

Níže psaného dne, měsíce a roku uzavírají a podpisem již uzavřely smluvní strany

Správa a údržba silnic příspěv. org. IČ : 000 64785, se sídlem v Benešově, Křížkova 1351, PSČ 256 18, zastoupená Jiřím Kříčkem, pověřeným řízením Správy a údržby silnic Benešov, příspěv. org. na straně jedné (dále jen objednatel)

a

Společností Údržba silnic s.r.o. Osečany IČ : 61681199 , se sídlem Osečany 80, Sedlčany PSČ 264 01 , zastoupená Milanem Doležalem jednatelem společnosti na straně druhé (dále jen zhotovitel).

tento

### Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 16.9.2005

SÚS Benešov, cestmistrovství Prčice

Číslo smlouvy objednatele : 35/2005, číslo smlouvy zhotovitele : 16/2005

#### I.

V souladu s článkem XII. odstavec 2 a ve spojitosti s článkem IV. odstavec 4 Smlouvy o dílo ze dne 16.9.2005  
Číslo smlouvy objednatele 35/2005, číslo smlouvy zhotovitele 16/2005 (dále jen smlouvy) smluvní strany shora označené :

1. Tímto dodatkem upravuji měrné ceny činností (bez DPH) uvedené v Příloze č.2 Smlouvy o míru inflace, vyjádřenou přírůstkem průměrného indexu cen stavebních prací a stavebních objektů mezi dvěma předchozími kalendářními roky na období od 1.4.2007 do 31.3.2008 .
2. Měrné ceny jednotlivých činností bez DPH za období od 1.4.2007 do 31.3.2008 byly přepočteny mírou inflace , kterou vydal ČSÚ pro rok 2006 a to 2,9 %. Měrné ceny jednotlivých činností upravené v závislosti na vývoji inflace jsou uvedeny v Příloze č.2 tohoto dodatku.

#### II.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 16.9.2005 číslo smlouvy objednatele : 35/2005, číslo smlouvy zhotovitele : 16/2005 zůstávají beze změn.

#### III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) z nich.

Veškeré změny tohoto dodatku lze činit pouze písemnou formou předem odsouhlasenou zástupci obou smluvních stran.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou stran. Účinnosti nabývá dnem 1.4.2007.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 2.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že, nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto a svého souhlasu s jeho obsahem připojují vlastnoruční podpisy.

29. 03. 2007

V Kladně dne .....

Objednatel :

V Sedlčanech dne 11.4.2007 .....

Zhotovitel :

.....  
Středočeský kraj, IČ : 70891095  
Zastoupený : Jiřím Kříčkem, pověřeným  
Řízením Správy a údržby silnic Benešov, příspěv. org.  
IČ : 00064785 se sídlem Benešov, Křížkova ul. 1351  
PSČ 256 18

.....  
Údržba silnic s.r.o. IČ : 61681199  
zastoupený : Milanem Doležalem, jednatelem  
se sídlem : Osečany 80,  
Sedlčany, PSČ 264 01

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci na zadání činnosti střediska Sedlec-Prčice  
u Správy a údržby silnic Benešov,přisp.org.

Období od 1.1.2007 do 31.3.2008

**1 ZAJIŠTĚNÍ SJÍZDNOSTI V ZIMNÍM OBDOBÍ**

NS	Název činnosti	Tech.jed.	Počet tech. jed.	Jedn.cena
11110	Posyp vozovek inertním materiálem	km		
cena:	posyp sklem	km	1	154,35
cena:	posyp štěrky	km	1	257,25
obsah:	výkon posypu (bez přejezdů) náklady na nakládku včet.materiálu a jeho dovozu			
11210	Posyp vozovek chemickým materiálem	km		
cena:	posyp vozovek chemickým materiálem	km	1	370,44
obsah:	výkon posypu (bez přejezdů) náklady na nakládku včet.materiálu a jeho dovozu			
11230	Posyp vozovek chemickým materiálem se zkrácením	km		
cena:	Posyp vozovek chemickým materiálem se zkrácením	km	1	349,86
obsah:	výkon posypu (bez přejezdů) náklady na nakládku včet.materiálu a jeho dovozu			
11810	Kontrolní jzdy osobním automobilem	km		
cena:	Kontrolní jzdy osobním automobilem	km	1	10,29
obsah:	kontrolní jzdy osobním automobilem			
11720	Kontrolní jzdy sypačem	km		
cena:	Kontrolní jzdy sypačem	km	1	36,02
obsah:	kontr. jízdy a přejezdy sypačů bez výkonu posypu a prohrnu			
12110	Odstrojení sněhu představenou radhou	km		
cena:	Odstrojení sněhu představenou radhou	km	1	100,84
obsah:	výkon prohrnování (bez přejezdů)			
12120	Odstrojení sněhu traktorovou radhou	h		
cena:	Odstrojení sněhu traktorovou radhou	h	1	431,05
obsah:	výkon prohrnu včetně přejezdů			
12210	Odstrojení sněhu frézami	h		
cena:	Odstrojení sněhu frézami	h	1	1 852,20
obsah:	výkon frézování včetně přejezdů			
12310	Odstrojení sněhu šipovými pláňky	km		
cena:	Odstrojení sněhu šipovými pláňky	km	1	164,64
obsah:	výkon prohrnu bez přejezdů			
13410	Dispečerská služba	h		
cena:	Dispečerská služba	h	1	260,15
obsah:	rozsah hodin upřesní OPZS			
13420	Pohotovost pracovníků na pracovišti	h		
cena:	Pohotovost pracovníků na pracovišti	h	1	226,38
obsah:	včetně mechanismů a dopravních prostředků (počet pracovníků upřesní OPZS)			

13430				
obsah:	Položka s pracovními hodinami	h	1	51,74
obsah:	včetně mechanismů a dopravních prostředků (počet pracovníků upřesní OPZS)			
16110				
obsah:	Organizační příprava	h	1	401,31
obsah:	kontrola připravenosti techniky na ZÚ školení pracovníků k OPZS			
16210				
	<b>Zásněžky</b>	m		
obsah:	posazení, stažení zásněžek	m	1	20,58
obsah:	rodky, krasových zásněžek	m	1	108,76
16310				
	<b>Sněhové tyče a značky</b>	ks		
obsah:	posazení a stažení sněhových tyčí a značek	ks	1	133,15
obsah:	dodávka nových sněhových tyčí a značek	ks	1	154,95
16410				
obsah:	Činnosti jiné než zahrnuté (např. vrstvy a značkovky)	h	1	771,75
obsah:	zřízení samoobslužných skládek (včetně posypového materiálu) případně další činnosti v ZÚ odsouhlasené dispečerem SÚS			
17110				
	<b>Úklid po zimě</b>	km		
obsah:	silnice	km	1	5 386,60
obsah:	okružní a mimoúhelníky	km	1	3 195,70
obsah:	silnice udržované inertním posypem na 1bm = 1,5+1,5=3m2 - fakturace v m2, v účetnictví v km			

2 VOZOVKY

NS	Název činnosti	Tech.jed.	Počet tech. jed.	Jedn..cena
20110				
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava stroje na pracovišti k zametání zametání vozovky příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek			
20111				
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava stroje na pracovišti k zametání, naplnění a doplň. vodou zametání se sběrem nečistot s ukládáním do nádrže, otáčení vysypání obsahu nádrže drobná oprava příprava stroje k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení s nalož. značek na dopr. prostředek neobsahuje dopravu na skládku a popl. za skládkování (obsaženo v NS 20198)			
20121				
obsah:	označení pracoviště dopravním značením dodávka technologické vody plnění a doplňování nádrže kroupičky vodou, včetně nákladů na vodu příprava stroje na pracovišti k mytí, příprava nářadí mytí vozovky tlakovou vodou případné odkopání silnější vrstvy bláta příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek			
20140				
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava ručního nářadí na pracovišti odkopání silnější vrstvy bláta ruční zametení kartáči uložení odkop. materiálu a smetených nečistot na hromady na krajnici výkop stružek pro volný odtok vody z vozovky úklid ručního nářadí na dopravní prostředek zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek naložení na dopravní prostředek neobsahuje dopravu odkop. materiálu a nečistot a popl. za skládkování (obsaženo v NS 20198)			
20150				
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava strojů na pracovišti k odstranění naplavenin shrnutí a nakl. naplaveniny na dopravní prostředek nakladačem splach. zbytku nečistot tlak.vodou ke krajnici s případným naložením očistění silničních mechanismů od bláta příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek neobsahuje dopravu naplavenin a popl. za skládkování (obsaženo v NS 20198)			

20197	<b>Neodkladné zásahy</b>	h		
cena:	doprava osobním vozidlem	km	1,0	10,29
cena:	doprava technologiemi vozidlem	km	1,0	20,58
cena:	doprava nákladním vozidlem	km	1,0	36,02
cena:	pronájem SZZ	ks/ha	1,0	10,29
cena:	práce při výkonu	hod	1,0	267,40
20198	<b>Doprava a poplatek za skládkování</b>	t		
cena:	na skládku	m <sup>3</sup> do 10km	1,0	61,74
cena:		m <sup>3</sup> do 20km	1,0	77,93
cena:		m <sup>3</sup> do 30km	1,0	92,61
cena:		m <sup>3</sup> do 40km	1,0	109,05
cena:		m <sup>3</sup> do 50km	1,0	123,48
cena:		m <sup>3</sup> do 60km	1,0	138,92
cena:		m <sup>3</sup> do 70km	1,0	154,35
cena:		m <sup>3</sup> do 80km	1,0	169,79
cena:		m <sup>3</sup> do 90km	1,0	185,22
cena:		m <sup>3</sup> do 100km	1,0	200,66
cena:	na vzdálenosti větší než 100 km	m <sup>3</sup>	1,0	25,44
cena:	skládkové	t	1,0	874,65
20297				
cena:	Zabezpečení pracoviště (světelná šipka, dopravní značení)	h	1,0	205,80
obsah:	mimo označení světelnou šipkou na vlastním pracovním stroji			
21110				
cena:	Letní pohoz (0,5 - 1 kg/m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	1,0	2,06
obsah:	označení pracoviště dopravním značením dodávka kameniva plnění a doplňování sypače kamenivem strojný posyp s možným přebytkem kameniva případný doplňující ruční posyp v podélném směru příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek DZ omezující dovol. rychlost se ponechají na místě po dobu 1 týdne			
21310				
cena:	Kalový zákryt "Slurry seal" 4 mm	m <sup>2</sup>	1,0	36,02
obsah:	označení pracoviště dopravním značením dodávka veškerého provozního materiálu plnění a doplňování nádrží pokladače vodou, emulzí, stabilizátorem a kamenivem příprava pokladače na pracovišti k pokládce provedení kalového zákrytu příprava pokladače k odjezdu z pracoviště, očištění od směsi zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek			
21320				
cena:	Kalový zákryt "Slurry seal" 6 mm	m <sup>2</sup>	1,0	43,22
obsah:	označení pracoviště dopravním značením plnění a doplňování nádrží pokladače vodou, emulzí, stabilizátorem a kamenivem dodávka veškerého provozního materiálu příprava pokladače na pracovišti k pokládce provedení kalového zákrytu příprava pokladače k odjezdu z pracoviště, očištění od směsi zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek			

21425				
cena:	Nátěr ze silničního asfaltu 1.50 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,0	36,07
obsah:	označení pracoviště dopravním značením s uzavřením jednoho dodávka veškerého provozního materiálu jízdniho pruhu plnění a doplňování nádrže rozstříkovače pojivem příprava rozstříkovače na pracovišti-montáž nástavců stříkacích tyčí,kontrola trysek,nahřívání pojiva na pracovní teplotu,nahřívání potrubí,kohoutů a trysek cirkulací postřík pojivem a posyp kame- nivem v předepsaném množství hutnění příprava strojů k odjezdu z pracoviště-očistění rozstříkovače, de- montáž nástavců střík.tyčí zrušení DZ s naložením značek na dopr.prostředek			
21445				
cena:	Nátěr z asfaltové emulze 1.60 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,0	38,07
obsah:	označení pracoviště dopravním značením s uzavřením jednoho dodávka veškerého provozního materiálu jízdniho pruhu plnění a doplňování nádrže rozstříkovače pojivem příprava rozstříkovače na pracovišti-montáž nástavců stříkacích tyčí,kontrola trysek,nahřívání pojiva na pracovní teplotu,nahřívání potrubí,kohoutů a trysek cirkulací postřík pojivem a posyp kame- nivem v předepsaném množství hutnění příprava strojů k odjezdu z pracoviště-očistění rozstříkovače, de- montáž nástavců střík.tyčí zrušení DZ s naložením značek na dopr.prostředek			
21455				
cena:	Nátěr z modifikované emulze 1.60 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,0	41,16
obsah:	označení pracoviště dopravním značením s uzavřením jednoho jízdniho pruhu plnění a doplňování nádrže rozstříkovače pojivem dodávka veškerého provozního materiálu příprava rozstříkovače na pracovišti-montáž nástavců stříkacích tyčí,kontrola trysek,nahřívání pojiva na pracovní teplotu,nahřívání potrubí,kohoutů a trysek cirkulací postřík pojivem a posyp kame- nivem v předepsaném množství hutnění příprava strojů k odjezdu z pracoviště-očistění rozstříkovače, de- montáž nástavců střík.tyčí zrušení DZ s naložením značek na dopr.prostředek			
21499				
cena:	Rízení provozu a dozor	h	1,0	308,70
obsah:	doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště			
21511				
cena:	Vysprávkový výtluček asfaltovou emulzí s kamenivem	l	1,0	4015,10
obsah:	označení pracoviště dopravním značením dodávka veškerého provozního materiálu příprava vysprávkové soupravy na pracovišti spojovací postřík vyplnění kamenivem s převýšením, prolití emulzí a posyp kam. drtí hutnění, přejezd (přechod) k dalšímu výtlučku příprava strojů k odjezdu z pracoviště - očistění soupravy zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek			
21512				

cena:	Vysprávkování výtluků asfaltovou směsí za horka do upravených	t	1,0	4167,45
obsah:	označení pracoviště dopravním značením dodávka veškerého provozního materiálu příprava vysprávkové soupravy na pracovišti frézování výtluků, vyčištění od uvolněného materiálu spojovací postřík vyplnění kamenivem s převýšením, prolití emulzí a posyp kam. drtí hutnění, přejezd (přechod) k dalšímu výtluku příprava strojů k odjezdu z pracoviště - očištění soupravy zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek			
21518				
cena:	Vysprávkování výtluků s použitím mechanizmů	t	1,0	3107,58
obsah:	označení pracoviště dopravním značením dodávka veškerého provozního materiálu příprava mechanismů, materiálů a náradí na pracovišti vyčištění od uvoln.materiálu, plnění výtluku kamenivem, zástřík emulzí přejezd k dalšímu výtluku příprava mechanismů na odjezd z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek			
21599				
cena:	Řízení provozu a dozor	t	1,0	306,70
obsah:	doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti dodávka veškerého provozního materiálu řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště			
21711				
cena:	Vysprávkování výtluků asfaltovou směsí za horka do upravených	t	1,0	4630,50
obsah:	označení pracoviště dopravním značením a doprava asfaltové směsi na pracoviště dodávka veškerého provozního materiálu frézování výtluku a vyčištění provedení spojovacího postříku vyplnění výtluku asf. betonem s převýšením pro hutnění hutnění přejezd k dalšímu výtluku příprava mechanismů na odjezd z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek			
21712				
cena:	Vysprávkování výtluků asfaltovou směsí za horka	t	1,0	3087,00
obsah:	označení pracoviště dopravním značením a doprava asfaltové směsi na pracoviště dodávka veškerého provozního materiálu provedení spojovacího postříku vyplnění výtluku asf. betonem s převýšením pro hutnění hutnění přejezd k dalšímu výtluku příprava mechanismů na odjezd z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek			

21713				
cena:	Výsprašivá výtlučku anfaltovou směsí ze studena	t	1,0	13891,50
obsah:	označení pracoviště dopravním značením dodávka veškerého provozního materiálu příprava náradí na pracovišti vyplnění výtlučku směsí začištění okolí výtlučku a hutnění přejezd k dalšímu výtlučku příprava k odjezdu z pracoviště, očištění náradí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek			
21799				
cena:	Řízení provozu a dozor	h	1,0	308,70
obsah:	doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště			
22323				
cena:	Podsvytná vrstva ze šterkopísku - tl. 15 cm	m <sup>2</sup>	1,0	154,35
obsah:	dovoz potřebného objemu šterkopísku označení pracoviště dopravním značením rozprostření šterkopísku v předepsané tl. vyrovnání do potřebné nivelety zhutnění vrstvy šterkopísku úklid pracoviště zrušení dopravního značení včetně naložení značek, případně jeho ponechání do další pracovní fáze			
22331				
cena:	Podklad z kameniva obal. asfaltem - tl. 5 cm	m <sup>2</sup>	1,0	257,25
obsah:	dovoz potřebného množství kameniva obaleného asfaltem označení pracoviště dopravním značením očištění ložné plochy  rozprostření obal. Kameniva ve stanovené tloušťce a niveletě zhutnění vrstvy obal. Kameniva úklid pracoviště zrušení dopravního značení včetně naložení značek, případně jeho ponechání do další pracovní fáze			
22342				
cena:	Podkladní vrstva ze šterku - tl. 10 cm	m <sup>2</sup>	1,0	82,32
obsah:	dovoz potřebného objemu šterku zrnitosti 32/63 označení pracoviště dopravním značením rozprostření šterku v požadované tl. a niveletě zhutnění podkl. vrstvy šterku zrušení doprav.značení vč. naložení značek, případně jeho ponechání do další pracovní fáze			

22362				
cena:	Spojovací postřik z asfaltové emulze do 0,8 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,0	17,49
obsah:	dovoz potřebného objemu předepsané emulze označení pracoviště dopravním značením vyčištění podkladu před postřikem provedení spojovacího postřiku v předepsaném dávkování a teplotě vhodným strojem (vysokotlaký rozstřikovač, stroj pro turbo vysprávký a pod.) úklid pracoviště zrušení dopravního značení včetně naložení značek, případně jeho ponechání do další pracovní fáze			
22613				
cena:	Frézování ploch do hloubky 4 cm	m <sup>2</sup>	1,0	77,18
obsah:	označení pracoviště doprav. značením příprava frézy dle frézovaného povrchu a provedení vlastního frézování do předepsané hloubky a profilu při použití frézy s nakládacím pasem naložení na dopravní prostředek (jinak navazují práce dle NS 229) vyčištění a úklid odfrézované plochy odvoz odfrézovaného materiálu na stanovenou deponii celkový úklid pracoviště zrušení doprav. značení vč. naložení značek, případně jeho ponechání do další pracovní fáze			
22615				
cena:	Frézování ploch do hloubky 6 cm	m <sup>2</sup>	1,0	162,90
obsah:	náplň práce stejná jako u NS 22613			
22699				
cena:	Rízení provozu a dozor	h	1,0	308,70
obsah:	doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště			
22712				
cena:	Odstř. asfaltového krytu tl. do 16 cm při opravách výtluků	m <sup>2</sup>	1,0	205,80
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava kompresoru, příprava nářadí vysekání označených výtluků, odstranění narušené části vozovky vyčištění výtluku vč. naložení vybourané směsi na dopr. prostředek případný přejezd k dalším jednotlivým označeným výtlukům odvoz vybouraného materiálu včetně uložení na deponii úklid pracoviště zrušení dopravního značení vč. naložení značek, případně jeho ponechání do další pracovní fáze			
22799				
cena:	Rízení provozu a dozor	h	1,0	308,70
obsah:	doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště doprava pracovníků z pracoviště			

22811				
cena:	Rezáni asfaltového krytu vozovky hloubky do 5cm	bm	1,0	102,90
obsah:	označení pracoviště doprav.značením příprava pily na asfalt vlastní řezání krytu úklid pracoviště přesun k dalším označeným místům očištění pily,naložení na dopr. prostředek zrušení dopravního značení s naložením značek			
22812				
cena:	Rezáni asfaltového krytu vozovky hloubky 5 - 10cm	bm	1,0	149,21
obsah:	náplň práce stejná jako u NS 22811			
22817				
cena:	Frézování spár a prasklin	bm	1,0	41,16
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava frézky na spáry vlastní frézování úklid pracoviště přejezd k dalším označeným sparám či prasklinám očištění frézky,naložení na doprav. prostředek zrušení doprav. značení s naložením značek,případně ponechání do další pracovní fáze ( bezprostředně by měly následovat práce dle NS 22831 )			
22831				
cena:	Zalévání spár a přípravou zálivkou	bm	1,0	61,74
obsah:	označení pracoviště doprav.značením příprava tavicího kotle a ručního nářadí,ohřev zálivkové hmoty, vyčištění a profouknutí spáry vč. vyhřátí vlastní zalévání spar,úklid pracoviště přejezd k dalším označeným místům očištění pracov.zařízení zrušení doprav.značení vč.naložení na dopr.prostředek,odjezd práce dle tohoto NS by měly bezprostředně navazovat na práce dle NS 22817			
22899				
cena:	Rízení provozu a dozor	h	1,0	308,70
obsah:	doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště doprava pracovníků z pracoviště			
22910				
cena:	Naložení na nakládací automobil	h	1,0	308,70
obsah:	dále uvedené práce navazují na práce dle NS 22613 a 22615 jestliže fréza nemá samonakládací pás označení pracoviště doprav.značením příprava stroje na pracovišti nakládání a pojíždění očištění vozovky příprava stroje k odjezdu,úklid nářadí zrušení doprav.značení s naložením značek odjezd z pracoviště,odvoz a uložení materiálu na deponii			



### 3 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

NS	Název činnosti	Tech.jed.	Počet tech. jed.	Jedn.cena
31110				
cena:	Čištění SDZ mytím strojem		1	41,16
obsah:	plnění a doplňování nádrže myčky vodou, včetně dodávky vody a odjezd na pracoviště označení pracoviště doprav.značením(pohyblivé DZ dle TP 66) příprava stroje na pracovišti k mytí přesun k další dopravní značce příprava stroje k odjezdu z pracoviště,odjezd z pracoviště zrušení dopr. značení (dle TP 66)			
31120				
cena:	Čištění SDZ mytím ručně		1	72,03
obsah:	naplnění a doplňování nádrže s vodou, dodávka vody a odjezd na pracoviště označení pracoviště doprav.značením (pohyblivé DZ dle TP 66 ) příprava stroje na pracovišti k mytí přesun k další doprav.značce příprava stroje a zařízení k odjezdu z pracoviště zrušení doprav.značení ( dle TP 66 ),odjezd z pracoviště			
31210				
cena:	Nádrž rubu SDZ včetně stojanu	ks	1	105,22
obsah:	označení pracoviště doprav.značením příprava a ředění barvy,příprava ostatního materiálu a náradí očištění rubu stojanu a značky natření fermežovou barvou na konstrukce naložení prázdných obalů a zbytků barev na dopr.prostředek přesun k další SDZ očištění štětců a ostatních pomůcek zrušení doprav.značení s naložením značek na doprav.prostředek			
31220				
cena:	Nádrž rubu SDZ včetně očištění	ks	1	123,48
obsah:	označení pracoviště doprav.značením příprava barev a ostatního materiálu a náradí očištění rubu značky natření rubu značky fermežovou barvou na konstrukce  naložení prázdných obalů a zbytků barev na dopravní prostředek přesun k další SDZ očištění štětců a ostatních pomůcek zrušení dopravního značení s naložením značek na doprav.prostředek			
31230				
cena:	Nádrž stojanu SDZ včetně očištění	ks	1	123,48
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava barev a ostatního materiálu a náradí očištění stojanu SDZ natření stojanu značky fermežovou barvou na konstrukce  naložení prázdných obalů a zbytků barev na dopravní prostředek přesun k další SDZ očištění štětců a ostatních pomůcek zrušení dopravního značení s naložením značek na doprav.prostředek			
31335				
cena:	Výměna SDZ na původním stojanu	ks	1	205,80

obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava náradí, spojovacího materiálu a štítu nové značky demontáž původní značky montáž nové značky zrušení dopravního značení Dodávka značek: Značky musí odpovídat normě ČSN EN 12899-1 provedení: materiál ocelový plech pozinkovaný tl. 1 mm s dvojitým ohybem, činná plocha z retroreflexní folie tř. 1 se zaručenou životností 7 let v základní velikosti.			
cena:	okrajová značka - typ B	ks	1	1080,45
cena:	trojúhelník - typ A	ks	1	1028,00
cena:	dotyková tabule - typ E2	ks	1	174,05
cena:	směrová značka 1b - typ IS 3a	ks	1	1697,85
cena:	směrová značka 2b - typ IS 3b	ks	1	2576,85
cena:	okrajová tabule - typ IS 12	ks	1	1389,15
cena:	tabule - typ IP 14	ks	1	3807,30
cena:	tabule - typ IP 16	ks	1	3807,30
31350				
cena:	Narovnání stojanu SDZ	ks	1	154,35
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava ručního náradí na pracovišti vyrovnání deformovaného stojanu značky uložení ručního náradí na dopravní prostředek zrušení dopravního značení			
31360				
cena:	Vyrovnání SDZ	ks	1	174,93
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava ručního náradí na pracovišti demontáž štítu značky ze stojanu vyrovnání deformované značky na rovné desce montáž štítu značky ze stojanu, kontrola úhlu nastavení do vozovky uložení ručního náradí na dopravní prostředek zrušení dopravního značení			
31635				
cena:	Zřízení SDZ včetně stojanu a patky (dodávka práce)	ks	1	565,95
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava stroje a náradí vyhloubení otvoru pro patku značky osazení, vyrovnání, zához nebo zabetonování upravení a urovnání terénu kolem značky příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení náradí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek Dodávka značek: Značky musí odpovídat normě ČSN EN 12899-1 provedení: materiál ocelový plech pozinkovaný tl. 1 mm s dvojitým ohybem, činná plocha z retroreflexní folie tř. 1 se zaručenou životností 7 let v základní velikosti			
cena:	okrajová značka - typ B	ks	1	1080,45
cena:	trojúhelník - typ A	ks	1	1028,00
cena:	dotyková tabule - typ E2	ks	1	174,05
cena:	směrová značka 1b - typ IS 3a	ks	1	1697,85
cena:	směrová značka 2b - typ IS 3b	ks	1	2576,85
cena:	okrajová tabule - typ IS 12	ks	1	1389,15
cena:	tabule - typ IP 14	ks	1	3807,30
cena:	tabule - typ IP 16	ks	1	3807,30
31810				

cena:	Oprava sloupku SDZ s výměnou patky	ks	1	390,3
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava pojízdné dílny na pracovišti demontáž značky ze sloupku demontáž poškozené patky montáž nové patky a sloupku, montáž značky zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek			
31910				
cena:	Likvidace SDZ	ks	1	252,11
obsah:	označení pracoviště příprava nářadí z pojízdné dílny demontáž štítu značky a uložení do dílny obnažení patky, vytažení patky, případně upálení sloupku hořákem urovnání terénu v prostoru bývalé značky příprava pojízdné dílny k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek			
32110				
cena:	Mytí velkoplošných značek strojně	m2	1	41,16
obsah:	označení pracoviště dopravním značením plnění a doplňování nádrže vodou napouštěním z hydrantu příprava stroje na pracovišti k mytí mytí značek příprava stroje k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek			
32220				
cena:	Nátěr rubu velkoplošné značky	m2	1	144,06
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava a ředění barvy, příprava ostatního materiálu a nářadí zběžné očištění rubu značky natření fermezovou barvou na konstrukce naložení prázdných obalů a zbytků barev na dopravní prostředek očištění štětců a ostatních pomůcek zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek			
32230				
cena:	Nátěr nosné konstrukce velkoplošné DZ	m2	1	164,64
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava a ředění barvy, příprava ostatního materiálu a nářadí očištění nosné konstrukce natření fermezovou barvou na konstrukce naložení prázdných obalů a zbytků barev na dopravní prostředek očištění štětců a ostatních pomůcek zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek			
32325				
cena:	Výměna velkoplošné DZ na původní konstrukci	m2	1	4218,90
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí, spojovacího materiálu a štítu nové značky demontáž původní značky montáž nové značky (včetně dodávky materiálu) uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek			
32525				
cena:	Osazení velkoplošné DZ včetně nosné konstrukce	m2	1	6688,50
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava autojeřábu, velkoplošné DZ, nosné konstrukce, nářadí a spoj. materiálu na pracovišti dodávka velkoplošné DZ včetně nosné konstrukce vykopání jamek, betonáž zakotvení pro upevnění nosné konstrukce			

	osazení nosné konstrukce na základové patky - proměření přípevnění značky na nosnou konstrukci kontrola svislého i vodorovného vyrovnání příprava autojeřábu k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek			
32580				
cena:	Uklizení - celkové DZ - osazení nosné konstrukce	m2	1	668,85
obsah:	označení pracoviště příprava autojeřábu a nářadí demontáž štítu značky odkopání a uvolnění základů nosné konstrukce demontáž spojů, uvázání na lano autojeřábu, vyzvednutí, uložení na nákl. automobil urovnání terénu v prostoru bývalé značky příprava autojeřábu k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek			
36710				
cena:	Vodorovné dopravní značky plošné - zřízení	m2	1	138,92
obsah:	označení pracoviště dopravním značením očištění vozovky rozměření, položení šablony, značení ručním nástřikem, překládání šablony, položení kuželů řízení dopravy plnění a doplňování nádrže značkovače barvou očištění šablony a pomůcek příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek			
36712				
cena:	Vodorovné dopravní značky plošné s balotinou - zřízení	m2	1	142,00
obsah:	označení pracoviště dopravním značením očištění vozovky rozměření, položení šablony, značení ručním nástřikem, posyp balotinou, položení kuželů řízení dopravy plnění a doplňování nádrže značkovače barvou očištění šablony a pomůcek příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek			
36720				
cena:	Vodorovné dopravní značky plošné - obnova	m2	1	133,77
obsah:	označení pracoviště dopravním značením očištění vozovky položení šablony, značení ručním nástřikem, překládání šablony, položení kuželů řízení dopravy plnění a doplňování nádrže značkovače barvou očištění šablony a pomůcek příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek			
36722				
cena:	Vodorovné dopravní značky plošné s balotinou - obnova	m2	1	136,36
obsah:	označení pracoviště dopravním značením očištění vozovky položení šablony, značení ručním nástřikem, posyp balotinou, položení kuželů řízení dopravy plnění a doplňování nádrže značkovače barvou očištění šablony a pomůcek příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek			
36740				

cena:	Vodorovné dopravní značky plošné z plastů	m <sup>2</sup>	1	432,18
36799				
cena:	Rízení provozu a dozor	h	1	308,70
obsah:	doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště			
37710				
cena:	VDZ - dělicí čary 12 cm - zřízení včetně předznačení	bm	1	12,35
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava značkovače, pomůcek a barev na pracovišti rozměřování a vyznačování trasy barvou provedení vlastního značení, rozmístění dopravních kuželů plnění a doplňování nádrže značkovače barvou sběr dopravních kuželů s naložením očištění značkovače příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek			
37712				
cena:	VDZ - dělicí čary 12 cm s balotinou - zřízení včetně předznačení	bm	1	13,38
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava značkovače, pomůcek a barev na pracovišti rozměřování a vyznačování trasy barvou provedení vlastního značení, rozmístění dopravních kuželů plnění a doplňování nádrže značkovače barvou a zásobníku balotinou sběr dopravních kuželů s naložením očištění značkovače příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek			
37720				
cena:	VDZ - dělicí čary 12 cm - obnova	bm	1	10,29
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava značkovače, pomůcek a barev na pracovišti provedení značení rozmístění dopravních kuželů plnění a doplňování nádrže značkovače barvou sběr dopravních kuželů s naložením očištění značkovače příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek			
37722				
cena:	VDZ - dělicí čary 12 cm s balotinou - obnova	bm	1	11,32
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava značkovače, pomůcek a barev na pracovišti provedení značení s posypem balotinou rozmístění dopravních kuželů plnění a doplňování nádrže značkovače barvou a zásobníku balotinou sběr dopravních kuželů s naložením očištění značkovače příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek			
37799				
cena:	Rízení provozu	h	1	308,70
obsah:	doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti			

	řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště			
38710				
cena:	VDZ - vodící pružky 25 cm - zřízení vč. balotinou	bm	1	20,58
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava značkovače, pomůcek a barev na pracovišti rozměřování a vyznačování trasy barvou provedení vlastního značení, rozmístění dopravních kuželů plnění a doplňování nádrže značkovače barvou sběr dopravních kuželů s naložením očištění značkovače příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek			
38712				
cena:	VDZ - vodící pružky 25 cm s balotinou - zřízení vč. předzna	bm	1	22,64
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava značkovače, pomůcek a barev na pracovišti rozměřování a vyznačování trasy barvou provedení vlastního značení, rozmístění dopravních kuželů plnění a doplňování nádrže značkovače barvou a zásobníku balotinou sběr dopravních kuželů s naložením očištění značkovače příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek			
38720				
cena:	VDZ - vodící pružky 25 cm - obnova	bm	1	18,52
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava značkovače, pomůcek a barev na pracovišti provedení značení rozmístění dopravních kuželů plnění a doplňování nádrže značkovače barvou sběr dopravních kuželů s naložením očištění značkovače příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek			
38722				
cena:	VDZ - vodící pružky 25 cm s balotinou - obnova	bm	1	20,58
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava značkovače, pomůcek a barev na pracovišti provedení značení s posypem balotinou rozmístění dopravních kuželů plnění a doplňování nádrže značkovače barvou a zásobníku balotinou sběr dopravních kuželů s naložením očištění značkovače příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek			
38799				
cena:	Řízení provozu	b	1	308,70
obsah:	doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště			

38910				
čas:	Odstavení vozovky od dopravních značek frézováním	m	1	330,57
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava frézky na pracovišti frézování naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek očištění vozovky příprava frézky k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek			

4 **BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ**

NS	Název činnosti	Tech.jed.	Počet tech. jed.	Jedn.cena
41110				
cena:	Čištění svodidel pomocí strojů	bm	1	546
obsah:	označení pracoviště dopravním značením plnění a doplňování vody napouštěním z hydrantu nebo čerpáním vlastním agregátem dodávka vody příprava mycího zařízení, seřízení kartáčů čištění svodidla mytím přejezd k jednotlivým úsekům svodidel příprava mycího zařízení k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek			
41210				
cena:	Nátěr svodidel s očištěním - stříkáním	bm	1	144,06
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava kompresoru, stříkací pistole, ředění barev očištění svodidla ocelovým kartáčem a hadrem stříkání, přesun podél svodidla příprava k odjezdu z pracoviště, vyčištění pistole, uklizení prázdných obalů zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek			
41220				
cena:	Nátěr svodidel s očištěním - štětkou	bm	1	169,79
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava nátěrových hmot a pomůcek očištění svodidla ocelovým kartáčem a hadrem ruční nátěr oboustranně příprava k odjezdu z pracoviště, očištění pomůcek, uklizení prázdných obalů zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek			
41310				
cena:	Ocelová svodidla - zřízení souvislé	bm	1	1214,22
obsah:	označení pracoviště dopravním značením dodávka materiálu vytýčení směru, rozměření vzdáleností sloupků, rozvoz pásnic a sloupků po trase příprava beranidla k práci osazení sloupků beraněním, vyrovnávání výšky přejezdy k jednotlivým označeným místům beranění montáž spojek a pásnic na sloupky, vyrovnávání směru a výšky příprava beranidla k odjezdu zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek			
41320				
cena:	Ocelová svodidla - zřízení jednotlivé	bm	1	1337,70
obsah:	označení pracoviště dopravním značením dodávka materiálu vytýčení směru, rozměření vzdáleností sloupků, rozvoz pásnic a sloupků po trase příprava beranidla k práci osazení sloupků beraněním, vyrovnávání výšky přejezdy k jednotlivým označeným místům beranění montáž spojek a pásnic na sloupky, vyrovnávání směru a výšky příprava beranidla k odjezdu zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek			

41410				
cena:	Ocelové svodidla - opravy, rovnání	bm	1	360,15
obsah:	označení pracoviště dopravním značením dodávka spojovacího materiálu a sloupků příprava kyslíko-acetylenové soupravy na pracovišti nahřívání deformované části svodidla rovnání svodidla za tepla příprava dílny na odjezd zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek			
41420				
cena:	Ocelové svodidla - opravy s dodáním nové svodnice	bm	1	205,52
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí z pojízdné dílny demontáž poškozené svodnice, v případě nutnosti použití ohřevu plamenem, nebo řezání vyrovnání sloupků a spojek montáž nové svodnice vyrovnání směru a výšky svodidla zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek			
41910				
cena:	Ocelové svodidla - likvidace	bm	1	236,67
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí z pojízdné dílny demontáž svodnic a spojek vytažení sloupků naložení demontovaného materiálu na vozidlo a odvoz zrušení dopravního značení na skládku SÚS			
42210				
cena:	Nátěr zábradlí včetně očištění	bm	1	149,21
obsah:	označení pracoviště dopravním značením dodávka nátěrových hmot příprava nátěrových hmot a pomůcek očištění zábradlí ocelovým kartáčem a hadrem ruční nátěr barvou příprava k odjezdu z pracoviště, očištění pomůcek, vymytí štětců, uklizení prázdných obalů zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek			
42310				
cena:	Osazení zábradlí včetně dodání	bm	10	1234,80
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava kompresoru PKD 6 a dalšího nářadí rozměření vzdáleností pro otvory na sloupky zábradlí vysekaní otvorů sbíjecím kladivem zasazení sloupků zábradlí do vysekaných otvorů ustavení zábradlí, vyrovnání směru a výšky, zabetonování příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek			
42910				
cena:	Zábradlí - likvidace	bm	1	252,11
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava kyslíko-acetylenové soupravy na pracovišti jednotlivé sloupky odřezat plamenem, zábradlí naložit na dopravní prostředek příprava dílny na odjezd zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek			

44110				
cena:	Nástavce na svodidla - čištění	ks	1	15,44
obsah:	označení pracoviště dopravním značením nákup technologické vody plnění a doplňování vody napouštěním z hydrantu nebo čerpáním vlastním agregátem příprava mycího zařízení, seřízení kartáčů čištění nástavců na svodidla mytím přejezd k jednotlivým nástavcům příprava mycího zařízení k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek			
44310				
cena:	Nástavce na svodidla - zřízení	ks	1	236,67
obsah:	označení pracoviště dopravním značením dodávka nástavců včetně dalšího materiálu příprava materiálu a náradí na pracovišti osazení a přišroubování nástavce přejezd k jednotlivým nástavcům příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení			
44410				
cena:	Nástavce na svodidla z PE - rovnání	ks	1	41,16
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava náradí uvolnění šroubového spoje držáku nástavce ke svodidlu narovnání nástavce, dotažení šroubu přejezdy k jednotlivým nástavcům uklizení ručního náradí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek			
44510				
cena:	Nástavce na svodidla - výměna 1 odrazky	ks	1	72,03
obsah:	označení pracoviště dopravním značením demontáž poškozené odrazky montáž nové odrazky eventuelně nalepení folie zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek			
44910				
cena:	Nástavce na svodidla - demontáž	ks	1	51,45
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava náradí uvolnění šroubového spoje držáku nástavce ke svodidlu demontáž nástavce přejezdy k jednotlivým nástavcům uklizení ručního náradí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek			
45110				
cena:	Směrové sloupky - čištění strojně	ks	1	36,02
obsah:	označení pracoviště dopravním značením dodávka technologické vody plnění a doplňování vody napouštěním z hydrantu nebo čerpáním vlastním agregátem příprava mycího zařízení, seřízení kartáčů čištění sloupku mytím přejezd k jednotlivým sloupkům příprava mycího zařízení k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek			

45120				
cena:	Směrové sloupky - osazení ručně	ks	1	28,81
obsah:	označení pracoviště dopravním značením dodávka technologické vody plnění a doplňování vody napouštěním z hydrantu čištění sloupku mytím přejezd k jednotlivým sloupkům příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek			
45310				
cena:	Směrové sloupky - zřízení	ks	1	246,96
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava traktoru s vrtákem na pracovišti, příprava nářadí rozměření a označení míst pro umístění sloupků vrtání otvoru, vyčištění otvoru, úprava okolí dodávka směrových sloupků a dalšího materiálu osazení, směrové a výškové vyrovnání zaklínování, kontrola polohy, zásyp, hutnění příprava k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek			
45321				
cena:	Směrové sloupky - dílens - zřízení z obetonování jamky	ks	1	370,44
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava traktoru s vrtákem na pracovišti, příprava nářadí rozměření a označení míst pro umístění sloupků vrtání otvoru, vyčištění otvoru, úprava okolí vložení složeného sloupku do jamky s bet. ložem, kontrola polohy, zához betonem, hutnění úprava povrchu betonu, úprava okolí sloupku příprava k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek			
45330				
cena:	Směrové sloupky - zneuosazení	ks	1	46,31
obsah:	označení pracoviště dopravním značením obnovení otvoru ručním nářadím, vyčištění otvoru zaklínování, kontrola polohy, zásyp, hutnění příprava k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení			
45410				
cena:	Směrové sloupky - vyrovnání	ks	1	36,02
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava ručního nářadí narovnání, směrové, výškové a vertikální vyrovnání, zhutnění, urovnání terénu uklizení ručního nářadí zrušení dopravního značení			
45510				
cena:	Směrové sloupky - výměna 1 odrazky	ks	1	72,03
obsah:	označení pracoviště dopravním značením demonťáž poškozené odrazky montáž nové odrazky eventuelně nalepení folie zrušení dopravního značení			

46210				
cena:	Bílění stromu	ks	1	87,47
obsah:	označení pracoviště dopravním značením dodávka barvy a dalšího spotřebního materiálu příprava barvy, nalití do kbelku očistění kůry stromu kartáčem nátěr pruhu barvou plnění a doplňování kbelku barvou očistění nářadí, vmytí štětců zrušení dopravního značení			
46720				
cena:	Směr. tabule s el. zařízením (dodávka práce)	sada/den	1	514,50
obsah:	denní kontrola funkčnosti, včetně dopravního pravidelná výměna a dobíjení baterií drobné opravy (výměna žárovek, světel atd.)			
cena:	v případě pronájmu cena nájmu za sadu pěti tabulí	sada/den	1	205,8
cena:	v případě pronájmu cena nájmu za sadu deseti tabulí	sada/den	1	308,7
46910				
cena:	Odrážník 30 x 30 - likvidace	ks	1	762,40
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí a nakladače na pracovišti odkopání zeminy a uvolnění odrazníku uvázání odrazníku na rameno nakladače, vytažení ze země a naložení na dopr. prostředek zaházení jámy po odrazníku, urovnání terénu zrušení dopravního značení			
46920				
cena:	Směr. sloupek 15 x 15 - likvidace	ks	1	118,34
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí a nakladače na pracovišti odkopání zeminy a uvolnění směr. sloupku uvázání směr. sloupku na rameno nakladače, vytažení ze země a naložení na dopr. prostředek zaházení jámy po směrovém sloupku zrušení dopravního značení			
46998				
	<b>Doprava a poplatek za skládkování</b>	t		
	dopravné na skládku			
cena:	m3 do 1km	m3	1	61,74
cena:	m3 do 2km	m3	1	77,175
cena:	m3 do 3km	m3	1	92,61
cena:	m3 do 4km	m3	1	108,045
cena:	m3 do 5km	m3	1	123,48
cena:	m3 do 6km	m3	1	138,915
cena:	m3 do 7km	m3	1	154,35
cena:	m3 do 8km	m3	1	169,785
cena:	m3 do 9km	m3	1	185,22
cena:	m3 do 10km	m3	1	200,655
cena:	m3 za hranicí 10km	m3	1	216,09
cena:	skládkování		1	274,65

	48310			
cena:	Dopravní zrcadlo - zřízení (dodávka práce)	ks	1	1029,00
obsah:	dodávka zrcadla, včetně stojanu a ostatního materiálu označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí určení místa pro osazení zrcadla vyhloubení otvoru pro stojan zrcadla osazení a vyrovnání stojanu, zához kamenem a zabetonování montáž zrcadla na stojan, seřízení nastavení zrcadla upravení a urovnání terénu kolem stojanu zrcadla příprava dílny k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení <b>Dodávka zrcadel:</b>			
cena:	Kulaté zrcadlo o průměru 900 mm	ks	1	8232,00
cena:	obdélníkové zrcadlo o rozměru 300 x 1000 mm	ks	1	12348,00
	48410			
cena:	Dopravní zrcadlo - rovnání stojanu	ks	1	617,40
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava pojízdné dílny na pracovišti nahřívání v deformované oblasti plamenem, rovnání za tepla nátěr opravených míst kontrola nastavení zrcadla, seřízení uklizení hadic, hořáku a nářadí do pojízdné dílny zrušení dopravního značení			
	48510			
cena:	Dopravní zrcadlo - výměna skla (dodávka práce)	ks	1	1008,42
obsah:	dodávka zrcadla označení pracoviště dopravním značením příprava pojízdné dílny na pracovišti nahřívání v deformované oblasti plamenem, rovnání za tepla nátěr opravených míst kontrola nastavení zrcadla, seřízení uklizení hadic, hořáku a nářadí do pojízdné dílny zrušení dopravního značení <b>Dodávka zrcadla:</b>			
cena:	zrcadlo o průměru 1200 mm	ks	1	2059,00
	48910			
cena:	Dopravní zrcadlo - odstranění	ks	1	514,50
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí a nakladače na pracovišti odkopání zeminy a uvolnění stojanu se zrcadlem uvázání stojanu se zrcadlem na rameno nakladače vytažení ze země a naložení na dopr. prostředek zaházení jámy po stojanu zrcadla zrušení dopravního značení			

5 SILNIČNÍ TĚLESO A ODVODNĚNÍ

NS	Název činnosti	Tech.jed.	Počet tech. jed.	Jedn.cena
51110				
cena:	Krajnice nezpevněná - seřezávání s odhozem do příkopu	m2	1	1,13
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava stroje na pracovišti k zametání zametání vozovky příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení			
51310				
cena:	Krajnice nezpevněná - seřezávání s odhozem do příkopu	m2	1	2,38
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava seřezávače krajnic k práci seřezávání nezpevněné krajnice s odhozem do příkopu příprava seřezávače k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení			
51321				
cena:	Krajnice nezpevněná - seřezávání s nakládáním nákladu	m2	1	22,64
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava seřezávače krajnic k práci seřezávání krajnice s nakládáním seřezaného nánosu a drnu na dopavní prostředek odvoz seřezaného nánosu příprava seřezávače k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení			
51398				
	<b>Doprava a poplatek za skládkování</b>	t		
obsah:	dopravné			
cena:	skládkování	m3	1	61,74
cena:	skládkování	m3	1	173,18
cena:	skládkování	m3	1	27,01
cena:	skládkování	m3	1	146,05
cena:	skládkování	m3	1	123,48
cena:	skládkování	m3	1	133,97
cena:	skládkování	m3	1	154,35
cena:	skládkování	m3	1	169,79
cena:	skládkování	m3	1	185,72
cena:	skládkování	m3	1	200,66
cena:	skládkování	m3	1	18,44
cena:	skládkování	t	1	874,65
51710				
cena:	Krajnice nezpevněná - zřízení šterkopísku 8 cm	m2	1	190,37
obsah:	označení pracoviště dopravním značením dodání šterkopísku příprava nářadí a strojů na pracovišti k činnosti rozprostření kameniva v požadované tloušťce v příčném i podélném směru hutnění a klopení příprava strojů k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek			

51720				
cena:	Křivnice nezpevněná - zařízení - šterkodrti d 2 x cm	m <sup>2</sup>	1	130,08
obsah:	označení pracoviště dopravním značením dodávka šterkodrti příprava náradí a strojů na pracovišti k činnosti rozprostření kameniva v požadované tloušťce v příčném i podélném směru hutnění a kropení příprava strojů k odjezdu z pracoviště, uklizení náradí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek			
51730				
cena:	Svalování	m <sup>2</sup>	1	102,90
obsah:	označení pracoviště příprava univerzálního dokončovacího stroje k práci provádění prací na svahu v dosahu výložníku stroje příprava univerzálního dokončovacího stroje k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení			
51799				
cena:	Rízení provozu	h	1	303,70
obsah:	doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště			
52097				
cena:	Čištění příkopů od odpadků ručně	h	1	277,83
obsah:	sběr odpadků a naložení na dopravní prostředek odvoz odpadků a uložení na skládku			
52110				
cena:	Čištění příkopů strojně - příkopovou frézo	hm	1	11,32
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava frézy z přepravní polohy do polohy pracovní njetí nad příkop, spuštění, čištění příkopu zvedání frézy při přejíždění překážek zvednutí frézy, očištění pracovního orgánu, uvedení frézy do polohy pro převoz zrušení dopravního značení			
52220				
cena:	Hloubení příkopů strojně - do 0,5 m <sup>3</sup> /m	hm	1	56,60
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava hlubiče na pracovišti njetí nad příkop, spuštění, hloubení příkopu s odvozem zeminy zvedání hlubiče při přejíždění překážek zvednutí hlubiče, očištění zrušení dopravního značení			

52298				
	<b>Doprava a poplatek za skládkování</b>		t	
obsah:	dopravné			
cena:	m3 do 2km	m3	1	61,74
cena:	m3 do 2km	m3	2	77,18
cena:	m3 do 2km	m3	3	92,61
cena:	m3 do 2km	m3	4	108,05
cena:	m3 do 2km	m3	5	123,48
cena:	m3 do 2km	m3	6	138,92
cena:	m3 do 2km	m3	7	154,35
cena:	m3 do 2km	m3	8	169,79
cena:	m3 do 2km	m3	9	185,22
cena:	m3 do 2km	m3	10	200,66
cena:	m3 za každý další km		1	15,44
cena:	skládkovné	t	1	874,65
52299				
cena:	Rízení provozu	h	1	308,70
obsah:	doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště			
53121				
cena:	Rigoly - čistění nánosů tl. 10cm - ručně	bm	1	25,73
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava ručního nářadí čištění rigolových tvárnic od nánosů a trávy odkopáváním s přesunem na krajnici dočištění vymetením uklizení nářadí zrušení dopravního značení			
53122				
cena:	Rigoly - čistění nánosů tl. 10cm - strojně	bm	1	22,64
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava autokropičky k čištění rigolů příprava ručního nářadí čištění rigolových tvárnic od nánosů proudem vody dočištění odkopáním trsů trávy a vymetením příprava autokropičky k odjezdu zrušení dopravního značení			
53198				
	<b>Doprava a poplatek za skládkování</b>		t	
obsah:	dopravné			
cena:	m3 do 2km	m3	1	61,74
cena:	m3 do 2km	m3	2	77,18
cena:	m3 do 2km	m3	3	92,61
cena:	m3 do 2km	m3	4	108,05
cena:	m3 do 2km	m3	5	123,48
cena:	m3 do 2km	m3	6	138,92
cena:	m3 do 2km	m3	7	154,35
cena:	m3 do 2km	m3	8	169,79
cena:	m3 do 2km	m3	9	185,22
cena:	m3 do 2km	m3	10	200,66
cena:	m3 za každý další km		1	15,44
cena:	skládkovné	t	1	874,65

53710				
cena:	Zřízení dřevěného rigolu	m <sup>2</sup>	1	864,36
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí, tvárnice a písku urovnání a vyspádování terénu, rozprostření písku do potřebné tloušťky vyrovnání, proměření a úprava spádu lože dodání tvárnice nasazení tvárnice, vyrovnání, vyspádování, úprava terénu kolem rigolu přesun nářadí a materiálu zrušení dopravního značení			
55110				
cena:	Propustek - průměr 50 - 120 cm - čištění	hm	1	255,19
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava ručního nářadí čištění propustku z obou stran pomocí ručního nářadí ukládání nánosů na krajnici očištění ručního nářadí zrušení dopravního značení směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby			
55130				
cena:	Propustek - průměr do 50 cm - čištění	hm	1	205,80
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava ručního nářadí čištění propustku z obou stran pomocí ručního nářadí ukládání nánosů na krajnici očištění ručního nářadí zrušení dopravního značení			
55140				
cena:	Propustek - průměr nad 120 cm - čištění	hm	1	385,88
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava ručního nářadí čištění propustku z obou stran pomocí ručního nářadí ukládání nánosů na krajnici očištění ručního nářadí zrušení dopravního značení			
55198				
obsah:	<b>Doprava a poplatek za skládkování</b> dopravné	t		
cena:	m <sup>3</sup> do 1km	m <sup>3</sup>	1	61,74
cena:	m <sup>3</sup> do 2km	m <sup>3</sup>	1	77,18
cena:	m <sup>3</sup> do 3km	m <sup>3</sup>	1	92,61
cena:	m <sup>3</sup> do 4km	m <sup>3</sup>	1	108,05
cena:	m <sup>3</sup> do 5km	m <sup>3</sup>	1	123,48
cena:	m <sup>3</sup> do 6km	m <sup>3</sup>	1	138,92
cena:	m <sup>3</sup> do 7km	m <sup>3</sup>	1	154,35
cena:	m <sup>3</sup> do 8km	m <sup>3</sup>	1	169,79
cena:	m <sup>3</sup> do 9km	m <sup>3</sup>	1	185,22
cena:	m <sup>3</sup> do 10km	m <sup>3</sup>	1	200,66
cena:	m <sup>3</sup> za každý další km	m <sup>3</sup>	1	15,44
cena:	skládkovné	t	1	874,65

55610				
cena:	Zemní práce - těžba	m <sup>3</sup>	1	216,96
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí a mechanizace těžení se současným ukládáním vytěžené zeminy v dosahu ramene rypadla ruční dočišťování a úprava terénu očištění nářadí a rypadla, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení			
55620				
cena:	Zemní práce - přesun	m <sup>3</sup>	1	216,09
obsah:	příprava dozeru na pracovišti přemístění výkopku do vzdálenosti max. 60 m zásyp jam, zářezů nebo rýh rozprostření ornice na pláni nebo svahu úprava svahu nebo pláně v zářezech nebo násypech očištění stroje, příprava k odjezdu z pracoviště			
55630				
cena:	Zemní práce - uložení	m <sup>3</sup>	1	102,90
obsah:	příprava dozeru na pracovišti rozprostření dovezené zeminy očištění stroje, příprava k odjezdu z pracoviště			
56110				
cena:	Situační kanalizace - čištění	bm	1	123,48
obsah:	označení pracoviště dopravním značením plnění a doplňování kropičky vodou rozvinutí hadice, čištění kanalizace tlakovou vodou svinutí hadice a přejezd k dalšímu místu zrušení dopravního značení			
58121				
cena:	Vpustě silnic - znečištění - čištění ručně	ks	1	612,26
obsah:	označení pracoviště dopravním značením naplnění a doplňování kropičky vodou příprava pomocného nářadí, rozvinutí hadice ruční čištění vpustí, čištění okolí vpustí a propláchnutí vpustí tlakovou vodou očištění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení			
58122				
cena:	Vpustě silnic - znečištění - čištění strojem	ks	1	713,16
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava fekálního vozu a pomocného nářadí vysátí nečistot savicí fekálního vozu ruční čištění okolí vpustí očištění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení			

58141				
cena:	Revizní šachty silně znečištěné - očištění náradí	ks	1	565,95
obsah:	označení pracoviště dopravním značením naplnění a doplňování kroupičky vodou příprava pomocného náradí, rozvinutí hadice ruční čištění revizních šachet, čištění okolí šachet a propláchnutí tlakovou vodou očištění náradí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení			
58142				
cena:	Revizní šachty silně znečištěné - očištění obručí	ks	1	715,16
obsah:	označení pracoviště dopravním značením naplnění a doplňování kroupičky vodou otevření poklopu, pročištění a propláchnutí vstupu do revizní šachty tlakovou vodou sestup do revizní šachty, pročištění tlakovou vodou spoj. kanalizaci ke vpusti uzavření revizní šachty, očištění okolí očištění náradí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení			
59410				
cena:	Silniční obrubky - oprava	bm	1	252,11
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava materiálu a náradí odstranění uvolněných nebo poškozených obrub, odstranění bet. lože uložení obrub, vyrovnání, spárování oprava jiných závad očištění náradí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení			
59710				
cena:	Silniční obrubky - zřízení	bm	1	514,50
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava materiálu a náradí určení směru a rozměření úprava betonového lože, kladení obrubníků spárování, úprava okolního terénu očištění náradí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení			
59910				
cena:	Silniční obrubky - rozebrání	bm	1	180,075
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava náradí a mechanizace rozebrání obrub, očištění obrubníků vytřídění obrubníků, naložení na dopravní prostředek očištění náradí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení			

6 **MOSTY**

NS	Název činnosti			
60110	Údržba nestavební povahy			
60210	Údržba stavební povahy			
60710	Oprava mostu			
60810	Oprava mostního závěru			
60910	Demolice mostu			

7 **OSTATNÍ SILNIČNÍ OBJEKTY**

NS	Název činnosti			
70110	Údržba nestavební povahy			
70210	Údržba stavební povahy			
70710	Opravy			
70810	Zřízení			
70910	Demolice, snesení			

8 SADOVNICTVÍ

NS	Název činnosti	Tech.jed.	Počet tech. jed.	Měrná cena bez DPH
81010				
cena:	Štěpkování	h	1	1622,00
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava a seřízení štěpkovače, kontrola bezpečnostních prvků přibližování odpadového dřeva ke štěpkovači štěpkování přesun na další stanoviště zrušení dopravního značení			
81020				
cena:	Likvidace polomů	h	1	277,83
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily řezání kmenů a větví poražených stromů na díly vhodné délky pro přepravu doplňování oleje do pily očištění pily, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení			
81030				
cena:	Zpracování odpadového dřeva	h	1	277,83
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily řezání kmenů a větví poražených stromů na díly vhodné délky pro přepravu doplňování oleje do pily očištění pily, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení			
81097				
cena:	Odvoz štěpků, stromů, větví a keří	km	1	100,84
81099				
cena:	Rízení provozu	h	1	308,70
obsah:	doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště			

82110				
cesta:	Ukazování včetně kůlí a chrániček	ks	1	288,91
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí, stromků a kůlů dodávka sazenic, kůlů a chrániček sestřížení kořenů, usazení stromku do jamky, zasypávání se současným protřepáváním zeminy hutnění zeminy mezi kořeny, úprava vodní misky, zalití vodou přípevnění stromku ke kůlu popruhem, úprava korunky seřiznutím očistění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení			
82210				
cesta:	Údržba - zalévání	ks	1	28,31
obsah:	označení pracoviště dopravním značením dodávka technologické vody plnění a doplňování kropičky vodou příprava kropičky k zalévání zalévání jednotlivých stromů hadicí z kropičky přejezd mezi stromy příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení			
82310				
cesta:	Rez a průklest ze země	ks	1	203,74
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily prořezání koruny stromu zatření řezů barvou soustředění odřezaných větví na hromadu uložení pily zrušení dopravního značení			
82320				
cesta:	Rez a průklest ve výškách	ks	1	360,15
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily řazení dopravy prořezání koruny stromu zatření řezů barvou soustředění odřezaných větví na hromadu uložení pily zrušení dopravního značení Použití vysokozdvizné plošiny se oceňuje podle NS 82397			
82397				
cesta:	Pomůcka vysokozdvizné plošiny	h	1	71,75

82410				
cena:	Ochrana proti škůdcům - osazení chrániček	ks	1	51,45
obsah:	označení pracoviště dopravním značením dodávka chrániček příprava obalového materiálu nasazení chrániče kolem stromku, zajištění chrániče přesun k dalšímu stromku zrušení dopravního značení			
82420				
cena:	Ochrana proti škůdcům - postřiky	ks	1	51,45
obsah:	označení pracoviště dopravním značením napuštění vody do nádrže postřikovače, nalití a dodávka postřiku rozmíchání postřiku příprava postřikovače na pracovišti postřik stromu ruční tyčí od vrcholu stromu dolů a od okraje stromu k jeho vnitřní části přejezd k dalšímu stromu příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení			
82497				
cena:	Ochrana proti škůdcům - likvidace napadeného listí	h	1	226,38
obsah:	kontrola zralosti ovoce, určení pořadí sklizně, hlídání alejí oceňování ovocných stromů před sklizní pro prodej soukromým zájemcům všeobecná kontrola stromoví, evidence poškozených stromů, určování postřiků			
82830				
cena:	Likvidace pařezů - do průměru 500 mm	ks	1	720,30
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava traktoru s frézou nájezd nad pařez, frézování přejezd mezi pařezy malá oprava příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení			
82840				
cena:	Likvidace pařezů - nad průměr 500 mm	ks	1	3395,70
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava traktoru s frézou nájezd nad pařez, frézování přejezd mezi pařezy malá oprava příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení			

82920				
cena	Kácení včetně odvětvení - do průměru 300 mm	ks	1	5145,00
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily řízení dopravy určení směru a místa pádu stromu nařiznutí, zářez klínu, dořiznutí, usměrnění pádu stromu odvětvení, rozřezání silných větví a kmene uložení kmene a větví na vzdálenost do 20 m zrušení dopravního značení			
82930				
cena	Kácení včetně odvětvení - průměr 300 - 500 mm	ks	1	5145,00
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily řízení dopravy určení směru a místa pádu stromu nařiznutí, zářez klínu, dořiznutí, usměrnění pádu stromu odvětvení, rozřezání silných větví a kmene uložení kmene a větví na vzdálenost do 20 m zrušení dopravního značení			
82940				
cena	Kácení včetně odvětvení - průměr nad 500 mm	ks	1	8983,17
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily řízení dopravy určení směru a místa pádu stromu nařiznutí, zářez klínu, dořiznutí, usměrnění pádu stromu odvětvení, rozřezání silných větví a kmene uložení kmene a větví na vzdálenost do 20 m zrušení dopravního značení			
82999				
cena	Řízení provozu	h	1	308,70
obsah:	doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště			
83110				
cena	Vysazování keří do jamek	sm <sup>2</sup>	1	20,81
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí a keřů dodávka keřů sestřížení kořenů, usazení keře do jamky, zasypávání se současným protřepáváním zeminy hutnění zeminy mezi kořeny, úprava vodní misky, zalití vodou očistění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení			

83210				
cena:	Podřezání keřů zaléváním	m <sup>2</sup>	1	14,87
obsah:	označení pracoviště dopravním značením dodávka technologické vody plnění a doplňování kropičky vodou příprava kropičky k zalévání zalévání jednotlivých keřů hadicí z autokropičky přejezd mezi skupinami keřů příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení			
83310				
cena:	Keře - přikles	m <sup>2</sup>	1	17,93
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily provedení průklestu - odstranění zaschlých a poškozených částí keře odstranění přehoustlých a slabých výhonů přechod k další skupině keřů uložení motorové pily zrušení dopravního značení			
83910				
cena:	Keře - likvidace řezáním	m <sup>2</sup>	1	20,58
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava křovinořezu, kontrola bezpečnostních prvků vyřezávání keřů, přechody mezi skupinami keřů chemické ošetření řezů příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení			
83920				
cena:	Keře - likvidace vytrháváním	m <sup>2</sup>	1	30,87
obsah:	příprava grejdrů, montáž a seřízení rozrývače vytrhávání keřů rozrývačem odstranění keřů mimo upravovanou plochu, navršení na hromadu úprava plochy radlicí			
84110				
cena:	Zakládání travních porostů	m <sup>2</sup>	1	10,55
obsah:	označení pracoviště dopravním značením dodávka osiva příprava pomocných nádob a travního semena plnění travního semena do menších pomocných nádob rozhozování travního semene v množství 15 - 25 g/m <sup>2</sup> zatlačení semene a uzavření povrchu hutněním ručním válečkem, zalití očistění náradí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení			

84810				
cena:	Kosení travních porostů strojně	m <sup>2</sup>	1	0,82
obsah:	označení pracoviště dopravním značením obhlídka sekaného prostoru, odstranění nežádoucích prvků (kamenů, drátů a p.) příprava sekačky na pracovišti, kontrola bezpečnostních prvků sečení travního porostu provozní údržba drobná oprava zrušení dopravního značení			
84820				
cena:	Kosení travních porostů strojně pod stromy	m <sup>2</sup>	1	1,65
obsah:	označení pracoviště dopravním značením obhlídka sekaného prostoru, odstranění nežádoucích prvků (kamenů, drátů a p.) příprava sekačky na pracovišti, kontrola bezpečnostních prvků sečení travního porostu provozní údržba drobná oprava zrušení dopravního značení			
84840				
cena:	Kosení travních porostů ručně křovinořezem kolem překážek	m <sup>2</sup>	1	1,42
obsah:	označení pracoviště dopravním značením obhlídka sekaného prostoru, odstranění nežádoucích prvků (kamenů, drátů a p.) příprava křovinořezu - doplnění oleje a PHM provozní údržba - kontrola prac. nástroje, doplnění PHM drobná oprava zrušení dopravního značení			
84850				
cena:	Ošetření travních porostů chemickými prostředky	m <sup>2</sup>	1	1,23
obsah:	označení pracoviště dopravním značením napuštění vody do nádrže postřikovače příprava postřikovače na pracovišti postřik travního porostu příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení			

9 SPRÁVNÍ ČINNOSTI

NS	Název činnosti	Tech.jed.	Počet tech. jed.	Jedn.cena
91520				
<b>cena</b>	<b>Sazení dřeviny ve městě úny</b>	h	1	206,00
<b>obsah:</b>	doprava na stanoviště			
91910				
<b>cena</b>	<b>Průhlednost na pracovišti</b>	h	1	206,00
<b>cena</b>	<b>Průhlednost na pracovišti</b>	h	1	206,00
<b>cena</b>	<b>Průhlednost na pracovišti</b>	h	1	206,00
	<b>Sběr za vedoucí období</b>			

**Poznámky:**

Součástí ceny je vždy přeprava pracovníků, materiálu a technického zařízení na místo výkonu, pokud to vzhledem k charakteru výkonu přichází v úvahu. .

NS s koncovým dvojjíslím 99 (řízení provozu a dozor) se vždy týká předchozích NS se stejnými čísly na prvních třech pozicích.

NS s koncovým dvojjíslím 98 (doprava a poplatek za skládování) se vždy týká předchozích NS se stejnými čísly na prvních třech pozicích.

U všech NS je součástí ceny i dodávka veškerého provozního materiálu.

Pouze u NS, kde je zadavatelem požadováno doplnění ceny i za vyjmenovaný materiál, který je potřebný ke splnění předmětné činnosti, je základní cena pouze za práci.