



DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. MUZ/264/2018

„Ctěníce - oprava obvodové zdi jižní - 1. část“

Smluvní strany:

Muzeum hlavního města Prahy

příspěvková organizace hl. m. Prahy

sídlo: Kožná 475/1, 110 00 Praha 1

IČO: 00064432

DIČ: CZ00064432

zastoupena: PhDr. Zuzana Strnadová

bankovní spojení: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, Praha 6

číslo účtu: 2001010007/6000

na straně druhé (dále jen „Objednatel“)

a

STAVOS-Ing. Horáček, s.r.o.

sídlo: Pikovická 206/11, 147 00 Praha 4

IČO: 25118056

DIČ: CZ25118056

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 51200

zastoupená: Ing. Tomášem Horáčkem, jednatelem

je plátcem DPH

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřely dne 16.8.2018 smlouvu o dílo č. MUZ/264/2018, jejímž předmětem bylo provedení opravy obvodové zdi v jižní 1. části v Zámeckém areálu ve Ctěnicích dle PH „Průzkum a koncepce sanačního opatření“ (dále jen „smlouva“). V souvislosti s potřebou provedení dodatečných stavebních prací nad rozsah stanovený smlouvou a prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Ctěníce - oprava obvodové zdi jižní - 1. část“ (dále „vícepráce“), se smluvní strany dohodly na tomto dodatku č. 1, kterým se mění a doplňují následující ustanovení smlouvy:

A. V čl. 2. Předmět smlouvy v odstavci 2.2. se na konec textu vkládá věta:

„Dalším podkladem pro provedení díla je Položkový rozpočet Zhotovitele, který je jako Příloha č. 3 nedílnou součástí této smlouvy.“

B. V čl. 4. Doba provedení díla se dosavadní text odstavce 4.2. nahrazuje větou:

„Termín dokončení díla: do ~~31.8.2019.~~ 30.9.2019“

C. V čl. 10. Cena díla se dosavadní text odstavce 10.1. nahrazuje větou:

„Celková cena je určena cenovou nabídkou, obsaženou v Příloze 1 a cenovou nabídkou obsaženou v Příloze 3 k této smlouvě a činí **tři milióny jedno sto devadesát jeden tisíc čtyři sta devadesát tři korun a čtyřicet sedm haléřů (3.191.493,47 Kč)** bez DPH.“

D. V čl. 17. Závěrečná ustanovení se dosavadní text odstavce 17.2. nahrazuje větou:

„Přílohami této smlouvy jsou:

- a) Příloha č. 1 – cenová nabídka Zhotovitele ze dne 26.6.2018;
- b) Příloha č. 2 - závazné stanovisko Odboru památkové péče Magistrátu hlavního města; Prahy ze dne 3.4.2017, sp. zn. S-MHMP 195821/2017;
- c) Příloha č. 3 – Položkový rozpočet Zhotovitele.“

E. Ostatní ustanovení smlouvy platí i nadále beze změny.

F. Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží Objednatel a jeden (1) stejnopis obdrží Zhotovitel.

G. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a se stane se účinným nejdříve dnem jeho uveřejnění ve smyslu § 5 zákona o registru smluv.

Objednatel:

V Praze dne: 5. 12. 2018




Muzeum hlavního města Prahy
PhDr. Zuzana Strnadová
ředitelka



Zhotovitel:

V Praze dne: 5.



STAVOS - Ing. Horáček, s.r.o.
Provozovna PĚKŮVA 10/1418
130 00 PRAHA 3, tel: 22 739 050
IČ: 252 26 2002, DIČ: CZ252262002

STAVOS-Ing. Horáček, s.r.o.
Ing. Tomáš Horáček
jednatel

PŘÍLOHA č.3 - POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba : Ctěnice - oprava obvodové zdi jižní - 1. část

Investor : Muzeum hlavního města Prahy. Kožná 1, Praha 1

Předkládá : STAVOS - Ing. Horáček, s.r.o.
Pikovická 206/11, 147 00 Praha 4
IČ - 25118056
Vypracoval - Ing.K.Strupek, 602255195

CELKOVÁ REKAPITULACE

ZRN Základní rozpočtové náklady

1	Bourání a zemní práce - celkem			128 392,9 Kč
	Běžné stavební práce a dodávky			
2	HSV - celkem			560 067,7 Kč
	Základní rozpočtové náklady -			
ZRN	celkem			688 460,6 Kč

ORN Ostatní rozpočtové náklady

1	Zařízení staveniště	%	1,5	
2	Provozní vlivy	%	1,2	
3	Kompletační činnost	%	1,2	
4	Územní vlivy - hlavní město Praha	%	0,4	
ORN	Sdružená sazba ORN celkem	%	4,3	29 603,8 Kč

Mimostaveništní doprava 10 046,0 Kč

Cena celkem bez DPH	728 110,47 Kč
DPH 21 %	152 903,20 Kč
Cena celkem vč. DPH	881 013,67 Kč

K/PS

ČŘ	Zkrácený popis	MJ	Výměra (MJ)	Cena jednotková/MJ (Kč)	Cena celkem (Kč)
	Bourání a zemní práce				
1	Vybourání a ubourání poškoz. kamenů po jednotlivých kamenech	m2	22,6	628,0	14192,8
2	Vybourání cihelné koruny zdiva, očištění cihel pro zpětné vyzdění koruny	m2	50,8	526,0	26720,8
3	Vybourání horní cihelné části opěrné zdi	m3	20,3	960,0	19526,4
4	Vodorovná doprava suti kolečkem do 50 m	t	55,2	484,0	26695,8
5	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku vč. poplatku za skládku	t	55,2	748,0	41257,1
	Bourání a zemní práce - celkem				128392,9
	Běžné stavební práce a dodávky HSV				
1	Vyrovnání koruny zdi do spádu	m2	50,8	441,0	22402,8
2	Hydroizolační stěrka koruny zdi	m2	50,8	567,0	28803,6
3	Vyzdění koruny zdi s přesahem, 25 % nových cihel	m2	50,8	1169,0	59326,8
4	Úprava nových kamenů , zadržování	m2	22,6	2558,0	57810,8
5	Vyzdění horní části opěrné zdi z nových kamenů bez spárování	m3	20,3	7497,0	152189,1
6	Omitání ploch (vyrovnávací podhoz, jádro, štuková vrstva)	m2	323,4	560,2	181149,1
7	Nátěr omítek	m2	323,4	98,0	31689,8
8	Přesun hmot na staveništi	t	55,2	484,0	26695,8
	Běžné stavební práce a dodávky HSV - celkem				560067,7

Příloha č. 3

Komentář k položkovému rozpočtu

Po zahájení prací byly zjištěny nové skutečnosti, které vyvolaly vícepráce, které jsou uvedené v položkovém rozpočtu, který je přílohou Dodatku č.1

Bourání a zemní práce

ČŘ 1- kameny jsou poškozeny ve větším rozsahu, pod povrchovou krustou je kámen degradovaný, kameny v nejhorším stavu je třeba vyměnit. Po vysekání spár se také zjistilo, že v některých místech je pod vrchní vrstvou spárovací a zdící malty malta rozpadlá, prorostlá kořeny a některé kameny je nutno vyjmout a opětně zazdít

ČŘ 2- Po osekání omítek bylo zjištěno, že z důvodu chybějící hydroizolace a vypadané malty ze spár mezi cihlami koruny, je rozpadlá horní vrstva cihel horní cihelné části zdi. Proto je nutné vybourat cihelnou korunu po celé délce zdi.

ČŘ 3- Po vybourání cihelné koruny a horní vrstvy cihel horní cihelné části zdi bylo zjištěno, že tato část zdi je vyzděna nekvalitním způsobem, není řádně provázána a je nutno ji vybourat v plném rozsahu.

ČŘ 4 a 5- Z důvodu většího rozsahu bouracích prací je nutno manipulovat s větším objemem suti.

Běžné stavební práce a dodávky HSV

ČŘ 1,2 a 3- Vyplývá z vybourání koruny ve větším rozsahu a z nemožnosti použít pro zpětné vyzdění koruny všechny vybourané cihly.

ČŘ 4- Vyplývá z většího objemu vybouraných kamenů.

ČŘ 5- Po vybourání horní části zdi, bylo rozhodnuto, že horní část zdi bude dozděna z pískovcových kamenů.

ČŘ 6 a 7- Po otlučení omítek u brány a na rubové ploše zdi (směrem k poli) bylo zjištěno, že části zdi jsou vyzděny z cihel a nebo z kamene s cihelnými dozdívkami. Povrch pískovcových kamenů je často v horším stavu než u kamenů na lícové straně zdi. Bylo proto rozhodnuto tyto plochy po přespárování omítnout a následně natřít.

ČŘ 8- Z důvodu většího rozsahu prací je nutno manipulovat s větším objemem materiálu.

① STAVOS - Ing. Horáček, s.r.o.
PROVOZOVNA PERUNOVA 10/1412
130 00 PRAHA 8 TEL 272 739 639
IC 2511 15953

STAVOS-Ing. Horáček, s. r. o.

Ing. Tomáš Horáček,

jednatel