

Soupis VCP



Zpracovatel:
STROMMY COMPANY s. r. o.
 Andělská Hora 143, 793 31 Andělská Hora
 IČ: 01919652

Objednatel:
Statutární město Brno
 Dominikánské nám.1, 601 67 Brno

P. č.	popis	MJ	množství	cena/MJ	celkem /kč)
	Nový obrubník u vstupu po pravé straně				
1	Obrubník betonový chodníkový černý, do bet. lože vč. provedení všech zemních prací (cena za práci i materiál), bude uložen cca 5 cm nad úroveň okolní dlažby - v. 20cm, š. 8cm, délka 50-100cm, barva žlutá	m	14,75	280	4130
	Betonová kostka namísto chodníkového žlutého obrubníku-vstup, příplatek 70kč/bm				
2	Obrubník z betonové kostky do betonového lože - betonová kostka 10x10x6 cm v jedné řadě do betonového lože - beton B15, kostky budou uloženy do úrovně dlažby, cena prací vč. materiálu	m	29,8	70	2086
	<i>Původní cena dle SoD: VV ZS_Vstup - pol.12 obrubník chodníkový žlutý: 29,80m x 280kč = 8344,-</i>				
	Betonová kostka namísto chodníkového žlutého obrubníku-zahrada, příplatek 70kč/bm				
3	Obrubník z betonové kostky do betonového lože - betonová kostka 10x10x6 cm v jedné řadě do betonového lože - beton B15, kostky budou uloženy do úrovně dlažby, cena prací vč. materiálu	m	21,7	70	1519
	<i>Původní cena dle SoD: VV ZS_Zahrada - pol.19 obrubník chodníkový žlutý: 21,70m x 290kč = 6293,-</i>				
4	Zapojení dvou stávajících lamp - D+M				
	přípojka délka 6m, průchod pod dlažbou, chránička vč. kabelu 5Cx6mm, el. materiál na připojení k lampě				8400
5	Montáž rohoží u vstupu	ks	3	2370	7110
6	Dodávka - kovová venkovní čistící vstupní rohož ze svařovaných podlahových roštů - délka 101,5 cm a šířka 51,5 cm, vč. instalačního materiálu	ks	3	2693	8079

Vícepráce celkem bez DPH

31 324,00 Kč

V Brně,
 12.12.2018

██████████
 jednatel

