

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 686/2017a

Stavba: Rozšíření zaměstnaneckého parkoviště za APC

JKSO:

Místo: Letiště Praha

CC-CZ:

Datum: 30. 10. 2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

HERKUL a.s.

IČ:

25004638

DIČ:

CZ25004638

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

-881 193,06

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

-881 193,06

DPH základní 21,00%
snižená 15,00%

ze
ze

-899 923,06
0,00

-188 983,84
0,00

Cena s DPH

v

CZK

-1 070 176,90

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 686/2017a

Stavba: Rozšíření zaměstnaneckého parkoviště za APC

Místo: Letiště Praha

Datum: 30. 10. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: HERKUL a.s.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	-881 193,06	-1 066 243,60
218	Rozšíření zaměstnaneckého parkoviště za APC, letiště Praha	-881 193,06	-1 066 243,60
1	VRN		
SO 101	Příprava staveniště	-26 457,96	-32 014,13
SO 101.3	Příprava staveniště - Demontáž RIS osvětlení	-30 000,00	-36 300,00
SO 201	Parkoviště	-590 676,15	-714 718,14
SO 202	Účelová komunikace	-175 286,50	-212 096,67
SO 301	Retenční nádrž a odlučovač ropných látek	73 117,25	88 471,87
SO 302	Kanalizační přípojka	-30 056,74	-36 368,66
SO 303	Dešťová kanalizace	9 294,16	11 245,93
SO 401	Oplocení parkoviště	9 520,00	11 519,20
SO 501.2	Napájení slaboproudých rozváděčů	-8 000,00	-9 680,00
SO 502	Kamerový systém	-303 688,72	-367 463,35
SO 702	Ochrana kolektoru	201 041,60	243 260,34
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-881 193,06	-1 066 243,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rozšíření zaměstnaneckého parkoviště za APC
Objekt: 218 - Rozšíření zaměstnaneckého parkoviště za APC, letiště Praha
Část: 1 - VRN

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 30. 10. 2017

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze	-10 000,00
snížená	15,00%	ze	0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rozšíření zaměstnaneckého parkoviště za APC
Objekt: 218 - Rozšíření zaměstnaneckého parkoviště za APC, letiště Praha

Část: 1 - VRN

Místo: Datum: 30. 10. 2017
Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

Vícepráce

Méněpráce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)



ROZPOČET

Stavba: Rozšíření zaměstnaneckého parkoviště za APC
Objekt: 218 - Rozšíření zaměstnaneckého parkoviště za APC, letiště Praha
Část: 1 - VRN

Místo: Datum: 30. 10. 2017
Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5) Méněpráce

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

5	K	034503000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule	ks	-2,000		
---	---	-----------	---	----	--------	--	--

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rozšíření zaměstnaneckého parkoviště za APC
Objekt: 218 - Rozšíření zaměstnaneckého parkoviště za APC, letiště Praha
Část: **SO 101 - Příprava staveniště**

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 30. 10. 2017
Objednatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:

Náklady z rozpočtu				-26 457,96
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-26 457,96
DPH základní	21,00%	ze	-26 457,96	-5 556,17
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	-32 014,13

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rozšíření zaměstnaneckého parkoviště za APC
Objekt: 218 - Rozšíření zaměstnaneckého parkoviště za APC, letiště Praha

Část: SO 101 - Příprava staveniště

Místo: Datum: 30. 10. 2017
Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-26 457,96
Vícepráce	0,00
Méněpráce	-26 457,96
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-26 457,96

ROZPOČET

Stavba: Rozšíření zaměstnaneckého parkoviště za APC
Objekt: 218 - Rozšíření zaměstnaneckého parkoviště za APC, letiště Praha

Část: SO 101 - Příprava staveniště

Místo: Datum: 30. 10. 2017
Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-26 457,96

5) Méněpráce

-26 457,96

HSV - Práce a dodávky HSV

-26 457,96

1 - Zemní práce

-26 457,96

20	K	111201101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m ²	m ²	-150,000		
21	K	111201401	Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu	m ²	-150,000		
18	K	112101101	Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	-52,000		
19	K	112201101	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm	kus	-52,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rozšíření zaměstnaneckého parkoviště za APC
Objekt: 218 - Rozšíření zaměstnaneckého parkoviště za APC, letiště Praha
Část: **SO 101.3 - Příprava staveniště - Demontáž RIS osvětlení**

JKSO: CC-CZ:
Místo: Letiště Praha Datum: 30. 10. 2017
Objednatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ: 25004638
HERKUL a.s. DIČ: CZ25004638
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze	-30 000,00
snížená	15,00%	ze	0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rozšíření zaměstnaneckého parkoviště za APC
Objekt: 218 - Rozšíření zaměstnaneckého parkoviště za APC, letiště Praha
Část: **SO 101.3 - Příprava staveniště - Demontáž RIS osvětlení**

Místo: Letiště Praha Datum: 30. 10. 2017
Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: HERKUL a.s. Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]


1) Náklady z rozpočtu

Vícepráce

Méněpráce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)



ROZPOČET

Stavba: Rozšíření zaměstnaneckého parkoviště za APC
Objekt: 218 - Rozšíření zaměstnaneckého parkoviště za APC, letiště Praha

Část: SO 101.3 - Příprava staveniště - Demontáž RIS osvětlení

Místo: Letiště Praha Datum: 30. 10. 2017
Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: HERKUL a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5) Méněpráce

D1 - Ostatní

D1 - Ostatní

12	K	012	Realizační dokumentace	ks	-1,000		
----	---	-----	------------------------	----	--------	--	--

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rozšíření zaměstnaneckého parkoviště za APC
Objekt: 218 - Rozšíření zaměstnaneckého parkoviště za APC, letiště Praha
Část: SO 201 - Parkoviště

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 30. 10. 2017
Objednatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-590 676,15
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	-590 676,15
DPH základní 21,00% ze	-590 676,15
DPH snížená 15,00% ze	0,00
Cena s DPH	-714 718,14

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rozšíření zaměstnaneckého parkoviště za APC
Objekt: 218 - Rozšíření zaměstnaneckého parkoviště za APC, letiště Praha

Část: SO 201 - Parkoviště

Místo: Datum: 30. 10. 2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-590 676,15
Vícepráce	13 871,91
Méněpráce	-604 548,06
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-590 676,15

ROZPOČET

Stavba: Rozšíření zaměstnaneckého parkoviště za APC
 Objekt: 218 - Rozšíření zaměstnaneckého parkoviště za APC, letiště Praha

Část: SO 201 - Parkoviště

Místo: Datum: 30. 10. 2017
 Objednatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-590 676,15

4) Drobné dokončovací úpravy

13 871,91

HSV - Práce a dodávky HSV

13 871,91

1 - Zemní práce

4 064,39

Úprava ostrůvku - žlabovky

1	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	2,000		
2	K	132212101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	1,500		
					1,5*2*0,5	1,500	
3	K	162301102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	1,500		

Úprava ostrůvku - kamenivo kolem šachty

1	K	132212101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	0,600		
					0,3*4*0,5	0,600	
2	K	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,600		
3	K	175101201	Obsypání objektu nad přílehlým původním terénem sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	1,350		
					((3,5*4-1)-2,5*2,5)*0,2	1,350	
4	M	58337403	kamenivo dekorální (kačirek) frakce 16/32	t	2,700		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

9 807,52

Úprava ostrůvku - žlabovky

4	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	4,000		
5	M	592174650	obrubník betonový silniční vibrolisovaný 100x15x25 cm	kus	4,000		
6	K	935112111	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm	m	2,000		
7	M	59227029.1	žlabovka betonová příkopová 330x590x80mm	ks	6,000		
8	K	95332111	Vyplnění spár žlabu MC se zatřením	m2	1,000		

Úprava ostrůvku - kamenivo kolem šachty

5	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	4,000		
6	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm	m	4,000		

Krajníky okolo odvodňovacího žlabu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	K	916231112	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého tř. C 12/15	m	36,000		
					6*2*3	36,000	
2	M	592185600	krajník betonový skladebná dlažba 25 x 12,5 x 10 cm přírodní	m2	4,590		
					36*0,125*1,02	4,590	

5) Méněpráce

-604 548,06

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

24	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-8 188,066		
----	---	-----------	---	---	------------	--	--

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-10 016,79

18	M	592173040	obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x20 cm	kus	-17,280	39,99	-691,03
44	K	919112212	Rezáni dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 20 mm	m	-95,000	41,13	-3 907,35
45	K	919122111	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnícím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm	m	-119,000	38,85	-4 623,15
48	K	953312122	Vložky svíslé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 10 do 20 mm	m2	-4,800	165,68	-795,26

PSV - Práce a dodávky PSV

M - Práce a dodávky M

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

46	K	220180306K	Položení kabelu do lože v řídkce zastavěném nebo nezastavěném prostoru včetně přístavení kabelového bubnu, odřezání a uložení kabelu do kabelového lože s protažením pod překážkami, včetně přípravných a závěrečných prací, úpravy kabelových konců, kontroly i	m	-22,000		
----	---	------------	--	---	---------	--	--

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rozšíření zaměstnaneckého parkoviště za APC
Objekt: 218 - Rozšíření zaměstnaneckého parkoviště za APC, letiště Praha
Část: SO 202 - Účelová komunikace

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 30. 10. 2017
Objednatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:

Náklady z rozpočtu				-175 286,50
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-175 286,50
DPH základní	21,00%	ze	-175 286,50	-36 810,17
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	-212 096,67

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rozšíření zaměstnaneckého parkoviště za APC
Objekt: 218 - Rozšíření zaměstnaneckého parkoviště za APC, letiště Praha

Část: SO 202 - Účelová komunikace

Místo: Datum: 30. 10. 2017
Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-175 286,50
Vícepráce	0,00
Méněpráce	-175 286,50
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-175 286,50

ROZPOČET

Stavba: Rozšíření zaměstnaneckého parkoviště za APC
 Objekt: 218 - Rozšíření zaměstnaneckého parkoviště za APC, letiště Praha

Část: SO 202 - Účelová komunikace

Místo: Datum: 30. 10. 2017
 Objednatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-175 286,50

5) Méněpráce

-175 286,50

HSV - Práce a dodávky HSV

-157 804,72

1 - Zemní práce

16	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-102,000		
----	---	-----------	---	---	----------	--	--

2 - Zakládání

3	K	291881234.10	dobetonování v lomech a obloucích, cem. Beton C 30/37 XF4	m2	-45,000		
---	---	--------------	---	----	---------	--	--

5 - Komunikace pozemní

-123 670,84

5	K	564861113	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 220 mm	m2	-202,000		
---	---	-----------	---	----	----------	--	--

4	K	564952114	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozproštěním a s hutněním, po zhutnění tl. 180 mm	m2	-506,000		
---	---	-----------	--	----	----------	--	--

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

7	K	911381114	Sílniční svodidlo betonové jednostranné průběžné délky 2 m, výšky 0,8 m [▫] betonová svodidla výšky 0,8 m, délky 2 m opatřená na horní části (na straně ke komunikaci) žlutými a černými pruhy (Z9) [▫]	m	-2,000		
---	---	-----------	---	---	--------	--	--

M - Práce a dodávky M

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

18	K	220180306K	Položení kabelu do lože v řídce zastavěném nebo nezastavěném prostoru včetně přístavení kabelového bubnu, odřezání a uložení kabelu do kabelového lože s protažením pod překážkami, včetně přípravných a závěrečných prací, úpravy kabelových konců, kontroly i	m	-18,000		
----	---	------------	---	---	---------	--	--

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rozšíření zaměstnaneckého parkoviště za APC
Objekt: 218 - Rozšíření zaměstnaneckého parkoviště za APC, letiště Praha
Část: **SO 301 - Retenční nádrž a odlučovač ropných látek**

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 30. 10. 2017
CZ-CPV: 45231300-8

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				73 117,25
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				73 117,25
DPH základní	21,00%	ze	73 117,25	15 354,62
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		88 471,87

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rozšíření zaměstnaneckého parkoviště za APC
Objekt: 218 - Rozšíření zaměstnaneckého parkoviště za APC, letiště Praha
Část: **SO 301 - Retenční nádrž a odlučovač ropných látek**

Místo: Datum: 30. 10. 2017
Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	73 117,25
Vícepráce	122 055,73
Méněpráce	-48 938,48
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	73 117,25

ROZPOČET

Stavba: Rozšíření zaměstnaneckého parkoviště za APC
 Objekt: 218 - Rozšíření zaměstnaneckého parkoviště za APC, letiště Praha
 Část: SO 301 - Retenční nádrž a odlučovač ropných látek

Místo: Datum: 30. 10. 2017
 Objednatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **73 117,25**

2) Změna výškového vedení kanalizace **122 055,73**

HSV - Práce a dodávky HSV **122 055,73**

1 - Zemní práce **43 108,87**

1	K	113107161	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	111,680		
6,4*17,45					111,680		
2	K	113107171	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	111,680		
3	K	132201202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	60,056		
6,4*17,45*0,45 "odkop pro RN"					50,256		
9,8 "odkop pro ORL"					9,800		
Součet					60,056		
4	K	151101101	Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	19,080		
(6,4+17,45)*2*0,4					19,080		
5	K	151101111	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky do 2 m	m2	19,080		
6	K	161101102	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	60,056		
7	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	60,056		
8	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	600,560		
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	60,056		
10	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	102,095		
60,056*1,7					102,095		

2 - Zakládání

14 898,06

11	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	111,680		
6,4*17,45					111,680		
12	M	69311062R	geotextilie netkaná, 300 g/m2, šíře 200 cm	m2	128,432		
111,68*1,15					128,432		
13	K	213311131	Polštáře ztuhlé pod základy z kameniva drobného drceného, frakce 0 - 4 mm	m3	11,168		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			6,4*17,45*0,1		11,168		
5 - Komunikace pozemní							
14	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	16,752		
			6,4*17,45*0,15		16,752		
997 - Přesun sutě							13 863,10
15	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	36,296		
16	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	55,282		
17	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	1 050,358		
18	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	18,986		
998 - Přesun hmot							
19	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	59,033		
5) Méněpráce							-48 938,48
HSV - Práce a dodávky HSV							-45 509,80
1 - Zemní práce							
15	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-471,460		
2 - Zakládání							-6 774,66
20	K	21275521R	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 80 mm	m	-17,000		
21	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	-49,300		
22	M	69311062R	geotextilie netkaná, 300 g/m2, šíře 200 cm	m2	-56,695		
4 - Vodorovné konstrukce							-380,27
28	K	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze štěrkopísku	m2	-4,380		
29	K	451579877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože přes 100 mm ze štěrkopísku	m2	-21,900		
5 - Komunikace pozemní							-5 352,67
34	K	59114111R	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty	m2	-4,380		
35	M	583801590	kostka dlažební velká, žula velikost 15/17 třída II šedá	t	-1,459		
PSV - Práce a dodávky PSV							-3 428,68
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							-3 428,68
42	K	711112011	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svíslé S	m2	-22,130		
43	M	111631500	lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg	t	-0,077		
44	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50	t	-0,077		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rozšíření zaměstnaneckého parkoviště za APC
Objekt: 218 - Rozšíření zaměstnaneckého parkoviště za APC, letiště Praha
Část: **SO 302 - Kanalizační přípojka**

JKSO:
Místo: CC-CZ: Datum: 30. 10. 2017
Objednatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:

Náklady z rozpočtu				-30 056,74
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-30 056,74
DPH základní	21,00%	ze	-30 056,74	-6 311,92
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		-36 368,66

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rozšíření zaměstnaneckého parkoviště za APC
Objekt: 218 - Rozšíření zaměstnaneckého parkoviště za APC, letiště Praha

Část: SO 302 - Kanalizační přípojka

Místo: Datum: 30. 10. 2017
Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-30 056,74
Vícepráce	0,00
Méněpráce	-30 056,74
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-30 056,74

ROZPOČET

Stavba: Rozšíření zaměstnaneckého parkoviště za APC
 Objekt: 218 - Rozšíření zaměstnaneckého parkoviště za APC, letiště Praha

Část: SO 302 - Kanalizační přípojka

Místo: Datum: 30. 10. 2017
 Objednatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-30 056,74

5) Méněpráce

-30 056,74

HSV - Práce a dodávky HSV

-28 900,42

1 - Zemní práce

10	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-164,942		
----	---	-----------	---	---	----------	--	--

2 - Zakládání

34	K	21275521R	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 80 mm	m	-26,600		
35	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	-77,140		
36	M	69311062R	geotextilie netkaná, 300 g/m2, šíře 200 cm	m2	-88,711		

4 - Vodorovné konstrukce

38	K	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze štěrkopísku	m2	-4,390		
39	K	451579877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože přes 100 mm ze štěrkopísku	m2	-21,900		

5 - Komunikace pozemní

41	K	59114111R	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty	m2	-4,380		
42	M	583801590	kostka dlažební velká, žula velikost 15/17 třída II šedá	t	-1,459		

8 - Trubní vedení

45	K	892381111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350	m	-40,600		
----	---	-----------	---	---	---------	--	--

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

49	K	711112011	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svíslé S nátěrem suspensí asfaltovou	m2	-7,380		
50	M	111631500	lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg	t	-0,026	3	
51	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	-0,026		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rozšíření zaměstnaneckého parkoviště za APC
Objekt: 218 - Rozšíření zaměstnaneckého parkoviště za APC, letiště Praha
Část: **SO 303 - Dešťová kanalizace**

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 30. 10. 2017
Objednatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:

Náklady z rozpočtu				9 294,16
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				9 294,16
DPH základní	21,00%	ze	9 294,16	1 951,77
snižovaná	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		11 245,93

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rozšíření zaměstnaneckého parkoviště za APC
Objekt: 218 - Rozšíření zaměstnaneckého parkoviště za APC, letiště Praha

Část: SO 303 - Dešťová kanalizace

Místo: Datum: 30. 10. 2017
Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	9 294,16
Vícepráce	161 097,44
Méněpráce	-151 803,28
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	9 294,16

ROZPOČET

Stavba: Rozšíření zaměstnaneckého parkoviště za APC
 Objekt: 218 - Rozšíření zaměstnaneckého parkoviště za APC, letiště Praha

Část: SO 303 - Dešťová kanalizace

Místo: Datum: 30. 10. 2017
 Objednatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 294,16

2) Změna výškového vedení kanalizace

161 097,44

HSV - Práce a dodávky HSV

161 097,44

1 - Zemní práce

92 832,46

1	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlo horniny tř. 3	m3	84,492		
2	K	132212201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	84,492		
			0,40*15,15 "UV1"		6,060		
			0,39*14,38 "UV2"		5,608		
			0,38*12,06 "UV3"		4,583		
			0,38*12,10 "UV4"		4,598		
			0,37*12,00 "UV5"		4,440		
			0,36*12,03 "UV6"		4,331		
			0,34*12,15 "UV7"		4,131		
			0,33*12,17 "UV8"		4,016		
			0,36*11,83 "UV9"		4,259		
			Mezisoučet		42,026		
			0,40*19,50 "Š101"		7,800		
			0,43*36,35 "Š105"		15,631		
			0,47*40,50 "Š106"		19,035		
			Mezisoučet		42,466		
			Součet		84,492		
3	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	168,176		
			(15,15+14,38+12,06+12,1+12+12,03+12,15+12,17+11,83+19,5+36,35+40,5)*0,4*2		168,176		
4	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	168,176		
5	K	151101301	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při roubení příložném, hloubky do 4 m	m3	84,492		
6	K	151101311	Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu roubení příložného, hloubky do 4 m	m3	84,492		
7	K	161101102	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	84,492		
8	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	84,492		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	844,920		
10	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	84,492		
11	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	152,086		
84,492*1,8					152,086		
12	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	1,440		
6*0,6*0,4					1,440		
13	M	583312000	šterkopisek netříděný zásypový materiál	t	2,880		
1,44*2					2,880		
8 - Trubní vedení							66 565,84
14	K	871370310	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 300	m	6,000		
15	K	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	20,000		
16	M	59224071	skruž betonová DN 1000x250, 100x25x9 cm	kus	20,000		
17	K	899102111	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg	kus	4,000		
18	M	55241406	poklop šachtový s rámem DN600 třída D 400, s odvětráním	kus	4,000		
19	K	899103211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 100 do 150 kg	kus	4,000		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							
20	K	969021131	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300	m	6,000		
998 - Přesun hmot							
21	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	7,364		
5) Méněpráce							-151 803,28
HSV - Práce a dodávky HSV							-142 593,16
1 - Zemní práce							-133 223,51
29	K	151101101	Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	-1 050,008		
30	K	151101111	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	-1 050,008		
31	K	151101301	Zřízení rozeprání zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při roubení příložném, hloubky do 4 m	m3	-577,505		
32	K	151101311	Odstranění rozeprání stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu roubení příložného, hloubky do 4 m	m3	-577,505		
28	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-166,202		
8 - Trubní vedení							
46	K	89900002R	Kamerová zkouška potrubí DN 200, 300, 400	m	-65,600		
PSV - Práce a dodávky PSV							-9 210,12
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							-9 210,12
47	K	711112011	Provedení izolace proti zeminím vlhkosti natěradly a tmeliv za studena na ploše svíslé S	m2	-59,020		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
48	M	111631500	lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg	t	-0,207		
49	K	998711101	Presun nímot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného	t	-0,207		

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rozšíření zaměstnaneckého parkoviště za APC
Objekt: 218 - Rozšíření zaměstnaneckého parkoviště za APC, letiště Praha

Část: SO 401 - Oplocení parkoviště

Místo: Datum: 30. 10. 2017
Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

Vícepráce

Méněpráce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)



ROZPOČET

Stavba: Rozšíření zaměstnaneckého parkoviště za APC
Objekt: 218 - Rozšíření zaměstnaneckého parkoviště za APC, letiště Praha

Část: SO 401 - Oplocení parkoviště

Místo: Datum: 30. 10. 2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4) Drobné dokončovací úpravy

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	K	96101R	Bourání betonu pro patky oplocení vč. likvidace sutí	ks	17,000		
---	---	--------	--	----	--------	--	--

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rozšíření zaměstnaneckého parkoviště za APC
Objekt: 218 - Rozšíření zaměstnaneckého parkoviště za APC, letiště Praha
Část: **SO 501.2 - Napájení slaboproudých rozváděčů**
Místo: Letiště Praha Datum: 30. 10. 2017
Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: HERKUL a.s. Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

Vícepráce
Méněpráce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)



ROZPOČET

Stavba: Rozšíření zaměstnaneckého parkoviště za APC
Objekt: 218 - Rozšíření zaměstnaneckého parkoviště za APC, letiště Praha
Část: SO 501.2 - Napájení slaboproudých rozváděčů
Místo: Letiště Praha Datum: 30. 10. 2017
Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: HERKUL a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5) Méněpráce

OST - Ostatní

OST - Ostatní

15	K	015	Realizační dokumentace	ks	-1,000		
----	---	-----	------------------------	----	--------	--	--

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rozšíření zaměstnaneckého parkoviště za APC
 Objekt: 218 - Rozšíření zaměstnaneckého parkoviště za APC, letiště Praha
Část: SO 502 - Kamerový systém

JKSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	30. 10. 2017
Objednatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Poznámky: Ceny dodávek a prací jsou uvedeny bez DPH. Cena za jednotku zahrnuje dodávku a montáž. Souhrnný výkaz výměr, dodávek a prací není ani úplný, ani vyčerpávající. Je souhrnný, tzn. že poskytuje ucelený přehled o rozsahu a ceně dodávek a prací. V nabídce musí být zohledněna specifika výstavby v dané lokalitě a součinnost se zhotoviteli jiných souborů a se správci inženýrských sítí, veřejnoprávními organizacemi, apod. Součástí ceny bude montáž a také pomocné práce a konstrukce - např. lešení, pažení, doprava, přesuny hmot a pracovníků, atd., tzn. vše potřebné pro realizaci souboru v požadovaném rozsahu a kvalitě dle požadavku objednatele. Zhotovitel doplní do tabulek souhrnných výkazů výměr, dodávek a prací: množství, jednotkové ceny a celkové ceny včetně součtů. Zhotovitel je plně zodpovědný za vyplnění množství, která určí na základě textových a výkresových částí dokumentace. Upozorňujeme, že nabídku lze odpovědně zpracovat pouze na základě kompletní dokumentace, tzn. průvodní a souhrnné části dokumentace a příslušné textové, výkresové části a výkazů výměr. Položky označené jako "komplet" budou dodávány plně funkční, včetně všech k tomu potřebných součástí. Prostory pro skladování materiálu na stavbě nejsou zaručeny

Náklady z rozpočtu				-303 688,72
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-303 688,72
DPH základní	21,00%	ze	-312 898,72	-65 708,73
snižena	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		-369 397,45

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rozšíření zaměstnaneckého parkoviště za APC
Objekt: 218 - Rozšíření zaměstnaneckého parkoviště za APC, letiště Praha

Část: SO 502 - Kamerový systém

Místo: Datum: 30. 10. 2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-303 688,72
Vícepráce	9 210,00
Méněpráce	-312 898,72
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-303 688,72

ROZPOČET

Stavba: Rozšíření zaměstnaneckého parkoviště za APC
 Objekt: 218 - Rozšíření zaměstnaneckého parkoviště za APC, letiště Praha
 Část: SO 502 - Kamerový systém

Místo: Datum: 30. 10. 2017
 Objednatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-303 688,72

5) Méněpráce

-312 898,72

D2 - MDF

1	K	Pol27	Úprava ve stávajícím rozvaděči v MDF	ks	-1,000		
---	---	-------	--------------------------------------	----	--------	--	--

D3 - R.CCTV1

22	K	Pol46	Příprava optických kabelů pro ukončení - investor si vyhrazuje právo na rozhodnutí, zda bude činnost provedena interně nebo dodavatelským způsobem	ks	-2,000		
23	K	Pol47	Ukončení vlákna FO kabelu - 1 konec vlákna - investor si vyhrazuje právo na rozhodnutí, zda bude činnost provedena interně nebo dodavatelským způsobem investora	ks	-48,000		
24	K	Pol48	Vyvázaní optických kabelů v rozvaděči	ks	-2,000		
25	K	Pol49	Měření FO vlákna na obou Split Panelech - oba směry - investor si vyhrazuje právo na rozhodnutí, zda bude činnost provedena interně nebo dodavatelským způsobem	ks	-24,000		
26	K	Pol50	Vyhotovení měřicího protokolu - investor si vyhrazuje právo na rozhodnutí, zda bude činnost provedena interně nebo dodavatelským způsobem	ks	-24,000		
29	K	Pol53	Solarix Kabel UTP 4x2x0,5 cat.6, outdoor	m	-350,000		
32	K	Pol56	Propojovací box s DIN lištou - KSK175, IP66 včetně uchycení na sloup	ks	-2,000		

D4 - R.CCTV2

61	K	Pol46	Příprava optických kabelů pro ukončení - investor si vyhrazuje právo na rozhodnutí, zda bude činnost provedena interně nebo dodavatelským způsobem	ks	-2,000		
62	K	Pol47	Ukončení vlákna FO kabelu - 1 konec vlákna - investor si vyhrazuje právo na rozhodnutí, zda bude činnost provedena interně nebo dodavatelským způsobem investora	ks	-48,000		
63	K	Pol48	Vyvázaní optických kabelů v rozvaděči	ks	-2,000		
64	K	Pol49	Měření FO vlákna na obou Split Panelech - oba směry - investor si vyhrazuje právo na rozhodnutí, zda bude činnost provedena interně nebo dodavatelským způsobem	ks	-24,000		
65	K	Pol50	Vyhotovení měřicího protokolu - investor si vyhrazuje právo na rozhodnutí, zda bude činnost provedena interně nebo dodavatelským způsobem	ks	-24,000		
68	K	Pol53	Solarix Kabel UTP 4x2x0,5 cat.6, outdoor	m	-450,000		
71	K	Pol56	Propojovací box s DIN lištou - KSK175, IP66 včetně uchycení na sloup	ks	-2,000		

D5 - R.CCTV3

100	K	Pol46	Příprava optických kabelů pro ukončení - investor si vyhrazuje právo na rozhodnutí, zda bude činnost provedena interně nebo dodavatelským způsobem	ks	-2,000		
-----	---	-------	--	----	--------	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
101	K	Pol47	Ukončení vlákna FO kabelu - 1 konec vlákna - investor si vyhrazuje právo na rozhodnutí, zda bude činnost provedena interně nebo dodavatelským způsobem investora	ks	-48,000		
102	K	Pol48	Vyvázání optických kabelů v rozvaděči	ks	-2,000		
103	K	Pol49	Měření FO vlákna na obou Split Panelech - oba směry - investor si vyhrazuje právo na rozhodnutí, zda bude činnost provedena interně nebo dodavatelským způsobem	ks	-24,000		
104	K	Pol50	Vyhotovení měřicího protokolu - investor si vyhrazuje právo na rozhodnutí, zda bude činnost provedena interně nebo dodavatelským způsobem	ks	-24,000		
107	K	Pol53	Solarix Kabel UTP 4x2x0,5 cat.6, outdoor	m	-75,000		

D6 - R.CCTV4

139	K	Pol46	Příprava optických kabelů pro ukončení - investor si vyhrazuje právo na rozhodnutí, zda bude činnost provedena interně nebo dodavatelským způsobem	ks	-2,000		
140	K	Pol47	Ukončení vlákna FO kabelu - 1 konec vlákna - investor si vyhrazuje právo na rozhodnutí, zda bude činnost provedena interně nebo dodavatelským způsobem investora	ks	-48,000		
141	K	Pol48	Vyvázání optických kabelů v rozvaděči	ks	-2,000		
142	K	Pol49	Měření FO vlákna na obou Split Panelech - oba směry - investor si vyhrazuje právo na rozhodnutí, zda bude činnost provedena interně nebo dodavatelským způsobem	ks	-24,000		
143	K	Pol50	Vyhotovení měřicího protokolu - investor si vyhrazuje právo na rozhodnutí, zda bude činnost provedena interně nebo dodavatelským způsobem	ks	-24,000		
146	K	Pol53	Solarix Kabel UTP 4x2x0,5 cat.6, outdoor	m	-75,000		
163	K	Pol73	Výchozí revizní zpráva	kpl	-1,000		

D7 - Kamerový systém (CCTV)

170	K	Pol79	Napájecí a datový převodník Injectot 4-port, typ PD-9004G Microsemi	ks	-4,000		
171	K	Pol80	Napájecí a datový převodník Injectot 1-port, typ AXIS T8134	ks	-4,000		
172	K	Pol81	SW licence do grafické nadstavby, datové úložiště	ks	-20,000		
173	K	Pol82	SW programování a nastavení kamery	ks	-20,000		
174	K	Pol83	Štítek pro označení prvku	ks	-20,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rozšíření zaměstnaneckého parkoviště za APC
Objekt: 218 - Rozšíření zaměstnaneckého parkoviště za APC, letiště Praha
Část: SO 702 - Ochrana kolektoru

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 30. 10. 2017

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				201 041,60
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				201 041,60
DPH základní	21,00%	ze	201 041,60	42 218,74
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	243 260,34

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rozšíření zaměstnaneckého parkoviště za APC
Objekt: 218 - Rozšíření zaměstnaneckého parkoviště za APC, letiště Praha

Část: SO 702 - Ochrana kolektorů

Místo: Datum: 30. 10. 2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	201 041,60
Vícepráce	204 530,54
Méněpráce	-3 488,94
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	201 041,60

ROZPOČET

Stavba: Rozšíření zaměstnaneckého parkoviště za APC
 Objekt: 218 - Rozšíření zaměstnaneckého parkoviště za APC, letiště Praha
 Část: SO 702 - Ochrana kolektoru

Místo: Datum: 30. 10. 2017
 Objednatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

201 041,60

1) Ochrana kolektoru

162 803,53

HSV - Práce a dodávky HSV

119 771,53

2 - Zakládání

Chybějící výztuž roznášecích desek

1	K	272361821	Výztuž základových kleneb betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	1,160		
					5,744-4,584	1,160	

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

Montáž úhelníků v kolektoru

1	K	619999041	Příplatek k úpravám povrchů za provádění prací ve stísněném prostoru 157*2,4	m2	376,800		
					376,800		
2	K	953942121	Osazování ochranných úhelníků bez jejich dodání	kus	314,000		
3	M	13010440	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 100x100x8mm	t	0,574		
					314*0,15*0,01218	0,574	
4	M	31197006	tyč závitová Pz 4.6 M16	m	44,000		
5	M	31111008	matice přesná šestihránná Pz DIN 934-8 M16	100 kus	3,150		
6	M	31120009	podložka DIN 125-A ZB D 20mm	100 kus	3,150		
7	K	953961114	Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	314,000		

998 - Přesun hmot

Montáž úhelníků v kolektoru

8	K	998012038	Příplatek k přesunu hmot pro budovy monolitické za zvětšený přesun do 5000 m	t	0,710		
9	K	998012039	Příplatek k přesunu hmot pro budovy monolitické za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	10,650		
10	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,710		

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konstrukce zámečnické

11	K	76741579R1	Příplatek k montáži za řezání L profilu	řez	314,000		
12	K	76741579R2	Vyvrtní otvoru M18 do L profilu	ks	314,000		
13	K	76741579R3	Žárové zinkování	kg	574,000		

3) Stropní deska vodoměrné šachty

41 727,01

HSV - Práce a dodávky HSV

39 967,01

2 - Zakládání

10 809,55

1	K	273322611	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 1,8*3,5*0,13	m3	0,819		
					0,819		
2	K	273351121	Zřízení bednění základových desek (1,8+3,5)*2*0,13	m2	1,378		
					1,378		
3	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	1,378		
4	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,036		
					1,8m x 10 prutů x 2 kg/m = 36 kg		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			18*2/1000			0,036	
5	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari vč. ztrátového	t	0,190		
			4*47,4/1000			0,190	
6	K	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlázení povrchu	m3	0,819		
4 - Vodorovné konstrukce							9 143,42
7	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	4,340		
			1,4*3,1			4,340	
8	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	4,340		
9	K	631351101	Zřízení bednění podlah	m2	4,340		
10	K	631351102	Odstranění bednění podlah	m2	4,340		
11	K	975043111	Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 750 kg/m	m	18,000		
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
12	K	632451441	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl do 40 mm	m2	2,040		
			(1,7+3,4)*2*0,2			2,040	
8 - Trubní vedení							8 968,00
13	K	899311113	Osazení poklopů s rámem hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	1,000		
14	M	55241406	<i>poklop šachtový s rámem DN600 třída D 400, s odvětráním</i>	kus	1,000		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							6 418,10
15	K	962042320	Bourání zdíva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3	m3	0,510		
			(1,7+3,4)*2*0,2*0,25			0,510	
16	K	963015131	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 0,12 t	kus	14,000		
997 - Přesun sutě							2 751,61
17	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,648		
18	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	50,312		
19	K	997013802	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101	t	2,648		
998 - Přesun hmot							1 280,65
20	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,493		
21	K	998021021	Přesun hmot pro haly s nosnou kci zděnou nebo monolitickou v do 20 m	t	3,047		
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							
VRN6 - Územní vlivy							
22	K	063503000	Práce ve stíněném prostoru	hod	8,000		
5) Méněpráce							
HSV - Práce a dodávky HSV							
1 - Zemní práce							
8	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-49,842		