

Oprava volného bytu č. 19, Čujkovova 31

VZ č. 284/2018

Odběratel:	Příjemce:
Statutární město Ostrava	Městský obvod Ostrava - Jih
Prokešovo náměstí 1803/3	Horní 791/3
729 30 Ostrava - Moravská Ostrava	700 30 Ostrava - Hrabůvka

Zhotovitel:	MeŠ-STAVBY s.r.o.
Sídlo	Kirilovova 628, 739 21 Paskov
IČ zhotovitele	27833828

Předmět zakázky:	
Část obce	Ostrava - Zábřeh
Ulice, č. pop./č. or.	Čujkovova 1719/31
Číslo bytu	19
Velikost bytu	0+1
Technik	Silvie Spálová silvie.spalova@ovajih.cz 599 430 150, 734 511 647

poř. č.	kód položky	popis	MJ	Množství	J. cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Upřesnění
1	1.11	elektro revize odběrného místa pro připojení elektroměru	ks	1,00	900,00	900,00	2xrevizní zpráva
2	1.12	revize elektroinstalace a elektrických spotřebičů bytu	0+1	1,00	1 000,00	1 000,00	
3	1.19	odstranění závad zjištěných při elektro revizi nebo kontrole el. spotřebičů	soubor	1,00	10 000,00	10 000,00	Položku naceňte dle tabulky níže "Poznámky"
4	3.2	výměna wc mísy	ks	1,00	2 500,00	2 500,00	
5	3.3	výměna sedací desky	ks	1,00	350,00	350,00	
6	3.20	výměna baterie dřezové nástěnné R100	ks	1,00	1 250,00	1 250,00	
7	3.28	výměna baterie vanové nástěnné R100	ks	1,00	1 850,00	1 850,00	vč.sprchové hadice a držáku na hadici
8	3.33	výměna dřezu nerez včetně příslušenství	ks	1,00	1 350,00	1 350,00	
9	3.60	výměna vnitřních dveří – prosklené 2/3 sklo 80 cm	ks	1,00	1 850,00	1 850,00	POKOJ
10	3.67	výměna dveřního prahu – délka 60 cm	ks	1,00	260,00	260,00	KOU - lak, včetně úpravy podkladu
11	3.69	výměna dveřního prahu – délka 80 cm	ks	2,00	280,00	560,00	vstupní, OP - lak
12	3.82	výměna dveřního kování	ks	1,00	185,00	185,00	POKOJ
13	3.83	výměna zámku u dveří	ks	1,00	350,00	350,00	POKOJ
14	3.110	výměna elektrického dvouplotýnkového vaříče	ks	1,00	1 850,00	1 850,00	
15	3.113	výměna dřezové desky dl. 120 cm, vč. ukončovacích lišt	ks	1,00	2 200,00	2 200,00	
16	3.118	výměna větracích mřížek	ks	1,00	200,00	200,00	KOU
17	3.169	výměna kuchyňské linky 120 cm, pouze dodání korpusu KL včetně polic, bez dodání dvířek u spodního i vrchního dílu	ks	1,00	6 000,00	6 000,00	viz foto
18	4.1	stržení původního PVC	m2	23,00	30,00	690,00	OP, PŘ
19	4.2	úprava podkladu – nivelace	m2	3,00	200,00	600,00	PŘ
20	4.3	položení PVC – střední zátěž, celoplošně podlepit	m2	20,00	425,00	8 500,00	OP
21	4.4	položení PVC – vyšší zátěž, celoplošně podlepit	m2	3,00	465,00	1 395,00	PŘ
22	4.5	nalepení obvodové lišty PVC	bm	32,00	50,00	1 600,00	OP, PŘ
23	4.7	odstranění parketové podlahy	m2	20,00	50,00	1 000,00	OP
24	4.10	úprava podkladového násypu	m2	20,00	100,00	2 000,00	OP
25	4.11	položení OSB desek	m2	20,00	350,00	7 000,00	OP

26	5.2	lokální opravy prasklin, prasklin panelových spojů	m2	3,00	250,00	750,00	oprava opadlého zdiva u vstupních byt.zárubní ze strany spol.prostor + u rozvodů ÚT v POKOJI
27	5.4	škrábání stěn,stropů	m2	130,00	18,00	2 340,00	vč.protiplísňového přípravku v KOU na strop
28	5.6	malba dvojnásobná bílá	m2	130,00	33,00	4 290,00	
29	6.7	úprava podkladu pod obklad , včetně hydroizolace, viz poznámka	m2	15,00	200,00	3 000,00	KOU (12 m2) = od zárubní k zárubním do výše zárubní, POKOJ (3 m2) = mezi vrchním a spodním dílem KU-linky
30	6.8	vybourání keramického obkladu	m2	15,00	50,00	750,00	KOU (12 m2) = od zárubní k zárubním do výše zárubní, POKOJ (3 m2) = mezi vrchním a spodním dílem KU-linky
31	6.9	provedení keramického obkladu	m2	15,00	550,00	8 250,00	KOU (12 m2) = od zárubní k zárubním do výše zárubní, POKOJ (3 m2) = mezi vrchním a spodním dílem KU-linky
32	6.11	položení keramické dlažby vnitřní	m2	2,00	650,00	1 300,00	KOU, vč.sprchového koutu
33	6.14	vybourání dlažby	m2	2,00	100,00	200,00	KOU, vč.sprchového koutu
34	6.18	úprava podkladu pod dlažbu , včetně hydroizolace	m2	2,00	200,00	400,00	KOU, vč.sprchového koutu
35	6.25	zhotovení nových revizních dvířek IŠ	ks	1,00	800,00	800,00	dodání plastových dvířek 30 x 30cm, IŠ před bytem
36	7.11	nátěr radiátorů	ks	2,00	450,00	900,00	OP
37	7.12	nátěr rozvodů ÚT	soubor	1,00	800,00	800,00	
38	7.14	nátěr zárubní – šířka 60 cm	ks	1,00	300,00	300,00	KOU
39	7.16	nátěr zárubní – šířka 80 cm	ks	2,00	300,00	600,00	vstupní, OP
40	8.18	výměna otopného žebříku, viz poznámka	ks	1,00	2 000,00	2 000,00	KOU
41	8.24	kontrola a případná oprava (výměna) odpadů	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00	odpad od KU-linky, vč.napojení
42	8.30	zhotovení samostatného přívodu SV s pračkovým ventilem pro AP v KU pod omítkou včetně zednických prací	soubor	1,00	2 000,00	2 000,00	
43	8.31	zhotovení samostatného odpadu pro AP v KU pod omítkou včetně zednických prací	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00	
44	9.1	opravy a seřízení plastových oken, viz poznámka	ks	2,00	250,00	500,00	OP
45	9.14	výroba klíčů pro zámkovou vložku	ks	4,00	80,00	320,00	2xdům, 2xspoj.chodba
46	9.16	výměna zámkové vložky	ks	1,00	450,00	450,00	vstupní dveře do bytu
47	11.1	vyklizení bytu 0+1	soubor	1,00	1 350,00	1 350,00	vč.chodby před bytem a společného balkonu ve SP
48	11.16	vyčištění umyvadla/kuchyňského dřezu	ks	1,00	250,00	250,00	KOU
49	11.30	celkový úklid po opravách	0+1	1,00	1 000,00	1 000,00	
Cena celkem bez DPH						89 990,00	

Vyplňte jen modře označené sloupce. Kalkulaci odešlete zpět v tabulkovém formátu (např. XLSx).

V opačném případě nebude nabídka akceptována.

Uveďte Vaši hodinovou sazbu:		250,00 / hod
	Poznámky	
1	Veškeré práce budou provedeny v souladu se zadávacími a Všeobecnými obchodními podmínkami	
2	Položka 1.19 "odstranění závad zjištěných při elektro revizi nebo kontrole el.spotřebičů" bude do celkové ceny díla započtena pevnou max.limitní cenou 10 000,- Kč.	
3	Hodinovou sazbu, která se vztahuje k položce 1.19 za odstranění závad zjištěných při elektrovevizi nebo kontrole el. spotřebičů, uveďte v max. sazbě 300,- Kč bez DPH, a to v řádku nad tabulkou "Poznámky".	

4	Dodatečné práce: pokud se během prací vyskytne závada nebo nutná dodatečná práce, neprodleně a s dodatečným předstihem před termínem předání díla, toto oznamte příslušnému technikovi volných bytů a to písemnou formou s označením zakázky, ulice, č. pop., č. or., č. bytu a předmět dodatečné práce. Doplňte předmět i o Vámi nabízenou cenu za provedení (konečnou cenu bez DPH, tedy cenu materiálu včetně práce), písemně na e-mail technika. Po případném schválení dodatečných prací bude možné dodatečné práce provést.
---	--