

Akce : **Úprava bytu č.3 Bytového domu č.p. 705/3 ul. Obránců míru 742 21 Kopřivnice**

 Část : **ZTI + ÚT+ EL + STA - Úprava bytu č.p. 705/3 ul. Obránců míru Kopřivnice**

Zakázka : LUK152-16	Zpracovaná : 20. 11.	Soubor : LUK152-16	Archivní číslo :
Umístění : Byt č.3 v bytovém domě č.p. 705/3 ul. Obránců míru 742 21 Kopřivnice		Investor : MÚ - OMM Kopřivnice	
Objednal : OMM Kopřivnice Marcela Vaculíková tel: 731 608 152		Projektant :	
Zpracoval : Jindřich Lukeš - LUKY Sládkova 1531 742 58 Příbor tel: 602 518 991			

Členění rozpočtových nákladů

	Dodávka	Montáž	Hod.sazby	ZRN celkem	Přirážky
součet za HSV celkem		13 549,2		13 549,2	
součet za PSV celkem	58 922,6	78 730,1		137 652,7	
součet za MON celkem		4 200,0		4 200,0	
součet za OST celkem	927,5	1 083,4		2 010,9	
součet za PRIR celkem					1 333,7
Celkem	59 850,1	97 562,7		157 412,8	1 333,7

Rekapitulace DPH :	sazba	základna	hodnota	DPH celkem:
	15%	158 746,5	23 812,0	23 812,0
	21%			
	0%			

Celkové rozpočtové náklady :

[+]Základní rozpočtové náklady	157 412,8
[+]Přirážky	1 333,7
[+]DPH celkem	23 812,0

CELKEM :

bez DPH	158 746,5 Kč
vč. DPH	182 558,5 Kč


Cenová nabídka je sestavená dle požadavku investora:

Záruční doba na montážní práce 70 měsíců.

Cena dle URS:

Vypracoval : Datum :

Podpis :



Odsouhlasil : Datum :

Podpis :

Akce: **Úprava bytu č.3 Bytového domu č.p. 705/3 ul. Obránců míru 742 21 Kopřivnice**

Část: **ZTI + ÚT+ EL + STA - Úprava bytu č.p. 705/3 ul. Obránců míru Kopřivnice**

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suř	dodávka	montáž	celkem
objekt 001 [LUK15216] - Ústřední vytápění v bytě - Kopřivnice 705/3								
oddíl 04# [PSV] - kotelny								
1	731244493	Montáž kotle ocelového závěsného na plyn kondenzačního o výkonu do 28 kW	soubor	1,000	1 950,0		1 950,0	1 950,0 15
2	4841743047	KOTEL KONDENZ IMMERGAS VICTRIX 24 TT 2 ErP 24kW PRUTOKOVY OHREV DPC - 39 800,00 Kč bez DPH	KUS	1,000	28 250,0	0,05	28 250,0	28 250,0 15
3	731640VD	Montáž odkouření, vč. revizí	kpl	1,000	2 500,0		2 500,0	2 500,0 15
4	484175572R	KOAXIA ODKOURENI REGULUS 80/125 VERTIKAL BRILON Kompletní odkouření včetně spojek a konzol, těsnění, v prostoru kotelny, kouřovodu a ukončení na střeše.	m	9,000	898,0	0,04	8 082,0	8 082,0 15
5	48400004	Kulovy uzaver DN 20 voda IVAR	KUS	2,000	142,0		284,0	284,0 15
6	48400003	Kulovy uzaver DN 20 voda s vypust	KUS	1,000	105,0		105,0	105,0 15
7	48400018	Kulovy vypoust.uzaver DN 15	KUS	2,000	84,0		168,0	168,0 15
8	00000038	Filtr zavitovy PN 16 DN 20	KS	1,000	137,0		137,0	137,0 15
9	00000084	Aut.odvdus.ventil MINIVENT DN 10	KS	2,000	124,0		248,0	248,0 15
13	484301191	Prostorový termostat programovatelný	kus	1,000	1 600,0		1 600,0	1 600,0 15
18	484000051	SPOJOVACI MATERIAL DROBNY MOSAZ - FITING	KUS	2,000	186,0		372,0	372,0 15
19	87726RP1	Napojení na stávající kanalizaci	kus	0,200	2 450,0		490,0	490,0 15
20	998731201	Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 6 m	%	45,000	2,8		126,5	126,5 15
oddíl 04# - kotelny				0,09	39 246,0		5 066,4	44 312,4
oddíl 05# [PSV] - potrubí								
1	733122125	POTRUBI MEDENE DN 15/1 PROFIPRESS	M	24,000	239,0	0,01	5 736,0	5 736,0 15
2	7331221263	POTRUBI MEDENE DN 18/1 PROFIPRESS	M	22,000	255,0	0,01	5 610,0	5 610,0 15
3	733122127	POTRUBI MEDENE DN 22/1 PROFIPRESS	M	11,000	331,0	0,01	3 641,0	3 641,0 15
4	00600001	mirelon 15/9	M	15,000	14,8	0,03	222,0	222,0 15
5	00600000	mirelon 18/9	M	2,000	14,1		28,2	28,2 15
8	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	57,000	9,2		524,4	524,4 15
9	998733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	25,000	3,2		79,8	79,8 15
oddíl 05# - potrubí				0,07	250,2		15 591,1	15 841,4
oddíl 07# [PSV] - otopná tělesa								
1	73515922000	MTZ PANEL TEL 2RAD MIMO VSZ 1500	ks	5,000	260,0		1 300,0	1 300,0 15
2	48459356	TEL OT COSMOPROFIL-MULTIFUNKCNI	KUS	5,000	2 750,0	0,08	13 750,0	13 750,0 15
3	48458859	TEL OT COSMOPROFIL-UCHYT KOMPLET	SOUBOR	5,000	68,0		340,0	340,0 15
4	00050110	Termo hlavice COSMOLINE VK	KS	4,000	289,0		1 156,0	1 156,0 15
5	00050121	Roh uzav armat HEMEIER-VEKOLUX	KUS	3,000	399,0		1 197,0	1 197,0 15
6	00050132	Radiatorove sroubeni DN 15 prime	KUS	5,000	41,0		205,0	205,0 15
7	735159529	MTZ OTOPNY ZEBRIK 930/450 A ARMATURY	SOUBOR	1,000	690,0		690,0	690,0 15
8	484560084	Otopný žebřík TERMALTREND KOS 1840x600	ks	1,000	2 630,0		2 630,0	2 630,0 15
13	998735101	OTOP TEL PRESUN HMOT VYSKA -6M	T	0,200	415,0		83,0	83,0 15
oddíl 07# - otopná tělesa				0,09	19 278,0		2 073,0	21 351,0
oddíl 08# [PSV] - nátěry								
1	783425412	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší lesklý povrch 1x antikorozi, 1x základní, 2x email	m	50,000	29,4	0,01	1 470,0	1 470,0 15
oddíl 08# - nátěry				0,01			1 470,0	1 470,0

Akce: **Úprava bytu č.3 Bytového domu č.p. 705/3 ul. Obránců míru 742 21 Kopřivnice**
Část: **ZTI + ÚT+ EL + STA - Úprava bytu č.p. 705/3 ul. Obránců míru Kopřivnice**

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
objekt 003 [LUK15216] - Vodoinstalace v bytě - Kopřivnice 705/3								
oddíl 721 [PSV] - kanalizace vnitřní								
1	721	Propojení na stávající přípojovací potrubí HT 100	ks	1,000	490,0		490,0	490,0
2	721000004	Potr.odpad. HT OMNIPLAST DN 100	M	1,000	259,0		259,0	259,0
3	721000001	Potr.odpad. HT OMNIPLAST DN 40	M	1,000	225,0		225,0	225,0
5	721194104	VYVEDENÍ KANAL VYPUSTEK D 40	KUS	1,000	38,5		38,5	38,5
8	721290111	ZKOUSKA TES KANAL VODOU -DN 125	m	1,000	8,1	0,02	8,1	8,1
9	998721101	KANALIZACE PRESUN HMOT VYSKA -6M	T	0,100	514,0		51,4	51,4
oddíl 721 - kanalizace vnitřní							0,02	1 072,0
							1 072,0	
oddíl 722 [PSV] - vodovod vnitřní								
1	999999	Demontážní práce zařízení včetně odvrtání drážek pro potrubí	soubor	0,500	4 200,0		2 100,0	2 100,0
2	722171221	POTRUBI PPC HOSTALEN D 20/3,3	M	4,000	229,0		916,0	916,0
3	00600002	mirelon 22/20	M	4,000	37,1	0,01	148,4	148,4
6	722231011	MTZ VENTIL PRUCHOZI KE 125 C G 1/2	KUS	2,000	106,0		212,0	212,0
11	725540802	Dmtž ohřivačů plynových -500 l	soubor	1,000	141,0	0,31	141,0	141,0
12	722290226	ZKOUSKA TLAK POTR -DN 50	M	4,000	10,0	0,04	40,0	40,0
13	998722101	VODOVOD PRESUN HMOT VYSKA -6M	T	0,500	459,0		229,5	229,5
oddíl 722 - vodovod vnitřní							0,36	3 638,5
							148,4	3 786,9
oddíl 999 [PRIR] - přírázky								
1	PRIR 0002	Přesun materiálů	%	48,589	1,5		72,9	72,9
oddíl 999 - přírázky								72,9
								72,9
objekt 003 - Vodoinstalace v bytě - Kopřivnice 705/3							0,38	4 931,8
							148,4	4 783,4
objekt 004 [LUK15216] - Elektroinstalace v bytě - Kopřivnice 705/3								
oddíl 921 [PSV] - elektromontáže								
1	210800000	Kompletní elektroinstalace včetně revize, materiálů a práce	soubor	1,000	22 850,0		22 850,0	22 850,0
oddíl 921 - elektromontáže								22 850,0
								22 850,0
objekt 004 - Elektroinstalace v bytě - Kopřivnice 705/3								22 850,0
								22 850,0
objekt 005 [LUK15216] - Stavební úpravy v bytě - Kopřivnice 705/3								
oddíl 03# [OST] - 781: Obklady keramické								
1	781413113	Montáž obkladaček vnitřních keramických, flex.lepidlo i spárování - kuchyň	m2	3,500	2,7		9,5	9,5
2	X1	obklad keramický	m2	3,500	265,0		927,5	927,5
3	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,11656	445,6		51,9	51,9
4	X2	vyrovnání omítek pod obklady	m2	4,000	155,0		620,0	620,0
6	725980113.R0	Dvířka 300 x 300 mm plast bílý	kus	2,000	201,0		402,0	402,0
oddíl 03# - 781: Obklady keramické							927,5	2 010,9
								1 083,4

Akce: **Úprava bytu č.3 Bytového domu č.p. 705/3 ul. Obránců míru 742 21 Kopřivnice**

Část: **ZTI + ÚT+ EL + STA - Úprava bytu č.p. 705/3 ul. Obránců míru Kopřivnice**

název	tonáž	suť	dodávka	montáž	celkem
Objekt: 001 LUK15216 Ústřední vytápění v bytě - Kopřivnice 705/3					
04# PSV kotelný	0,09		39 246,0	5 066,4	44 312,4
05# PSV potrubí	0,07		250,2	15 591,1	15 841,4
07# PSV otopná tělesa	0,09		19 278,0	2 073,0	21 351,0
08# PSV nátěry	0,01			1 470,0	1 470,0
09# MON HZS				2 900,0	2 900,0
999 PRIR přírazky				515,2	515,2
PSV součet za PSV celkem	0,26		58 774,2	24 200,6	82 974,8
MON součet za MON celkem				2 900,0	2 900,0
PRIR součet za PRIR celkem				515,2	515,2
Součet	0,26		58 774,2	27 615,8	86 390,0
Objekt: 002 LUK15216 Plynoinstalace v bytě - Kopřivnice 705/3					
03# PSV plynovod vnitřní	0,02			12 495,0	12 495,0
04# PSV nátěry				661,5	661,5
800 MON HZS				1 300,0	1 300,0
999 PRIR přírazky				216,8	216,8
PSV součet za PSV celkem	0,02			13 156,5	13 156,5
MON součet za MON celkem				1 300,0	1 300,0
PRIR součet za PRIR celkem				216,8	216,8
Součet	0,02			14 673,3	14 673,3
Objekt: 003 LUK15216 Vodoinstalace v bytě - Kopřivnice 705/3					
721 PSV kanalizace vnitřní	0,02			1 072,0	1 072,0
722 PSV vodovod vnitřní	0,05	0,31	148,4	3 638,5	3 786,9
999 PRIR přírazky				72,9	72,9
PSV součet za PSV celkem	0,07	0,31	148,4	4 710,5	4 858,9
PRIR součet za PRIR celkem				72,9	72,9
Součet	0,07	0,31	148,4	4 783,4	4 931,8
Objekt: 004 LUK15216 Elektroinstalace v bytě - Kopřivnice 705/3					
921 PSV elektromontáže				22 850,0	22 850,0
PSV součet za PSV celkem				22 850,0	22 850,0
Součet				22 850,0	22 850,0
Objekt: 005 LUK15216 Stavební úpravy v bytě - Kopřivnice 705/3					
03# OST 781: Obklady keramické			927,5	1 083,4	2 010,9
061 HSV úpravy povrchu vnitřní				11 794,2	11 794,2
095 HSV různé dokončovací konstrukce				1 755,0	1 755,0
766 PSV konstrukce truhlářské - kuchyňská linka				9 550,0	9 550,0
784 PSV malby				4 262,5	4 262,5
999 PRIR přírazky				528,7	528,7
HSV součet za HSV celkem				13 549,2	13 549,2
PSV součet za PSV celkem				13 812,5	13 812,5
OST součet za OST celkem			927,5	1 083,4	2 010,9
PRIR součet za PRIR celkem				528,7	528,7
Součet			927,5	28 973,8	29 901,3
Akce: LUK152- Úprava bytu č.3 Bytového domu č.p. 705/3 ul. Obránců míru 742 21 Kopřivnice					
HSV součet za HSV celkem				13 549,2	13 549,2
PSV součet za PSV celkem	0,34	0,31	58 922,6	78 730,1	137 652,7
MON součet za MON celkem				4 200,0	4 200,0
OST součet za OST celkem			927,5	1 083,4	2 010,9
PRIR součet za PRIR celkem				1 333,7	1 333,7
Součet	0,34	0,31	59 850,1	98 896,4	158 746,5

Akce: **Úprava bytu č.3 Bytového domu č.p. 705/3 ul. Obránců míru 742 21 Kopřivnice**
Část: **ZTI + ÚT+ EL + STA - Úprava bytu č.p. 705/3 ul. Obránců míru Kopřivnice**

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
oddíl 09# [MON] - HZS								
1	OST01	Napuštění systému, uvedení do provozu, topná zkouška, zaučení obsluhy	hod	10,000	200,0		2 000,0	2 000,0
2	OST02	Zednické výpomocce(prostupy, průrazy, drážky a jejich zapravení)	kpl	1,800	500,0		900,0	900,0
							2 900,0	2 900,0
oddíl 09# - HZS								
							2 900,0	2 900,0
oddíl 999 [PRIR] - přírazky								
1	PRIR 0002	Přesun materiálů	%	858,748	0,6		515,2	515,2
							515,2	515,2
oddíl 999 - přírazky								
							515,2	515,2
objekt 001 - Ústřední vytápění v bytě - Kopřivnice 705/3						0,26	58 774,2	86 390,0
							27 615,8	27 615,8
objekt 002 [LUK15216] - Plynoinstalace v bytě - Kopřivnice 705/3								
oddíl 03# [PSV] - plynovod vnitřní								
1	7331221252	POTRUBI MEDENE DN 15/1 PROFIPRESS PLYN M		1,500	235,0		352,5	352,5
2	733122126P	POTRUBI MEDENE DN 18/1 PROFIPRESS PLYN M		1,000	255,0		255,0	255,0
3	733122127P	POTRUBI MEDENE DN 22/1 PROFIPRESS PLYN M		20,000	284,0	0,01	5 680,0	5 680,0
4	734292713	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	123,0		246,0	246,0
5	734292714	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	249,0		249,0	249,0
6	OST01	Revize plynoinstalace	kus	1,000	800,0		800,0	800,0
10	7256191011	MTZ PLYN SPORAKU SVZMPL + Hadice WS UNI PL 1m	KUS	1,000	840,0		840,0	840,0
12	723190909	Zkouška těsnosti potrubí plynovodního	kus	22,500	181,0		4 072,5	4 072,5
							0,02	12 495,0
oddíl 03# - plynovod vnitřní								
							12 495,0	12 495,0
oddíl 04# [PSV] - nátěry								
1	783425412	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email <i>Nátěr plynoinstalace</i>	m	22,500	29,4		661,5	661,5
							661,5	661,5
oddíl 04# - nátěry								
							661,5	661,5
oddíl 800 [MON] - HZS								
1	OST01	Revize plynoinstalace	kus	1,000	800,0		800,0	800,0
2	OST03	Zednické výpomocce(prostupy, průrazy, drážky a jejich zapravení)	kpl	1,000	500,0		500,0	500,0
							1 300,0	1 300,0
oddíl 800 - HZS								
							1 300,0	1 300,0
oddíl 999 [PRIR] - přírazky								
1	PRIR 0002	Přesun materiálů	%	144,565	1,5		216,8	216,8
							216,8	216,8
oddíl 999 - přírazky								
							216,8	216,8
objekt 002 - Plynoinstalace v bytě - Kopřivnice 705/3						0,02	14 673,3	14 673,3
							14 673,3	14 673,3

Akce: **Úprava bytu č.3 Bytového domu č.p. 705/3 ul. Obránců míru 742 21 Kopřivnice**

Část: **ZTI + ÚT+ EL + STA - Úprava bytu č.p. 705/3 ul. Obránců míru Kopřivnice**

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
oddíl 061 [HSV] - úpravy povrchu vnitřní								
1	320261664.R0 Zához drážek po elektroinstalaci	soubor	1,000	6 400,0			6 400,0	6 400,0
3	622131120 Penetrace podkladu nanášená ručně	m2	25,000	35,0			875,0	875,0
5	602011205R0 Směs štuková Cemix povrch stěn a stropu	m2	28,000	161,4			4 519,2	4 519,2
oddíl 061 - úpravy povrchu vnitřní							11 794,2	11 794,2
oddíl 095 [HSV] - různé dokončovací konstrukce								
2	952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	27,000	65,0			1 755,0	1 755,0
oddíl 095 - různé dokončovací konstrukce							1 755,0	1 755,0
oddíl 766 [PSV] - konstrukce truhlářské - kuchyňská linka								
1	766812215 Montáž kuchyňských linek dřevěných na stojny délky do 2,4 m <i>Včetně dod. kuch. linky, dřezu a zapojení odpadu</i>	kus	1,000	9 550,0			9 550,0	9 550,0
oddíl 766 - konstrukce truhlářské - kuchyňská linka							9 550,0	9 550,0
oddíl 784 [PSV] - malby								
1	784195112.R0 Malba tekutá Primaalex Standard, bílá, 2 x <i>Cena za nátěr bez škrábání staré malby</i>	m2	125,000	34,1			4 262,5	4 262,5
oddíl 784 - malby							4 262,5	4 262,5
oddíl 999 [PRIR] - přírazky								
1	PRIR 0002 Mimostaveništní přesun a doprava materiálů	%	293,7259	1,8			528,7	528,7
oddíl 999 - přírazky							528,7	528,7
objekt 005 - Stavební úpravy v bytě - Kopřivnice 705/3							927,5	29 901,3
							28 973,8	

