

SMLOUVA O DÍLO (dále jako „Smlouva“)

Nemocnice Český Krumlov, a.s.

se sídlem: Nemocniční 429, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov

IC: 260 95 149

vedená u rejstříkového soudu v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 1460

zastoupena: MUDr. Jindřichem Floriánem a Václav Grubmüller, předsedou a členem představenstva,

kontakt: tel.: 380 761 111, fax: 380 711 464, e-mail: [REDACTED]

(dále jako „Objednatel“)

a

Stavební firma JICA s.r.o.

se sídlem: Nový Doubek 184, Křemže 382 03

IC: 26098211

vedená u rejstříkového soudu v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 13833

bankovní spojení Česká spořitelna

číslo bankovního účtu [REDACTED]

kontakt: tel.: [REDACTED] – Jiří Cába, tel.: [REDACTED]

zastoupena Jiřím Cábou, jednatelem společnosti

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne smlouvu následujícího znění:

I.

Předmět smlouvy

- 1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí Dílo a Objednatel se mu zavazuje za řádně a včas provedené Dílo zaplatit dále stanovenou odměnu.
- 1.2 Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce, výkony, činnosti, které jsou nezbytné, nutné či vhodné pro zhotovení Díla v úplném, bezchybném, funkčním a bezpečném stavu a předání veškerých listin, technických zpráv, revizí, povolení apod., které jsou nezbytné, nutné nebo vhodné pro řádné užívání díla Objednatelem.

II.

Dílo

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo spočívající ve vybudování ordinace v pavilonu A Nemocnice Český Krumlov, a.s., a to dle podmínek výběrového řízení označeného jako „**Dodávka spočívající ve vybudování ordinace v pavilonu A Nemocnice Český Krumlov, a.s. 2018**“, dle ustanovení příslušných obecně závazných právních předpisů, příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen NOZ) a dle Specifikace, která tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy (dále jako „Dílo“).
- 2.2 Součástí Díla je podle dohody smluvních stran i předáním všech dokladů, příslušenství a dalších náležitostí, vyžadovaných pro řádné užívání Díla Objednatelem nebo pro zajištění řádného postupu dle příslušných právních předpisů.
- 2.3 Dílo může být rozšířeno o další práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídaných změn a které nebyly uvedeny v zadávací dokumentaci. K těmto dalším pracím a činnostem může dojít pouze na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku Objednatele a Zhotovitel

může začít tyto práce provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami.

- 2.4 Zhotovitel bere plně na vědomí a souhlasí s tím, že žádné další činnosti či práce nebudou Objednatel uhrazeny, pokud k nim Objednatel nedal souhlas dle předchozího odstavce (a to ani za předpokladu, že provedení těchto prací či činností vyhodnotil Zhotovitel jako vhodné či nutné.
- 2.5 Zhotovitel má povinnost upozornit Objednatel na vícepráce, které nejsou součástí této smlouvy, ale jejichž provedení považuje za nutné či vhodné ke splnění účelu této Smlouvy.

III.

Povinnosti zhotovitele

- 3.1 Zhotovitel je oprávněn užít pro provádění Díla třetích osob dle Přílohy č. 2 k této smlouvě. Jiné osoby, než-li uvedené v Příloze č. 2 smí Zhotovitel užít pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatel. Zhotovitel ve všech případech užití třetích osob při provádění Díla dle této Smlouvy odpovídá jako by Dílo prováděl sám.
- 3.2 Zhotovitel se dále zavazuje v rámci plnění předmětu této Smlouvy při provádění prací zajistit dodržování BOZP a v této věci řídit se pokyny zástupce Objednatel.
- 3.3 Zhotovitel má povinnost likvidovat na vlastní náklad odpad, který vznikne během provádění díla, a to jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou likvidaci v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech (na požádání Objednatel je Zhotovitel povinen předložit doklad o likvidaci odpadu).
- 3.4 Věci potřebné k řádnému provedení Díla je Zhotovitel povinen zajistit sám a na své náklady.
- 3.5 Zhotovitel je povinen předat Objednateli Dílo komplexní, úplné, bez vad a nedodělků či jiných nedostatků, plně funkční a provozně bezpečné.

IV.

Místo a termín plnění

- 4.1 Místem plnění je pavilon A Nemocnice Český Krumlov, a.s.
- 4.2 Zhotovitel je povinen okamžitě zahájit práce na Díle po podpisu Smlouvy a předání staveniště Objednatel.
- 4.3 Zhotovitel je povinen provést Dílo nejpozději do 31. 3. 2019, v této lhůtě musí být také Dílo protokolárně a bez vad předáno Objednateli.
- 4.4 V případě, že Zhotovitel nebude schopen z objektivních příčin na straně, které leží na straně Objednatel, provádět Dílo, je povinen zapsat tuto skutečnost do stavebního deníku a o tuto dobu se prodlouží termín k dokončení a předání Díla.
- 4.5 Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit Zhotoviteli přerušeni provádění Díla. V případě, že důvod přerušeni provádění Díla spočívá na straně Objednatel, prodlužuje se termín předání díla o dobu přerušeni.
- 4.6 Zhotovitel je v případě přerušeni provádění Díla povinen zajistit ochranu a bezpečnost Díla proti ztrátě, zničení či poškození.
- 4.7 Objednatel je dále oprávněn nařídit přerušeni provádění Díla z důvodu vadného plnění na straně Zhotovitel. V tomto případě nemá přerušeni prací vliv na lhůtu plnění Díla. Zhotovitel je povinen odstranit bez zbytečného odkladu vady vytykané Zhotovitelem, pro které došlo k přerušeni provádění Díla.

- 4.8 Objednatel je povinen nejpozději do 3 dnů od prokazatelného odstranění vady dát Zhotoviteli pokyn pro pokračování provádění Díla.
- 4.9 V případě, že bude Zhotovitel v prodlení s prováděním Díla takového rázu, že je zřejmé, že Dílo nebude dokončeno řádně a včas upozorní Objednatel Zhotovitele na tuto skutečnost a stanoví lhůtu, ve které musí Zhotovitel zjednat nápravu.
- 4.10 V případě, že Zhotovitel nevyrovná časové prodlení ani ve lhůtě stanovené dle předchozího odstavce, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.
- 4.11 Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení informovat Objednatele o všech skutečnostech, které by mohly mít ve svém důsledku vliv na řádné provedení a předání Díla v určeném termínu. O těchto skutečnostech provede Zhotovitel zápis ve stavebním deníku.

V.

Cena díla a Platební podmínky

- 5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena Díla činí 1.164.067,30 Kč (bez DPH). Cena Díla vč. DPH činí 1.408.521,-Kč.
- 5.2 Takto určená cena díla je konečná a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele na zhotovení Díla, se započtením veškerých rizik, nákladů, dopravy, instalace, uvedení do řádného provozu, zisku a finančních vlivů po celou dobu realizace Díla.
- 5.3 Zhotovitel není oprávněn vyúčtovat jakékoliv práce, činnosti, materiál apod. pokud o tyto práce, činnosti či změnu (dodání) materiálu nepožádá písemně Objednatel a mezi smluvními stranami nebude o těchto dalších nákladech uzavřen dodatek k této Smlouvě.
- 5.4 Dílo bude uhrazeno na základě faktury vystavené Zhotovitelem. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu se splatností 15 dnů od doručení Objednateli.
- 5.5 Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu až po řádném schválení provedených prací na Díle objednatel. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za práce provedené předchozí měsíc nejpozději k 15 dni následujícího měsíce.
- 5.6 Nebude-li faktura obsahovat všechny povinné údaje, bude Zhotoviteli vrácena k doplnění. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Po dobu opravy vadné faktury neběží lhůta splatnosti ceny Díla. Celá lhůta splatnosti nově běží ode dne nového doručení faktury.
- 5.7 Zhotovitel je oprávněn v případě převzetí s výhradami podle čl. IX. odst. 9.2 zadržet 20 % z celkové ceny Díla, a to až do doby než dojde k odstranění drobných vad a nedodělků, které byly v rámci protokolu Zhotoviteli vytknuty.
- 5.8 Objednatel je oprávněn provést kontrolu všech vyfakturovaných prací a činností, které Zhotovitel na základě této Smlouvy pro Objednatele provedl, a Zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit a zajistit Objednateli požadovanou součinnost.
- 5.9 Veškeré platby dle této Smlouvy budou prováděny bezhotovostním převodem, za okamžik zaplacení se pro účely této Smlouvy považuje okamžik kdy je platba odeslána z účtu Zhotovitele.
- 5.10 Zálohy nejsou sjednány a Zhotovitel nemá nárok na jejich poskytnutí.

VI.

Jakost díla

- 6.1 Zhotovitel je povinen zajistit provádění Díla v souladu s platnými právními předpisy, dle schválených technologických postupů stanovených platnými českými a evropskými

technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu Díla.

- 6.2 V případě, že Zhotovitel bude nucen použít postupy a materiály, které nejsou ve stavebním rozpočtu, použije pouze takové, které jsou v souladu s platnými českými a evropskými technickými normami. Vždy je však Zhotovitel povinen předem o této změně informovat Objednatele.
- 6.3 Jakost dodávaných materiálu a technologických postupů může být Objednatelem kontrolována při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí Díla.
- 6.4 Při realizaci Díla nesmí Zhotovitel použít jakékoliv materiály, které by mohly negativně působit na lidské zdraví.

VII.

Záruka za dílo

- 7.1 Zhotovitel odpovídá za kvalitu Díla, jeho úplnost a funkčnost.
- 7.2 Zhotovitel odpovídá za vady Díla v době předání a převzetí Díla a za vady, které se projeví v záruční době.
- 7.3 Za vady Díla, které se projeví po záruční době, odpovídá Zhotovitel pouze tehdy, pokud jejich příčinou je prokazatelné porušení povinností Zhotovitele. Vady, které se projeví v záruční době a vady, které se objeví v pozáruční době za podmínky uvedené v předchozí větě, je Zhotovitel povinen bezplatně odstranit, a to bez zbytečného odkladu.
- 7.4 Zhotovitel poskytuje záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem řádného předání a převzetí Díla a úplného odstranění všech vad a nedodělků (včetně drobných vad a nedodělků).
- 7.5 Záruční doby uvedené v této Smlouvě mají vyšší platnost než záruční doby uvedené jednotlivými dodavateli či výrobci. Pokud je však záruční doba uváděná jednotlivými dodavateli či výrobci vyšší, než-li záruční doba uvedená v této Smlouvě, platí tato vyšší záruční doba.

VIII.

Provádění díla

- 8.1 Zhotovitel je povinen Dílo provést řádně a včas, vlastním jménem, na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost a s vynaložením odborné péče.
- 8.2 Zhotovitel je dále povinen:
 - a) při provádění Díla dodržovat veškeré související platné právní a technické normy a obecně závazné předpisy;
 - b) zajistit dohled odpovědné osoby nad prováděním Díla a časovou a technologickou posloupností provádění díla;
 - c) dodržovat zásady BOZP;
 - d) chránit Objednatele před vznikem případné související škody a na hrozící škodu jej bez zbytečného odkladu upozornit;
 - e) vést veškerou nezbytnou a dohodnutou dokumentaci k Dílu a tu po provedení Díla předat Objednateli;
 - f) předat Objednateli veškeré doklady, dokumenty a listiny, potřebné pro řádný a bezpečný provoz Díla nebo jejichž předání vyplývá z povinností Zhotovitele dle této smlouvy;
- 8.3 Zhotovitel odpovídá za odborné provádění prací oprávněnými osobami.

- 8.4 Zhotovitel odpovídá za poškození nebo zničení inženýrských sítí, které způsobil a nese veškerá rizika z toho vyplývající.
- 8.5 Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména o:
- a) skrytých překážkách bránících řádnému provedení Díla
 - b) nevhodných pokynech k realizaci Díla
 - c) hrozící škodě
 - d) mimořádných situacích či událostech vzniklých či hrozících v souvislosti s plněním Díla
 - e) skutečnostech, které mají nebo mohou mít vliv na řádné, včasné a bezvadné provedení Díla
 - f) změně všech kontaktních údajů Zhotovitele.

IX.

Předání a převzetí díla

- 9.1 Zhotovitel splní svou povinnost dle této Smlouvy řádným předáním Díla. Dokončením Díla se rozumí provedení Díla bez vad a nedodělků a předání kompletní požadované dokumentace k Dílu.
- 9.2 Za řádné předání Díla Objednateli je považováno předání Díla řádně a včas, tedy bez vad a nedodělků. O předání a převzetí Díla sepíše Zhotovitel a Objednatel Předávací protokol.
- 9.3 Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat Objednatele k převzetí Díla, nejpozději do 3 pracovních dnů od dokončení Díla.
- 9.4 Objednatel je povinen dokončené dílo převzít na základě Protokolu o převzetí a předání díla, a to i s případnými drobnými vadami a nedodělků, které nebrání v řádném provozu díla. V Protokolu o předání a převzetí se uvedou všechny tyto drobné vady a nedodělků a stanoví se lhůta k jejich odstranění. Zhotovitel však splní svou povinnost dle této smlouvy až odstraněním všech vad a nedodělků (včetně drobných vad a nedodělků, se kterými Objednatel Dílo převzal).
- 9.5 Objednatel je oprávněn zadržet 20 % z celkové ceny Díla, do doby úplného a řádného odstranění drobných vad a nedodělků, které vytknul podle předchozího odstavce.
- 9.6 Předávací protokol bude obsahovat:
- a) název a popis Díla
 - b) označení Objednatele a Zhotovitele
 - c) označení smlouvy o dílo, včetně všech dodatků a dat uzavření
 - d) záruční dobu a termín jejího ukončení
 - e) seznam převzaté dokumentace
 - f) soupis všech zjevných vad a nedodělků a termín jejich odstranění
 - g) prohlášení Zhotovitele, že Dílo předává
 - h) prohlášení Objednatel zda Dílo přebírá, v případě, že Objednatel Dílo nepřevzme, uvede i oprávněný důvod nepřevzetí Díla a termín pro odstranění nedostatků, pro které Objednatel Dílo nepřebírá
 - i) uvedení drobných vad a nedodělků, nebránících řádnému provozu a převzetí Díla a uvedení termínu jejich odstranění
 - j) uvedení všech revizí a zkoušek, které byly provedeny před předáním Díla (jsou-li nezbytné vhodné či účelné pro řádný a bezpečný provoz Díla)
 - k) datum, podpisy oprávněných osob předat a převzít Dílo.

X.

Reklamacce

- 10.1 Objednatel je oprávněn reklamovat vady Díla u Objednatele buď prostřednictvím telefonického oznámení nebo emailové korespondence nebo písemné korespondence, přičemž všechny tyto oznámení mají stejnou váhu.
- 10.2 Zhotovitel se zavazuje u vad, které Objednatel reklamuje v záruční době, je odstranit bez ohledu na oprávněnost reklamacce, přičemž v případě, že se prokáže, že vada byla reklamována neoprávněně, tak náklady na odstranění vady nese Objednatel, v ostatních případech nese náklady na odstranění reklamované vady Zhotovitel.
- 10.3 V případě, že Zhotovitel reklamované vady ve lhůtách uvedených v tomto článku neodstraní, má povinnost uhradit Objednateli náklady, které měl Objednatel s odstraněním těchto vad, a to do 15 dnů od předložení vyúčtování nákladů vynaložených Objednatelem.
- 10.4 V případě, že vadu nelze odstranit, poskytne Zhotovitel Objednateli přiměřenou slevu z ceny Díla odpovídající rozdílu ceny Díla s vadou a ceny Díla bez vady; sleva z ceny Díla je splatná do 15 dnů od předložení vyúčtování Objednatelem.
- 10.5 Zhotovitel má povinnost odstranit reklamované vady, které jsou havarijní typu do 24 hodin od jejich nahlášení Objednatelem. A začít s odstraňováním vad okamžitě po obdržení výzvy k jejich odstranění.
- 10.6 Zhotovitel má povinnost odstranit ostatní reklamované vady v co nejkratší době, nejpozději však do 15 dnů od nahlášení vady. A začít s odstraňováním vad nejpozději do 24 hodin od nahlášení vady.
- 10.7 V případě, že ve lhůtách uvedených v odst. 10.5 a 10.6 tohoto článku Zhotovitel nezapočne s odstraněním vad, případně tyto vady neodstraní, je Objednatel oprávněn objednat odstranění vad u třetí osoby.
- 10.8 Záruční doba neběží po dobu od oznámení vady až po její odstranění. Za řádně uplatněnou reklamaci je považována i reklamacce Objednatele podaná poslední den záruční doby.
- 10.9 O průběhu reklamačního řízení bude mezi smluvními stranami sepsán Reklamační protokol.
- 10.10 Zhotovitel se zavazuje poskytnout na opravy reklamovaných vad Objednateli novou záruku ve délce min. 12 měsíců. Záruční doba na opravy, včetně vyměněných dílů, však neskončí dříve, než-li záruka dle článku VII. odst. 7.3 této Smlouvy.

XI.

Odpovědnost za škodu

- 11.1 Zhotovitel nese nebezpečí škody na Díle nebo jeho části ode dne převzetí staveniště až do předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků.
- 11.2 Zhotovitel nese odpovědnost za únik škodlivých látek ze staveniště, pokud tento únik způsobil svou stavební činností, nedodržením technologických postupů, apod.
- 11.3 Zhotovitel je povinen učinit všechna potřebná opatření k odvrácení škody nebo její zmírnění.
- 11.4 Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání Díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností či závazků Zhotovitele.
- 11.5 Zhotovitel se zavazuje nahradit škodu, která vznikne třetím osobám v souvislosti s prováděním Díla dle této Smlouvy nebo nedodržením povinností ze strany Zhotovitele.

XII.

Sankce

- 12.1 Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý započatý den prodlení s plněním závazků vyplývajících z této smlouvy (předání Díla, odstranění vad a nedodělků dle zápisu v protokolu o předání a převzetí Díla, započítí s odstraněním vad v reklamačním řízení, odstranění reklamovaných vad apod.).
- 12.2 Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 12.3 Smluvní pokuty dle této Smlouvy jsou splatné do 15 dnů od jejich vyúčtování druhé smluvní straně. Objednatel je oprávněn provést zápočet smluvní pokuty proti jakékoliv pohledávce Zhotovitele.
- 12.4 Smluvní pokuty dle této Smlouvy jsou smluvní strany povinny zaplatit bez ohledu na zavinění. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinností i v případě, že se jedná o porušení povinností, na které se vztahuje zaplacení smluvní pokuty, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk.
- 12.5 V případě, že závazek provést Dílo zanikne před jeho řádným ukončením, nárok na smluvní pokutu nezaniká, vznikl-li tento nárok z dřívějšího porušení povinností. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení se plněním tohoto závazku.

XIII.

Odstoupení od smlouvy




- 13.1 Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v z.č. 89/2012 Sb., NOZ a nad rámec zákona dále může odstoupit:
 - a) pokud je Zhotovitel v prodlení s dokončením Díla delším jak 10 dnů
 - b) v případě, že Zhotovitel činí úkony, ke kterým je nutný předchozí souhlas Objednatele, bez vědomí Objednatele
 - c) nedodrží smluvní ujednání o záruce za jakost Díla
- 13.2 V případě, že Objednatel odstoupí od Smlouvy z důvodů uvedených v předchozím odstavci, není povinen v rámci vzájemného vypořádání závazků uhradit Zhotoviteli žádnou platbu, a to až do dokončení Díla náhradním Zhotovitelem. Pokud náklady na náhradní dokončení Díla přesáhnou cenu, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli v rámci vypořádání nákladů, je Objednatel prováněn tento rozdíl vymáhat po Zhotoviteli jako dluh.
- 13.3 Po odstoupení od Smlouvy, sepiší smluvní strany protokol o stavu provedení Díla ke dni odstoupení od Smlouvy. Vzájemné pohledávky smluvních stran se vypořádají zápočtem, když tento zápočet je oprávněn provést Objednatel.
- 13.4 Dnem odstoupení od Smlouvy je den doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupení od Smlouvy se Smlouva ruší ode dne tohoto odstoupení.
- 13.5 Odstoupením od Smlouvy nejsou dotčeny práva na zaplacení smluvní pokuty a práva na náhradu škody.

XIV.

Závěrečná ustanovení

- 14.1 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

- 14.2 Změnit nebo doplnit tuto Smlouvu lze pouze na základě písemných postupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
- 14.3 Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti dle této smlouvy třetí osobě.
- 14.4 Veškeré písemnosti se považují za doručené nejpozději 5-tým dnem pod odeslání.
- 14.5 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou provedeních, každé o síle originálu, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
- 14.6 Nedílnou součástí této Smlouvy je
- Příloha č. 1 Specifikace díla (nákresy, dispozice, rozpočet)
- 14.7 Tato Smlouva se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., NOZ v platném znění.

<p>V Českém Krumlově dne <u>18. 7.</u> 2019</p> <p> ČESKÝ KRUMLOV, a.s. Nemocniční 29, Horní Brána 381 01 Český Krumlov MUDr. Jiří Florián člen představenstva Nemocnice Český Krumlov, a.s.</p> <p> NEMOCNICE ČESKÝ KRUMLOV, a.s. Nemocniční 29, Horní Brána 381 01 Český Krumlov Václav Grubmüller člen představenstva Nemocnice Český Krumlov, a.s.</p>	<p>Dne <u>18. 7.</u> 2019</p> <p> Jednatel společnosti Stavební firma JICA s.r.o.</p> <p>Stavební firma JICA s.r.o. Nový Doubek 184 382 03 Křemže IČO 260 98 211 DIČ CZ26098211 </p>
--	---

Stavba: 2019001	Nemocnice ČK - stavební úpravy 2.NP	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: SO01	Vestavba ordinace č. 2	Datum tisku: 09.01.2019	
Rozpočet: 01	Vestavba ordinace č. 2		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS Hmotnos
34					
64					
9					
96					
99					
720					
730					
766					
767					
776					
777					
781					
784					
M21					
M24					
D96					
Kč					

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Mimostaveništní doprava			
Zařízení staveniště			
Ztížené výrobní podmínky			
Provoz investora			

Položkový rozpočet

Rozpočet: 01 Vestavba ordinace č. 2		Základní rozpočet
Objekt: SO01	Název objektu: Vestavba ordinace č. 2	JKSO:
Stavba: 2019001	Název stavby: Nemocnice ČK - stavební úpravy 2.NP	SKP:
Projektant: dle výkazu výměr investora	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Nemocnice Český Krumlov a.s.	Náklady na MJ: XXXXXXXXXX	
Počet listů: 6	Zakázkové číslo: 2019001	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: Stavební firma JICA s. r. o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem		Mimostaveništní doprava
	PSV celkem		Zařízení staveniště
	M práce celkem		Zřížené výrobní podmínky
	M dodávky celkem		Provoz investora
ZRN celkem			
HZZ		Ostatní náklady neuvedené:	
ZRN + ostatní náklady		Ostatní náklady celkem: 	

Vypracoval: Jméno: Martina Oberpfalzerová Datum: 09.01.2019 Podpis: XXXXXXXXXX	Za zhotovitele: Jméno: Jiří Cába Datum: 9.1.2019 Podpis: XXXXXXXXXX	Za objednatele: Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH	21,0 % činí:	
DPH	21,0 % činí:	
Cena za objekt celkem:		

Stavba: 2019001	Nemocnice ČK - stavební úpravy 2.NP	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: SO01	Vestavba ordinace č. 2	Datum tisku: 09.01.2019	
Rozpočet: 01	Vestavba ordinace č. 2		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
34		Stěny a příčky						
1	342261211RT2	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2 desky protipožární tl. 12,5 mm, m2		26,3133				
2	342263410R00	Osazení revizních dvířek do SDK kus		2,0000				
3	342267111RT2	Obklad trámů sádrokartonem dv desky protipožární tl. 12,5 mm m		3,4100				
4	342267112RT2	Obklad trámů sádrokartonem tří desky protipožární tl. 12,5 mm m		3,4100				
5	342264051V01	Podhled sádrokartonový na zavě desky protipožární tl. 12,5 mm 2 m2		4,4000				
6	342266111R00	Obklad stěn sádrokartonem na c desky požár. impreg. tl. 2x12,55 m2		8,9900				
7	342266111VRV	Obklad stěn sádrokartonem na c desky požár. t. 2x12,5 mm, bez m2		9,1218				
8	416061112T00	Kazetový podhled bez izolace ROCKFON SOFIT m2		67,4000				
9	28349015	Revizní dvířka 300/400 tl. 25 mm, 2xRF 12,5 mm kus		2,0000				
10	3401	D+M revizní otvor 1200x600 mm EI30 ks		1,0000				
11	3402	VRN 8%, doprava, přesun hmot, pro SDK kpl		1,0000				
12	612 40-9991.R00	Začištění omítek kolem oken, dve m		5,1000				
13	612 47-1411.R00	Úprava vnitřních stěn aktivovanýr m2		36,1250				
14	612 48-1211.T00	Potažení vnitř. stěn sklotex. plet m2		36,1250				
	34	Stěny a příčky						
64		Výplně otvorů						
15	648 99-1111.R00	Osazení parapet.desek plast. a l vč. dodávky parapetu m		7,8000				
	64	Výplně otvorů						

Stavba: 2019001	Nemocnice ČK - stavební úpravy 2.NP	Základní rozpočet	List č.4
Objekt: SO01	Vestavba ordinace č. 2	Datum tisku: 09.01.2019	
Rozpočet: 01	Vestavba ordinace č. 2		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
9		Ostatní konstrukce, bourání						
16	952 90-1111.R00	Vyčištění budov o výšce podlaží	m2	63,5100				
17	952 90-0001.	Zakrytí podlah proti poškození	m2	80,6538				
18	952 90-000.	Protipachové stěny montáž a d	m2	57,4000				
	9	Ostatní konstrukce, bourání						
96		Bourání konstrukcí						
19	962 03-1132.R00	Bourání příček cihelných tl. 10 c	m2	1,8900				
	96	Bourání konstrukcí						
99		Staveništní přesun hmot						
20	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržb	t	18,4876				
	99	Staveništní přesun hmot						
720		Zdravotechnická instalace						
21	720000	Zdravotní instalace	kpl	1,0000				
	720	Zdravotechnická instalace						
730		Ústřední vytápění						
22	730	Ústřední vytápění	kpl	1,0000				
	730	Ústřední vytápění						
766		Konstrukce truhlářské						
23	766670011R00	Montáž obložkové zárubně a dř	kus	2,0000				
24	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	2,0000				
25	553	Klika se štíky nerez	ks	2,0000				
26	7666112	Dveře plné HPL šedé 90/210 Sapeli Elegant M10 plné HPL š	ks	2,0000				
27	7666113	Obložková zárubeň šedá 70-90/ Sapeli Elegant komfort HPL š	ks	2,0000				
28	998 76-6202.R00	Přesun hmot pro truhlářské kor	%	215,0682				

Stavba: 2019001	Nemocnice ČK - stavební úpravy 2.NP	Základní rozpočet	List č.5
Objekt: SO01	Vestavba ordinace č. 2	Datum tisku: 09.01.2019	
Rozpočet: 01	Vestavba ordinace č. 2		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
	766	Konstrukce truhlářské						
	767	Konstrukce zámečnické						
29	766 66-66.	Přerušení, úprava a ukončení m kpl		1,0000				
	767	Konstrukce zámečnické						
	776	Podlahy povlakové						
30	776101121R00	Provedení penetrace podkladu p m2		63,5100				
31	776421100R00	Lepení podlahových soklíků z P krtinu na stěnu vč. dodání m		70,8500				
32	776521200R00	Lepení povlakových podlah z pl podlahoviny z PVC a CV m2		63,5100				
33	28410	Podlahovina tl. 2,5 mm m2		80,0000				
34	7760000	Přechodové lišty dl. 90 cm dod ks		6,0000				
35	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlak kpl		1,0000				
	776	Podlahy povlakové						
	777	Podlahy ze syntetických hmot						
36	777561030T00	Vyrovnaní podlahy stěrkou šl. 3 m2		63,5100				
37	998 77-7202.R00	Přesun hmot pro podlahy synte %		101,6160				
	777	Podlahy ze syntetických hmo						
	781	Obklady keramické						
38	781 41-5015.RT3	Montáž obkladů stěn, porovin.,t Unifix 2K (lepidlo), ASO-Flexfug m2		5,0000				
39	781 41-9706.R00	Příplatek za spárovací vodotěsn m2		5,0000				
40	781 41-9191.U00	Přípl obklad pórov plocha -10m2 m2		5,0000				
41	597 00-0.	Keramický obklad m2		5,5000				
42	998 78-1202.R00	Přesun hmot pro obklady keram %		61,3860				
	781	Obklady keramické						

Stavba: 2019001	Nemocnice ČK - stavební úpravy 2.NP	Základní rozpočet	List č.6
Objekt: SO01	Vestavba ordinace č. 2	Datum tisku: 09.01.2019	
Rozpočet: 01	Vestavba ordinace č. 2		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
784		Malby						
43	784 16-1401.R00	Penetrace podkladu nátěrem h m2		146,5335				
44	784 16-5442.R00	Malby z malířských směsí om m2		73,2668				
45	784 16-5512.R00	Malba HET Klasik, bílá, bez p m2		73,2668				
784		Malby						
M21		Elektromontáže						
46	M21 -.	Elektroinstalace kpl		1,0000				
M21		Elektromontáže						
M24		Montáže vzduchotechnických						
47	M2401	D+M VZT jednotka vč. MaR kpl		1,0000				
M24		Montáže vzduchotechnický						
D96		Přesuny suti a vybouraných						
48	979 01-1111.R00	Svislá doprava suti a vybour. h t		0,2476				
49	979 01-1121.R00	Příplatek za každé další podla t		0,2476				
50	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na t		0,2476				
51	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý c t		8,4181				
52	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti t		0,2476				
53	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě s t		0,2476				
54	979 08-7112.R00	Nakládání suti na dopravní pro t		0,2476				
55	979 99-0001.R00	Poplatek za skládku stavební t		0,2476				
D96		Přesuny suti a vybouraných						

Položkový rozpočet

Rozpočet: 02 Zdravotní instalace		Základní rozpočet
Objekt: SO01	Název objektu: Vestavba ordinace č. 2	JKSO:
Stavba: 2019001	Název stavby: Nemocnice ČK - stavební úpravy 2.NP	SKP:
Projektant: dle výkazu výměr investora	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Nemocnice Český Krumlov a.s.	Náklady na MJ: XXXXXXXXXX	
Počet listů: 6	Zakázkové číslo: 2019001	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: Stavební firma JICA s. r. o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem		Mimostaveništní doprava
	PSV celkem		
	M práce celkem		
	M dodávky celkem		
ZRN celkem			
HZZ		Ostatní náklady neuvedené:	
ZRN + ostatní náklady		Ostatní náklady celkem:	

Vypracoval: Jméno: Martina Oberpfalzerová Datum: 09.01.2019 Stavební firma JICA s.r.o. XXXXXXXXXX	Za zhotovitele: Jméno: Jiří Cába Datum: 9.1.2019 Podpis: Stavební firma JICA s.r.o. XXXXXXXXXX	Za objednatele: Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH	21,0 % činí:	
DPH	21,0 % činí:	
Cena za objekt celkem:		

Stavba: 2019001	Nemocnice ČK - stavební úpravy 2.NP	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: SO01	Vestavba ordinace č. 2	Datum tisku: 09.01.2019	
Rozpočet: 02	Zdravotní instalace		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
721 Vnitřní kanalizace	0,00					
722 Vnitřní vodovod	0,00					
725 Zařizovací předměty	0,00					
726 Instalační prefabrikáty	0,00					
799 Ostatní	0,00					
	Kč	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Mimostaveništní doprava	0,00		

Stavba: 2019001	Nemocnice ČK - stavební úprav 2.NP	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: SO01	Vestavba ordinace č. 2	Datum tisku: 09.01.2019	
Rozpočet: 02	Zdravotní instalace		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
---------	---------	-------	----	----------	------------	---------	-----------	-----------

721 Vnitřní kanalizace

1	72101	Ochrana potrubí plstěnými pás	m	1,5000				
2	72102	Ochrana potrubí plstěnými pás	m	5,0000				
3	72103	Propojení dosavadního potrubí	kus	1,0000				
4	72104	Propojení dosavadního potrubí	kus	1,0000				
5	72105	Vsazení odbočky do potrubí ma	kus	1,0000				
6	72106	Potrubí HT odpadní D 40 x 1,8	m	1,5000				
7	72107	Potrubí HT odpadní D 50 x 1,8	m	8,0000				
8	72108	Potrubí HT odpadní D 75 x 1,9	m	4,5000				
9	72109	Potrubí HT připojovací DN 100 x	m	0,5000				
10	72110	Výpomocné a nezměřitelné prá	kpl	1,0000				
11	72111	Vyvedení odpadních výpustek D	kus	4,0000				
12	72112	Vyvedení odpadních výpustek D	kus	3,0000				
13	72113	Vyvedení odpadních výpustek D	kus	1,0000				
14	72114	Zkouška těsnosti kanalizace vo	m	14,5000				
15	72115	Ochrana potrubí plstěnými pásy	m	8,0000				
16	72116	MTŽ žlab odtok -100cm	kus	1,0000				
17	72117	HL50D/70 kryt žlabu vhodný pro	ks	1,0000				
18	72118	HL50F0/70 odtokový žlab z nere	ks	1,0000				
19	72119	Přesun hmot pro vnitřní kanaliza	%	247,1035				

721 Vnitřní kanalizace

722 Vnitřní vodovod

20	72201	Trubice izolační 20/9-13 mm PE	m	11,0000				
21	72202	Trubice izolační 25/9-13 mm PE	m	9,0000				

Stavba: 2019001	Nemocnice ČK - stavební úpravy 2.NP	Základní rozpočet	List č.4
Objekt: SO01	Vestavba ordinace č. 2	Datum tisku: 09.01.2019	
Rozpočet: 02	Zdravotní instalace		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
22	72203	Trubice izolační 20/20 mm PE	m	13,0000				
23	72204	Trubice izolační 25/20 mm PE	m	27,0000				
24	72205	Odříznutí plastové trubky D 25 mm	kus	3,0000				
25	72206	Potrubí z PP-RCT EVO S4 D 20 mm	m	5,0000				
26	72207	Potrubí z PP-RCT EVO S4 D 25 mm	m	19,0000				
27	72208	Potrubí z PP-RCT EVO S4 D 20 mm	m	18,0000				
28	72209	Potrubí z PP-RCT EVO S4 D 25 mm	m	18,0000				
29	72210	Vyvedení a upevnění výpustek D 20 mm	kus	16,0000				
30	72211	Vyvedení a upevnění výpustek D 25 mm	kus	2,0000				
31	72212	Uzavření/otevření vodovodního potrubí	kus	2,0000				
32	72213	Nástěnka MZD PP-R D 20xR1/2"	kus	16,0000				
33	72214	Montáž vodovodních armatur 2z	kus	1,0000				
34	72215	Tlaková zkouška vodovodního potrubí	m	60,0000				
35	72216	Zkouška tlaku potrubí závitového	m	60,0000				
36	72217	Výpomocné a nezměřitelné práce	kpl	1,0000				
37	72218	Kulový kohout GCKK 3/4"	kus	2,0000				
38	72219	Přesun hmot pro vnitřní vodovod	%	286,9250				
	722	Vnitřní vodovod						
	725	Zařizovací předměty						
39	72501	Montáž krytu sifonu umyvadel	soubor	2,0000				
40	72502	Montáž zápachové uzávěrky	soubor	3,0000				
41	72503	Montáž umyvadel na šrouby do	soubor	2,0000				
42	72504	Montáž ventilu rohového s trubi	soubor	2,0000				
43	72505	Montáž ventilu nástěnného G 1"	soubor	2,0000				
44	72506	Montáž baterie umyvadlové a di	kus	3,0000				

Stavba: 2019001	Nemocnice ČK - stavební úpravy 2.NP	Základní rozpočet	List č.5
Objekt: SO01	Vestavba ordinace č. 2	Datum tisku: 09.01.2019	
Rozpočet: 02	Zdravotní instalace		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
45	72507	Mtž dřezu ostatní typ						
		soubor		1,0000				
46	72508	Dvířka 30/30						
		kus		1,0000				
47	72509	Umyvadlová stojánková baterie s						
		Clík-clak, v=158mm, výtok=115mm						
		ks		1,0000				
48	72510	Dřezová stojánková se spodním						
		ks		2,0000				
49	72511	Schell rohový ventil 1/2'						
		ks		4,0000				
50	72512	Schell pračkový ventil+ zp.klapka						
		ks		1,0000				
51	72513	HL100/50 zápachová uzávěrka D						
		přípojkou pro pračku nebo myčku						
		kus		1,0000				
52	72514	HL100G/50 zápachová uzávěrka						
		dřezy, s kulovým kloubem						
		kus		1,0000				
53	72515	Umyvadlo Deep By Jika bílé 55x4						
		bater.						
		kus		2,0000				
54	72516	Sada instalační k umyvadlům						
		pár		2,0000				
55	72517	Sifon umyvadlový chrom DN 40 A						
		kus		2,0000				
56	72518	Sifon umyvadlový chrom DN 40 A						
		kus		2,0000				
57	72519	Zvukoizolační deska pod umyvadl						
		kus		2,0000				
58	72520	Umyvadlová stojánková baterie be						
		v=158mm, výtok=115mm, lékařsk						
		ks		1,0000				
59	72521	Kryt na sifón OLYMP Deep bílý p						
		kus		2,0000				
60	72522	Přesun hmot pro zařizovací předm						
		%		204,0450				
	725	Zařizovací předměty						
	726	Instalační prefabrikáty						
61	72601	Montáž předstěnových systémů d						
		soubor		2,0000				
62	72602	Souprava pro předstěn montáž						
		soubor		2,0000				
63	72603	WASHBASIN SYSTEM pro umyv						
		montáž nebo montáž do zdi						
		kus		2,0000				
64	72604	Přesun hmot pro zařizovací předm						
		%		78,2800				

Stavba: 2019001	Nemocnice ČK - stavební úpravy 2.NP	Základní rozpočet	List č.6
Objekt: SO01	Vestavba ordinace č. 2	Datum tisku: 09.01.2019	
Rozpočet: 02	Zdravotní instalace		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
	726	Instalační prefabrikáty						
	799	Ostatní						
65	79901	Úprava stávajících rozvodů kanalizace	kpl	1,0000				
	799	Ostatní						

Položkový rozpočet

Rozpočet: 03 Ústřední vytápění		Základní rozpočet
Objekt: SO01	Název objektu: Vestavba ordinace č. 2	JKSO:
Stavba: 2019001	Název stavby: Nemocnice ČK - stavební úpravy 2.NP	SKP:
Projektant: dle výkazu výměr investora	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Nemocnice Český Krumlov a.s.	Náklady na MJ: XXXXXXXXXX	
Počet listů: 4	Zakázkové číslo: 2019001	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: Stavební firma JICA s. r. o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem		Mimostaveništní doprava
	PSV celkem		
	M práce celkem		
	M dodávky celkem		
ZRN celkem			
HZZ		Ostatní náklady neuvedené:	
ZRN + ostatní náklady		Ostatní náklady celkem:	

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Martina Oberpfalzerová	Jméno: Jiří Cába	Jméno:
Datum: 09.01.2019	Datum: 9.1.2019	Datum:
Podpis: XXXXXXXXXX	Podpis: XXXXXXXXXX	Podpis:
Základ pro DPH		
DPH	21,0% činí:	
Cena za objekt celkem:		

Stavba: 2019001	Nemocnice ČK - stavební úpravy 2.NP	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: SO01	Vestavba ordinace č. 2	Datum tisku: 09.01.2019	
Rozpočet: 03	Ústřední vytápění		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS Hmotnost
734 Armatury	0,00				
735 Otopná tělesa	0,00				
799 Ostatní	0,00				
	Kč	0,00			

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Mimostaveništní doprava	0,00		

Stavba: 2019001	Nemocnice ČK - stavební úpravy 2.NP	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: SO01	Vestavba ordinace č. 2	Datum tisku: 09.01.2019	
Rozpočet: 03	Ústřední vytápění		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
734		Armatury						
1	73401	Montáž amatur závitových, se 2 záv	kus	5,0000				
2	73402	Úprava stávajícího rozvodu ÚV ve 2.	kpl	1,0000				
3	73403	Integrovaná armatura THM vč. term	ks	1,0000				
4	73404	Krytka armatury HM bílá	ks	1,0000				
5	73405	Krytka plastová pro šroubení Vekolu	ks	4,0000				
6	73406	Vekolux šroubení rohové Ni vnější z	ks	4,0000				
7	73407	Připoj. svěrné šroubení 3/4' Eurokon	ks	10,0000				
8	73408	Hlavice COSMO termostatická M30	ks	4,0000				
9	73409	Přesun hmot pro armatury, výšky do	%	126,1550				
734		Armatury						
735		Otopná tělesa						
10	73501	Vyregulování ventilů s termost. ovláda	kus	5,0000				
11	73502	Tlakové zkoušky panelových těles 1	kus	1,0000				
12	73503	Tlakové zkoušky panelových těles 3	kus	4,0000				
13	73504	Montáž panelových otopných těles	kus	4,0000				
14	73505	Montáž otopných těles koupelnových	kus	1,0000				
15	73506	Těleso otopné deskové Radik typ30	KS	1,0000				
		600/1404						
16	73507	Těleso otopné trubk. Linear Max-M	kus	1,0000				
17	73508	Těleso otopné deskové Radik typ30	kus	1,0000				
		600/1004						
18	73509	Těleso otopné deskové Radik typ30	KS	1,0000				
		600/1204						
19	73510	Těleso otopné deskové Radik typ30	KS	1,0000				
		600/2004						
20	73511	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšk	%	434,9800				

Stavba: 2019001	Nemocnice ČK - stavební úpravy 2.NP	Základní rozpočet	List č.4
Objekt: SO01	Vestavba ordinace č. 2	Datum tisku: 09.01.2019	
Rozpočet: 03	Ústřední vytápění		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
	735	Otopná tělesa						
	799	Ostatní						
21	79901	Funkční a těsnostní zkouška systému kpl		1,0000				
	799	Ostatní						

Položkový rozpočet

Rozpočet: 04 Vzduchotechnika		Základní rozpočet
Objekt: SO01	Název objektu: Vestavba ordinace č. 2	JKSO:
Stavba: 2019001	Název stavby: Nemocnice ČK - stavební úpravy 2.NP	SKP:
Projektant: dle výkazu výměr investora	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Nemocnice Český Krumlov a.s.	Náklady na MJ:	
Počet listů: 4	Zakázkové číslo: 2019001	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: Stavební firma JICA s. r. o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem		Mimostaveništní doprava
	PSV celkem		Zařízení staveniště
	M práce celkem		
	M dodávky celkem		
ZRN celkem			
HZZ			Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady			Ostatní náklady celkem:

Vypracoval: Jméno: Martina Oberpfalzerová Datum: 09.01.2019 Podpis: Stavební firma JICA s.r.o.	Za zhotovitele: Jméno: Jiří Cába Datum: 9.1.2019 Podpis: Stavební firma JICA s.r.o.	Za objednatele: Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH	21,0% činí:	
DPH	21,0% činí:	
Cena za objekt celkem:		

Stavba: 2019001	Nemocnice ČK - stavební úpravy 2.NP	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: SO01	Vestavba ordinace č. 2	Datum tisku: 09.01.2019	
Rozpočet: 04	Vzduchotechnika		

Popis:

- * Cena je pevná. Cenová nabídka je platná 2 měsíce.
- * Cenová nabídka byla zpracována na základě požadavku investora.
- * Cenová nabídka obsahuje: dodávku zařízení, montáž VZT zařízení, dopravu vč. vnitrostaveništní, izolaci - tepelná, protokolární předání díla objednateli vč. zaškolení obsluhy.
- * Cenová nabídka neobsahuje: zhotovení a opětovné začištění prostupů střechou, odnímatelné části podhledů pod prvky vzduchotechniky, které vyžadují servisní přístup, přivedení odjištěného silového kabelu k VZT jednotce, nátěry VZT potrubí, zařízení staveniště - odběr elektrické energie, sociální vybavení, skladovací prostory, měření hlučnosti, projekt skutečného provedení
- * Záruční lhůty: na montážní práce 60 měsíců, na dodávky strojů a zařízení dle záručních lhůt poskytovaných jednotlivými výrobci, záruka je podmíněna pravidelným servisem
- * Termín zahájení dodání: 2 - 4 týdny od objednání

Stavba: 2019001	Nemocnice ČK - stavební úpravy 2.NP	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: SO01	Vestavba ordinace č. 2	Datum tisku: 09.01.2019	
Rozpočet: 04	Vzduchotechnika		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS Hmotnost
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0,00				
	Kč	0,00			



VRN, rezerva a

Přirážka	Sazba
Mimostaveništní doprava	0,00
Zařízení staveniště	0,00

Stavba: 2019001	Nemocnice ČK - stavební úprav 2.NP	Základní rozpočet	List č.4
Objekt: SO01	Vestavba ordinace č. 2	Datum tisku: 09.01.2019	
Rozpočet: 04	Vzduchotechnika		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení						
1	M2401	Dodávka - VZT jednotka vč. MaR distribuční elementy, potrubí, tepelná izolace	kpl	1,0000				0,00000
2	M2402	Montáž	kpl	1,0000				
3	M2403	Uvedení do provozu MaR	kpl	1,0000				
4	M2404	Doprava	kpl	1,0000				
	M24	Montáže vzduchotechnický						

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	05	Elektroinstalace	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO01	Vestavba ordinace č. 2		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2019001	Nemocnice ČK - stavební úpravy 2-NP		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	Stavební firma JICA s. r. o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem		Ztížené výrobní podmínky	
R	PSV celkem		Oborová přírážka	
N	M práce celkem		Přesun stavebních kapacit	
	M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava	
	ZRN celkem		Zařízení staveniště	
			Provoz investora	
	HZS		Kompletační činnost (IČD)	
	ZRN+HZS		Ostatní náklady neuvedené	
	ZRN+ost.náklady+HZS		Ostatní náklady celkem	
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno : Martina Oberpfalze		Jméno : Stavební firma JICA s.r.o.		Jméno :
Datum : 04.01.2019		Datum : 9.1.2018		Datum :
Podpis : 		Podpis : 		Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %			
DPH	21,0 %			
Základ pro DPH	0,0 %			
DPH	0,0 %			
CENA ZA OBJEKT CELKEM				

Poznámka :

Stavba :	2019001 Nemocnice ČK - stavební úpravy 2.NP	Rozpočet :	ELEKTROINSTALACE
Objekt :	SO01 Vestavba ordinace č. 2		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka
Strukturovaná kabeláž	0	0	0
Doplnění místního rozhlasu	0	0	0
Specifikace rozvaděčů	0	0	0
Elektromontáže	0	0	0
Specifikace svítidla	0	0	0
SLB projekt, koordinace	0	0	0
Silnoproud projekt, koordinace	0	0	0
Revize	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	%
Ztížené výrobní podmínky	0,0
Oborová přírážka	0,0
Přesun stavebních kapacit	0,0
Mimostaveništní doprava	0,0
Zařízení staveniště	1,0
Provoz investora	0,0
Kompletační činnost (IČD)	3,0
Rezerva rozpočtu	6,0
CELKEM VRN	

Položkový rozpočet

Stavba : 2019001 Nemocnice ČK - stavební úpravy 2.NP

Rozpočet:

ELEKTROINSTALACE

Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Strukturovaná kabeláž				
Kabel kat.6 FTP LSOH	m	840,00		
Trubka FXP 25	m	50,00		
Krabice KO 68	ks	1,00		
Krabice KO do SDK	ks	4,00		
Zásuvka 2XRJ45 kat.6 FTP	ks	7,00		
Patch panel kat.6 FTP	ks	1,00		
Řezání drážky do betonu 25/25 3m	ks	1,00		
Přichytky OBO Grip vč. vrutu do betonu	ks	80,00		
Demontáž a montáž podhledů	ks	14,00		
Ukončení kabelů kat.6	ks	28,00		
Instalace tras	ks	80,00		
Instalace kabeláže	ks	840,00		
Práce v datovém rozvaděči, vyvázání kabeláže	ks	8,00		
Měření strukturované kabeláže vč. protokolu	ks	28,00		
Popis kabeláže, zásuvka patch panel	ks	56,00		
PBZ ucpávky, včetně dokumentace	ks	2,00		
Přirážka za podružný materiál m21	%	0,10		
Podíl přidružených výkonů čl.26-1	%	0,10		
Strukturovaná kabeláž				
Doplnění místního rozhlasu				
Evakuační stropní reproduktor 9/6W, 100V, kulatá kovová mřížka	ks	5,00		
Kovový ohnivzdorný zadní kryt pro stropní reproduktory	ks	5,00		
kabelová úchytky pro jednotlivý kabel 12mm, E90	ks	150,00		
Nastřelovací hřeb do do betonu včetně plynu	ks	150,00		
Kabel dvoužilový PH30-R, požárně odolný, 2x1,5mm ²	m	50,00		
Montáž evakuačního stropního reproduktoru 9/6W, 100V	ks	5,00		
Montáž kovového ohnivzdorného zadního krytu pro stropní reproduktory	ks	5,00		
Položení a upevnění kabelů 2x1,5mm ² do žlabů, trubek a přichytek	ks	50,00		
PBZ ucpávky, včetně dokumentace	ks	2,00		
Programování systému, zapojení do stávající sítě	ks	8,00		
Přirážka za podružný materiál m21	%	0,10		
Podíl přidružených výkonů čl.26-1	%	0,10		
Doplnění místního rozhlasu				
Specifikace rozvaděčů				
Rozvaděč R2.2	kus	1,00		
Mimostaveništní doprava čl.8-3a	%	0,04		
Přesun do zóny m21,22,36,39	%	0,01		
Specifikace rozvaděčů				
Elektromontáže				
Zapojení ventilátoru	m	1,00		
Montáž čas spínače ventilátoru	m	1,00		
Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení	kus	39,00		
Krabice odbočná KO125	kus	6,00		
Krabice do parapetního žlabu	kus	26,00		
Rozvodka krabicová z lis. izol. 6455-26 do 6 mm ²	kus	2,00		
Žlab kabelový s přísluš., 62/50 mm s víkem	m	18,00		
Žlab parapetní 170/70	m	8,00		

Položkový rozpočet

Stavba : 2019001 Nemocnice ČK - stavební úpravy 2.NP	Rozpočet: ELEKTROINSTALACE
--	-------------------------------

Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Ucpávka protipožární,	m2	0,20		
Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	48,00		
Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	20,00		
Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 35 mm2	kus	5,00		
Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x10 mm2	kus	1,00		
Spínač nástěnný jednopól.- faz. 1, obyč.prostředí	kus	2,00		
Spínač zapuštěný seriový	kus	2,00		
Spínač zapuštěný střídavý	kus	6,00		
Tlačítko zapuštěný jednopólový se signál. doutnavkou	kus	2,00		
Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+Z	kus	28,00		
Zásuvka domovní zapuštěná s přepětovou ochranou	kus	7,00		
Zásuvka uzemnovací	kus	4,00		
Zásuvka televizní koncová	kus	1,00		
Montáž rozvaděče	kus	1,00		
Průměrná cena montáže svítidla	kus	20,00		
Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku	kus	8,00		
Ochranné spoj. v prádel.,koupel.,Cu4-16 mm2 volně	m	20,00		
Ochranné spoj. v prádel.,koupel.,Cu4-16 mm2 volně	m	20,00		
Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2	m	68,00		
Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2	m	255,00		
Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2	m	234,00		
Kabel CYKY 750 V 5x10 mm2	m	10,00		
Vodič CYA 10 mm2 uložený volně	m	10,00		
Kabel koaxiální CB100	m	5,00		
Štítek označovací na kabel	kus	18,00		
Řezání drážky do betonu 25/25 3m	kus	1,00		
Protipož.prostup	soubor	1,00		
Kabel silový s Cu jádrem 750 V CXKH-R 30 x 1,5 mm2	m	68,00		
Kabel silový s Cu jádrem 750 V CXKH-R3J x 1,5 mm2	m	255,00		
Kabel silový s Cu jádrem 750 V CXKH-R 3 J x 2,5 mm2	m	234,00		
Kabel silový s Cu jádrem 750 V CXKH-R 5 J10 mm2	m	10,00		
Vodič silový CY zelenožlutý 2,50 mm2 - drát	m	20,00		
Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát	m	20,00		
Vodič silový CY ZZ CXKH-R10,00 mm2 RE - drát	m	10,00		
Koaxiál CB100	m	5,00		
Spínač -1- Tango B komplet	kus	2,00		
Spínač -6- Tango B komplet	kus	6,00		
Spínač -5- Tango B komplet	kus	2,00		
Tlačítka B Tango komplet	kus	2,00		
Zásuvka Tango komplet	kus	28,00		
Zásuvka s přepětovkou Tango komplet	kus	7,00		
Zásuvka uzemnovací ABB komplet	kus	4,00		
Zásuvka TV Tango komplet koncová	kus	1,00		
Krabice KU68/L1 do sádrokartonu	kus	39,00		
Krabice KO125/L1 do sádrokartonu	kus	6,00		
Krabice přístrojová do parapetního žlabu	kus	26,00		
Žlab parapetní PK170/70 vč. Příslušenství	m	8,00		
Žlab kabelový s přísluš., 62/50 mm s víkem	m	18,00		
Krabice na povrchb ABOX 0100	ks	2,00		
Časové relé pro ventilátor	kus	1,00		
Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku	kus	8,00		
Přirážka za podružný materiál m21	%	0,03		

Položkový rozpočet

Stavba : 2019001 Nemocnice ČK - stavební úpravy 2.NP

Rozpočet:

ELEKTROINSTALACE

Název položky	MJ	množství
Podíl přidružených výkonů čl.26-1	%	0,0
Elektromontáže		
Specifikace svítidla		
Svítidlo zářivkové vestavné 4x18 IP54 prisma kryt Elkovo Čepelík ZC418/13 vč. Zdrojů	kus	12,0
Světlo přisazené Osmont IN-12DU52/042 IP44 vč. Zdrojů	kus	2,0
Světlo vestavné 2x18 se spodním sklem	kus	2,0
Světlo pod linku 1x36 vč. zdroje	kus	1,0
NO svítidlo 18W/3hod	kus	3,0
Mimostaveništní doprava čl.8-3a	%	0,0
Přesun do zóny m21,22,36,39	%	0,0
Specifikace svítidla		
SLB projekt, koordinace		
Projekt skutečného provedení	ks	1,00
Koordinace na stavbě, předání	ks	8,00
SLB projekt, koordinace		
Silnoproud projekt, koordinace		
Projekt skutečného provedení	ks	1,00
Koordinace na stavbě, předání	ks	12,00
Silnoproud projekt, koordinace		
Revize		
revize el.zařízení	kus	1,00
Stanovisko TIČR	kus	1,00
Revize		