







KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Smlouva o dílo - II/388 Bobrová - Zvole, 1. úsek			
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Libor Joukl			
Schváleno:	ZK	Datum:	15.12.2015	Č.usnesení: 0578/07/2015/ZK
Dokument uložen u:	Bc. Lenka Procházková			
Počet vyhotovení:	5			
Adresát:	Porr a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha			
Smluvní částka: 1)	86757158.00			
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství			
Podpis zajistit do:	6.4.2016			

		Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:		Bc. Procházková / ODSH	5.4.2016	
Projednáno s:		Ing. Opatová / ODSH	5.4.2016	
Právní kontrola:		JUDr. Mládek / ODSH	5.4.2016	
Předkládá:		Ing. Strnadová / ODSH	5.4.2016	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)		Ing. Strnadová / ODSH	5.4.2016	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	Ing. Strnadová / ODSH	5.4.2016	
	Správce rozpočtu:	Ing. Sošková / OE	5.4.2016	

Poznámka:

Subjekt (IČO: 43005560), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: prochazkova.l, datum ověření: 21.3.2016 14:18:02):

Předmětem plnění smlouvy o dílo je kompletní zhotovení stavby „II/388 Bobrová - Zvole, 1. úsek dle projektové dokumentace.

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: , Datum Od: , Datum do: , Perioda: , ODP: 2212, ORJ: 1000, ORG: 0001773000000 POL: 6121 UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžitě plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžitě plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



KUJIP01708A2

1242/16

Číslo smlouvy objednatele: 90139

Číslo smlouvy zhotovitele: Porr 9 – 0038A16, Alpine 200 218

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012., občanský zákoník, v platném znění

pro akci: „II/388 Bobrová – Zvole, 1. úsek “

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmánem MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmána pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtmán, Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmána pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci technické: Ing. Miroslav Dokulil, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4 200 541 627/6800
IČO: 708 90 749
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: Společníci společnosti: „Společnost Bobrová – Zvole“ se sídlem (s kontaktní adresou pro doručování písemností souvisejících s předmětnou veřejnou zakázkou): Porr a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10:

- 1. Porr a.s.**
sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
IČO: 43005560
DIČ: CZ43005560
zastoupena: Ing. Ľubor Nôta, člen představenstva
Josef Husar, člen představenstva
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1006
(dále též jen „Porr a.s.“ nebo „Správce“)
- 2. ALPINE Bau CZ a.s.**
se sídlem: Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí
IČO: 02604795
DIČ: CZ02604795
zastoupena: Ing. Václavem Šafářem, na základě pověření
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 10609
(dále též jen „ALPINE Bau CZ a.s.“ nebo „Společník 2“)

Bankovní spojení společnosti: 5080111829/5500
(dále jen „zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1 a 1.2 článku 1 této smlouvy je povinná smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 – Předmět smlouvy

Předmětem plnění je stavba silnice II/388, která zahrnuje stavební úpravy úseku komunikace II/388 Bobrová – Zvole, 1. úsek v kategorii S 7,5/60 dle projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provedení stavby vypracované projekční firmou Valbek, spol. s r.o., středisko Ústí nad Labem Děčínská 717/21, 400 03 Ústí nad Labem v lednu 2014 (aktualizace 10/2015)

2.1.

Členění na stavební objekty v rozpočtu:

SO 000	Vedlejší a ostatní náklady
SO 001	Příprava území
SO 101	Sil. II/388 km 21,034 – 24,715
SO 101.1	Sil. II/388 část v intravilánu
SO 101.2	Sil. II/388 část v extravilánu
SO 103	Úprava napojení sil. III/3885 a III/3886
SO 104	Zabezpečení veřejného provozu
SO 110	Úprava místních komunikací - Bobrová
SO 201	Opěrná zeď km 21,804 – 21,854
SO 202	Zárubní zeď km 21,804 – 21,964
SO 204	Most přes Lánský potok
SO 301	Dešťová kanalizace v městysi Bobrová
SO 311	Přeložka Bobrůvky
SO 401	Přeložka kabelu Telefónica O2 km 21,894 – 21,934
SO 402	Přeložka kabelu Telefónica O2 km 22,023
SO 501	Přeložka VTL plynovodu v km 22,023
SO 801	Vegetační úpravy
SO 802	Vegetační úpravy v biokoridoru LBK1

dle projektové dokumentace „II/388 Bobrová – Zvole, 1. Část Bobrová - Olešínky“ vypracované ve stupni PDPS v lednu 2014 (aktualizace 10/2015)

Stavební úpravy silnice II/388 navržené v úseku č. 1 o celkové délce 3 681 m budou realizovány především v trase stávající silnice.

Součástí stavby bude rozšíření, částečná úprava směrového a výškového řešení, rekonstrukce stávající komunikace, zajištění stability silničního tělesa a vybudování nových opěrných a zárubních zdí, úprava stávajících vjezdů v nutné míře, obvykle po konec zaoblení hrany vjezdu, prověření a úprava odvodnění, včetně oprav propustků, výškové vyrovnání povrchových zařízení inženýrských sítí ve vozovce, výškové vyrovnání, popř. výměna poškozených kusů, stávajících obrubníků, úprava krajnic, výměna, příp. doplnění bezpečnostních prvků (směr. sloupky, svodidla), úprava svíslého a doplnění vodorovného dopravního značení dle platných předpisů

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, jakostí a za podmínek dohodnutých v této smlouvě svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení dohodnuté ceny.

2.3. Předmětem díla jsou rovněž všechny následující práce a činnosti:

zajištění vydání všech potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích dle zpracované projektové dokumentace a dle vyjádření dotčených orgánů, zajištění aktualizace DIO (zajištění objízdných tras předpokládá rovněž soustavnou péči zhotovitele o kvalitní značení objízdných tras)

- zabezpečení změny dopravního značení a provizorních objížděk
- geodetické vytýčení prostoru staveniště v terénu před zahájením stavebních prací (vytýčení hranic trvalého i dočasného záboru)
- soustavné vytýčování zřetelného označení obvodu staveniště
- pasportizace okolních staveb a pozemků před zahájením prací a po dokončení prací
- pasportizace objízdných tras před a po dokončení stavby
- vypracování kontrolně zkušebního plánu stavby, zhotovitel předloží do 7 dnů po předání staveniště kompletní kontrolní a zkušební plán
- realizační dokumentace stavby (RDS) – v rozsahu dle soupisu prací bude po jejím odsouhlasení předána 4x v písemné podobě a 2x na CD. Pro odsouhlasení objednatelem bude předložen koncept RDS 1 x v písemné a 1x digitální podobě.
- dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS). DSPS bude předána 4x v písemné podobě a 2x v digitální podobě na CD nosiči k zahájení přejímacího řízení při dokončení díla. Součástí dokladů při předání dokončeného díla budou rovněž veškeré atesty, prohlášení o shodě, certifikáty na použité materiály a výrobky a protokoly o výsledcích provedených zkoušek. Projektová dokumentace předkládaná zhotovitelem (DSPS) bude zpracována v souladu s Vyhláškou č. 499/2006 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace a se Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (schváleno MD – OI, č. j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29. 1. 2007). Součástí budou rovněž veškeré doklady o nakládání s odpady s uvedením místa uložení, přesného množství, názvu stavby a s potvrzením o převzetí.
- na celou stavbu budou vypracovány geometrické plány věčných břemen (dále jen GP) dle jednotlivých věčných břemen. Zhotovitel předá objednateli GP v 10ti vyhotoveních písemně a 1x na CD. GP pro zřízení věčných břemen budou mít náležitosti stanovené zvláštními předpisy, zejména Vyhláškou č. 26/2007 Sb., budou ověřeny oprávněným zeměměřičským inženýrem a budou potvrzeny příslušným katastrálním úřadem. GP budou způsobilé ke zřízení věčných břemen. GP musí být před konečným vyhotovením předány objednateli v dostatečném předstihu k odsouhlasení.
- zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytýčení), odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům
- přípravu staveniště včetně zajištění přístupu pro provádění prací mimo trvalý i dočasný zábor stavby
- koordinace stavebních prací a přeložek inženýrských sítí- vypracování a zajištění odsouhlasení Havarijního plánu a zpracování a zajištění odsouhlasení Povodňového plánu (před zahájením stavebních prací)
- dodání materiálů a výrobků v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů

- zhotovení práce podle technologického předpisu
- zpracování a předložení technologických postupů provádění prací před zahájením jednotlivých prací
- veškeré nutné ochrany práce
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou)
- veškeré požadované úpravy a práce
- průkazní a kontrolní zkoušky dle příslušných kapitol TKP vypracované akreditovanou nezávislou zkušebnou odsouhlasenou objednatelem. Návrh akreditované zkušebny bude předložen objednateli k odsouhlasení nejpozději do 7 dnů po předání a převzetí staveniště.
- odsouhlasená akreditovaná zkušebna bude bezodkladně předkládat zástupci objednatele výsledky jednotlivých zkoušek
- veškerá doprava (zahrnuje svislou, vodorovnou, dopravu a přepravu, manipulace a přesuny hmot a materiálů nutných pro realizaci díla, příplatky na lepivost, ztížení)
- veškeré lešení a podpěrné konstrukce
- montážní prostředky a pomůcky
- úpravu, očištění a ošetření styčných ploch a konstrukcí
- potřebné dočasné úpravy
- úpravy, očištění a ošetření pracoviště
- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, zajištění svahu, zimní opatření, přístřešky, apod.)
- zabezpečení skládky přebytečné zeminy, kontaminované zeminy, asfaltu
- odvoz a úhrada poplatku za uložení vybouraných hmot, zeminy, ornice, nevhodných zemin, asfaltu
- ostatní náklady nutné k dokončení stavby, uvedení do předčasného užívání, k vydání kolaudačního souhlasu a uvedení stavby do provozu
- poskytnutí potřebné součinnosti koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví, náklady na požadavky stanovené koordinátorem BOZP
- zajištění geologa, geotechnika, náklady na jeho činnost (geotechnický průzkum, odborné posudky apod.)
- poskytnutí součinnosti při montážních pracích správců inženýrských sítí (umožnění přístupu na staveniště a provedení montážních prací)
- zajištění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení a podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek nebo povinnost objednatele (stavebníka) během realizace stavby
- uzavření Dohody o předčasném užívání stavby
- vybraný zhotovitel je povinen od objednatele vytěženou dřevní hmotu vykoupit za cenu podloženou znaleckým posudkem. Tento znalecký posudek zajistí zhotovitel.
- zhotovitel je povinen zajistit průjezdnost prostoru staveniště v zimních měsících, zimní údržbu zajistí objednatel prostřednictvím svého správce komunikace - KSÚSV
- zhotovitel je povinen dodržet všechny podmínky stanovisek správců sítí

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky na činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu zhotovitele (SO 000 Vedlejší a ostatní náklady) oceněné v nabídce veřejné zakázky, na základě které bylo rozhodnuto o výběru nejvhodnější nabídky.

2.4. Pro veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci musí být jejich rozsah a způsob provedení předem odsouhlasen technickým dozorem objednatele (dále jen TD) a zástupcem objednatele. V případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, musí být před jejich fakturací, po dosažení cenové shody, uzavřen dodatek k této smlouvě v souladu s odstavcem 4.8 a 14.15 této smlouvy.

2.5. Podmínky vyplývající z dostupných podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek nebo povinnost objednatele během realizace stavby splní zhotovitel.

2.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla nedošlo ke zbytečnému omezení provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Majitelé přilehlých nemovitostí musí být řádně a včas informováni o průběhu stavebních prací. Musí být zachován nebo jinak zabezpečen přístup ke všem objektům zejména pro integrovaný záchranný systém a jejich vlastníky.

2.7. Zhotovitel se zavazuje, že dílo jím vybudované v rozsahu čl. 2 této smlouvy, bude mít kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu a platných norem. Zhotovitel se zavazuje provést dílo z materiálů I. jakosti s požadovanou certifikací a tomuto závazku bude též odpovídat kvalita všech prováděných prací.

2.8. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.

Článek 3 – termín plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Zahájení realizace stavby – předání staveniště:	po podpisu smlouvy, předpoklad zahájení prací duben 2016
---	---

Uvedení celé stavby do předčasného užívání	do 1.11. 2016
--	----------------------

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části	do 31.12. 2016
--	-----------------------

Nejpozději do 10 dnů od předání staveniště předloží uchazeč podrobný časový harmonogram postupu prací k odsouhlasení. Dřívější dokončení předmětu plnění je možné.

3.2 Objednatel připouští přiměřené prodloužení lhůty plnění zejména v těchto případech:

Dojde-li během výstavby k výrazné změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele.

Nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoli důvodu na straně objednatele.

V případě prodloužení termínu dokončení stavby musí být uzavřen dodatek k této smlouvě.

Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené vyšší mocí, zásahem třetích osob, rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil.

3.3 Dojde-li ke zpoždění dokončení díla z důvodu vyšší moci, je zhotovitel oprávněn prodloužit termín plnění o technicky zdůvodněnou a oboustranně odsouhlasenou lhůtu. Prodloužení termínu dokončení díla bude pro tento případ řešeno dodatkem k této smlouvě. Za vyšší moc se pokládají ty okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy mající bezprostřední vliv na plnění díla. Za tyto okolnosti smluvní strany považují také případy klimatických podmínek (silné dlouhotrvající mrazy nebo velké dlouhotrvající dešťové srážky) znemožňujících pokračování prací v období delším než 10 dnů v době realizace stavby, potvrzené ve stavebním deníku technickým dozorem.

3.4 Smluvní strana, na jejíž straně nastal případ vyšší moci, je povinna o vzniku takovéto okolnosti bezodkladně písemně vyrozumět druhou smluvní stranu. Nastoupení okolností vyšší moci nezbavuje objednatele povinnosti uznat zhotoviteli hodnotu prací a dodávek provedených do té doby.

Článek 4 – Cenové ujednání

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla stanovenou v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele (oceněný soupis prací), která je jako její nedílná součást přílohou č. 1 této smlouvy, a v souladu zákonem č.526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Jednotkové ceny uvedené ve výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla.

4.2. Cena za provedení díla, která je specifikována v článku 4.3 této smlouvy, je mezi smluvními stranami sjednána jako cena nejvýše přípustná. Tato cena vyplývá z nabídky uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné ke splnění veřejné zakázky. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu neúměrného zvýšení nákladů plnění dle ust. § 1765 občanského zákoníku.

4.3. Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH:	71.700.131,27 Kč
DPH 21%:.....	15.057.027,57 Kč
cena celkem včetně DPH:.....	86.757.158,84 Kč

(slovy: osmdesát šest milionů sedm set padesát sedm tisíc sto padesát osm korun českých/84 haléřů)

4.4. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena vč. DPH.

4.5. Výši DPH bude zhotovitel účtovat dle platného zákona ke dni zdanitelného plnění, uvedeného na faktuře – daňovém dokladu.

4.6. Objednatel jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy bude od zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, prohlašuje, že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (3) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, není objednatel při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně zhotovitel jako plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.

4.7. Sjednaná cena zahrnuje použití materiálů ve standardním provedení od dodavatelů vybraných zhotovitelem. Tyto materiály odpovídají českým technickým normám platných v době realizace díla a technické specifikaci předmětu díla.

4.8. Cena za dílo může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky k této smlouvě za těchto podmínek:

- V případě dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Tyto případné dodatečné stavební práce musí být projednány a odsouhlaseny objednatelem.
- V případě změny daňových předpisů (změny zákonných sazeb DPH).

Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a musí být odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

4.9. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce).

4.10. Smluvní strany si dohodly následující postup pro ocenění případných víceprací, méněprací či změn díla:

- Zhotovitel ocení veškeré činnosti dle jednotkových cen použitých v oceněném soupise prací, který je přílohou č. 1 této smlouvy
- Tam, kde nelze použít výše popsáný způsob ocenění, bude ocenění provedeno následovně:
 - o u záměny položek cenou za obdobné položky cenové soustavy ASPE platné v době podání nabídky úměrně upravené s ohledem na vyměňovanou položku, přičemž pro ocenění změněné položky bude použit poměr ceny původní položky dle nabídky dodavatele k ceně položky v cenové soustavě ASPE
 - o u nově zařazených položek cenou za položku cenové soustavy ASPE platné v době provádění ponížené o 15 %
- nebude-li možno užít položky cenové soustavy ASPE, budou pro ocenění nových položek použity ceny z katalogu URS, a.s. Praha v cenové úrovni platné v době podání nabídky ponížené o 15 %.

- Položky, které nebudou obsaženy v nabídce zhotovitele, v cenové soustavě ASPE ani v ÚRS, a.s. Praha, budou oceněny na základě dohody smluvních stran - obvyklá cena. Specifikace materiálů neuvedených v nabídce zhotovitele budou oceněny dle skutečných cen jednotlivých dodavatelů doložené nabídkami min. 2 dodavatelů (příp. jiným dokladem dodavatele, který objednatel uzná). Tato cena bude navýšena o pořizovací přírážku ve výši do 5%. Při dodatečném zajišťování subdodavatelských prací (případně i nestavebních) ze strany zhotovitele, bude cena doložena nabídkami min. 2 dodavatelů, respektive nabídkou předloženou objednatel. Tato cena bude navýšena o koordinační přírážku ve výši do 5% z ceny těchto prací
- Cenovou soustavou ASPE se rozumí OTSKP – SKP 2013 Expertní ceny.
- Cena bude odsouhlasena s objednatel
- Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh dodatku k této smlouvě
- Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznesení připomínky do 15 pracovních dnů ode dne doručení návrhu
- Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované, byly předmětem díla a v jeho ceně zahrnuty

Článek 5 – Platební podmínky

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

5.2. Mezi smluvními stranami se touto smlouvou ujednává, že celkové plnění, na které je uzavřena tato smlouva, je souhrnem dílčích plnění, jimiž se rozumí plnění, která se podle této smlouvy uskutečňují v níže sjednaných lhůtách. Za dílčí plnění jsou dohodou smluvních stran považována plnění provedená zhotovitelem vždy v průběhu kalendářního měsíce. Každé dílčí plnění uskutečněné podle této smlouvy je ve vztahu k dani z přidané hodnoty považováno za zdanitelné plnění uskutečněné vždy posledního dne daného kalendářního měsíce, pokud ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty nestanoví jinak.

5.3. Cena díla je ze strany objednatele splatná na základě faktur, které budou zároveň obsahovat náležitosti daňových dokladů. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Pro účely vystavení daňového dokladu se použije označení objednatele dle čl. 1.1 této smlouvy. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých fakturách přesný název akce „II/388 Bobrová – Zvole, 1. úsek“ a registrační číslo projektu (bude doplněn při předání staveniště).

5.4. Zhotovitel vyhotoví vždy do patnácti dnů od posledního dne daného kalendářního měsíce pro objednatele fakturu – daňový doklad, která bude deklarovat cenu dílčího plnění, tedy bude představovat cenu plnění provedeného zhotovitelem dle této smlouvy vždy v průběhu daného kalendářního měsíce.

5.5. Faktury vystavené zhotovitelem budou vyhotoveny ve třech vyhotoveních a doručeny na adresu objednatele. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací potvrzeným TD a odsouhlaseným zástupcem objednatele ve věcech technických.

5.6. Zhotovitel zároveň s fakturou předloží soupis provedených prací v elektronické formě ve formátu *.xls, (resp. *.xlsx) a ve formátu *XC4. Soupis bude obsahovat položkový rozpočet dodaného materiálu a provedených prací za konkrétní období. Položkový rozpočet musí obsahovat všechny řádky, které obsahuje celkový rozpočet. U položek, které v daném období nebudou dodány, bude uvedena nula.

5.7. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení opravené faktury objednateli.

5.8. Objednatel z titulu úhrady ceny díla nebo její části vyplývající z této smlouvy není v prodlení, pokud nejpozději v den splatnosti bude daná peněžní částka připsána na účet zhotovitele. Po objednateli, který je v prodlení se splácením peněžitého dluhu, může zhotovitel požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši, kterou stanoví vláda nařízením. Úrok z prodlení je splatný způsobem uvedeným zhotovitelem v jeho vyúčtování, a to do patnácti dnů ode dne jeho nárokování ze strany zhotovitele.

5.9. Doba splatnosti části ceny díla deklarované danou fakturou jako cena plnění provedeného zhotovitelem pro objednatele v průběhu daného kalendářního měsíce se mezi smluvními stranami ujednává vždy na třicet dnů ode dne doručení dané faktury.

5.10. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelem objednaným pracím v daném měsíci, které budou odsouhlaseny zástupcem objednatele pro věci technické na zjišťovacím protokolu – soupisu skutečně provedených prací, které vystaví zhotovitel ve smyslu odst. 5. 6. Nedoje-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Provedené práce bude objednatel hradit do výše max. 90% z celkové ceny díla ve smyslu odst. 4. 8. Zbývajících min 10%, které slouží jako zádržné (pozastávka), bude vyplaceno do 30 dnů po podpisu protokolu o převzetí díla bez vad a nedodělků, případně do 30 dnů po doručení poslední faktury, pokud by podle doručení tohoto dokladu doba splatnosti nastala později nebo do 30 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady a nedodělků.

5.11. Bude-li dílo předáno a převzato s případnými vadami a nedodělků, počne běžet lhůta splatnosti ceny díla, které slouží jako zádržné (pozastávka) dnem podepsání zápisu o odstranění vad a nedodělků

5.12. Cena díla je splatná formou bezhotovostních převodů na účet zhotovitele dle odst. 1.2. této smlouvy, který je účtem vedeným poskytovatelem platebních služeb na území České republiky a který je podle ustanovení § 98 zákona o dani z přidané hodnoty správcem daně zveřejněn jako údaj z registru plátců, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel je zavázán ke zveřejnění výše uvedeného účtu výše uvedeným způsobem nejméně do okamžiku úhrady poslední části peněžitého dluhu objednatele vůči zhotoviteli vyplývajícího z této smlouvy.

5.13. Pro případ, že v průběhu účinnosti této smlouvy bude zhotovitel nespolehlivým plátcem dle ustanovení § 106a zákona o dani z přidané hodnoty, ujednává se mezi smluvními stranami, že pro úhradu ceny díla nebo její části bude využit institut zvláštního způsobu zajištění daně dle ustanovení § 109a zákona o dani z přidané hodnoty. V takovém případě je objednatel zavázán formou bezhotovostního převodu na výše uvedený účet zhotovitele zaplatit v době splatnosti částku ve výši základu daně, jak je tato uvedena na příslušném daňovém dokladu. Částku odpovídající

výši daně z přidané hodnoty, jak je tato uvedena na příslušném daňovém dokladu, zaokrouhlenou na celé koruny nahoru, uhradí objednatel za zhotovitele správci daně zhotovitele v pětadvacetidenní lhůtě po skončení kalendářního měsíce, v němž bylo uskutečněno zdanitelné plnění. Tato platba bude směřována na depozitní účet správce daně, přičemž předčísí účtu je 80039, matriková část účtu je 77620021 a kód banky je 0710. Platba bude provedena s uvedením variabilního symbolu 43005560 (IČO zhotovitele), specifického symbolu 70890749 (IČO objednatele), konstantního symbolu 1148; ve zprávě pro příjemce platby bude uvedena informace o dni uskutečnění zdanitelného plnění ve tvaru DD/MM/RRRR-P, kde DD je proměnná číselně označující den, MM proměnná číselně označující měsíc a RRRR proměnná číselně označující rok.

5.14. Dojde-li ke změně místní příslušnosti správce daně zhotovitele, předloží zhotovitel bez jakéhokoli odkladu objednateli návrh na uzavření dodatku této smlouvy, kterým bude aktualizována matriková část účtu správce daně uvedená v předchozím odstavci. Objednatel se zavazuje takový dodatek se zhotovitelem bez zbytečného odkladu uzavřít.

5.15. Objednatel sdělí zhotoviteli informaci o provedení úhrady daně z přidané hodnoty za zhotovitele. Sdělení objednatel učiní v desetidenní lhůtě ode dne realizace platby, a to formou prokazatelně doručeného listinného dokumentu, nebo formou datové zprávy odeslané prostřednictvím datové schránky. Ve sdělení zhotoviteli objednatel uvede následující údaje: číslo příslušného daňového dokladu, výši zaplacené daně, datum platby, údaje o účtu správce daně (předčísí, matriková část, kód banky), variabilní symbol, specifický symbol, konstantní symbol a údaj uvedený ve zprávě pro příjemce platby.

5.16. Zhotovitel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění dle této smlouvy bude pro objednatele uskutečňovat zdanitelná plnění, prohlašuje:

- že není dlužníkem ve smyslu ustanovení zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, tedy, že není daňovým subjektem s neuhrazeným nedoplatkem;
- že daň z přidané hodnoty na výstupu z titulu plnění dle této smlouvy bude přiznávat ke dni uskutečnění zdanitelných plnění nebo ke dni přijetí úplat, a to vždy k tomu dni, který nastane dříve, pokud zákon o dani z přidané hodnoty nestanoví jinak;
- že daň z přidané hodnoty z titulu plnění dle této smlouvy bude uvádět v daňových přiznáních za zdaňovací období, ve kterých mu vznikla povinnost daň přiznat;
- že vlastní daňovou povinnost týkající se daně z přidané hodnoty bude správci daně platit ve lhůtě pro podání daňového přiznání;
- že bude vždy postupovat a jednat takovým způsobem, aby objednateli nevznikla povinnost ručení za daň z přidané hodnoty nezaplacenou zhotovitelem.

5.17. Mezi smluvními stranami se výslovně ujednává, že nelze postoupit jiné osobě žádnou pohledávku vzniklou na základě této smlouvy; postoupit nelze ani část takové pohledávky.

Článek 6 – Staveniště

6.1. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, obstará si jej na vlastní náklady vč. uzavření nutných smluvních vztahů, souhlasů a rozhodnutí.

6.2. Objednatel předá zhotoviteli a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 10 pracovních dnů od vyzvání ze strany objednatele, a to formou oboustranně podepsaného protokolu.

6.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí dotčených orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít.

6.4. Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí a neprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození.

6.5. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli odsouhlasenou projektovou dokumentaci ve 2 vyhotoveních.

6.6. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zabezpečí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s platnými právními předpisy. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci, případně s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě určení skládek materiálů, povolení vybudování objektů zařízení staveniště apod.

6.7. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště podle obecných ustanovení o náhradě škody.

6.8. Zhotovitel je povinen před započatím prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení veškerých stávajících sítí a zařízení a splnit všechny podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel.

6.9. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí.

6.10. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.

6.11. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

Článek 7 – Provádění díla

7.1. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provádění díla stavební deník s denními záznamy o provedených pracích v souladu s Vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů. Do stavebního deníku budou zapisovány veškeré skutečnosti rozhodující pro provedení díla, časový postup prací a jejich jakosti, podmínky bezpečnosti práce a technických zařízení a údaje důležité pro posouzení rozsahu a hospodárnosti stavby. V pracovní době bude stavební deník trvale přístupný zástupcům objednatele na pracovišti zhotovitele (tj. na místě provádění díla). Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované)

v zápise o předání a převzetí stavby. Ve stavebním deníku je zakázáno přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj stránky. Do stavebního deníku jsou mimo stavbyvedoucího zhotovitele oprávnění nahlížet, či zapisovat do něho pověřeni zástupci objednatele, osoby vykonávající funkce TD, koordinátor BOZP na staveništi a autorský dozor projektanta, popř. osoby jimi pověřené.

7.2. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru a koordinátora BOZP na staveništi prostřednictvím těchto osob:

Technický dozor: *(bude doplněn při předání staveniště)*
Autorský dozor projektanta: *(bude doplněn při předání staveniště)*
Koordinátor BOZP: *(bude doplněn při předání staveniště)*

Technický dozor zejména:

- Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného projektu, podle smlouvy o dílo, platných technických norem, rozhodnutí státní správy a jiných předpisů.
- Je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) na nedostatky zjištěné v průběhu provádění prací a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve stanovené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn nárokovat smluvní pokutu dle čl. 11.1.4.
- Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly. Účastní se prováděných zkoušek zhotovitelem, provádí kontrolu zakrývaných prací.
- Je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace a materiálu, které nemají vliv na cenu díla a musí následně písemně předložit k odsouhlasení objednateli.
- Je oprávněn dát zhotoviteli příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí vznik hmotné škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
- Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.

7.3. Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a TD, je důkazem o zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní úpravy.

7.4. Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci.

7.5. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně odsouhlaseny jak TD, tak zástupcem objednatele ve věcech technických, a nesmí mít vliv na výši ceny díla.

7.6. Kontrolní dny zajišťuje a organizuje TD a budou svolávány dle potřeby stavby. Předpokládá se 1x týdně. Zápisy z kontrolních dnů jsou nedílnou součástí dokumentace stavby a mají stejnou právní platnost jako zápisy ve stavebním deníku.

7.7. Zhotovitel zabezpečí vhodné prostory pro jednání a účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních dnech, jejichž termíny budou oznámeny TD.

7.8. Zhotovitel vyzve technický dozor prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že se na tuto výzvu technický dozor bez závažných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění technického dozoru a dostatečném a průkazném zdokumentování kvality předmětných prací. V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality technický dozor nepozve, má tento právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést. Zhotovitel je v takovém případě dále povinen hradit náklady objednatele spojené s dodatečným prověřením kvality prací.

7.9. Zhotovitel vyzve kromě technického dozoru i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí, zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku, případně samostatným protokolem. Zhotovitel před jejich zakrytím opatří geodetická zaměření, která nejpozději při protokolárním předání dokončeného díla předá objednateli.

7.10. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, je povinen to bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a navrhnout změnu díla. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla jiné překážky bránící řádnému provádění díla je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.

7.11. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit písemně objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla.

7.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících z platných právních předpisů, technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen neprodleně, nejpozději do 14 dnů od zjištění rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.

7.13. Zhotovitel není oprávněn při stavbě využívat jiné subdodavatele, než byli uvedeni v nabídce uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky. Změna subdodavatelů uvedených v nabídce, musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. Veškeré náklady spojené se změnami subdodavatelů nese zhotovitel. V případě změny subdodavatele provedené zhotovitelem bez souhlasu objednatele je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 11.1.5., případně odstoupit od smlouvy.

7.14. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla respektovat zvláštní podmínky týkající se produkci a nakládání s odpady, provést veškerá opatření proti úniku látek závadných vodám (zejména ropných látek). Dojde-li přesto k úniku těchto látek, je zhotovitel povinen provést na vlastní náklady taková opatření, která zabrání znečištění povrchových nebo podzemních vod těmito závadnými látkami. Dále je zhotovitel povinen respektovat podzemní i nadzemní zařízení a učinit taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození.

7.15. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.

7.16. Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) bude vypracována v souladu a náležitostech dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů, a Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené MDS-OI s účinností od 1. 2. 2007, dle zadávacích podmínek a dle platných TKP a ČSN. Podkladem pro vypracování DSPS bude PDPS a RDS, geodetické zaměření provedených prací, případně další požadavky objednatele. DSPS bude předána objednateli ve 4 vyhotoveních v tištěné podobě a 2x v elektronické podobě (na CD určeném k archivaci - tj. nosič, u něhož výrobce garantuje dobu čitelnosti uložených dat min. po dobu 25 a více let). Při vypracování projektové dokumentace DSPS musí zhotovitel respektovat parametry vymezené předchozím stupněm projektové dokumentace.

7.17. Pokud bude pro řádné zhotovení díla nezbytné realizovat dopravní opatření, zajistí zhotovitel, před předložením žádosti o povolení uzavírky na příslušný silniční správní úřad, projednání objízdných tras vyvolaných dotčenou stavbou z hlediska zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina. V případě, že v rámci projednání uzavírky u příslušného silničního správního úřadu dojde ke změně oproti projednanému Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina, je zhotovitel povinen s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina změny projednat. Projednáním se rozumí písemné anebo emailové vyjádření oddělení dopravní obslužnosti k návrhu objízdných tras, které předloží zhotovitel.

Článek 8 – Předání a převzetí díla

8.1. Dokončení díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli.

8.2. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k předání a převzetí ukončeného díla nejméně 10 pracovních dnů předem. Objednatel je povinen na základě tohoto oznámení písemně svolat přejímací řízení.

8.3. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit:

- originál stavebního deníku
- dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) ve 4 vyhotoveních a na CD
- závěrečnou zprávu zhotovitele o jakosti provedeného díla ve 4 vyhotoveních a na CD, obsahující především tyto doklady:
 - kopie stavebního deníku
 - atesty a certifikáty použitých materiálů v českém jazyce. V případě cizojazyčných dokumentů předloží dodavatel tyto dokumenty v původním jazyce s připojením jejich překladu do českého jazyka. Zhotovitel se zavazuje připojit k cizojazyčným dokumentům, které zadavatel označí jako významné, jejich úředně ověřený překlad do českého jazyka.
 - doklady o provedených zkouškách

- vyžadovaná geodetická zaměření, geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude provedeno na podkladu katastrální mapy (včetně digitální podoby na CD)
 - prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků
 - součástí budou rovněž veškeré doklady o nakládání s odpady, o uložení demontovaných a vybouraných materiálů a hmot s uvedením místa uložení, přesného množství, názvu stavby a s potvrzením o převzetí
 - ostatní doklady požadované stavebními úřady (včetně dokladů požadovaných k vydání kolaudačního souhlasu nebo k vydání povolení předčasného užívání stavby – např. souhlasná stanoviska dotčených orgánů)
 - doklady o předání dotčených pozemků vlastníkům, s vyjádřením vlastníků pozemků, že souhlasí se stavem, v jakém jsou pozemky předávány
 - doklady a zápisy o převzetí částí díla jiným vlastníkem, případně správcem
 - doklady a zápisy o převzetí dotčených inženýrských sítí jejich vlastníky, případně správci
 - pasportizace okolních objektů a objízdných tras před zahájením a po dokončení prací
- geometrické plány – viz bod 2. 3. této smlouvy

8.4. O průběhu přejímacího řízení bude pořízen „protokol o předání a převzetí“ podepsaný zástupci obou smluvních stran, který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality provedených prací, soupis případných vad a nedodělků (bude-li s nimi dílo převzato), dohodu o termínech odstranění vad a nedodělků, datum vyklizení staveniště apod.

8.5. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro nedodělky. Odmítne-li objednatel dílo převzít, je povinen do zápisu uvést důvody tohoto odmítnutí. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

8.6. Smluvní strany sjednávají, že drobnými vadami ve smyslu čl. 8.5 této smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, českými technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a příslušnými technickými podmínkami (TP), které se vztahují ke zpracovávanému dílu. Drobnými vadami dále nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených touto smlouvou a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu a jejichž odstraňování si nevyžádá omezení provozu na pozemní komunikaci.

8.7. Smluvní strany sjednávají, že za ojedinělé drobné vady ve smyslu čl. 8.5 této smlouvy nebudou považovány vady vyskytující se v rozsahu převyšujícím 5 vad zpracovávaného díla.

8.8. V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci přejímacího řízení, je zhotovitel povinen je odstranit v termínu společně dohodnutém. Pozdější termín odstranění vad je možný pouze na základě písemné dohody obou smluvních stran.

8.9. Zhotovitel je povinen účastnit se závěrečné kontrolní prohlídky stavby. Objednatel jej vyrozumí o termínu jejího konání nejméně 5 dnů předem.

8.10. Zhotovitel je povinen odstranit všechny jím zaviněné závady zjištěné při závěrečné kontrolní prohlídce ve lhůtě určené v zápise z kontrolní prohlídky stavby a splnit podmínky stanovené pro povolení k užívání předmětu smlouvy. O odstranění zjištěných závad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis.

8.11. Dílo bude předáváno v souladu s termíny ukončení dle odst. 3.1 této smlouvy, pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak. Předmět díla bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného vyčištění stavby a staveniště.

Článek 9 – Odpovědnost za vady, záruční podmínky

9.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Bylo-li plněno vadně, je se zhotovitelem společně a nerozdílně za podmínek § 2630 občanského zákoníku zavázán poddodavatel zhotovitele, dodavatel stavební dokumentace a dozor nad stavbou.

9.2. Zhotovitel poskytuje na stavební část díla záruku v délce **60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla ve smyslu čl. 8 této smlouvy po odstranění poslední vady a nedodělků.

9.3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé po převzetí stavby v důsledku neodborného zásahu, neodborného užívání ze strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob.

9.4. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele.

9.5. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné odstranění vad s uvedením, jak se tyto vady projevují. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději v poslední den záruční doby, přičemž rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad zhotoviteli.

9.6. Zhotovitel je povinen oprávněně nárokované vady bezplatně odstranit, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů od uplatnění reklamace, nebo v přiměřené lhůtě, která bude pro ten účel sjednána.

9.7. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak.

9.8. Za sjednanou úhradu odstraní zhotovitel i poškození a vady, za které neručí.

9.9. Pokud zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla neodstraní ani se k ní nevyjádří, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady zhotovitele, nebo mu vyúčtovat škodu s tím spojenou.

9.10. Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 9.1 tohoto článku zhotovitel neodpovídá jen v případě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost.

9.11. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací.

9.12. Provedené odstranění vady předá zhotovitel objednateli písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako v čl. 9.2 této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy.

Článek 10 – Odpovědnost za škodu

10.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí díla, ledaže by ke škodě došlo i jinak.

10.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

10.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli nebo třetím osobám v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

10.4. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady opravit případné poškození komunikací, způsobené jeho provozem nebo činností.

10.5. Všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s realizací díla budou po skončení prací zhotovitelem na vlastní náklady odstraněny a dotčené plochy uvedeny do původního nebo projektovaného stavu.

10.6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě s minimální pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám ve výši min. 20 mil. Kč.

10.7. Zhotovitel je povinen předat objednateli úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy na požadované pojištění při podpisu této smlouvy.

Článek 11 – Smluvní pokuty a náhrada škody

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1. Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla či plněním dílčích termínů dle odst. 3.1 zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení, maximálně však po dobu 10 dnů.

11.1.2. Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla či plněním dílčích termínů dle odst. 3.1 přesahujícím lhůtu 10 dnů dle odst. 11.1.1, zaplatí zhotovitel objednateli

smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za 11. a každý další i započatý den tohoto prodlení.

- 11.1.3. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.
- 11.1.4. Při prodlení zhotovitele s odstraněním nedostatků zjištěných koordinátorem BOZP či TD v průběhu provádění prací, zapsaných ve stavebním deníku s uvedením lhůty pro jejich odstranění, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý jednotlivý nedostatek a den prodlení.
- 11.1.5. Při neoprávněném využití jiného subdodavatele ve smyslu odst. 7.13. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každou neoprávněnou změnu subdodavatele.
- 11.1.6. Za prodlení s odstraněním případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané touto smlouvou za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu nebo nedodělek.
- 11.1.7. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu dle odst. 9.6 této smlouvy, tj. do 30 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané touto smlouvou za každou jednotlivou vadu a den prodlení.
- 11.1.8. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem.
- 11.1.9. Při prodlení zhotovitele s předáním bankovní záruky za řádné provedení díla dle odst. 12.1, resp. bankovní záruky za řádné zajištění závazků zhotovitele plynoucích z odpovědnosti za vady díla dle odst. 12.3, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení.

11.2. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti zhotovitele je objednatel povinen na tyto skutečnosti neprodleně zhotovitele upozornit a to písemnou výzvou nebo zápisem do stavebního deníku. Pokud zhotovitel nezjedná nápravu do pěti kalendářních dnů od doručení písemné výzvy nebo zápisu této výzvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané touto smlouvou za každý jednotlivý zjištěný a oznámený nedostatek, a za každý i započatý den prodlení.

11.3. Smluvní strany se dohodly, že v případech uplatnění oprávněné smluvní pokuty, úhrady způsobených škod, nákladů a služeb či případně vzniklé náhrady škody, na které v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl objednateli právní nárok dle příslušných ustanovení této smlouvy, uzavřou dohodu o vzájemném započtení pohledávek.

11.4. Smluvní pokuty sjednané dle článku 11 této smlouvy jsou splatné do 30 kalendářních dnů po doručení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v tomto článku.

11.5. Mezi smluvními stranami se ujednává, že výpočet smluvních pokut dle této smlouvy bude realizován z ceny díla bez DPH platné, ve smyslu odst. 4. 8 této smlouvy, k termínu rozhodnému pro vznik příslušné smluvní pokuty.

11.6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

11.7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.

11.8. Pro případ neuhrazené pohledávky spočívající v plnění úroků z prodlení, dle ustanovení této smlouvy, se ujednává, že dlužník zaplatí spolu s úroky také úroky z úroků. Výše úroků bude stanovena v souladu s příslušným právním předpisem.

Článek 12 – Zajištění závazků zhotovitele

12.1. Zhotovitel předá objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 1 000 000 Kč platnou po dobu provádění díla. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během provádění díla nesplní zhotovitel své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo v případě, kdy objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy.

12.2. Bankovní záruku podle bodu 12.1 předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději do 30 dnů od podpisu této smlouvy o dílo. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude uvolněna po podpisu protokolu o odstranění poslední vady či nedodělku. Zhotovitel zajistí platnost bankovní záruky po celou dobu provádění díla, resp. do doby odstranění posledních vad či nedodělků.

12.3. Zhotovitel předá objednateli bankovní záruku za řádné zajištění závazků zhotovitele plynoucích z odpovědnosti za vady díla ve výši 700 000 Kč platnou po dobu záruky na stavební část díla dle čl. 9.2 této smlouvy. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že v průběhu záruky nesplní zhotovitel své povinnosti vyplývající z odpovědnosti za vady, nebo v případě, kdy objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy.

12.4. Bankovní záruku podle bodu 12.3 předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději do 14 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Bankovní záruka za řádné zajištění závazků zhotovitele bude uvolněna po uplynutí lhůty stanovené v ust. 9.2 pro stavební část díla, resp. po vypořádání všech vzájemných závazků a pohledávek.

Článek 13 – Odstoupení od smlouvy

13.1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.

13.2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy musí nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.

13.3. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak šest měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

13.4. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

13.4.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku,

13.4.2. insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,

13.4.3. byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

13.4.4. zhotovitel vstoupí do likvidace,

13.4.5. nastane vyšší moc uvedená v odst. 3.3 této smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

13.5. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 13.4 tohoto článku je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.

13.6. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 13.1 a 13.2 tohoto článku nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 13.4 tohoto článku, smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. Protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.

13.7. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno dodavateli.

13.8. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. Pro účely vyhotovení protokolu a vzájemného vypořádání nároků smluvních stran se přiměřeně použije ustanovení čl. 13.6 této smlouvy.

13.9. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 13.1, 13.2 a 13.4 tohoto článku se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.

13.10. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

13.11. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel oprávněn za porušení povinnosti zhotovitele, které bylo důvodem k odstoupení, uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, za opravy vady či nedodělků, za penále nebo škody, které mohou být hrazeny objednatelem.

13.12. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele poskytnout nebo dát k dispozici provizorní stavby, materiál a hmoty, zásoby na staveništi nebo ve výrobně či skladu, které jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady spjaté se stavbou.

13.13. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

13.14. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.

13.15. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

Článek 14 – Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení

14.1. Zhotovitel se náležitě seznámil s projektovou dokumentací stavby a se všemi podmínkami realizace a je mu znám aktuální stav předmětné stavební akce, souhlasí se všemi podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci veřejné zakázky a při realizaci prací bude postupovat striktně podle zpracované projektové dokumentace, kdy jakékoliv odchylky musí být předem konzultovány s objednatelem.

14.2. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházel, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

14.3. Zhotovitel prohlašuje, že se nebude podílet na výkonu technického dozoru stavby, která je předmětem této Smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že výše uvedená osoba pověřená výkonem TD není ani osobou s ním propojenou.

14.4. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom své povinnosti stanovené ust. § 147a odst. 4 a 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, předložit objednateli jako veřejnému zadavateli seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více jak 10% z celkové ceny veřejné zakázky, nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené veřejným zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok.

14.5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné právní předpisy.

14.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.

14.7. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou ode dne jejího podpisu do dne ukončení předmětu plnění dle příslušných ustanovení této smlouvy.

14.8. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

14.9. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly na tom, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.

14.10. Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě v přeměně této strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí na nástupnický právní subjekt.

14.11. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

14.12. Zhotovitel je dle § 2, písmena e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

14.13. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028.

14.14. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

14.15. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

14.16. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž tři výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

14.17. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

14.18. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

14.19. Nedílnou přílohou této smlouvy je oceněný soupis prací.

V Jihlavě dne 05. 04. 2016

V Praze dne 01-04- 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

PODEPSÁN

Jméno: Ing. Libor Joukl
Funkce: náměstek hejtmana pro
oblast majetku, dopravy a
silničního hospodářství
Kraj Vysočina

Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

46

Společnost:
„Společnost Bobrová – Zvole“

Porr a.s.
Dubčská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

Ing. Ľubor Nôta,
člen představenstva
Porr a.s.

Josef Husar,
člen představenstva
Porr a.s.

ALPINE Bau CZ a.s.
Jiráskova 613/13
Krásno nad Bečvou
757 01 Valašské Meziříčí
IČ: 026 04 795
DIČ: CZ02604795

Ing. Václav Šafář
na základě pověření
za ALPINE Bau CZ a.s.

POVĚŘENÍ

Obchodní společnost ALPINE Bau CZ a.s., IČ: 026 04 795, se sídlem Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Ostravě pod sp. zn. B 10609, jednající panem Peterem Russeggerem, předsedou představenstva, a panem Ing. Michalem Kociánem, členem představenstva tímto

pověřuje svého níže uvedeného zaměstnance:


Ing. Václava Šafáře, dat. nar. 27. prosince 1971, bytem Hostašovice 117, PSČ 738 02

k veškerým právním i faktickým jednáním, ke kterým dochází při provozu obchodního závodu společnosti v souvislosti s její účastí v zadávacím řízení týkajícím se veřejné zakázky označované jako „**II/388 Bobrová - Zvole, 1. úsek**“ (evid. čís. 524754).

Jmenovaný je v souladu s výše uvedeným pověřením mimo jiné oprávněn jednat ve všech věcech týkajících se ALPINE Bau CZ a.s. jako dodavatele v rámci uvedeného zadávacího řízení, tzn. vykonávat veškeré úkony, zejména přijímat doručované písemnosti, podávat nabídky, příp. žádosti o účast, podávat námítky a návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele a vzdávat se jich, sestavovat, podepisovat, doručovat a upravovat písemnosti, účastnit se úkonů zadavatele a jednání se zadavatelem, jednat o smlouvě o dílo a smlouvu o dílo uzavřít, jednat v ostatních smluvních a technických věcech, a to i s dalšími subjekty a orgány státní správy a místní samosprávy dotčenými realizací zmíněné veřejné zakázky.

V Brně dne 6.1.2016

ALPINE Bau CZ a.s.



Peter Russegger
předseda představenstva



Ing. Michal Kocián
člen představenstva

Soupis objektů

Stavba: 12UL11024.1 - II/388 BOBROVÁ - ZVOLE, 1.ČÁST

Varianta: 1 -

		Odbytová cena [Kč]	71 700 131,27
Objekt	Popis		OC
SO 000-V	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	1 051 000,00	
SO 001-H	PŘÍPRAVA ÚZEMÍ	3 829 861,89	
SO 101-H	SILNICE II/388 KM 21,034-24,715	45 696 295,25	
SO 103-H	ÚPRAVA NAPOJENÍ SILNIC III/3885 A III/3886	1 666 112,81	
SO 104-V	ZABEZPEČENÍ VEŘEJNÉHO PROVOZU	1 168 875,90	
SO 110-V	ÚPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - BOBROVÁ	894 569,13	
SO 201-H	OPĚRNÁ ZEĎ V KM 21,804-21,854	2 490 035,46	
SO 202-H	ZÁRUBNÍ ZEĎ V KM 21,804-21,964	5 832 400,07	
SO 204-H	MOST PŘES LÁNSKÝ POTOK	1 061 654,51	
SO 301-H	DEŠŤOVÁ KANALIZACE V MĚSTYSI BOBROVÁ	518 691,63	
SO 311-H	PŘELOŽKA BOBRŮVKY	5 538 143,10	
SO 401-V	PŘELOŽKA KABELU TELEFONICA O2 V KM 21,804-21,854	0,00	
SO 402-V	PŘELOŽKA KABELU TELEFONICA O2 V KM 22,032	0,00	
SO 501-V	PŘELOŽKA VTL PLYNOVODU V KM 22,030	1 149 252,18	
SO 801-H	VEGETAČNÍ ÚPRAVY	501 419,84	
SO 802-H	VEGETAČNÍ ÚPRAVY V BIOKORIDORU LBK 1	301 819,50	



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 12UL11024.1 II/388 BOBROVÁ - ZVOLE, 1.ČÁST

Objekt: SO 000-V VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Rozpočet: 024000.1-V Vedlejší a ostatní náklady 1.část

Objednavatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel dokumentace: Valbek s.r.o., stř. Ústí nad Labem

Zhotovitel: PORR a.s.

Základní cena: 1 051 000,00 Kč

Cena celková: 1 051 000,00 Kč

DPH: 220 710,00 Kč

Cena s daní: 1 271 710,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 1 051 000,00 Kč

Vypracoval zadání: Ing. Dusbaba

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 22. 1. 2014

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12UL11024.1 II/388 BOBROVÁ - ZVOLE, 1.ČÁST
Objekt: SO 000-V VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
Rozpočet: 024000.1-V Vedlejší a ostatní náklady 1.část

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KČ	1,000	23 000,00	23 000,00
			OCHRANA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY, KTERÉ NEJSOU PŘEDMĚTEM SAMOSTATNÉHO STAVEBNÍHO OBJEKTU, VČETNĚ POMOCNÝCH PRACÍ (CHRÁNIČKY, ZAJIŠTĚNÍ STABILITY PODPĚRNÝCH BODŮ A POD.)				
2	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KČ	1,000	40 250,00	40 250,00
			OVĚŘENÍ POLOHY STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ JEJICH VYTÝČENÍ, VČETNĚ POPLATKŮ SPRÁVCŮM ZA SOUČINNOST				
3	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	3,000	3 000,00	9 000,00
			DOMĚŘENÍ ÚZEMÍ PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY				
4	02911	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	37,000	3 000,00	111 000,00
			ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ				
5	02911	b	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	22,000	3 000,00	66 000,00
			VYPRACOVÁNÍ GEOMETRICKÝCH PLÁNŮ PRO DĚLENÍ POZEMKŮ I PRO VĚCN. BŘEMENA, VČETNĚ SCHVÁLENÍ NA KATASTRÁLNÍM ÚŘADĚ, DLE ZADÁVACÍCH PODMÍNEK				
6	02920		OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	KČ	1,000	30 000,00	30 000,00
			ZPRACOVÁNÍ POVODŇOVÉHO A HAVARIJNÍHO PLÁNU, VČETNĚ ODSOUHLASENÍ PŘÍSLUŠNÝM ORGÁNEM NA ÚSEKU OCHRANY ŽP				
7	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KČ	1,000	190 000,00	190 000,00
			DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ, OBSAH A ROZSAH DLE ZADÁVAC DOKUMENTACE				
8	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KČ	1,000	403 000,00	403 000,00
			REALIZAČNÍ DOKUMENTACE PRO SO 201, 202 A 204				
9	02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KČ	1,000	34 500,00	34 500,00
			PASPORTIZACE OBJEKTŮ PODÉL STAVBY A PODÉL PŘEPRAVNÍCH TRAS ROZHODUJÍCÍCH HMOT, VČETNĚ FOTODOKUMENTACE, PASPORTIZACE OBJÍZDNÝCH TRAS PŘED STAVBOU A PO STAVBĚ				
10	02960		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	KČ	1,000	28 750,00	28 750,00
			GEOTECHNICKÝ DOZOR PO CELOU DOBU STAVBY				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12UL11024.1 II/388 BOBROVÁ - ZVOLE, 1.ČÁST
Objekt: SO 000-V VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
Rozpočet: 024000.1-V Vedlejší a ostatní náklady 1.část

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
11 02960	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR ZAJIŠTĚNÍ BOZP V PRŮBĚHU VÝSTAVBY	KČ	1,000	28 750,00	28 750,00
12 02981		OSTATNÍ POŽADAVKY - BILLBOARD (EUROFORMÁT 2,4 x 5,1M) PUBLICITA MÍSTO REALIZACE STAVBY BUDE PO DOBU STAVBY OSAZENO 1KS VELKOPLOŠNÉHO BILLBOARDU DLE PRAVIDEL IROP PO SCHVÁLENÍ OBJEDNAVATELEM JEDNÁ SE O PRONÁJEM - ZAHRNUJE KONSTRUKCI A POLEP, VČ DODÁVKY, MONTÁŽE A DEMONTÁŽE	KUS	1,000	28 750,00	28 750,00
13 02982		OSTATNÍ POŽADAVKY - PAMĚTNÍ DESKA MÍSTO REALIZACE PROJEKTU BUDE NEJPOZDĚJI K DATU PŘEVZETÍ DOKONČ STAVBY OBJEDNATELEM OSAZENO 1KS PAMĚTNÍCH DESEK DLE PRAVIDEL IROP V PROVEDENÍ Z MATERIÁLU ZAJIŠŤUJÍCÍ ŽIVITNOST DESKY A PÍSMO MIN LET JEDNÁ SE O DODÁVKU, OSAZENÍ A MONTÁŽ PAMĚTNÍ DESKY, VČ NOVÉHO SLOUPKU A UKOTVENÍ	KUS	1,000	8 000,00	8 000,00
14 03100	a	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000	50 000,00	50 000,00
0		Všeobecné konstrukce a práce				1 051 000,00

Celkem:

1 051 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 12UL11024.1 II/388 BOBROVÁ - ZVOLE, 1.ČÁST

Objekt: SO 001-H PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Rozpočet: 024001.1-H Příprava území, 1. část

Objednavatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel dokumentace: Valbek s.r.o., stř. Ústí nad Labem
Zhotovitel: PORR a.s.

Základní cena: 3 829 861,89 Kč

Cena celková: 3 829 861,89 Kč

DPH: 804 271,00 Kč

Cena s daní: 4 634 132,89 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 3 829 861,89 Kč

Vypracoval zadání: Ing. Dusbaba

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 22. 1. 2014

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12UL11024.1 II/388 BOBROVÁ - ZVOLE, 1.ČÁST
Objekt: SO 001-H PŘÍPRAVA ÚZEMÍ
Rozpočet: 024001.1-H Příprava území, 1. část

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Všeobecné konstrukce a práce				
1 014101a		POPLATKY ZA SKLÁDKU ZEMINA	T	1,829	69,00	126,20
2 014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU KÁMEN, SUŘ ZHOTOVITEL ZAJISTÍ PŘEPOČET T/M3, ABY BYLO ZŘEJMÉ NAPŘ. MNOŽSTVÍ PŘEDANÉ ZEMINY, KTEROU SKLÁDKA PŘIJME V TUNÁCH, ALE ZHOTOVITEL JI VEDE V "M3"	T	244,008	172,50	42 091,38
3 014102 a	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU BETON ZHOTOVITEL ZAJISTÍ PŘEPOČET T/M3, ABY BYLO ZŘEJMÉ NAPŘ. MNOŽSTVÍ PŘEDANÉ ZEMINY, KTEROU SKLÁDKA PŘIJME V TUNÁCH, ALE ZHOTOVITEL JI VEDE V "M3"	T	100,121	172,50	17 270,87
4 014102 b	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU ŽELEZOBETON ZHOTOVITEL ZAJISTÍ PŘEPOČET T/M3, ABY BYLO ZŘEJMÉ NAPŘ. MNOŽSTVÍ PŘEDANÉ ZEMINY, KTEROU SKLÁDKA PŘIJME V TUNÁCH, ALE ZHOTOVITEL JI VEDE V "M3"	T	44,170	172,50	7 619,33
0		Všeobecné konstrukce a práce				67 107,78
1		Zemní práce				
5 11130		SEJMUTÍ DRNU ODVOZ K BIOLOGICKÉMU VYUŽITÍ NA MEZIDEPONII STAVBY, NÁSLEDNĚ BUDE VYUŽITO V RÁMCI STAVBY PRO HUMÓZNÍ VRSTVU	M2	11 400,000	20,00	228 000,00
6 11221		ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M	KUS	235,000	172,50	40 537,50
7 11222		ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M	KUS	7,000	402,50	2 817,50
8 11223		ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D PŘES 0,9M	KUS	1,000	690,00	690,00
9 11318		ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC	M3	10,500	805,00	8 452,50
10 11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELNÉHO ODVOZ NA MEZIDEPONII STAVBY, S NÁSLEDNÝM VYUŽITÍM V RÁMCI STAVBY	M3	6 011,210	287,50	1 728 222,88

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12UL11024.1 II/388 BOBROVÁ - ZVOLE, 1.ČÁST
Objekt: SO 001-H PŘÍPRAVA ÚZEMÍ
Rozpočet: 024001.1-H Příprava území, 1. část

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
11 11372		PRO ZÁSYPY A NÁSYPY FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH VČETNĚ ODVOZU MATERIÁLU NA CESTMISTROVSTVÍ KSUSV BYSTRICE NAD PERŠTEJNEM	M3	1 987,070	483,00	959 754,81
12 12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	3 114,000	74,75	232 771,50
13 13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	1,016	184,00	186,94
14 17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM HUMÓZNÍ VRSTVA NA MEZIDEPONII	M3	3 114,000	41,40	128 919,60
15 17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ PŘEBYTEČNÁ ZEMINA	M3	1,016	11,50	11,68
16 18710		OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE	M3	3 114,000	17,20	53 560,80
1	Zemní práce					3 383 925,71
2	Základy					
17 272315		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 (B37) C30/37-XF4, VČETNĚ KONSTRUKČNÍ VÝZTUŽE KARI SÍTĚMI 100 x 100 x 6	M3	1,016	3 162,50	3 213,10
2	Základy					3 213,10
3	Svislé konstrukce					
18 381199	a	KONSTRUKCE KOMPLETNÍ - PŘESUN ROZEBRÁNÍ, PŘESUN A POSTAVENÍ BOŽÍCH MUK - ZDĚNÁ KONSTRUKCE	KUS	1,000	46 000,00	46 000,00
19 381199	b	KONSTRUKCE KOMPLETNÍ - PŘESUN ROZEBRÁNÍ, PŘESUN A POSTAVENÍ BOŽÍCH MUK - ZDĚNÁ KONSTRUKCE	KUS	1,000	23 000,00	23 000,00
3	Svislé konstrukce					69 000,00
9	Ostatní konstrukce a práce					
20 9111A3		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	20,200	402,50	8 130,50

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12UL11024.1 II/388 BOBROVÁ - ZVOLE, 1.ČÁST
 Objekt: SO 001-H PŘÍPRAVA ÚZEMÍ
 Rozpočet: 024001.1-H Příprava území, 1. část

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
21 93656		MATERIÁL BUDE ODVEZEN DO VÝKUPNY KOVŮ ZHOTOVITEL ZAJISTÍ DOKLAD NA ČÁSTKU ŠROTOVNÉHO A TUTO ČÁSTKU ZAPLATÍ NA ZÁKLADĚ OBJEDNATELEM VYSTAVENÉ FAKTURY NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI VČETNĚ STABILIZACE A PODKLADŮ NUTNÝCH PRO REGISTRACI NA ČZUK	KUS	1,000	1 035,00	1 035,00
22 96613		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC	M3	97,995	1 380,00	135 233,10
23 96615		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	13,170	2 645,00	34 834,65
24 96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	M3	17,739	3 450,00	61 199,55
25 966346		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM BETONOVÉ ROURY	M	31,000	575,00	17 825,00
26 966357		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM BETONOVÉ ROURY	M	25,000	690,00	17 250,00
27 966358		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM BETONOVÉ ROURY	M	25,000	805,00	20 125,00
28 96636		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM BETONOVÉ ROURY	M	10,000	920,00	9 200,00
29 96687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	1,000	747,50	747,50
30 969234		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ	M	7,500	138,00	1 035,00
9		Ostatní konstrukce a práce				306 615,30

Celkem:

3 829 861,89



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 12UL11024.1 II/388 BOBROVÁ - ZVOLE, 1.ČÁST

Objekt: SO 101-H SILNICE II/388 KM 21,034-24,715

Rozpočet: 024101.1-H Silnice II/388, část v intravilánu

Objednavatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel dokumentace: Valbek s.r.o., stř. Ústí nad Labem

Zhotovitel: PORR a.s.

Základní cena: 6 803 591,46 Kč

Cena celková: 6 803 591,46 Kč

DPH: 1 428 754,21 Kč

Cena s daní: 8 232 345,67 Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 4 015,00

Náklad na měrnou jednotku: 1 694,54 Kč

Vypracoval zadání: Ing. Dusbaba

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 22. 1. 2014

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12UL11024.1 II/388 BOBROVÁ - ZVOLE, 1.ČÁST
Objekt: SO 101-H SILNICE II/388 KM 21,034-24,715
Rozpočet: 024101.1-H Silnice II/388, část v intravilánu

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Všeobecné konstrukce a práce				
1 014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU ZEMINA	M3	656,128	124,20	81 491,10
0		Všeobecné konstrukce a práce				81 491,10
1		Zemní práce				
2 12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	843,409	172,50	145 488,05
3 12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I ZEMINA Z MEZIDEPONIE	M3	221,470	74,70	16 543,81
4 12573	b	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I HUMÓZNÍ VRSTVY	M3	151,800	74,70	11 339,46
5 12980		ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ	KUS	1,000	287,50	287,50
6 12993		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM	M	8,000	80,50	644,00
7 13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	3,189	172,50	550,10
8 13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	31,000	184,00	5 704,00
9 17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ ZEMINA NA MEZIDEPONII	M3	221,470	11,50	2 546,91
10 17120	a	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ PŘEBYTEČNÁ ZEMINA	M3	656,128	11,50	7 545,47
11 17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	207,000	218,50	45 229,50
12 17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	14,470	69,00	998,43
13 17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ŠP 0/8	M3	13,978	448,50	6 269,13
14 18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	4 818,000	9,20	44 325,60
15 18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	1 012,000	23,00	23 276,00
16 18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	1 012,000	8,00	8 096,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12UL11024.1 II/388 BOBROVÁ - ZVOLE, 1.ČÁST
Objekt: SO 101-H SILNICE II/388 KM 21,034-24,715
Rozpočet: 024101.1-H Silnice II/388, část v intravilánu

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	Zemní práce					318 843,96
2	Základy					
17 212625		TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ I HDPE DN 100, SN8	M	873,000	172,50	150 592,50
2	Základy					150 592,50
4	Vodorovné konstrukce					
18 451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 C12/15-X0	M3	0,742	2 875,00	2 133,25
19 45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO PÍSKOVÉ LOŽE, ŠP 4/8	M3	3,100	448,50	1 390,35
4	Vodorovné konstrukce					3 523,60
5	Komunikace					
20 561431		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM SC C8/10, TL.150MM	M2	4 416,500	230,00	1 015 795,00
21 56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM ŠDA, TL. 200MM, FR. 0/32	M2	4 818,000	138,00	664 884,00
22 56933		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM ŠD B, FR. 0/22	M2	410,250	103,50	42 460,88
23 56963		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	111,700	57,50	6 422,75
24 572121		INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 PI,A, 0,80 KG/M2, C50 B5	M2	4 416,500	20,70	91 421,55
25 572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PSE, 0,30 KG/M2, C50 B5	M2	8 270,900	10,30	85 190,27

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12UL11024.1 II/388 BŮBROVÁ - ZVOLE, 1.ČÁST
Objekt: SO 101-H SILNICE II/388 KM 21,034-24,715
Rozpočet: 024101.1-H Silnice II/388, část v intravilánu

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
26 574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM ACO 11+, 50/70	M2	4 015,000	280,00	1 124 200,00
27 574C56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM ACL 16+, 50/70	M2	4 095,300	314,50	1 287 971,85
28 574E46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM ACP 16+, 50/70	M2	4 175,600	295,00	1 231 802,00
5	Komunikace					5 550 148,30
8	Potrubí					
29 87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM PP 200, SN 12	M	29,000	322,00	9 338,00
30 89516		DRENÁŽNÍ VÝUST Z BETON DÍLCŮ	KUS	1,000	5 750,00	5 750,00
31 89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ MŘÍŽ Z TVÁRNÉ LITINY, D400, VČETNĚ KOŠE NA BAHNO	KUS	2,000	9 775,00	19 550,00
32 89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	13,000	3 335,00	43 355,00
33 89922		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	2,000	2 990,00	5 980,00
34 89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	17,000	1 092,50	18 572,50
8	Potrubí					102 545,50
9	Ostatní konstrukce a práce					
35 91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU NEPRUŽNÉ	KUS	28,000	345,00	9 660,00
36 914113		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ ZNAČKY BUDOU ZNOVU OSAZENY V RÁMCI POL.Č.914132	KUS	20,000	51,70	1 034,00
37 914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TRŽ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	8,000	2 875,00	23 000,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12UL11024.1 II/388 BOBROVÁ - ZVOLE, 1.ČÁST
Objekt: SO 101-H SILNICE II/388 KM 21,034-24,715
Rozpočet: 024101.1-H Silnice II/388, část v intravilánu

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
38 914132		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	20,000	517,50	10 350,00
39 915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA ŽLUTÁ BARVA	M2	12,000	172,50	2 070,00
40 915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	172,500	345,00	59 512,50
41 91552		VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA NÁPIS "BUS", ŽLUTÁ BARVA	KUS	12,000	287,50	3 450,00
42 91722		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	712,000	345,00	245 640,00
43 919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	10,000	23,00	230,00
44 935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	120,000	483,00	57 960,00
45 935812		ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM ŽULA, 100 X 100 MM	M2	199,500	920,00	183 540,00
9		Ostatní konstrukce a práce				596 446,50

Celkem:

6 803 591,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 12UL11024.1 II/388 BOBROVÁ - ZVOLE, 1.ČÁST

Objekt: SO 101-H SILNICE II/388 KM 21,034-24,715

Rozpočet: 024101.2-H Silnice II/388, část v extravilánu

Objednavatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel dokumentace: Valbek s.r.o., stř. Ústí nad Labem

Zhotovitel: PORR a.s.

Základní cena: 38 892 703,79 Kč

Cena celková: 38 892 703,79 Kč

DPH: 8 167 467,80 Kč

Cena s daní: 47 060 171,59 Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 18 436,00

Náklad na měrnou jednotku: 2 109,61 Kč

Vypracoval zadání: Ing. Dusbaba

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 22. 1. 2014

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12UL11024.1 II/388 BOBROVÁ - ZVOLE, 1.ČÁST
Objekt: SO 101-H SILNICE II/388 KM 21,034-24,715
Rozpočet: 024101.2-H Silnice II/388, část v extravilánu

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Všeobecné konstrukce a práce				
1 014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU ZEMINA	M3	9 984,453	124,20	1 240 069,06
0		Všeobecné konstrukce a práce				1 240 069,06
1		Zemní práce				
2 12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	18 360,293	172,50	3 167 150,54
3 12383		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II	M3	6 120,098	207,00	1 266 860,29
4 12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I ZEMINA Z MEZIDEPONIE	M3	17 220,405	74,70	1 286 364,25
5 12573	b	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I HUMÓZNÍ VRSTVY	M3	2 277,324	74,70	170 116,10
6 12673		ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. I	M3	1 178,625	172,50	203 312,81
7 12683		ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. II	M3	392,875	172,50	67 770,94
8 13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	220,398	172,50	38 018,66
9 13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	932,644	184,00	171 606,50
10 17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	3 124,550	41,40	129 356,37
11 17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ ZEMINA NA MEZIDEPONII	M3	17 220,405	11,50	198 034,66
12 17120	a	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ PŘEBYTEČNÁ ZEMINA	M3	9 984,528	11,50	114 822,07
13 17130		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM	M3	12 444,165	41,40	515 188,43
14 17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	898,100	218,50	196 234,85
15 17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	753,610	69,00	51 999,09
16 17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ŠP 0/8	M3	63,622	414,00	26 339,51
17 18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	22 659,360	9,20	208 466,11

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12UL11024.1 II/388 BOBROVÁ - ZVOLE, 1.ČÁST
Objekt: SO 101-H SILNICE II/388 KM 21,034-24,715
Rozpočet: 024101.2-H Silnice II/388, část v extravilánu

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
18 18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M HUMÓZNÍ VRSTVY	M2	15 182,160	23,00	349 189,68
19 18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	15 182,160	8,00	121 457,28
1	Zemní práce					8 282 288,14
2	Základy					
20 212625		TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ I HDPE DN100, SN 12	M	2 038,000	322,00	656 236,00
21 261513		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 25MM D18	M	10,200	1 380,00	14 076,00
22 28997		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXILIE A GEOMŘÍŽOVIN MIN. 500 G/M2	M2	91,800	41,40	3 800,52
2	Základy					674 112,52
3	Svislé konstrukce					
23 317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) C30/37-XF4	M3	17,340	9 775,00	169 498,50
24 317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T	2,722	29 325,00	79 822,65
25 327325		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) C30/37-XF4	M3	58,650	5 175,00	303 513,75
26 327365		VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505 VČETNĚ KOTEVNÍCH L PROFILU PRO ŘÍMSU	T	4,604	29 325,00	135 012,30
3	Svislé konstrukce					687 847,20
4	Vodorovné konstrukce					
27 451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	104,973	2 875,00	301 797,38

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12UL11024.1 II/388 BOBROVÁ - ZVOLE, 1.ČÁST
 Objekt: SO 101-H SILNICE II/388 KM 21,034-24,715
 Rozpočet: 024101.2-H Silnice II/388, část v extravilánu

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		C12/15-X0				
28 451315		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37	M3	16,320	3 105,00	50 673,60
		C30/37-XF4				
29 45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	38,695	448,50	17 354,71
		PÍSKOVÉ LOŽE, ŠP FR.4/8				
30 465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	12,240	5 175,00	63 342,00
4	Vodorovné konstrukce					433 167,69
5	Komunikace					
31 56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	20 279,380	103,50	2 098 915,83
		ŠDA, TL.150MM, FR. 0/32				
32 56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	22 122,960	138,00	3 052 968,48
		ŠDA, TL. 200MM, FR. 0/32				
33 56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	536,400	172,50	92 529,00
		ŠDB, TL. 250MM, FR. 0/32				
34 56361		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM	M2	431,000	23,00	9 913,00
		DLE ČSN EN 13108-8				
35 56933		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	4 056,500	103,50	419 847,75
		ŠDB, FR.0/22, TL.150MM				
36 572121		INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2	M2	18 435,800	20,70	381 621,06
		PIA, 0,80KG/M2, C50 B5				
37 572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	37 977,748	10,30	391 170,80
		PSE, 0,30 KG/M2, C50 B5				
38 572751		DVOUVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 2,5KG/M2	M2	431,000	92,00	39 652,00
		FR. 8/11 - 4/8				
39 574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	18 435,800	260,00	4 793 308,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12UL11024.1 II/388 BOBROVÁ - ZVOLE, 1.ČÁST
 Objekt: SO 101-H SILNICE II/388 KM 21,034-24,715
 Rozpočet: 024101.2-H Silnice II/388, část v extravilánu

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		ACO 11+, 50/70				
40	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM ACL16+, 50/70	M2	18 804,516	312,00	5 867 008,99
41	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM ACP 16+, 50/70	M2	19 173,232	285,00	5 464 371,12
42	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	16,000	425,50	6 808,00
5	Komunikace					22 618 114,03
6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů					
43	62745	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU	M2	45,500	172,50	7 848,75
6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů					7 848,75
7	Přidružená stavební výroba					
44	78382	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2	173,400	287,50	49 852,50
45	78383	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	24,480	345,00	8 445,60
7	Přidružená stavební výroba					58 298,10
8	Potrubí					
46	87445	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM PP DN300, SN12	M	99,000	1 092,50	108 157,50
47	894145	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM LITINOVÝ POKLOP D400	KUS	1,000	20 700,00	20 700,00
48	895111	DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠN 60	KUS	15,000	9 200,00	138 000,00
49	895112	DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠN 80	KUS	2,000	9 200,00	18 400,00
50	89516	DRENÁŽNÍ VÝUST Z BETON DÍLCŮ	KUS	3,000	5 750,00	17 250,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12UL11024.1 II/388 BOBROVÁ - ZVOLE, 1.ČÁST
 Objekt: SO 101-H SILNICE II/388 KM 21,034-24,715
 Rozpočet: 024101.2-H Silnice II/388, část v extravilánu

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8		Potrubí				302 507,50
9		Ostatní konstrukce a práce				
51 9111A1		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ DVOUMADLOVÉ, TRUBKOVÉ, POZINKOVANÉ S NÁTĚREM	M	27,500	977,50	26 881,25
52 9113A1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ ÚROVEŇ ZADRŽENÍ N2	M	757,000	1 265,00	957 605,00
53 9117C1		SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ VODOROVNÁ MADLA	M	51,000	8 174,20	416 884,20
54 91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU NEPRUŽNÉ	KUS	244,000	345,00	84 180,00
55 91267		ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS	41,000	74,70	3 062,70
56 91297		DOPRAVNÍ ZRCADLO	KUS	1,000	7 475,00	7 475,00
57 91360		UZLOVÝ BOD	KUS	1,000	1 725,00	1 725,00
58 914113	a	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ MATERIÁL BUDE ODVEZEN DO VÝKUPNY KOVŮ ZHOTOVITEL ZAJISTÍ DOKLAD NA ČÁSTKU ŠROTOVNÉHO A TUTO ČÁSTKU ZAPLATÍ NA ZÁKLADĚ OBJEDNATELEM VYSTAVENÉ FAKTURY	KUS	15,000	172,50	2 587,50
59 914113	b	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ ZNAČKY BUDOU ZNOVU OSAZENY V RÁMCI POL.Č.914132	KUS	38,000	172,50	6 555,00
60 914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	22,000	2 530,00	55 660,00
61 914132		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	38,000	264,50	10 051,00
62 915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	748,000	345,00	258 060,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12UL11024.1 II/388 BOBROVÁ - ZVOLE, I.ČÁST
Objekt: SO 101-H SILNICE II/388 KM 21,034-24,715
Rozpočet: 024101.2-H Silnice II/388, část v extravilánu

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
63 91721		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	10,000	299,00	2 990,00
64 91722		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	254,000	345,00	87 630,00
65 918145		ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM	KUS	1,000	17 250,00	17 250,00
66 91816		ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM	KUS	2,000	20 700,00	41 400,00
67 918171		ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM	KUS	4,000	20 700,00	82 800,00
68 918245		VTOK JÍMKY VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM VČETNĚ ČESLÍ, MŘÍŽ Z KOMPOZITU	KUS	1,000	19 550,00	19 550,00
69 918258		VTOKOVÉ JÍMKY VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM VČETNĚ MŘÍŽE Z KOMPOZITU	KUS	3,000	23 000,00	69 000,00
70 91826		VTOKOVÉ JÍMKY VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM VČETNĚ MŘÍŽE Z KOMPOZITU	KUS	3,000	23 000,00	69 000,00
71 918346		PROPUSTY Z TRUB DN 400MM BETONOVÉ (ŽELEZOBETONOVÉ)	M	8,500	2 300,00	19 550,00
72 918358		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM BETONOVÉ (ŽELEZOBETONOVÉ)	M	51,500	3 795,00	195 442,50
73 91836		PROPUSTY Z TRUB DN 800MM BETONOVÉ (ŽELEZOBETONOVÉ)	M	36,000	6 325,00	227 700,00
74 918371		PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM BETONOVÉ (ŽELEZOBETONOVÉ)	M	27,000	8 625,00	232 875,00
75 919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	25,000	28,70	717,50
76 931182		VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM	M2	7,500	51,70	387,75
77 931334		TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 400MM2 PRŮŘEZ 20 X 20 MM	M	9,750	172,50	1 681,88
78 93135		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM	M	8,350	40,20	335,67
79 935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	3 189,000	483,00	1 540 287,00

12
C-3
C-7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12UL11024.1 II/388 BOBROVÁ - ZVOLE, I.ČÁST
 Objekt: SO 101-H SILNICE II/388 KM 21,034-24,715
 Rozpočet: 024101.2-H Silnice II/388, část v extravilánu

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
80 935812		ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM ŽULA, 100 X 100 MM	M2	158,400	920,00	145 728,00
81 938441		OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARŮ	M2	45,500	74,70	3 398,85
9		Ostatní konstrukce a práce				4 588 450,80

Celkem:

38 892 703,79

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 12UL11024.1 II/388 BOBROVÁ - ZVOLE, 1.ČÁST
Objekt: SO 103-H ÚPRAVA NAPOJENÍ SILNIC III/3885 A III/3886
Rozpočet: 024103-H Úprava napojení silnic III/3885 a III/3886

Objednavatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel dokumentace: Valbek s.r.o., stř. Ústí nad Labem
Zhotovitel: PORR a.s.

Základní cena: 1 666 112,81 Kč

Cena celková: 1 666 112,81 Kč

DPH: 349 883,69 Kč

Cena s daní: 2 015 996,50 Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 989,00

Náklad na měrnou jednotku: 1 684,64 Kč

Vypracoval zadání: Ing. Dusbaba

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 22. 1. 2014

Datum vypracování nabídky:

137

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12UL11024.1 II/388 BOBROVÁ - ZVOLE, 1.ČÁST
 Objekt: SO 103-H ÚPRAVA NAPOJENÍ SILNIC III/3885 A III/3886
 Rozpočet: 024103-H Úprava napojení silnic III/3885 a III/3886

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU ZEMINA	M3	311,156	124,20	38 645,58
0			Všeobecné konstrukce a práce				38 645,58
1			Zemní práce				
2	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	604,012	172,50	104 192,07
3	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I ZEMINA Z MEZIDEPONIE	M3	311,156	74,70	23 243,35
5	12573	b	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I HUMÓZNÍ VRSTVY, VČETNĚ EVENT. POPLATKU ZA ZÍSKÁNÍ MATERIÁLU	M3	38,970	74,70	2 911,06
4	12573	a	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I CHYBĚJÍCÍ MATERIÁL	M3	472,946	74,70	35 329,07
6	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	18,300	184,00	3 367,20
7	17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	106,768	41,40	4 420,20
8	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ ZEMINA NA MEZIDEPONII	M3	311,156	11,50	3 578,29
9	17120	a	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ NEVHODNÁ ZEMINA	M3	311,156	11,50	3 578,29
10	17130		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM	M3	636,053	41,40	26 332,59
11	17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	34,200	218,50	7 472,70
12	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	7,081	69,00	488,59
13	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	1 130,760	9,20	10 402,99
14	18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	160,400	28,70	4 603,48
15	18232		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M HUMÓZNÍ VRSTVY	M2	99,400	23,00	2 286,20
16	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	259,800	8,00	2 078,40

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12UL11024.1 II/388 BOBROVÁ - ZVOLE, 1.ČÁST
 Objekt: SO 103-H ÚPRAVA NAPOJENÍ SILNIC III/3885 A III/3886
 Rozpočet: 024103-H Úprava napojení silnic III/3885 a III/3886

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	Zemní práce					234 284,48
2	Základy					
17 212625		TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ I HDPE DN100, SN8	M	50,000	322,00	16 100,00
2	Základy					16 100,00
4	Vodorovné konstrukce					
18 451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 C12/15-X0	M3	3,500	2 875,00	10 062,50
19 451315		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 C30/37-XF4	M3	1,320	3 105,00	4 098,60
20 45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO ŠP FR.4/8	M3	1,000	448,50	448,50
21 465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	1,980	5 175,00	10 246,50
4	Vodorovné konstrukce					24 856,10
5	Komunikace					
22 56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM ŠDA, TL. 150MM, FR. 0/32	M2	1 036,530	103,50	107 280,86
23 56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM ŠDA, TL. 200 MM, FR. 0/32	M2	1 130,760	138,00	156 044,88
24 56933		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM ŠD B, TL. 150 MM, FR. 0/32	M2	188,750	103,50	19 535,63
25 572121		INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 PI.A, 0,80 KG/M2, C50 B5	M2	1 036,530	20,70	21 456,17



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12UL11024.1 II/388 BOBROVÁ - ZVOLE, 1.ČÁST
Objekt: SO 103-H ÚPRAVA NAPOJENÍ SILNIC III/3885 A III/3886
Rozpočet: 024103-H Úprava napojení silnic III/3885 a III/3886

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
26 572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PSE, 0,30 KG/M2, C50 B5	M2	2 035,138	10,30	20 961,92
27 574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM ACO 11+, 50/70	M2	989,300	274,20	271 266,06
28 574C56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM ACL 16+, 50/70	M2	1 008,146	314,50	317 061,92
29 574E46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM ACP 16+, 50/70	M2	979,992	285,70	279 983,71
5	Komunikace					1 193 591,15
9	Ostatní konstrukce a práce					
30 9113A1		SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ ÚROVEŇ ZADRŽENÍ N2, VČETNĚ NÁBĚHOVÝCH DÍLŮ	M	46,000	1 265,00	58 190,00
31 91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU NEPRUŽNÉ	KUS	11,000	345,00	3 795,00
32 91267		ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS	3,000	74,70	224,10
33 91360		UZLOVÝ BOD	KUS	1,000	26 450,00	26 450,00
34 918358		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM BETONOVÉ (ŽELEZOBETONOVÉ)	M	10,000	3 795,00	37 950,00
35 919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	22,000	28,70	631,40
36 935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TI 100MM	M	65,000	483,00	31 395,00
9	Ostatní konstrukce a práce					158 635,50
Celkem:						1 666 112,81



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 12UL11024.1 II/388 BOBROVÁ - ZVOLE, 1.ČÁST

Objekt: SO 104-V ZABEZPEČENÍ VEŘEJNÉHO PROVOZU

Rozpočet: 024104.1-V Zabezpečení veřejného provozu, 1.část

Objednavatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel dokumentace: Valbek s.r.o., stř. Ústí nad Labem

Zhotovitel: PORR a.s.

Základní cena: 1 168 875,90 Kč

Cena celková: 1 168 875,90 Kč

DPH: 245 463,94 Kč

Cena s daní: 1 414 339,84 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 1 168 875,90 Kč

Vypracoval zadání: Ing. Dusbaba

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 22. 1. 2014

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12UL11024.1 II/388 BOBROVÁ - ZVOLE, 1.ČÁST
Objekt: SO 104-V ZABEZPEČENÍ VEŘEJNÉHO PROVOZU
Rozpočet: 024104.1-V Zabezpečení veřejného provozu, 1.část

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Všeobecné konstrukce a práce				
1 02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE DOKUMENTACE POTŘEBNÁ K ŽADOSTI O POVOLENÍ UZAVÍREK A K ŽADOSTI O ZVLÁŠTNÍ UŽÍVÁNÍ, VČETNĚ NEZBYTNÉ INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI, VČETNĚ SPRÁVNÍCH POPLATKŮ, VČETNĚ POŽADAVKŮ ZADAVATELE ZAKOTVENÝCH V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI	KČ	1,000	7 475,00	7 475,00
0		Všeobecné konstrukce a práce				7 475,00
1		Zemní práce				
2 11316		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ PROVIZORNÍ NÁSTUPIŠTĚ AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY	M3	5,400	977,50	5 278,50
1		Zemní práce				5 278,50
5		Komunikace				
3 577411a		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL OPRAVA VÝTLUKŮ NA OBJÍZDNÝCH TRASÁCH DLE URČENÍ ZADAVATELE	M3	9,500	5 405,00	51 347,50
4 58301		KRYT ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM PROVIZORNÍ NÁSTUPIŠTĚ AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY	M2	36,000	1 725,00	62 100,00
5 58730a		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) PŘEMÍSTĚNÍ PROVIZORNÍHO NÁSTUPIŠTĚ, POUZE PRONÁJEM, NÁSLEDNĚ PC DOKONČENÍ STAVBY BUDOU VRÁCENY	M2	36,000	276,00	9 936,00
5		Komunikace				123 383,50
9		Ostatní konstrukce a práce				
6 91400		DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK	KUS	20,000	17,20	344,00
7 914132		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	522,000	264,50	138 069,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12UL11024.1 II/388 BOBROVÁ - ZVOLE, 1.ČÁST
 Objekt: SO 104-V ZABEZPEČENÍ VEŘEJNÉHO PROVOZU
 Rozpočet: 024104.1-V Zabezpečení veřejného provozu, 1.část

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8 914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	522,000	172,50	90 045,00
9 914139		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	17 296,000	5,70	98 587,20
10 914432		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	17,000	575,00	9 775,00
11 914433		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	17,000	287,50	4 887,50
12 914439		DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	4 732,000	17,20	81 390,40
13 914952		SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÄKL PROFPRO OCEL STOJAN MONT S PŘESUN	KUS	539,000	5,70	3 072,30
14 914952	a	SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÄKL PROFPRO OCEL STOJAN MONT S PŘESUN PRO OZNAČNÍK AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY	KUS	2,000	5,70	11,40
15 914953		SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÄKL PROFILŮ PRO OCEL STOJAN DEMONTÁŽ	KUS	539,000	5,70	3 072,30
16 914953	a	SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÄKL PROFILŮ PRO OCEL STOJAN DEMONTÁŽ PRO OZNAČNÍK AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY	KUS	2,000	5,70	11,40
17 914959		SLOUP A STOJKY DZ Z JÄKL PRO OCEL STOJAN NÁJEMNÉ	KSDEN	22 026,000	3,40	74 888,40
18 914959	a	SLOUP A STOJKY DZ Z JÄKL PRO OCEL STOJAN NÁJEMNÉ PRO OZNAČNÍK AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY	KSDEN	588,000	3,40	1 999,20
19 915321		VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA	M2	69,000	138,00	9 522,00
20 915322		VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚN	M2	69,000	115,00	7 935,00
21 916112		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	54,000	575,00	31 050,00
22 916113		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ	KUS	54,000	57,50	3 105,00
23 916119		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ	KSDEN	112,000	57,50	6 440,00
24 916122		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	43,000	402,50	17 307,50
25 916123		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	43,000	172,50	7 417,50
26 916129		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDEN	1 009,000	115,00	116 035,00
27 916152		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	46,000	402,50	18 515,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12UL11024.1 II/388 BOBROVÁ - ZVOLE, 1.ČÁST
 Objekt: SO 104-V ZABEZPEČENÍ VEŘEJNÉHO PROVOZU
 Rozpočet: 024104.1-V Zabezpečení veřejného provozu, 1.část

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
28 916153		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ	KUS	46,000	402,50	18 515,00
29 916159		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ	KSDEN	90,000	483,00	43 470,00
30 916322		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	39,000	57,50	2 242,50
31 916323		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	39,000	57,50	2 242,50
32 916329		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	1 007,000	57,50	57 902,50
33 916342		SMĚROV DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	300,000	57,50	17 250,00
34 916343		SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	300,000	57,50	17 250,00
35 916349		SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	610,000	9,20	5 612,00
36 916542		PATKA PRO VOD DESKY SAMOSTATNÁ NAD 10KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	300,000	5,70	1 710,00
37 916543		PATKA PRO VODÍCÍ DESKY SAMOSTATNÁ NAD 10KG - DEMONTÁŽ	KUS	300,000	5,70	1 710,00
38 916549		PATKA PRO VODÍCÍ DESKY SAMOSTATNÁ NAD 10KG - NÁJEMNÉ	KSDEN	610,000	5,70	3 477,00
39 916722		UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	578,000	5,70	3 294,60
40 916723		UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ	KUS	578,000	5,70	3 294,60
41 916729		UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ	KSDEN	23 033,000	5,70	131 288,10
9		Ostatní konstrukce a práce				1 032 738,90

Celkem:

1 168 875,90



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 12UL11024.1 II/388 BOBROVÁ - ZVOLE, 1.ČÁST**Objekt:** SO 110-V ÚPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - BOBROVÁ**Rozpočet:** 024110-V Úprava místních komunikací - Bobrová**Objednavatel:** Kraj Vysočina**Zhotovitel dokumentace:** Valbek s.r.o., stř. Ústí nad Labem**Zhotovitel:** PORR a.s.**Základní cena:** 894 569,13 Kč**Cena celková:** 894 569,13 Kč**DPH:** 187 859,52 Kč**Cena s daní:** 1 082 428,65 Kč**Měrné jednotky:** M2**Počet měrných jednotek:** 446,00**Náklad na měrnou jednotku:** 2 005,76 Kč**Vypracoval zadání:** Ing. Dusbaba**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:** 22. 1. 2014**Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12UL11024.1 II/388 BOBROVÁ - ZVOLE, 1.ČÁST
Objekt: SO 110-V ÚPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - BOBROVÁ
Rozpočet: 024110-V Úprava místních komunikací - Bobrová

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Všeobecné konstrukce a práce				
1 014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU ZEMINA	M3	120,970	124,20	15 024,47
0		Všeobecné konstrukce a práce				15 024,47
1		Zemní práce				
2 12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	72,400	172,50	12 489,00
3 12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I ZEMINA Z MEZIDEPONIE	M3	26,270	74,70	1 962,37
4 12573	b	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I HUMÓZNÍ VRSTVY, VČETNĚ EVENT. POPLATKU ZA ZÍSKÁNÍ MATERIÁLU	M3	5,580	74,70	416,83
5 13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	74,840	184,00	13 770,56
6 17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ ZEMINA NA MEZIDEPONII	M3	26,270	11,50	302,11
7 17120	a	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ PŘEBYTEČNÁ ZEMINA	M3	120,970	11,50	1 391,16
8 17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	21,750	218,50	4 752,38
9 17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	4,520	69,00	311,88
10 18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	402,400	9,20	3 702,08
11 18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	17,200	23,00	395,60
12 18232		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	M2	20,000	28,70	574,00
13 18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	37,200	8,00	297,60
1		Zemní práce				40 365,57
4		Vodorovné konstrukce				
14 451315		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 C30/37-XF4	M3	27,200	3 105,00	84 456,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12UL11024.1 II/388 BOBROVÁ - ZVOLE, 1.ČÁST
Objekt: SO 110-V ÚPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - BOBROVÁ
Rozpočet: 024110-V Úprava místních komunikací - Bobrová

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
15 45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO ŠP, FR.4/8	M3	9,400	448,50	4 215,90
16 465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	27,150	5 175,00	140 501,25
17 467315		STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C30/37 C30/37-XF4	M3	4,000	3 335,00	13 340,00
4	Vodorovné konstrukce					242 513,15
5	Komunikace					
18 561431		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM SC C8/10, TL. 150 MM	M2	91,300	230,00	20 999,00
19 56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM ŠD B, TL. 150 MM, FR. 0/32	M2	148,000	103,50	15 318,00
20 56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM ŠD A, TL. 200 MM, FR. 0/32	M2	99,600	138,00	13 744,80
21 56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM ŠD B, TL. 250MM, FR. 0/32	M2	154,800	172,50	26 703,00
22 56361		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM ČSN EN 13108-8, TL. 50MM	M2	129,000	34,50	4 450,50
23 56933		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM ŠD B, FR. 0/22, TL. 150MM	M2	32,000	103,50	3 312,00
24 572121		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 PI,A, C50 B5, 0,80 KG/M2	M2	91,300	20,70	1 889,91
25 572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PSE, 0,30 KG/M2, C50 B5	M2	541,240	10,30	5 574,77
26 572751		DVOUVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 2,5KG/M2 FR. 8/11 - 4/8	M2	129,000	97,70	12 603,30

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12UL11024.1 II/388 BOBROVÁ - ZVOLE, 1.ČÁST
Objekt: SO 110-V ÚPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - BOBROVÁ
Rozpočet: 024110-V Úprava místních komunikací - Bobrová

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
27 574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM ACO 11+, 50/70	M2	446,000	262,70	117 164,20
28 574C56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM ACL 16+, 50/70	M2	454,920	314,50	143 072,34
29 574E46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM ACP 16+, 50/70	M2	86,320	285,70	24 661,62
30 582612		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	241,000	425,50	102 545,50
5	Komunikace					492 038,94
9	Ostatní konstrukce a práce					
31 91722		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	129,000	310,50	40 054,50
32 91772		OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH 100 x 100 MM	M	177,000	356,50	63 100,50
33 919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	64,000	23,00	1 472,00
9	Ostatní konstrukce a práce					104 627,00

Celkem:

894 569,13

148

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 12UL11024.1 II/388 BOBROVÁ - ZVOLE, 1.ČÁST
Objekt: SO 201-H OPĚRNÁ ZEĎ V KM 21,804-21,854
Rozpočet: 024201-H Opěrná zeď v km 21,804-21,854

Objednavatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel dokumentace: Valbek s.r.o., stř. Ústí nad Labem
Zhotovitel: PORR a.s.

Základní cena: 2 490 035,46 Kč

Cena celková: 2 490 035,46 Kč

DPH: 522 907,45 Kč

Cena s daní: 3 012 942,91 Kč

Měrné jednotky: M3

Počet měrných jednotek: 347,00

Náklad na měrnou jednotku: 7 175,89 Kč

Vypracoval zadání: Ing. Dusbaba

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 22. 1. 2014

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12UL11024.1 II/388 BOBROVÁ - ZVOLE, 1.ČÁST
Objekt: SO 201-H OPĚRNÁ ZEď V KM 21,804-21,854
Rozpočet: 024201-H Opěrná zeď v km 21,804-21,854

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Všeobecné konstrukce a práce				
1 014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU ZEMINA	M3	357,760	124,20	44 433,79
0		Všeobecné konstrukce a práce				44 433,79
1		Zemní práce				
2 12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I ZEMINA	M3	589,440	74,70	44 031,17
3 13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	947,200	172,50	163 392,00
4 17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ ZEMINA NA MEZIDEPONII	M3	589,400	11,50	6 778,10
5 17120	a	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ PŘEBYTEČNÁ ZEMINA	M3	357,760	11,50	4 114,24
6 17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	589,440	69,00	40 671,36
7 17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ŠTĚRKOPÍSEK FR. 0-63	M3	10,000	414,00	4 140,00
1		Zemní práce				263 126,87
2		Základy				
8 28997		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN MIN. 200 G/M2	M2	244,000	41,40	10 101,60
9 28997	a	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN MIN. 500 G/M2	M2	90,000	41,40	3 726,00
2		Základy				13 827,60
3		Svislé konstrukce				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12UL11024.1 II/388 BOBROVÁ - ZVOLE, I.ČÁST
Objekt: SO 201-H OPĚRNÁ ZEĎ V KM 21,804-21,854
Rozpočet: 024201-H Opěrná zeď v km 21,804-21,854

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
10 317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) BETON C30/37-XF4, XD3	M3	17,000	9 775,00	166 175,00
11 317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T	2,669	29 325,00	78 268,43
12 327125		ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) BETON C30/37-XF4, XD3	M3	57,500	4 600,00	264 500,00
13 327214		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z GABIONŮ VČETNĚ KOVOVÉ KONSTRUKCE	M3	272,500	3 910,00	1 065 475,00
3	Svislé konstrukce					1 574 418,43
4	Vodorovné konstrukce					
14 451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	2,018	3 105,00	6 265,89
15 45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO ŠTĚRKODRTĚ FR. 0-63	M3	56,510	448,50	25 344,74
16 46321		ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	18,040	1 380,00	24 895,20
17 465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	1,370	5 175,00	7 089,75
4	Vodorovné konstrukce					63 595,58
7	Přidružená stavební výroba					
18 78382		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2	170,000	287,50	48 875,00
19 78383		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	24,000	345,00	8 280,00
7	Přidružená stavební výroba					57 155,00
9	Ostatní konstrukce a práce					
20 9117C1		SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	50,000	9 370,20	468 510,00
21 919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	50,000	23,00	1 150,00
22 93118		VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU	M3	0,120	46,00	5,52
23 93132		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK	M3	0,040	97,70	3,91

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12UL11024.1 II/388 BOBROVÁ - ZVOLE, 1.ČÁST
 Objekt: SO 201-H OPĚRNÁ ZEĎ V KM 21,804-21,854
 Rozpočet: 024201-H Opěrná zeď v km 21,804-21,854

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
24 93133		TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM	M3	0,003	172,50	0,52
25 93135		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM	M	6,680	40,20	268,54
26 935832		ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z LOMOVÉHO KAMENE TL DO 250MMM DO BETONU TL 100MM	M2	3,240	1 092,50	3 539,70
9		Ostatní konstrukce a práce				473 478,19

Celkem:

2 490 035,46



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 12UL11024.1 II/388 BOBROVÁ - ZVOLE, 1.ČÁST

Objekt: SO 202-H ZÁRUBNÍ ZEĎ V KM 21,804-21,964

Rozpočet: 024202-H Zárubní zeď v km 21,804-21,964

Objednavatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel dokumentace: Valbek s.r.o., stř. Ústí nad Labem

Zhotovitel: PORR a.s.

Základní cena: 5 832 400,07 Kč

Cena celková: 5 832 400,07 Kč

DPH: 1 224 804,01 Kč

Cena s daní: 7 057 204,08 Kč

Měrné jednotky: M3

Počet měrných jednotek: 732,00

Náklad na měrnou jednotku: 7 967,76 Kč

Vypracoval zadání: Ing. Dusbaba

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 22. 1. 2014

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	12UL11024.1 II/388 BOBROVÁ - ZVOLE, 1.ČÁST
Objekt:	SO 202-H ZÁRUBNÍ ZEĎ V KM 21,804-21,964
Rozpočet:	024202-H Zárubní zeď v km 21,804-21,964

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Všeobecné konstrukce a práce				
1 014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU ZEMINA	M3	2 159,980	124,20	268 269,52
0		Všeobecné konstrukce a práce				268 269,52
1		Zemní práce				
2 12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I ZEMINA	M3	3 569,880	74,70	266 670,04
3 12573	b	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I HUMÓZNÍ VRSTVY, VČETNĚ EVENT. POPLATKU ZA ZÍSKÁNÍ MATERIÁLU	M3	207,216	74,70	15 479,04
4 13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	5 729,860	172,50	988 400,85
5 17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ ZEMINA NA MEZIDEPONII	M3	3 569,880	11,50	41 053,62
6 17120	a	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ PŘEBYTEČNÁ ZEMINA	M3	2 159,980	11,50	24 839,77
7 17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	3 569,880	69,00	246 321,72
8 18221		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M HUMÓZNÍ VRSTVY	M2	2 072,160	23,00	47 659,68
9 18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	2 072,160	16,10	33 361,78
10 18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU DRUHÉ A TŘETÍ POKOSENÍ	M2	4 144,320	2,80	11 604,10
1		Zemní práce				1 675 390,60
2		Základy				
11 21263		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM VČETNĚ OBETONOVÁNÍ VYÚSTĚNÍ	M	217,600	322,00	70 067,20

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12UL11024.1 II/388 BOBROVÁ - ZVOLE, I.ČÁST
 Objekt: SO 202-H ZÁRUBNÍ ZEĎ V KM 21,804-21,964
 Rozpočet: 024202-H Zárubní zeď v km 21,804-21,964

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
12 21264		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	134,350	368,00	49 440,80
13 28997		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN min. 200g/m2	M2	828,000	41,40	34 279,20
2	Základy					153 787,20
3	Svislé konstrukce					
14 327214		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z GABIONŮ VČETNĚ KOVOVÉ KONSTRUKCE	M3	732,125	3 910,00	2 862 608,75
3	Svislé konstrukce					2 862 608,75
4	Vodorovné konstrukce					
15 45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO ŠTĚRKODRŤ FR. 0-63	M3	173,200	448,50	77 680,20
4	Vodorovné konstrukce					77 680,20
9	Ostatní konstrukce a práce					
16 9111A1		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ OCELOVÉ DVOUMADLOVÉ, VČETNĚ BETONOVÝCH PATEK Z BETONU C25/30	M	170,000	4 025,00	684 250,00
17 935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TI 100MM	M	228,600	483,00	110 413,80
9	Ostatní konstrukce a práce					794 663,80
Celkem:						5 832 400,07

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 12UL11024.1 II/388 BOBROVÁ - ZVOLE, 1.ČÁST
Objekt: SO 204-H MOST PŘES LÁNSKÝ POTOK
Rozpočet: 024204-H Most přes Lánský potok

Objednavatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel dokumentace: Valbek s.r.o., stř. Ústí nad Labem
Zhotovitel: PORR a.s.

Základní cena: 1 061 654,51 Kč

Cena celková: 1 061 654,51 Kč

DPH: 222 947,45 Kč

Cena s daní: 1 284 601,96 Kč

Měrné jednotky: M

Počet měrných jednotek: 5,55

Náklad na měrnou jednotku: 191 289,10 Kč

Vypracoval zadání: Ing. Dusbaba

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 22. 1. 2014

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12UL11024.1 II/388 BOBROVÁ - ZVOLE, 1.ČÁST
 Objekt: SO 204-H MOST PŘES LÁNSKÝ POTOK
 Rozpočet: 024204-H Most přes Lánský potok

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Všeobecné konstrukce a práce				
1 014101a		POPLATKY ZA SKLÁDKU ZEMINA	T	483,496	124,20	60 050,20
2 029412a		OSTATNÍ POŽADAVKY - 1. HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA + ZÁPIS DO SYSTÉMU BMS	KUS	1,000	40 250,00	40 250,00
0		Všeobecné konstrukce a práce				100 300,20
1		Zemní práce				
3 11527		PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1000MM NEBO ŽLAB R.O. DO 3,6M VČETNÉ ZAJIŠTĚNÍ POLOHY POTRUBÍ	M	70,000	2 300,00	161 000,00
4 12573	b	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I HUMÓZNÍ VRSTVY, VČETNÉ EVENT. POPLATKU ZA ZÍSKÁNÍ MATERIÁLU	M3	7,471	74,70	558,08
5 13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	268,609	172,50	46 335,05
6 17120	a	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ PŘEBYTEČNÁ ZEMINA	M3	268,609	11,50	3 089,00
7 17250		ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH	M3	10,800	632,50	6 831,00
8 17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ŠTĚRKOPÍSEK FR. 0-32	M3	29,049	414,00	12 026,29
9 18221		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M HUMÓZNÍ VRSTVA	M2	74,710	23,00	1 718,33
10 18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	74,710	8,05	601,42
11 18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU DRUHÉ A TŘETÍ POKOSENÍ	M2	149,420	2,88	430,33
1		Zemní práce				232 589,50

Vodorovné konstrukce

2014

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12UL11024.1 II/388 BOBROVÁ - ZVOLE, I.ČÁST
 Objekt: SO 204-H MOST PŘES LÁNSKÝ POTOK
 Rozpočet: 024204-H Most přes Lánský potok

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
12 429172		MOSTNÍ KONSTRUKCE PŘESÝPANÉ Z VLNITÝCH PLECHŮ, OBVOD 6M-8M VČETNĚ PROTIKOROZNÍ OCHRANY, OBVOD 7,4M	M	19,500	27 025,00	526 987,50
13 451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	17,447	3 105,00	54 172,94
14 45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	38,388	448,50	17 217,02
15 46321		ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	24,800	1 092,50	27 094,00
16 465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	17,447	5 175,00	90 288,23
17 467314		STUPNÉ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	3,968	3 277,50	13 005,12
4	Vodorovné konstrukce					728 764,81

Celkem:

1 061 654,51



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 12UL11024.1 II/388 BOBROVÁ - ZVOLE, 1.ČÁST

Objekt: SO 301-H DEŠŤOVÁ KANALIZACE V MĚSTYSI BOBROVÁ

Rozpočet: 024301-H Dešťová kanalizace v městysi Bobrová

Objednavatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel dokumentace: Valbek s.r.o., stř. Ústí nad Labem

Zhotovitel: PORR a.s.

Základní cena: 518 691,63 Kč

Cena celková: 518 691,63 Kč

DPH: 108 925,24 Kč

Cena s daní: 627 616,87 Kč

Měrné jednotky: M

Počet měrných jednotek: 139,00

Náklad na měrnou jednotku: 3 731,59 Kč

Vypracoval zadání: Ing. Dusbaba

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 22. 1. 2014

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12UL11024.1 II/388 BOBROVÁ - ZVOLE, 1.ČÁST
 Objekt: SO 301-H DEŠŤOVÁ KANALIZACE V MĚSTYSI BOBROVÁ
 Rozpočet: 024301-H Dešťová kanalizace v městysi Bobrová

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Všeobecné konstrukce a práce				
1 014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU ZEMINA	M3	124,244	124,20	15 431,10
2 014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU BETON ZHOTOVITEL ZAJISTÍ PŘEPOČET T/M3, ABY BYLO ZŘEJMÉ NAPŘ. MNOŽSTVÍ PŘEDANÉ ZEMINY, KTEROU SKLÁDKA PŘIJME V TUNÁCH, ALE ZHOTOVITEL JI VEDE V "M3"	T	1,500	172,50	258,75
0		Všeobecné konstrukce a práce				15 689,85
1		Zemní práce				
3 12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I ZEMINA Z MEZIDEPONIE	M3	203,011	74,70	15 164,92
4 12980		ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ	KUS	1,000	287,50	287,50
5 12993		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM	M	30,000	80,50	2 415,00
6 13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	47,500	172,50	8 193,75
7 13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	279,755	184,00	51 474,92
8 17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ ZEMINA NA MEZIDEPONII	M3	203,011	11,50	2 334,63
9 17120	a	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ PŘEBYTEČNÁ ZEMINA	M3	124,244	11,50	1 428,81
10 17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	203,011	92,00	18 677,01
11 17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	72,927	414,00	30 191,78
1		Zemní práce				130 168,32
4		Vodorovné konstrukce				
12 451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 C12/15-X0	M3	3,153	2 875,00	9 064,88

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12UL11024.1 II/388 BOBROVÁ - ZVOLE, 1.ČÁST
 Objekt: SO 301-H DEŠŤOVÁ KANALIZACE V MĚSTYSI BOBROVÁ
 Rozpočet: 024301-H Dešťová kanalizace v městysi Bobrová

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
13 451315		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 C30/37-XF4	M3	5,600	3 105,00	17 388,00
14 45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚZENÉHO ŠP 0/8	M3	13,854	448,50	6 213,52
15 465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	4,200	5 175,00	21 735,00
4		Vodorovné konstrukce				54 401,40
8		Potrubí				
16 87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM PP DN 200, SN 12	M	31,800	368,00	11 702,40
17 87445		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM PP DN 300, SN 12	M	106,740	1 035,00	110 475,90
18 894145		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM POKLOP LITINA, D400	KUS	5,000	20 700,00	103 500,00
19 89712		VPUSTĚ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ MŘÍŽ Z TVÁRNÉ LITINY, D400, VČETNĚ KOŠE NA BAHNO	KUS	5,000	9 775,00	48 875,00
20 899642		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM	M	31,800	69,00	2 194,20
21 899652		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM	M	106,740	92,00	9 820,08
22 89980		TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	138,540	64,40	8 921,98
8		Potrubí				295 489,56
9		Ostatní konstrukce a práce				
23 918145		ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM VÝTOK KANALIZACE DN300	KUS	1,000	20 700,00	20 700,00
24 96687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	3,000	747,50	2 242,50
9		Ostatní konstrukce a práce				22 942,50



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12UL11024.1 II/388 BOBROVÁ - ZVOLE, 1.ČÁST
Objekt: SO 301-H DEŠŤOVÁ KANALIZACE V MĚSTYSI BOBROVÁ
Rozpočet: 024301-H Dešťová kanalizace v městysi Bobrová

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Celkem:							518 691,63



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 12UL11024.1 II/388 BOBROVÁ - ZVOLE, 1.ČÁST

Objekt: SO 311-H PŘELOŽKA BOBRŮVKY

Rozpočet: 024311-H Přeložka Bobrůvky

Objednavatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel dokumentace: Valbek s.r.o., stř. Ústí nad Labem

Zhotovitel: PORR a.s.

Základní cena: 5 538 143,10 Kč

Cena celková: 5 538 143,10 Kč

DPH: 1 163 010,05 Kč

Cena s daní: 6 701 153,15 Kč

Měrné jednotky: M3

Počet měrných jednotek: 5 511,00

Náklad na měrnou jednotku: 1 004,93 Kč

Vypracoval zadání: Ing. Dusbaba

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 22. 1. 2014

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12UL11024.1 II/388 BOBROVÁ - ZVOLE, 1.ČÁST
Objekt: SO 311-H PŘELOŽKA BOBRŮVKY
Rozpočet: 024311-H Přeložka Bobrůvky

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Všeobecné konstrukce a práce				
1 014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU ZEMINA	M3	2 818,801	124,20	350 095,08
0		Všeobecné konstrukce a práce				350 095,08
1		Zemní práce				
2 12473		VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I	M3	4 069,879	115,00	468 036,09
3 12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I ZEMINA Z MEZIDEPONIE	M3	1 345,738	74,70	100 526,63
4 12573	b	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I HUMÓZNÍ VRSTVY, VČETNĚ EVENT. POPLATKU ZA ZÍSKÁNÍ MATERIÁLU	M3	146,899	74,70	10 973,36
5 13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	94,660	184,00	17 417,44
6 17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ ZEMINA NA MEZIDEPONII	M3	1 345,738	11,50	15 475,99
7 17120	a	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ PŘEBYTEČNÁ ZEMINA	M3	2 818,801	11,50	32 416,21
8 17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	1 345,738	69,00	92 855,92
9 18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	979,328	23,00	22 524,54
10 18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	979,328	8,00	7 834,62
11 18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU DRUHÉ A TŘETÍ POKOSENÍ	M2	1 958,656	2,80	5 484,24
1		Zemní práce				773 545,04
4		Vodorovné konstrukce				
12 451315		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 C30/37-XF4	M3	295,608	3 162,50	934 860,30
13 45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	159,416	448,50	71 498,08

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12UL11024.1 II/388 BOBROVÁ - ZVOLE, 1.ČÁST
Objekt: SO 311-H PŘELOŽKA BOBRŮVKY
Rozpočet: 024311-H Přeložka Bobrůvky

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		ŠP, FR. 4/8				
14 46251		ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE TĚŽKÝ KAMENNÝ ZÁHOZ, 50-300 KG	M3	1 035,400	977,50	1 012 103,50
15 465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	443,412	5 175,00	2 294 657,10
16 467315		STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C30/37 C30/37-XF4	M3	30,400	3 335,00	101 384,00
4		Vodorovné konstrukce				4 414 502,98

Celkem:

5 538 143,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 12UL11024.1 II/388 BOBROVÁ - ZVOLE, 1.ČÁST

Objekt: SO 401-V PŘELOŽKA KABELU TELEFONICA O2 V KM 21,804-21,854

Rozpočet: 024401-V Přeložka kabelu Telefonica O2 v km 21,804-21,854

Objednavatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel dokumentace: Valbek s.r.o., stř. Ústí nad Labem
Zhotovitel: PORR a.s.

Základní cena: 0,00 Kč

Cena celková: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s daní: 0,00 Kč

Měrné jednotky: M

Počet měrných jednotek: 49,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání: Ing. Dusbaba

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 22. 1. 2014

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12UL11024.1 II/388 BOBROVÁ - ZVOLE, 1.ČÁST
Objekt: SO 401-V PŘELOŽKA KABELU TELEFONICA O2 V KM 21,804-21,854
Rozpočet: 024401-V Přeložka kabelu Telefonica O2 v km 21,804-21,854

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Všeobecné konstrukce a práce				
1 014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU ZEMINA	M3	4,600	0,00	0,00
2 02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ DLE POŽADAVKŮ SPRÁVCE	KČ	1,000	0,00	0,00
3 02960		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR DOZOR PRACOVNÍKŮ SPRÁVCE	KČ	1,000	0,00	0,00
0		Všeobecné konstrukce a práce				0,00
1		Zemní práce				
4 12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	7,650	0,00	0,00
6 12573	b	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I ORNICE Z MEZIDEPONIE	M3	7,650	0,00	0,00
5 12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I ZEMINA Z MEZIDEPONIE	M3	53,000	0,00	0,00
7 13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	57,600	0,00	0,00
10 17120	b	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ ORNICE NA MEZIDEPONII	M3	7,650	0,00	0,00
8 17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ ZEMINA NA MEZIDEPONII	M3	53,000	0,00	0,00
9 17120	a	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ PŘEBYTEČNÁ ZEMINA	M3	4,600	0,00	0,00
11 17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	53,000	0,00	0,00
12 18231		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M	M2	76,500	0,00	0,00
13 18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	76,500	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12UL11024.1 II/388 BOBROVÁ - ZVOLE, 1.ČÁST
Objekt: SO 401-V PŘELOŽKA KABELU TELEFONICA O2 V KM 21,804-21,854
Rozpočet: 024401-V Přeložka kabelu Telefonica O2 v km 21,804-21,854

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce				0,00
4		Vodorovné konstrukce				
14 45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO PÍSKOVÉ KABELOVÉ LOŽE POD ŽLAB	M3	4,600	0,00	0,00
4		Vodorovné konstrukce				0,00
7		Přidružená stavební výroba				
15 702112		Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky přes 120 do 250 mm PLASTOVÝ ŽLAB KZ3, VČETNĚ POKLÁDKY / MONTÁŽE	M	92,000	0,00	0,00
16 702312		Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm	M	92,000	0,00	0,00
17 751414		Kabel zemní datový průměru žily 0,6 mm - uložení STÁVAJÍCÍ TCEPKPFLE 75XN 0,6 DO KABELOVÉHO ŽLABU	M	46,000	0,00	0,00
18 751414	a	Kabel zemní datový průměru žily 0,6 mm - uložení STÁVAJÍCÍ TCEPKPFLE 75XN 0,6 KOMPENZACE DÉLKOVÉ REZERVY STOČENÍ	M	3,000	0,00	0,00
19 75141Y		Kabel zemní datový průměru žily 0,6 mm - demontáž STÁVAJÍCÍ TCEPKPFLE 75XN 0,6	M	49,000	0,00	0,00
20 751816		Kabel optický singlemode - zafouknutí ZAFOUKNUTÍ ZÍSKANÉ REZERVY NA OK Č.668015	M	3,000	0,00	0,00
21 751914		Optotrubka HDPE - uložení STRANOVĚ PŘELOŽENÉ HDPE 40/33 DO KABELOVÉHO ŽLABU	M	184,000	0,00	0,00
22 75191Y		Optotrubka HDPE - demontáž STÁVAJÍCÍ HDPE 40/33 (O,C,Z,B)	M	200,000	0,00	0,00
23 75191Y	a	Optotrubka HDPE - demontáž OŘÍZNUTÍ OBSAZENÉ HDPE 40/33 (O), VYJMUTÍ DÉLKOVÉ REZERVY OT	M	3,000	0,00	0,00
24 75191Y	b	Optotrubka HDPE - demontáž	M	9,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12UL11024.1 II/388 BOBROVÁ - ZVOLE, 1.ČÁST
 Objekt: SO 401-V PŘELOŽKA KABELU TELEFONICA O2 V KM 21,804-21,854
 Rozpočet: 024401-V Přeložka kabelu Telefonica O2 v km 21,804-21,854

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		OŘÍZNUTÍ NEOBSAZENÉ HDPE 40/33 (C,Z,B), VYJMUTÍ DÉLKOVÉ REZERVY OT				
25	75I961	Optotrubka - hermetizace úseku do 2000 m	ÚSEK	4,000	0,00	0,00
26	75I962	Optotrubka - kalibrace	M	123,000	0,00	0,00
27	75IA11	Optotrubková spojka průměru do 40 mm PLASSON 40	KUS	3,000	0,00	0,00
28	75IA1X	Optotrubková spojka - montáž	KUS	3,000	0,00	0,00
29	75IA21	Optotrubková spojka opravná průměru do 40 mm	KUS	1,000	0,00	0,00
30	75IA2X	Optotrubková spojka opravná - montáž	KUS	1,000	0,00	0,00
31	75IJ12	Měření stejnosměrné	KUS	150,000	0,00	0,00
32	75IJ13	Měření útlumu přeslechu na blízkém konci na místním sděl. kabelu za 1 čtyřku XN a 1 měřený úsek	KUS	150,000	0,00	0,00
33	75IK42	Měření na třech vlnových délkách po montáži 24 vláken	KUS	1,000	0,00	0,00
34	75IK62	Měření komplexní tří vlnových délek 24 vláken	KUS	1,000	0,00	0,00
7		Přidružená stavební výroba				0,00
Celkem:						0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 12UL11024.1 II/388 BOBROVÁ - ZVOLE, 1.ČÁST

Objekt: SO 402-V PŘELOŽKA KABELU TELEFONICA O2 V KM 22,032

Rozpočet: 024402-V Přeložka kabelu Telefonica O2 v km 22,023

Objednavatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel dokumentace: Valbek s.r.o., stř. Ústí nad Labem

Zhotovitel: PORR a.s.

Základní cena: 0,00 Kč

Cena celková: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s daní: 0,00 Kč

Měrné jednotky: M

Počet měrných jednotek: 52,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání: Ing. Dusbaba

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 22. 1. 2014

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12UL11024.1 II/388 BOBROVÁ - ZVOLE, 1.ČÁST
Objekt: SO 402-V PŘELOŽKA KABELU TELEFONICA O2 V KM 22,032
Rozpočet: 024402-V Přeložka kabelu Telefonica O2 v km 22,023

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU ZEMINA	M3	5,400	0,00	0,00
2	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ DLE POŽADAVKŮ SPRÁVCE	KČ	1,000	0,00	0,00
3	02960		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR DOZOR PRACOVNÍKŮ SPRÁVCE	KČ	1,000	0,00	0,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				0,00
1			Zemní práce				
4	11343		ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU VČETNĚ ODVOZU K RECYKLACI	M3	3,600	0,00	0,00
5	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	5,175	0,00	0,00
7	12573	b	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I ORNICE Z MEZIDEPONIE	M3	5,175	0,00	0,00
6	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I ZEMINA Z MEZIDEPONIE	M3	59,520	0,00	0,00
8	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	64,920	0,00	0,00
11	17120	b	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ ORNICE NA MEZIDEPONII	M3	5,175	0,00	0,00
9	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ ZEMINA NA MEZIDEPONII	M3	59,520	0,00	0,00
10	17120	a	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ PŘEBYTEČNÁ ZEMINA	M3	5,400	0,00	0,00
12	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	59,520	0,00	0,00
13	18231		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M	M2	51,750	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	12UL11024.1 II/388 BOBROVÁ - ZVOLE, 1.ČÁST
Objekt:	SO 402-V PŘELOŽKA KABELU TELEFONICA O2 V KM 22,032
Rozpočet:	024402-V Přeložka kabelu Telefonica O2 v km 22,023

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
14 18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	51,750	0,00	0,00
1		Zemní práce				0,00
4		Vodorovné konstrukce				
15 45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO PÍSKOVÉ LOŽE PRO KABELOVÝ ŽLAB	M3	2,300	0,00	0,00
4		Vodorovné konstrukce				0,00
5		Komunikace				
16 567303		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	10,080	0,00	0,00
5		Komunikace				0,00
7		Přidružená stavební výroba				
17 702112		Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky přes 120 do 250 mm PLASTOVÝ ŽLAB KZ3, VČETNĚ POKLÁDKY / MONTÁŽE	M	46,000	0,00	0,00
18 702212		Kabelová chránička zemní DN přes 100 do 200 mm NAPŘ. KOPODUR 110	M	18,000	0,00	0,00
19 702232		Kabelová chránička zemní dělená DN přes 100 do 200 mm NAPŘ. KOPOHALF 110	M	72,000	0,00	0,00
20 702312		Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm	M	82,000	0,00	0,00
21 709400		Zatažení lanka do chráničky nebo žlabu	M	18,000	0,00	0,00
22 751414		Kabel zemní datový průměru žíly 0,6 mm - uložení STÁVAJÍCÍ TCEPKPFLE 75XN 0,6 DO KABELOVÉHO ŽLABU	M	23,000	0,00	0,00
24 751414	b	Kabel zemní datový průměru žíly 0,6 mm - uložení STÁVAJÍCÍ TCEPKPFLE 75XN 0,6 KOMPENZACE DÉLKOVÉ REZERVY STOČENÍ	M	11,000	0,00	0,00
23 751414	a	Kabel zemní datový průměru žíly 0,6 mm - uložení	M	18,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12UL11024.1 II/388 BOBROVÁ - ZVOLE, 1.ČÁST
Objekt: SO 402-V PŘELOŽKA KABELU TELEFONICA O2 V KM 22,032
Rozpočet: 024402-V Přeložka kabelu Telefonica O2 v km 22,023

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
25	75I41Y	STÁVAJÍCÍ TCEPKPFLE 75XN 0,6 DO PŮLENÉ CHRÁNIČKY Kabel zemní datový průměru žíly 0,6 mm - demontáž STÁVAJÍCÍ TCEPKPFLE 75XN 0,6	M	52,000	0,00	0,00
26	75I816	Kabel optický singlemode - zafouknutí ZAFOUKNUTÍ ZÍSKANÉ REZERVY NA OK Č.668015	M	11,000	0,00	0,00
27	75I914	Optotrubka HDPE - uložení STRANOVĚ PŘELOŽENÉ HDPE 40/33 DO KABELOVÉHO ŽLABU	M	92,000	0,00	0,00
28	75I914	a Optotrubka HDPE - uložení STRANOVĚ PŘELOŽENÉ HDPE 40/33 DO PŮLENÉ CHRÁNIČKY	M	72,000	0,00	0,00
29	75I91Y	Optotrubka HDPE - demontáž STÁVAJÍCÍ HDPE 40/33 (O,C,Z,B)	M	164,000	0,00	0,00
30	75I91Y	a Optotrubka HDPE - demontáž OŘÍZNUTÍ OBSAZENÉ HDPE 40/33 (O), VYJMUTÍ DÉLKOVÉ REZERVY OT	M	11,000	0,00	0,00
31	75I91Y	b Optotrubka HDPE - demontáž OŘÍZNUTÍ NEOBSAZENÉ HDPE 40/33 (C,Z,B), VYJMUTÍ DÉLKOVÉ REZERVY OT	M	33,000	0,00	0,00
32	75I961	Optotrubka - hermetizace úseku do 2000 m	ÚSEK	4,000	0,00	0,00
33	75I962	Optotrubka - kalibrace	M	123,000	0,00	0,00
34	75IA11	Optotrubková spojka průměru do 40 mm PLASSON 40	KUS	3,000	0,00	0,00
35	75IA1X	Optotrubková spojka - montáž	KUS	3,000	0,00	0,00
36	75IA21	Optotrubková spojka opravná průměru do 40 mm	KUS	1,000	0,00	0,00
37	75IA2X	Optotrubková spojka opravná - montáž	KUS	1,000	0,00	0,00
38	75IJ12	Měření stejnosměrné	KUS	150,000	0,00	0,00
39	75IJ13	Měření útlumu přeslechu na blízkém konci na místním sděl. kabelu za 1 čtyřku XN a 1 měřený úsek	KUS	150,000	0,00	0,00
40	75IK42	Měření na třech vinových délkách po montáži 24 vláken	KUS	1,000	0,00	0,00
41	75IK62	Měření komplexní tří vinových délek 24 vláken	KUS	1,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12UL11024.1 II/388 BOBROVÁ - ZVOLE, 1.ČÁST
Objekt: SO 402-V PŘELOŽKA KABELU TELEFONICA O2 V KM 22,032
Rozpočet: 024402-V Přeložka kabelu Telefonica O2 v km 22,023

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7		Přidružená stavební výroba				0,00
8	Potrubí					
42 899521		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO B12,5	M3	3,096	0,00	0,00
8	Potrubí					0,00
Celkem:						0,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 12UL11024.1 II/388 BOBROVÁ - ZVOLE, 1.ČÁST**Objekt:** SO 501-V PŘELOŽKA VTL PLYNOVODU V KM 22,030**Rozpočet:** 024501-V Přeložka VTL plynovodu v km 22,030**Objednavatel:** Kraj Vysočina**Zhotovitel dokumentace:** Valbek s.r.o., stř. Ústí nad Labem**Zhotovitel:** PORR a.s.**Základní cena:** 1 149 252,18 Kč**Cena celková:** 1 149 252,18 Kč**DPH:** 241 342,96 Kč**Cena s daní:** 1 390 595,14 Kč**Měrné jednotky:** M**Počet měrných jednotek:** 47,00**Náklad na měrnou jednotku:** 24 452,17 Kč**Vypracoval zadání:** Ing. Dusbaba**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:** 22. 1. 2014**Datum vypracování nabídky:**24
57

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12UL11024.1 II/388 BOBROVÁ - ZVOLE, I.ČÁST
Objekt: SO 501-V PŘELOŽKA VTL PLYNOVODU V KM 22,030
Rozpočet: 024501-V Přeložka VTL plynovodu v km 22,030

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Všeobecné konstrukce a práce				
1 014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU ZEMINA	M3	48,934	350,00	17 126,90
2 01432a		POPLATKY ZA VYPUŠTĚNÝ PLYN	M3	530,000	25,00	13 250,00
3 02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ DLE POŽADAVKU SPRÁVCE, VČETNĚ GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ	KČ	1,000	40 000,00	40 000,00
4 029522		OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY	KUS	1,000	10 000,00	10 000,00
5 02960		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR DOZOR SPRÁVCE	KČ	1,000	10 000,00	10 000,00
6 02960	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR DOZOR TI ČR PRO VYHAZENÁ TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ	KČ	1,000	10 000,00	10 000,00
0		Všeobecné konstrukce a práce				100 376,90
1		Zemní práce				
7 12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY ORNICE NA MEZIDEPONII	M3	19,827	300,00	5 948,10
8 12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I ZEMINA Z MEZIDEPONIE	M3	77,219	180,00	13 899,42
9 13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	126,153	250,00	31 538,25
12 17120	b	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ ORNICE NA MEZIDEPONII	M3	19,827	36,00	713,77
11 17120	a	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ PŘEBYTEČNÁ ZEMINA	M3	48,934	36,00	1 761,62
10 17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ ZEMINA NA MEZIDEPONII	M3	77,219	36,00	2 779,88
13 17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	77,219	60,00	4 633,14

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12UL11024.1 II/388 BOBROVÁ - ZVOLE, 1.ČÁST
 Objekt: SO 501-V PŘELOŽKA VTL PLYNOVODU V KM 22,030
 Rozpočet: 024501-V Přeložka VTL plynovodu v km 22,030

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
14 17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ŠD, AKTIVNÍ ZÓNA VOOZVKY	M3	12,750	700,00	8 925,00
15 17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	28,836	700,00	20 185,20
1	Zemní práce					90 384,38
4	Vodorovné konstrukce					
16 45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO PÍSKOVÉ LOŽE	M3	5,296	900,00	4 766,40
4	Vodorovné konstrukce					4 766,40
7	Přidružená stavební výroba					
17 711215		IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK IZOLACE POTRUBÍ - SERVIWRAP	M2	2,000	484,50	969,00
18 711215	a	IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK IZOLACE POTRUBÍ - RAYCHEM GAPS, WPCP, FLEXCLAD II	M2	7,000	484,50	3 391,50
19 711503		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU CEMENTACÍ PÁSKA ERGELIT BAND 03, TL. 9,0 MM, PŘEKRYTÍ 2/3	KUS	70,000	807,50	56 525,00
7	Přidružená stavební výroba					60 885,50
8	Potrubí					
20 863341		POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 200MM S CEMENTACÍ 219,1 X 6,3 MM, MATERIÁL L 245 NB DLE DIN 10208-2 ZESÍLENÁ IZOLACE HDPE DLE DIN 30670	M	22,500	7 429,00	167 152,50
21 863341	a	POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 200MM S CEMENTACÍ 219,1 X 6,3 MM, MATERIÁL L 245 NB DLE DIN 10208-2 ZESÍLENÁ IZOLACE HDPE DLE DIN 30670 DOPLNĚNÁ OPLÁŠTĚNÍM FZM-N V TLOUŠTCE 9 MM	M	25,000	7 429,00	185 725,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12UL11024.1 II/388 BOBROVÁ - ZVOLE, 1.ČÁST
Objekt: SO 501-V PŘELOŽKA VTL PLYNOVODU V KM 22,030
Rozpočet: 024501-V Přeložka VTL plynovodu v km 22,030

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
22 899303		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - POCH SLOUPEK KONTROLNÍHO VÝVODU KATODICKÉ OCHRANY KVO	KUS	1,000	38 744,30	38 744,30
23 899305		DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - ORIENTAČ SLOUPKY	KUS	3,000	3 553,00	10 659,00
24 899309		DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE	M	60,000	41,99	2 519,40
25 899341		DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 200MM - PROPOJE GARANČNÍ V SVAR	KUS	2,000	120 000,00	240 000,00
26 89944		VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 200MM VÝŘEZ V OCELOVÉM POTRUBÍ ROUROŘEM	KUS	2,000	9 690,00	19 380,00
27 899641		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 200MM HYDRAULICKY, BEZ NAPĚTOVÉ ZKOUŠKY	M	47,000	200,00	9 400,00
28 899643		ZKOUŠKA POTRUBÍ RTG DEFEKTOSKOPIE SVARŮ DN 200, RTG-JR 192, 100% DÉLKY SVARŮ	KUS	14,000	3 876,00	54 264,00
30 899644	a	ZKOUŠKA POTRUBÍ NEDESTRUKTIVNÍ MAGNETICKÁ ZKOUŠKA PRÁŠKOVÁ, KOUTOVÉ SVARY DN 50 NEPODROBENÉ TLAKOVÉ ZKOUŠCE	KUS	2,000	6 460,00	12 920,00
31 899644	b	ZKOUŠKA POTRUBÍ NEDESTRUKTIVNÍ MAGNETICKÁ ZKOUŠKA PRÁŠKOVÁ, KOUTOVÉ SVARY DN 200 NEPODROBENÍ TLAKOVÉ ZKOUŠCE	KUS	4,000	6 460,00	25 840,00
29 899644		ZKOUŠKA POTRUBÍ NEDESTRUKTIVNÍ MAGNETICKÁ ZKOUŠKA PRÁŠKOVÁ, OBVODOVÉ SVARY DN 200 NEPODROBENÉ TLAKOVÉ ZKOUŠCE	KUS	6,000	6 460,00	38 760,00
32 899649		ZKOUŠKA POTRUBÍ ELEKTROJISKROVÁ	M	50,000	484,50	24 225,00
33 899901		PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK PŘERUŠENÍ PRŮTOKU PLYNU TECHNOLOGIÍ TDW WILLIAMSON STOPPLE DN VČETNĚ TVAROVEK, BEZ BYPASSU	KUS	1,000	16 150,00	16 150,00
34 899939		VYSOUŠENÍ POTRUBÍ DN 200	M	47,000	55,00	2 585,00
35 899953		ČIŠTĚNÍ PLYN POTRUBÍ DN 200 PUR VÁLCEM	M	47,000	150,00	7 050,00
8	Potrubi					855 374,20

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12UL11024.1 II/388 BOBROVÁ - ZVOLE, 1.ČÁST
 Objekt: SO 501-V PŘELOŽKA VTL PLYNOVODU V KM 22,030
 Rozpočet: 024501-V Přeložka VTL plynovodu v km 22,030

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9		Ostatní konstrukce a práce				
36 969334		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM PLYNOVÝCH VČETNĚ ULOŽENÍ NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO	M	40,000	633,00	25 320,00
37 969434		PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 200MM VZDUCHEM NEBO INERT PLYNEM NA OBJ. 0,5% CH4, VČETNĚ NÁSLEDNÉHO ODVZDUŠNĚNÍ	M	47,000	258,40	12 144,80
9		Ostatní konstrukce a práce				37 464,80
Celkem:						1 149 252,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 12UL11024.1 II/388 BOBROVÁ - ZVOLE, 1.ČÁST

Objekt: SO 801-H VEGETAČNÍ ÚPRAVY

Rozpočet: 024801-H Vegetační úpravy

Objednavatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel dokumentace: Valbek s.r.o., stř. Ústí nad Labem

Zhotovitel: PORR a.s.

Základní cena: 501 419,84 Kč

Cena celková: 501 419,84 Kč

DPH: 105 298,17 Kč

Cena s daní: 606 718,01 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 501 419,84 Kč

Vypracoval zadání: Ing. Dusbaba

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 22. 1. 2014

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12UL11024.1 II/388 BOBROVÁ - ZVOLE, 1.ČÁST
Objekt: SO 801-H VEGETAČNÍ ÚPRAVY
Rozpočet: 024801-H Vegetační úpravy

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	Zemní práce					
1 183311		SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY MECHANICKY	M2	863,000	9,20	7 939,60
2 18461		MULČOVÁNÍ	M2	863,000	69,00	59 547,00
3 18471		OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH	M2	2 402,400	17,20	41 321,28
4 18472		OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH	KUS	189,000	28,70	5 424,30
5 184A2		VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH BEZ BALU VČETNĚ VÝKOPU JAMKY	KUS	2 288,000	74,70	170 913,60
6 184B14		VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 14CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M	KUS	61,000	2 932,50	178 882,50
7 184D13		VYSAZOVÁNÍ STROMŮ JEHLIČNATÝCH S BALEM VÝŠKY KMENE DO 1,2M	KUS	2,000	575,00	1 150,00
8 18600		ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	87,540	414,00	36 241,56
1	Zemní práce					501 419,84

Celkem:

501 419,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 12UL11024.1 II/388 BOBROVÁ - ZVOLE, 1.ČÁST

Objekt: SO 802-H VEGETAČNÍ ÚPRAVY V BOKORIDORU LBK 1

Rozpočet: 024802-H Vegetační úpravy v biokoridoru LBK 1

Objednavatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel dokumentace: Valbek s.r.o., stf. Ústí nad Labem

Zhotovitel: PORR a.s.

Základní cena: 301 819,50 Kč

Cena celková: 301 819,50 Kč

DPH: 63 382,10 Kč

Cena s daní: 365 201,60 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 301 819,50 Kč

Vypracoval zadání: Ing. Dusbaba

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 22. 1. 2014

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12UL11024.1 II/388 BOBROVÁ - ZVOLE, 1.ČÁST
Objekt: SO 802-H VEGETAČNÍ ÚPRAVY V BIOKORIDORU LBK 1
Rozpočet: 024802-H Vegetační úpravy v biokoridoru LBK 1

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	Zemní práce					
1 183311		SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY MECHANICKY	M2	121,500	9,20	1 117,80
2 18461		MULČOVÁNÍ	M2	121,500	69,00	8 383,50
3 18471		OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH	M2	94,500	17,20	1 625,40
4 18472		OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH	KUS	270,000	28,70	7 749,00
5 184A2		VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH BEZ BALU VČETNĚ VÝKOPU JAMKY	KUS	90,000	74,70	6 723,00
6 184B14		VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 14CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M	KUS	90,000	2 932,50	263 925,00
7 18600		ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	29,700	414,00	12 295,80
1	Zemní práce					301 819,50

Celkem: 301 819,50

189

KROJBY JODINA
Zizkova 57, 587 33 Jihlava

46