

## **CENOVÁ NABÍDKA č. 1/2019 ze dne 8.1.2019**

**Objednatel:**

Správa nemovitostí Olomouc a.s.  
Školní 2a  
771 41 Olomouc

**Věc: Předběžný rozpis provedených prací a materiálu použitých na provedení rekonstrukce bytu č. 24 na adrese Příčná 6, Olomouc**

---

### **1. Převzetí zakázky**

Předložení písemné nabídky s cenovou kalkulací na požadované stavební práce a její odsouhlasení objednatelem.

### **2. Přehled provedených prací**

Demontáž stávající linky a nástavců + vestavěné skříně v chodbě. Rozebrání umakartového jádra a odvezení a uložení na skládku. Postavení nových zdí z ytongů 10 a 7 cm silných. Zhotovení nových rozvodů vody a elektřiny. Natažení zdí na fajnovu a obložení koupelny a WC do 2,10 metrů výšky a položení dlažby. V kuchyni proveden obklad mezi linkou a za sporákem. Výměna dveří v celém bytě. Provedeno vymalování a natření zárubní a potrubí. Osazení venkovního prahu do vstupu do bytu. Přebroušení a nalakování parket. Seštelování oken a dveří. Provedena montáž stávající linky a nových nástavců s chodbovou skříní. Montáž koupelnových zařizovacích předmětů – sprchový kout se sedátkem, WC – kombi, umývadlo se skříňkou a zrcadlo. Baterie koupelna + kuchyň. Osvětlení v celém bytě + zářivka pod kuchyňskou linkou. Nový sporák s keramickou deskou a digestoří + ventilátor na WC. Celkové uklizení bytu.

### **3. Předpoklad trvání prací**

Zahájení po domluvě s objednatelem.

Předpoklad trvání prací 23 pracovních dní tak, aby byl dodržen technologický postup pro zasychání a zrání materiálu a postupné navazování řemesel na sebe podle potřeby.

#### 4. Nabídková cena za dílo

<b>Popis</b>	<b>Cena</b>
Stavební práce – demontáž jádra – vyzdění, omítky na jádře a oprava omítek v pokojích, obklady a dlažba, přesun hmot, doprava a uložení odpadu na skládku	63 500,00 Kč
Demontáž a montáž kuchyňské linky, nástavce a skříní na chodbě	11 500,00 Kč
Vodoinstalace + sprchový kout se sedátkem, WC kombi, umývadlo se skříňkou, zrcadlo s osvětlením	39 500,00 Kč
Vymalování + nátěry	9 000,00 Kč
Vybroušení parket + přelakování + celkový úklid	12 500,00 Kč
Seřízení oken a dveří	1 100,00 Kč
4x dveře + kování + práh	6 500,00 Kč
Elektroinstalace + osvětlení v celém bytě, sporák, digestoř, odsávání na WC + revize	20 350,00 Kč
<b>Cena celkem materiál + práce + doprava bez 15% DPH</b>	<b>163 950,00 Kč</b>

#### 5. Závěr

Práce se sladí tak, aby nenarušily chod budovy.

Během práce se bude provádět hrubý úklid.

Případné změny během práce se projednají s objednatelem a promítly by se do konečné ceny.

Konečné vyúčtování po ukončení zakázky.

Záruka na dílo se poskytuje podle daných předpisů od předání zakázky – 2 roky.

Zpracoval 8.1.2019  
Vladimír Veselský - 732 22 58 80  
Štarnov 161