

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele:

č. smlouvy zhotovitele:

na akci:

„Rekonstrukce soustavy zásobování teplem ve městě Brandýs nad Labem – Stará Boleslav“

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen „**občanský zákoník**“

Smluvní strany

Objednatel:

Název: **Brandýsko – Boleslavská městská a.s.**
Sídlo: Masarykovo náměstí 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
Zastoupen: Ing. Jiří Vojta, předseda představenstva
Mgr. Kamila Janáčková, člen představenstva
IČ: 04285638
DIČ: CZ04285638
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 100009272/0800

Objednatele jsou oprávněni dále zastupovat:

- ve věcech technických: Ing. Ladislav Mlýnek
- koordinátor BOZP: Zdeněk Müller

na straně jedné jako „**objednatel**“

a

Zhotovitel:

Název/obchodní firma: **TENZA, a.s.**
Sídlo: Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno
Zastoupen: Ing. Michal Hrubý
Předseda představenstva
TENZA, a.s.
IČ: 255 70 722
DIČ: CZ25570722
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3023
Bankovní spojení: Komerční banka Brno-venkov
Číslo účtu: 743541-641/0100

Zhotovitele jsou oprávněni dále zastupovat:

- ve věcech technických: Ing. František Paulík, výrobní ředitel
Ing. Miloslav Sedlák, vedoucí oddělení realizace projektů I
Ing. Jiří Šefl, manažer projektu

na straně druhé jako „**zhotovitel**“



I.

Preambule

Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o dílo uzavřené dne 26. 6. 2018 na stavební práce s názvem „**Rekonstrukce soustavy zásobování teplem ve městě Brandýs nad Labem – Stará Boleslav**“ (dále jen „smlouva“), takto:

II.

Předmět smlouvy, dílo

- 2.1. Předmět díla se v souladu s ust. 4.7 smlouvy rozšiřuje o provedení víceprací v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku.

III.

Cena díla

- 3.1 Cena za dílo provedené v rozsahu smlouvy je sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na zakázku na základě oceněného položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem, dále změnou rozsahu plnění dle tohoto dodatku č. 2 smlouvy a změnovými listy, které byly zpracovány na základě skutečného stavu provádění díla.

Cena za dílo činí:

Původní cena bez DPH	45 248 947,62 Kč
Vícepráce dle přílohy č.1	724 675,17 Kč
Nová cena bez DPH	45 973 622,79 Kč
DPH	9 654 460,79 Kč
Cena včetně DPH	55 628 083,58 Kč

Pokud bude DPH podléhat režimu přenesené daňové povinnosti dle ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel odváděna podle předpisů platných v době fakturace. K ceně bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši a způsobem dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, v den uskutečnění zdanitelného plnění. Výši daně bude povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

V.

Ostatní ujednání

- 5.1. Tento dodatek ke smlouvě včetně příloh je vyhotoven ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
- 5.2. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem tohoto dodatku smlouvy, dodatku rozumí, souhlasí se všemi jeho částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, z tohoto dodatku smlouvy vyplývajících, na důkaz toho připojují své podpisy.

VI.

Přílohy smlouvy

K této smlouvě jsou připojeny následující přílohy, které bez ohledu na to, zda jsou či nejsou



nerozdělitelně spojeny s listinou, na které je obsažena tato smlouva, tvoří neoddělitelnou součást smlouvy:

Příloha č. 1 – Změnové listy

V Brandýsu nad Labem dne 28.12.2018



.....
Ing. Jiří Vojta
předseda představenstva

V Brně dne: 17.12.2018



.....
Ing. Michal Hrubý
předseda představenstva TENZA, a.s.



.....
Mgr. Kamila Janáčková
Členka představenstva

za objednatele



.....
Ing. František Paulík
místopředseda představenstva TENZA, a.s.

za zhotovitele

Celkový souhrn čerpání za provedené práce a vystavených faktur za 1. etapu, které budou řešeny v žádosti o proplacení částí dotace.

Upravený rozpočet dle podepsaného dodatku a uvedené hodnoty víceprací pro navýšení ceny díla - žlutě označeno, modře vyznačeno je hodnota z položek rozpočtu na 2. etapu do 1. etapy									
Položky rozpočtu	Rozpočet celkem(Kč)	Čerpání za 31.7.2018	Čerpání za 31.8.2018	Čerpání za 30.9.2018	Čerpání za 31.10.2018	Čerpání za 30.11.2018	Čerpání za 15.12.2018	Zůstatek	Poznámka - zařazení
1.1.	1 233 793,15	0	656 294,94	510 654,94		66 843,27		0,00	
1.2.	2 730 712,64	969 378,69	158 076,55	538 763,19	900 000	164 494,21		0,00	
1.3.	1 469 003,00	708 451,00	734 451,00	26 101				0,00	
1.4.	2 045 047,53	0	1 097 564,70	583 804,36		363 678,47		0,00	261 045,00 Změn. List č. 2, str. 1 - instalace nádrže 5 tis.l - přesun plnění z 2. etapy do 1. etapy jedná se o navýšení ceny díla
1.5.	5 507 697,63	0	1 278 984,00	500 000	1 000 000	100 000		2 628 713,63	
1.6.	5 745 322,00	2 699 101,00	0,00	2 596 101		100 000		350 120,00	
1.7.	2 455 929,00	73 654,00	1 517 000,00	280 472	133 600			451 203,00	
1.8.	7 015 678,00	431 608,00	2 869 700,00	3 100 000	614 370			0,00	
1.9.	582 763,73	0,00	556 238,23		26 525,50			0,00	
1.10.	1 830 215,75	0	0	1 736 448,00	54 153,75	39 614,00		0,00	39 614,00 Změn. List č. 2 - součet položek str. 2 a str. 3 (31.900,- + 7.714,- = 39.614,- Kč) jedná se o navýšení ceny díla
1.11.	2 378 144,80	0	0	2 122 472,00	255 672,80			0,00	
součet	32 994 307,23	4 882 192,69	8 868 309,42	11 994 816,49	2 984 322,05	834 629,95		3 430 036,63	
2.1.	1 559 575,49	0	0	0	1 200 000	359 575,49	424 016,17	0,00	424 016,17 Změn. List č. 2 - str. 4, jedná se o navýšení ceny díla vlivem změny trasy propoje kotelny K1 a K2, ruční kopání, je vystavena samost. Jedná se o navýšení ceny díla
2.2.	3 590 828,00	0	0	1 795 414	1 795 414			0	
součet	5 150 403,49	0	0	1 795 414	2 995 414	359 575,49		0,00	
5.1.	1 737 286,20	0	0	400 000	500 000	150 000		687 286,20	
Napájení KPS	840 126	0	0	840 126				0	
	260 142	0	0					260 142	
Projekt	46 000		46 000					0	
ostatní náklady	782 078,00			330 742,00	250 000			201 336,00	
		4 882 192,69	8 914 309,42	15 361 098,49	6 729 736,05	1 344 205,44	424 016,17	4 578 800,83	
	41 810 342,92								Navýšení ceny díla:
	41 810 342,92								261 045,00 zahrnuto ve vystavené fa č. 110180677
									39 614,00 zahrnuto ve vystavené fa č. 110180677
									424 016,17
									součet = 724 675,17 = navýšení ceny díla v rámci fakturace do 1. etapy

Stavba: 2018_01 CZT Brandýs nad Labem

Objekt: technologické úpravy K 2 dodávka a montáž vyrovnávací nádoby 5000 l

Rozpočet:

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: Tenza a,s,

IČO:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem


Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			261 045,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			261 045,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	261 045,00 CZK
Základní DPH	21 %	54 819,45 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH**315 864,45 CZK**

v



Za zhotovitele

dne

28.12.2018



Za objednatele

řekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	dodávka a montáž vyrovnávací nádoby 5000 l	PSV			261 045,00	100
na celkem					261 045,00	100

Položkový rozpočet

S:	2018_01	CZT Brandýs nad Labem
O:	01	technologické úpravy K 2
R:	1	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:						261 045,00
1		Instalace vyrovnávací nádoby 5000 l	soubor	1,00000	206 045,00	206 045,00
2		Propojení vyrovnávací nádoby v rámci technologie	soubor	1,00000	55 000,00	55 000,00
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Celkem	261 045,00
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Změnový list č.2 provizorní rozvaděč

Str. 2

Stavba: Brandýs nad Labem

Objekt: 1 - Rozváděč Kotelna 2

JKSO:

Místo:

Brandýs nad Labem

CC-CZ:

Datum: 21.09.2018

Objednatel:

BBM

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Tenza a.s

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Daniel Krysl

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	31 900,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH 31 900,00

DPH základní	21,00%	ze	31 900,00	6 699,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 38 599,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:


Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

BBM a.s.

28.12.18 

TENZA, a.s.

27.12.18 

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Brandýs nad Labem

Objekt: 1 - Rozváděč Kotelna 2

Místo: Brandýs nad Labem

Datum: 21.09.2018

Objednatel: BBM

Projektant:

Zhotovitel: Tenza a.s

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	31 900,00
3RO - Rozvaděče	12 000,00
6MM - Montážní materiál	3 000,00
8MT - Montáž na místě	14 000,00
9OS - Ostatní	2 900,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	31 900,00

ROZPOČET

Stavba: Brandýs nad Labem

Objekt: 1 - Rozváděč Kotelna 2

Místo: Brandýs nad Labem

Datum: 21.09.2018

Objednatel: BBM

Projektant:

Zhotovitel: Tenza a.s

Zpracovatel:

Ing. Daniel Kryst

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

31 900,00

3RO - Rozváděče

12 000,00

6	K	R300200100	Rozváděč napájení SIL	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00
---	---	------------	-----------------------	-----	-------	-----------	-----------

6MM - Montážní materiál

3 000,00

1	K	R608001900	Podružný montážní materiál	sb	1,000	3 000,00	3 000,00
---	---	------------	----------------------------	----	-------	----------	----------

8MT - Montáž na místě

14 000,00

2	K	R801000100	Montáž na místě	sb	1,000	14 000,00	14 000,00
---	---	------------	-----------------	----	-------	-----------	-----------

9OS - Ostatní

2 900,00

3	K	R901000100	Dokumentace, projekce	sb	1,000	1 500,00	1 500,00
4	K	R902000100	Komplexní zkoušení	sb	1,000	500,00	500,00
5	K	R903000100	Ostatní náklady (doprava materiálu, cestovné, ...)	sb	1,000	900,00	900,00

Změnový list č.2

Str. 3

Stavba: Brandýs nad Labem

Objekt: 2 - Stříšky MaR

JKSO:

Místo: Brandýs nad Labem

CC-CZ:

Datum: 05.10.2018

Objednatel:

BBM

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Tenza a.s

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				7 714,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				7 714,00
DPH základní	21,00%	ze	6 914,00	1 451,94
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		9 165,94

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

BBM a.s.
28.12.18 *[Signature]*

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

TENZA, a.s.
27.12.18 *[Signature]*

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Brandýs nad Labem

Objekt: 2 - Stříšky MaR

Místo: Brandýs nad Labem

Datum: 05.10.2018

Objednatel: BBM

Projektant:

Zhotovitel: Tenza a.s

Zpracovatel: 0

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	7 714,00
6MM - Montážní materiál	4 000,00
8MT - Montáž na místě	2 800,00
9OS - Ostatní	914,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	7 714,00

ROZPOČET

Stavba: Brandýs nad Labem

Objekt: 2 - Stříšky MaR

Místo: Brandýs nad Labem

Datum: 05.10.2018

Objednatel: BBM

Projektant:

Zhotovitel: Tenza a.s

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							7 714,00
6MM - Montážní materiál							4 000,00
1	K	R608001900	Montážní materiál - stříška	ks	3,000	1 200,00	3 600,00
8MT - Montáž na místě							2 800,00
2	K	R801000100	Montáž na místě (úprava MaR-PK)	sb	1,000	2 400,00	2 400,00
9OS - Ostatní							914,00
3	K	R903000100	Ostatní náklady (doprava materiálu, cestovné, ...)	sb	1,000	914,00	914,00

Změnový list č.2**Str. 4**

	CELKOVÁ REKAPITULACE: (Kč)	Výsledná cena změny (navýšení - bez DPH)	Cena méněprací bez DPH	Cena víceprací bez DPH
Objekt:	Propoj kotelen K1 a K2	424 016,17	-473 888,35	897 904,52
	CELKEM:	424 016	-473 888	897 905

Položkový rozpočet pro změnový list č.2 - k položce 2.1. propoj kotelen K 1 - K 2

Str. 4

Zhotovitel: Tenza a.s.

Objednatel:

S:	2017_070	CZT Brandýs nad Labem
O:	2	Etapa B - Propoj kotelen K1 a K2
R:	1	Zemní práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Odpočet	Připočet	Nové množství	Rozdil množství	Cena		Rozdil ceny
									Jednotka	Celkem	
Ceník, kapitola		Poznámka uchazeče									
Díl:	1	Zemní práce								670 972,95	
1	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž Směs travní parková I. běžná zátěž PROF 111 20-11 Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5.	kg	20,10000			20,10	0,00	125,25	2 517,53	0,00
2	111201101R00	...př celkové ploše do 1 000 m2 Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 460 03-011 Kácení stromů Naseknutí stromu ve směru pádu, odřiznutí stromu, porážení stromu do určitého místa, případné odřezání větví, odtažení do 50 m.	m2	10,00000	6,00		4,00	-6,00	36,62	366,20	-219,20
3	460030112RT2	Kácení stromů průměru nad 30 cm 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů	kus	7,00000	7,00		0,00	-7,00	484,15	3 389,05	-3 389,05
4	113107122R00	...v ploše jednotlivé do 200 m2, z kameniva hrubého drceného, o tloušťce vrstvy přes 100 do 200 mm Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	61,00000			61,00	0,00	31,91	1 946,51	0,00
5	113107141R00	...v ploše jednotlivé do 200 m2, živichých, o tloušťce vrstvy do 50 mm Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm 460 03-010 Vytrhání obrub stojatých Odkop zeminy podél obrubníků, uvolnění obrubníků z lože a jejich uložení do vzdálenosti 3 m, rozebrání lože s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek.	m2	61,00000			61,00	0,00	74,75	4 559,75	0,00
6	460030102R00	Vytrhání obrubníků, lože MC, stojatých 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopšti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů. 119 00-143 kabelů	m	30,00000			30,00	0,00	50,14	1 504,20	0,00
7	119001421R00	...do 3 kabelů Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	14,00000			14,00	0,00	202,72	2 838,08	0,00
8	119001423R00	Dočasné zajištění kabelů - souběh kabelů Dočasné zajištění kabelů - souběh kabelů 121 10-11 Sejmутí ornice nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením,	m	3,80000		13,60	17,40	13,60	439,14	1 668,73	5 972,30
9	121101101R00	...s přemístěním na vzdálenost do 50 m Sejmутí ornice s přemístěním do 50 m 130 00 Příplatek k cenám za ztížené vykopávky Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu hominy.	m3	55,00000			55,00	0,00	30,07	1 653,85	0,00
10	130001101R00	...v horninách jakékoliv třídy Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení 132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm	m3	40,00000		36,50	76,50	36,50	333,50	13 340,00	12 172,70

	nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,				
28	171201201R00	...na skládku	m3	175,00000	366,12
	175 10-11	Obsyp potrubí			
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru ztuhnutí.			
	175 10-119	příplatek k ceně			
29	175101109R00	...za prohození sypaniny	m3	145,00000	
		Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí			
	180 40-11	Založení trávníku			
		Založení trávníku na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením			
30	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	498,00000	
		Založení trávníku parkového výsevem v rovině			
	460 60	Odvoz zeminy			
		Naložení zeminy na motorové vozidlo, její odvoz a složení na skládce. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět.			
31	460600001RT3	Naložení a odvoz zeminy do vzdálenosti 1km	m3	170,00000	170,00
	182 00-11	Plošná úprava terénu			
		Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4			
32	182001112R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:2	m2	495,00000	
33	182303111R00	Doplnění ornice tř. do 5 cm v rovině	m2	93,00000	
		Doplnění ornice tř. do 5 cm v rovině			
34	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	0,50000	
		Obdělání půdy hrabáním, v rovině			
35	184807111R00	Ochrana stromu bedněním - zřízení	m2	3,00000	3,00
		Ochrana stromu bedněním - zřízení			
		Výměra odhad			
36	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	3,00000	3,00
		Ochrana stromu bedněním - odstranění			
37	1111198VD	Ochrana autobusové zastávky bedněním - zřízení (dle zvolené technologie zem. prací)	ks	1,00000	1,00
38	1111197VD	Ochrana autobusové zastávky bedněním - odstranění	ks	1,00000	1,00
39	1111199VD	Odstanění svislého dopravního značení	ks	1,00000	
40	1111196VD	Montáž svislého dopravního značení	ks	1,00000	
41	1111195VD	Přesun betonového stolu do 20 m (demontáž, montáž)	ks	1,00000	
		Bourání konstrukcí ze železobetonu			
42	1111193VD	Odkrytí a zaměření hloubky vodo hospodářského kanálu v místě křížení	soubor	1,00000	
Díl: 13 Přípravné a přidružené práce					
43	1111192VD	Projekční práce - projekt pro provedení stavby (DPS)	ks	1,00000	
		Projekční práce - projekt pro provedení stavby (DPS)			
44	1111199VD	Projekční práce - skutečné provedení	kpl	1,00000	
		Projekční práce - skutečné provedení			
45	1111199VD	Pronájem mobilního oplocení F2 standart 3500x2000	kpl	1,00000	
		Pronájem mobilního oplocení F2 standart 3500x2000			
46	1111199VD	Přechodné dopravní značení montáž, demontáž, pronájem	kpl	1,00000	
		Přechodné dopravní značení montáž, demontáž, pronájem			
47	1111199VD	Geodetické zaměření	kpl	1,00000	
		Geodetické zaměření			
48	1111199VD	Lávka pro pěši	kpl	1,00000	
		Lávka pro pěši			
49	1111199VD	Přemostění provizorní	kpl	4,00000	
		Přemostění provizorní			
50	1111199VD	Vytýčení inženýrských sítí	kpl	1,00000	
		Vytýčení inženýrských sítí			

541,12	366,12	19,55	3 421,25	7 157,55
145,00	0,00	128,80	18 676,00	0,00
498,00	0,00	33,35	16 608,30	0,00
0,00	-170,00	104,65	17 790,50	-17 790,50
495,00	0,00	23,14	11 454,30	0,00
93,00	0,00	11,79	1 096,47	0,00
0,50	0,00	14,17	7,09	0,00
0,00	-3,00	368,00	1 104,00	-1 104,00
0,00	-3,00	186,30	558,90	-558,90
0,00	-1,00	2 875,00	2 875,00	-2 875,00
0,00	-1,00	644,00	644,00	-644,00
1,00	0,00	288,65	288,65	0,00
1,00	0,00	848,70	848,70	0,00
1,00	0,00	5 750,00	5 750,00	0,00
1,00	0,00	5 750,00	5 750,00	0,00
			511 175,00	
1,00000	0,00000	373 750,00	373 750,00	0,00
1,00000	0,00000	59 800,00	59 800,00	0,00
1,00	0,00	24 150,00	24 150,00	0,00
1,00	0,00	17 250,00	17 250,00	0,00
1,00	0,00	13 800,00	13 800,00	0,00
1,00	0,00	4 025,00	4 025,00	0,00
4,00	0,00	2 875,00	11 500,00	0,00
1,00	0,00	6 900,00	6 900,00	0,00

s provedením lože z kameniva drobného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.												
65	596215041R00	...tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm	m2	12,00000			12,00	0,00	299,00	3 588,00	0,00	
66	592171600R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1 000 mm; š = 150 mm; h = 150,0 mm; barva přírodní	kus	7,00000			7,00	0,00	170,20	1 191,40	0,00	
67	59217112R	obrubník silniční bezbariérový, náběhový levý; materiál beton; l = 1 003 mm; š = 400 mm; výškový rozsah h = 310 až 370 mm	kus	1,00000			1,00	0,00	583,05	583,05	0,00	
68	589314101R	beton třídy C 16/20; frakce kameniva do 22 mm; předpokládaná životnost 50 let; svp XC1	m3	2,00000			2,00	0,00	2 786,58	5 573,16	0,00	
69	59217111R	obrubník silniční bezbariérový, náběhový pravý; materiál beton; l = 1 003 mm; š = 400 mm; výškový rozsah h = 310 až 370 mm	kus	1,00000			1,00	0,00	583,05	583,05	0,00	
70	1111191VD	Pokládka hřístních pryžových dlaždic	m2	20,00000			20,00	0,00	270,25	5 405,00	0,00	
71	592171540R	obrubník silniční oblouk vnitřní; r 1 000 mm; materiál beton; l = 780 mm; š = 150 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní	kus	4,00000			4,00	0,00	242,65	970,60	0,00	
72	592171560R	obrubník silniční oblouk vnější; r 1 000 mm; materiál beton; l = 780 mm; š = 150 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní	kus	4,00000			4,00	0,00	242,65	970,60	0,00	
73	59217011R	obrubník silniční materiál beton; l = 500 mm; š = 150 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní	kus	30,00000			30,00	0,00	96,60	2 898,00	0,00	
74	59245020R	dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; šedá; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 60,0 mm	m2	21,00000			21,00	0,00	188,83	3 965,43	0,00	
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci									6 520,50	
919 73-5 Rezáni stávajících krytů nebo podkladů včetně spotřeby vody												
75	919735112R00	...živičných, hloubky přes 50 do 100 mm	m	42,00000			42,00	0,00	155,25	6 520,50	0,00	
Díl: 97		Prorážení otvorů									2 709,40	
971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném základovém nebo nadzákladovém, 971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených												
76	971033541R00	...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 300 mm Vybourání otv. zeď cihel, pl.1 m2, tl.30 cm, MVC	m3	0,50000			0,50	0,00	2 990,00	1 495,00	0,00	
971 04-2 Vybourání otvorů v betonových přičkách a zdech základových nebo nadzákladových,												
77	971042241R00	...plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 300 mm	kus	3,00000			3,00	0,00	404,80	1 214,40	0,00	
Díl: S		Přesuny sutí									5 593,60	
979 08-1 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku												
78	979081111R00	...do 1 km Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	8,00000			8,00	0,00	446,20	3 569,60	0,00	
979 08-4 Poplatek za skládku												
79	979999998R00	...sutí s 5% příměsí - DUFONEV Brno Poplatek za skládku sutí 5% příměsí	t	8,00000			8,00	0,00	253,00	2 024,00	0,00	
Díl: 711		Izolace proti vodě									1 577,12	
711 21 Izolace stěrkové												
80	711210020RA0	...hydroizolační těsnicí hmotou , dvousložkovou pružnou izolací, proti vlhkosti, včetně těsnícího pásu do spoje podlaha-stěna Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou	m2	2,00000			2,00	0,00	524,76	1 049,50	0,00	
711 49 Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce												
81	711491272RZ1	...svislá, ochranná textilie, včetně dodávky materiálu	m2	2,00000			2,00	0,00	47,15	94,30	0,00	
998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu												
82	998711102R00	...svisle do 12 m	t	0,03000			0,03	0,00	14 444,00	433,32	0,00	
Díl: M21		Montáže potrubí									165 586,40	
83	210999VD	Komunikační kabel TCEPKPFLE 3x40x0,8 - 500 m Komunikační kabel TCEPKPFLE 3x40x0,8 -97 m Dodávka+montáž	kpl	280,00000			1,00	0,00	86,63	24 256,40	0,00	
460 51-028 Kabelová povrchová trasa z prefa betonových dílců Kabelová povrchová trasa z prefabrikovaných betonových dílců neasfaltovaných												

Směrové a výškové trasování, provedení výkopu pro částečné zapuštění žlabů, urovnání dna výkopu, položení žlabů na těsný sraz s vyrovnáním, vysekání drážek ve žlabu pro přímé napojení odbočné žlabové trasy, přihnutí vykopané zeminy ke žlabům a urovnání zeminy, uložení poklopů včetně podmazání o cementovou maltou.											
84	460510283RT1	Kabelová trasa prefa, na povrchu T2N Kabelová korugovaná chránička PE dn=40	m	280,00000			1,00	0,00	489,39	137 012,40	0,00
899 72 Výstražné fólie											
85	899721112R00	...výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm Fólie výstražná VF-300P šířka 30 cm	m	560,00000	127,27	687,27	127,27	7,71		4 317,60	981,25
Díl: H27 Staveništní přesun hmot											
998 27-22 Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných (vodovody, plynovody, teplovody, shybky, produktovody - 827 1.2, 827 2.2, 827 4.2, 827 5.2, 827 6.2) včetně drobných objektů,											
86	998272201R00	...v otevřeném výkopu Přesun hmot, trubní vedení ocelové, otevřený výkop	t	12,00000				12,00	372,60	4 471,20	0,00

Nové položky (nebyly v původním rozpočtu objektu, ceny dle jiného objektu nebo URS):

											743 788,40
											243 231,18
001: Zemní práce											
119001401		Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	0,00000	8,60	8,60	8,60	265,70	0,00	2 285,02	
119001422		Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů	m3	0,00000	1,50	1,50	1,50	291,00	0,00	436,50	
130901121		Bourání kci v hloubených výkopávkách z betonu prostého ručně	m3	0,00000	6,30	6,30	6,30	6 879,28	0,00	43 339,34	
132302201		Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	0,00000	76,50	76,50	76,50	1 177,00	0,00	90 040,50	
132302209		Příplatek za lepiovost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	0,00000	38,25	38,25	38,25	202,00	0,00	7 726,50	
162701105		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,00000	253,12	253,12	253,12	170,70	0,00	43 206,73	
162701109		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	0,00000	253,12	253,12	253,12	41,22	0,00	10 433,00	
171201211		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	0,00000	404,98	404,98	404,98	113,00	0,00	45 763,19	
005: Komunikace											27 456,00
596215041		Kladení zámkové dlažby do drt. Tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm	m2	0,00000	52,00	52,00	52,00	528,00	0,00	27 456,00	
099: Přesun hmot HSV											473 059,24
979081111		Odvoz sutí a vzbour. hmot na skládku do 1 km	t	0,00000	246,88	246,88	246,88	448,00	0,00	110 602,24	
997211612		Nakládání vzbouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,00000	246,88	246,88	246,88	441,00	0,00	108 874,08	
997221815		Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,00000	246,88	246,88	246,88	140,00	0,00	34 563,20	
997221845		Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	0,00000	20,00	20,00	20,00	362,00	0,00	7 240,00	
997241531		Vodorovné přemístění sutí do 7 km	t	0,00000	246,88	246,88	246,88	390,00	0,00	96 283,20	
997241539		Vodorovné přemístění sutí ZKD 1 km	t	0,00000	307,36	307,36	307,36	7,68	0,00	2 360,52	
998272201		Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových tru v otevřeném výkopu	t	0,00000	12,00	12,00	12,00	9 428,00	0,00	113 136,00	

CELKOVÁ REKAPITULACE:

Objekt:	Propoj kotelen K1 a K2	Výsledná cena změny bez DPH	Cena méněpráci bez DPH	Cena vícepráci bez DPH
		424 016,17	-473 888,35	897 904,52
	CELKEM:	424 016,17	-473 888,35	897 904,52