PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP-Morava 2018 -VEG - STAND. - 2
Položková : 2018.11

Název stavby: Příbram nemocnice - rekonstrukce D4 VPIC
Číslo SPP prvku:

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	37 234,81 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	6 426,47 Kč
MONTÁŽ	113 724,85 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	5 430,92 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	8 417,93 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	4 073,20 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	6 683,03 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazo	27 307,66 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevyka	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč
Celkové náklady:	**209 298,87 Kč**
STAVEBNÍ ČINNOST	155 876,91 Kč
NESTAVEBNÍ ČINNOST	53 421,96 Kč

PŘÍPRAVA	37 234,81 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	5 430,92 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	4 073,20 Kč
Příprava celkem	**46 738,93 Kč**

S e z n a m p o l o ž e k

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství
PŘÍPRAVA			
958084		Návrh cenový a technický	1.00 ks
953634		Projekt tlkm liniové metalické sítě	14880.00 JV
953635		Projekt tlkm liniové optické sítě	10289.52 JV
	PD na záfuk OK mimo úložnou část překládky (cca 383m)		
ZEMNÍ PRÁCE			
954970	S	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	25.00 m
955265	S	Práce zemní pro podzemní tratě síťové	5580.00 JV
	jádrový vrt		
955053	S	Vytyčení trasy v zastavěném terénu	25.00 m
951349	S	Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky	1.00 ks
MONTÁŽ			
958402	S	Instalace kříže pro kabelovou rezervu	1.00 ks
958302	S	Instalace trubičky v budově	100.00 m

958306	S	Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba	730.00 m
958310	S	Měření oboustranné OTDR (1310, 1550 a 162	48.00 ks
958314	S	Měření přímou metodou (1310, 1550 a 1625 r	48.00 ks
952649	S	Měření stejnosměrné během stavby- první čty	2.00 ks
952650	S	Měření stejnosměrné během stavby - další čty	18.00 ks
952647	S	Měření útlumu během stavby- první čtyřka	1.00 ks
954999	S	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	10.00 ks
955255	S	Montáž koncovky mechan.rozeb. s/bez vent	1.00 ks
955268	S	Montáž podzemní tratě síťové metalické	8635.36 JV
	koordinace se stavbou		
	výstavba nového roštu uvnitř objektu (cca 10m)		
955310	S	Montáž skříň.rozv.na omítku do 10 čtyř.	1.00 ks
955281	S	Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek	1.00 ks
955945	S	Montáž spojky T (Y) (I)	1.00 ks
955946	S	Montáž spojky, koncov., průchod.,reduk.	18.00 ks
955284	S	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	2.00 ks
952602	S	Montáž trubky úložné	30.00 m
954990	S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	35.00 m
955302	S	Montáž uzemnění vnitřního rozvaděče	1.00 ks
958593	S	Provádění PEW o víkendu	1.00 ks
958557	S	Realizace optické akce-ostatní činnosti	1.00 ks
958333	S	Svaření vláken ribbon 6 - ribbon 6 v transportr	8.00 ks
955298	S	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	20.00 ks
955259	S	Ukončení kabelu v rozvaděči	1.00 ks
955987	S	Ukončení kabelu vnitřního v rozvaděči	2.00 ks
958469	S	Uvedení stavby do provozu	3720.00 JV
	kolaudace		
955942	S	Zafukování svazku trubiček	20.00 m
955952	S	Zafukování/vyfukování mikrokabelu	911.00 m
958558	S	Zkouška trhací	1.00 ks
955103	S	Zrušení rozvaděče skříň.zasek.do 50 čtyř	1.00 ks
955081	S	Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.	20.00 ks
955083	S	Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči	1.00 ks
955988	S	Zrušení ukončení kabelu vnitř. v rozvad.	2.00 ks
955097	S	Zrušení uzemnění venkovního rozvaděče	1.00 ks
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA			
956278		Předměření trasy do 100 m	1.00 ks
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE			
956281	S	Doměření trasy do 100 m	1.00 ks
955198	S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	1.00 ks
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA			
955313		Uzavření sml. o SB o VBŘ	1.00 ks
957721		Uzavření smlouvy o umístění zařízení	1.00 ks
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE			
954830		Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemen	2400.00 JV
	náhrady		
955315		Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	1.00 ks
958085		Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do	1.00 ks

L i m i t k a m a t e r i á l u

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný			
407200	S	Bombička CO2 16g k TDUX- E7512-0160	1.00 ks
303813	S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	25.00 m
303777	S	Fólie výstražná 80mm PE červenobílá	50.00 m
300106	S	Kabel plastový TCEPKPFLE 10x4x0,4	35.00 m
400299	S	Kapesníček čistící S 4557 - Z201 A 267	8.00 ks
301765	S	Koncovka trubičky HDPE 10mm s pojistkou	3.00 ks
316124	S	Koncovka trubičky HDPE 7mm s pojistkou	3.00 ks
317531	S	Koncovka trubičky OFA 8mm s pojistkou	2.00 ks
302788	S	Koncovka trubky 40 mm Plasson	1.00 ks
316559	S	Kříž kovový rezervy kabelu malý 500	1.00 ks
300646	S	Mikrokabel opt.24vl.AW 4xribb.OFS Xpress	460.00 m
302550	S	Mini Marker 1401 3M Ball	2.00 ks
312425	S	Modul konektor. 9700-10P	2.00 ks
310387	S	Ochrana ribbon. sváru RFPS4012 2-12F	8.00 ks
308707	S	Sběrnice zemnící 6-ti pólová	1.00 ks
306328	S	Skříň rozváděče MRK 20-QT 10-20p-na omítku	1.00 ks
407578	S	Souprava čistící 4413L	1.00 ks
318807	S	Spojka I trubky průběžná40EBM-R40 vodot	1.00 ks
312845	S	Spojka kabelová XAGA 500 43/ 8- 150/FLE	1.00 ks
317533	S	Spojka trubič.8mm waterbl. se 2 pojistkami	3.00 ks
318979	S	Spojka trubičky 10mm neprůhledná GABO	3.00 ks
318980	S	Spojka trubičky 7mm neprůhledná GABO	4.00 ks
304901	S	Spojka trubky HDPE 40mm Comfit-SPCOM	1.00 ks
303003	S	Spojka trubky HDPE 40mm Plasson	1.00 ks
309974	S	Svorka zemnicí SR 02 pro pásek 30x4 mm	1.00 ks
309380	S	Svorkovnice zář. rozp.SID-C 79103-53400	2.00 ks
316415	S	Systém TDUX 100-CZ rozpínací	1.00 ks
316450	S	Systém TDUX CL-40 spona	3.00 ks
300633	S	Trubička HDPE 10/8mm-barva č.1 červená	20.00 m
300634	S	Trubička HDPE 10/8mm-barva č.2 zelená	20.00 m
300635	S	Trubička HDPE 10/8mm-barva č.3 žlutá	20.00 m
300623	S	Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.1 červená	20.00 m
300624	S	Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.2 zelená	20.00 m
300625	S	Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.3 žlutá	20.00 m
300626	S	Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.4 modrá	20.00 m
317455	S	Trubička HDPE nehoř.8/5,5mm č.2 modrá	50.00 m
317458	S	Trubička HDPE nehoř.8/5,5mm č.5 bílá	50.00 m
300027	S	Trubka HDPE 40/33 černá -2x bílé pruhy	15.00 m
300036	S	Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x bílé pruhy	15.00 m
302423	S	Trubka vrapovaná 110/94 s lankem	25.00 m
308513	S	Ubrousek čistící pro opt. vlákno 34155	1.00 ks
303204	S	Vodič prop. SM-clip-volný B5 10114-B5U35	1.00 ks
316282	S	Zámek skříně 1370 L2 Praha-11342	1.00 ks
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný			
304267	S	Páska lepící iz. 19mmx20mx0,15mm černá	1.00 ks
301685	S	Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda	1.00 ks
314473	S	Vodič silový H07V-U 10,00 zel-žl (CY)	15.00 m

2018.11