



### Dodatek č.1 (k SOD ze dne 15.9.2016)

uzavřená podle ust. č. 262 a č. 536 a násl. obchodního zákoníku č. 51391 Sb. v platném znění



#### čl. 1 Smluvní strany

**1.1. Objednatel:** Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov,  
příspěvková organizace  
nám. Klášterní 127  
672 01 Moravský Krumlov



**1.2. Zhotovitel:** OSP, spol. s r.o.  
Okružní 394  
672 01 Moravský Krumlov



IČO: 44026421      DIČ: CZ-44026421  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu: 

#### čl. 2 Předmět plnění

Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce specifikované v příloze, která je nedílnou součástí této smlouvy. Na stavbě: „**Kanalizační přípojka v DOV Polánka**“.

#### čl. 3 Cena díla

Cena díla se navyšuje o částku:

Cena bez DPH 21% .....	99 460,-
DPH 21%.....	20 887,-
Cena vč. DPH.....	120 347,-

Ostatní ujednání této smlouvy zůstávají beze změny.

V Mor.Krumlově dne 14.11.2016



## Položkový rozpočet

Zakázka: **Úprava splaškové kanalizace v areálu SŠDOS v Polánce-DOD1**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČ: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: **Stavoprojekt 2000, s.r.o** IČ: \_\_\_\_\_  
**Znojmo** DIČ: \_\_\_\_\_


Vypracoval: \_\_\_\_\_

Rozpis ceny	Celkem
HSV	89 260,40
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	10 200,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>99 460,40</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	99 460,40 CZK
Základní DPH	21 %	20 886,68 CZK
Zaokrouhlení		-0,12 CZK

**Cena celkem s DPH** **120 347,08 CZK**



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			37 872,50
4	Vodorovné konstrukce	HSV			2 601,00
5	Komunikace	HSV			7 748,00
8	Trubní vedení	HSV			10 097,00
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			10 962,00
97	Prorážení otvorů	HSV			3 741,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			675,62
VN	Vedlejší náklady	VN			4 500,00
Cena celkem					78 197,12

## Položkový rozpočet

S:	Úprava splaškové kanalizace v areálu SŠDOS v Polánce-DOD1
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				27 952,00
1	113109315R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	27,00000	100,00	2 700,00
2	115101203R00	Čerpání vody do výšky 10 m, přítok 1000-2000 l/min	h	8,00000	185,00	1 480,00
3	132301212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	27,00000	320,00	8 640,00
4	132301219R00	živost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3		35,00	945,00
5	174101101R00	šachet se zhutněním	m3		100,00	1 600,00
6	162701101R00	přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m	m3		155,00	2 015,00
7	162701109R00	přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3		16,00	4 992,00
8	199000002R00	skládku horniny 1- 4	m3		220,00	2 860,00
9	175101101R00	bez prohození sypaniny	m3		340,00	2 720,00
Díl: 4		konstrukce				2 980,80
10	451573111R00	obí ze štěrkopísku do 63 mm	m3		648,00	2 980,80
Díl: 5						13 967,60
11	566901111R00	podkladu po překopech štěrkopískem	m3		640,00	1 280,00
12	566905111R00	Vyspravení podkladu po překopech podklad.betonem	m3	5,82000	2 180,00	12 687,60
Díl: 8		Trubní vedení				13 200,00
13	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	20,00000	35,00	700,00
14	28611261.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x3000	kus	7,00000	1 180,00	8 260,00
15	VL8-2	Napojení kanalizační šachty na potrubí, -dodatečné napojení	ks	2,00000	1 970,00	3 940,00
16	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	20,00000	15,00	300,00
16	892R_01	kanalizační - komplet	kus		6 820,00	6 820,00
Díl: 91		práce na komunikaci				9 996,00
17	919735124R00	betonového krytu tl. 15 - 20 cm	m		238,00	9 996,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				19 154,00
18	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	12,20000	95,00	1 159,00
19	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	12,20000	245,00	2 989,00
20	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	732,00000	18,00	13 176,00
21	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	12,20000	150,00	1 830,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 010,00
22	998224111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt betonový	t	26,80000	75,00	2 010,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				10 200,00
23	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	3 700,00	3 700,00
24	005121026R	Provoz zařízení staveniště pro JKSO 827	Soubor	1,00000	6 500,00	6 500,00