

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

číslo smlouvy: 16-35

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

## ČLÁNEK I. - SMLUVNÍ STRANY

### Město Moravský Krumlov

Sídlem: nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov  
Statutární orgán: Mgr. Tomáš Třetina, starosta města  
Kontaktní osoba: Ing. Andrea Stejskalová, odbor regionálního rozvoje  
IČ: 002 93 199  
Telefon: 515 300 718, 602 512 931  
e-mail: [REDACTED]@mkrumlov.cz  
Bankovní spojení: Komerční banka Znojmo  
Číslo účtu: [REDACTED]  
(dále jen „objednatel“)

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických:  
Zástupce objednatele bude uveden v zápise o předání staveniště.

a

### TOMireko, s.r.o.

Sídlem: Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč  
Statutární orgán: Ing. Tomáš Kliner, jednatel společnosti  
Milan Štastný, jednatel společnosti  
Kontaktní osoba: Martin Zedníček, ředitel společnosti  
IČ: 283 59 216  
DIČ: CZ28359216  
Telefon: 568 422 946  
Fax: 568 422 946  
E-mail: [info@tomireko.cz](mailto:info@tomireko.cz)  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Třebíč  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Zapsaný v OR u krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 63551  
(dále jen „zhotovitel“)

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech technických:  
Martin Zedníček, ředitel společnosti, tel. [REDACTED]  
Ing. Josef Dvořák, autorizovaný inženýr, tel. [REDACTED]

Zástupce zhotovitele pověřený řízením stavebních prací, koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla (dále jen stavbyvedoucí) – bude uveden v zápise o předání staveniště.

## ČLÁNEK II. - PŘEDMĚT DODATKU

**II.1** Předmětem dodatku č. 1 je změna v čl. III ČAS PLNĚNÍ a čl. IV CENA DÍLA uzavřené Smlouvy o dílo. Jedná se změnu termínu dokončení prací a změnu ceny díla z důvodu více a méněprací požadovaných objednatelem stavby „**II. Zpevněné plochy a veřejné osvětlení, hřbitov, ul. Palackého, Moravský Krumlov**“. Položkový rozpočet více a méněprací je přílohou tohoto dodatku.

## ČLÁNEK III. - ČAS PLNĚNÍ

**III.1** Termín dokončení prací: 31. 10. 2016

## ČLÁNEK IV. - CENA DÍLA

**IV.1** Cena stavebních prací (díla) dle původní Smlouvy o dílo činí:

Cena díla dle původní SoD bez DPH	1 960 166,- Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH	34 389,- Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 1 bez DPH	34 937,- Kč
<b>Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH</b>	<b>1 959 618,- Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>411 520,- Kč</b>
<b>Celková cena díla dle Dodatku č. 1 včetně DPH</b>	<b>2 371 138,- Kč</b>

Cena dodatku č. 1 ruší a nahrazuje cenu díla dle původní smlouvy o dílo.

## ČLÁNEK V. - ZVLÁŠTNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- V.1** Ostatní ujednání smlouvy se nemění.  
**V.2** Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.  
**V.3** Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha „Položkový rozpočet stavby – Hřbitov M. Krumlov – rekonstr. zpevn. ploch – změny“, ze dne 2. 11.2016.

Tento Dodatek č. 1 byl projednán a schválen nadpoloviční většinou hlasů všech členů Rady města Moravský Krumlov na její 43. schůzi konané dne 15. 11. 2016.

V Třebíči, dne 8. 11. 2016



Za zhotovitele  
Ing. Tomáš Kliner  
jednatel společnosti

V Moravském Krumlově, dne 16. 11. 2016



Za objednatele  
Mgr. Tomáš Třetina  
starosta města

# Položkový rozpočet stavby

Datum: 8.11.2016

Stavba : 2014/14

Hřbitov M.Krumlov - rekonstr. zpev. ploch - změny

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel :

IČO :

DIČ :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	-548,00
DPH	21 %	-115,00
<b>Cena celkem za stavbu</b>		<b>-663</b>

## Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01 Zpevněné plochy	-42 274	0	-34 937	-7 337	6371,1
03 Přípojka vody	41 611	0	34 389	7 222	-6271,1
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>-664</b>	<b>0</b>	<b>-548</b>	<b>-115</b>	<b>100,0</b>

## Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01	01 Zpevněné plochy - změny	-42 274	0	-34 937	-7 337	6371,1
03	01 Přípojka vody	41 611	0	34 389	7 222	-6271,1
<b>Celkem za stavbu</b>		<b>-664</b>	<b>0</b>	<b>-548</b>	<b>-115</b>	<b>100,0</b>


## Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	-1579,8	19 315	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	724,5	-8 859	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	-168,8	2 064	0	0	0	0
5 Komunikace	-828,5	10 130	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	1647,8	-20 147	0	0	0	0
783 Nátěry	122,7	0	-1 500	0	0	0
8 Trubní vedení	221,5	-2 708	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	29,6	-362	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	-149,5	1 828	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	80,5	-985	0	0	0	0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>100,0</b>	<b>277</b>	<b>-1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

<b>Název vedlejšího nákladu</b>	<b>Cena celkem</b>
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
VRN	674
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>674</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	01	Zpevněné plochy - změny	JKSO	
<b>Objekt</b>			SKP	
<b>01</b>		<b>Zpevněné plochy</b>	Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>			Počet jednotek	0
<b>2014/14</b>		<b>Hřbitov M.Krumlov - rekonstr. zpev. ploch - změny</b>	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>		
Z	HSV celkem	-33 437	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	-1 500	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	-34 937	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		-34 937	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		-34 937	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
				
Základ pro DPH		21,0 %		-34 937 Kč
DPH		21,0 %		-7 337 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>-42 274 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	2014/14 Hřbitov M.Krumlov - rekonstr. zpev. ploch - změn	Rozpočet : 01
Objekt :	01 Zpevněné plochy	Zpevněné plochy - změny

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	-8 859	0	0	0	0
5 Komunikace	10 130	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	-20 147	0	0	0	0
8 Trubní vedení	-13 140	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	-362	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	-76	0	0	0	0
783 Nátěry	0	-1 500	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	-985	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>-33 437</b>	<b>-1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-34 937	0
Oborová přírážka	0	0,0	-34 937	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-34 937	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-34 937	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-34 937	0
Provoz investora	0	0,0	-34 937	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-34 937	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-34 937	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	2014/14 Hřbitov M.Krumlov - rekonstr. zpev. ploch - z	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Zpevněné plochy	Zpevněné plochy - změny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						
1	331231154V00	Zdivo koruny zdi z CP lícových 29 P60, MVC	m3	-0,58	15 200,00	-8 858,56
		koruna zdi - původní:-(0,45*0,15*(10,29+3,2+13,5+3,8))		-2,08		
		skutečnost:0,58*0,15*17,19		1,50		
<b>Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>-8 858,56</b>
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						
2	597071121R00	Žlab odvodňovací polymerbeton., dl. 500 mm, B 125	kus	-2,00	1 370,00	-2 740,00
3	597071202R00	Žlab odvodňovací polymerbeton., dl.1000 mm, C 250	kus	9,00	1 430,00	12 870,00
		původní:2*2		4,00		
		skutečnost:5		5,00		
<b>Celkem za 5 Komunikace</b>						<b>10 130,00</b>
<b>Díl: 62 Úpravy povrchů vnější</b>						
4	627452111RT1	Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdi z cihel cementovou maltou	m2	-7,97	255,00	-2 031,15
		koruna zdi původní:-(0,45+0,15*2)*(10,29+3,2+13,5+3,8)		-23,09		
		skutečnost:15,1272		15,13		
5	627452911RT1	Spárování starého zdiva z lom. kamene do hl. 8 cm cementovou maltou, s odspárováním a očištěním	m2	-22,64	800,00	-18 115,60
		původní:-(9,9*0,9+9,9*0,15)		-10,40		
		-(13,06*0,9+13,06*0,1)		-13,06		
		-(5,9*0,4+3,1*0,4+2,43*0,15)		-3,96		
		-(5,5*0,4+3,1*0,4+1,9*0,15)		-3,73		
		skutečnost:8,5		8,50		
<b>Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější</b>						<b>-20 146,75</b>
<b>Díl: 8 Trubní vedení</b>						
6	899204111RT2	Osazení mříží litinových s rámem nad 150 kg včetně dodávky vtokové mříže s nálevkou	kus	-2,00	5 900,00	-11 800,00
		-2		-2,00		
7	899204211U00	Dmtž mříž litina+rám 150kg-	kus	-2,00	670,00	-1 340,00
		-2		-2,00		
<b>Celkem za 8 Trubní vedení</b>						<b>-13 140,00</b>
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						
8	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	-0,58	620,00	-361,65
		koruna zdi - původní:-0,45*0,15*(10,29+3,2+13,5+3,8)		-2,08		
		- skutečnost:1,495		1,50		
<b>Celkem za 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>-361,65</b>
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						
9	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	-1,89	40,00	-75,52
<b>Celkem za 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>-75,52</b>
<b>Díl: 783 Nátěry</b>						
10	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2	-5,00	60,00	-300,00
		zábradlí na zdi - původní:-7		-7,00		
		- skutečnost:2		2,00		
11	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	-5,00	240,00	-1 200,00
		zábradlí na zdi - původní:-7		-7,00		
		- skutečnost:2		2,00		
<b>Celkem za 783 Nátěry</b>						<b>-1 500,00</b>
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						
12	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-1,05	120,00	-125,99
13	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-30,45	15,00	-456,72
14	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	-1,05	120,00	-125,99

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>2014/14 Hřbitov M.Krumlov - rekonstr. zpev. ploch - z</b>	Rozpočet: 01
Objekt :	<b>01 Zpevněné plochy</b>	Zpevněné plochy - změny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
15	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	-1,05	13,00	-13,65
16	979098191U00	Skládkovné sutí netříděné	t	-1,05	250,00	-262,48
	<b>Celkem za</b>	<b>D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				<b>-984,83</b>




## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01 Přípojka vody	JKSO	
Objekt		SKP	
03	Přípojka vody	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
2014/14	Hřbitov M.Krumlov - rekonstr. zpev. ploch - změny	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	33 715	VRN
			674
Z	PSV celkem	0	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	33 715	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	33 715	Ostatní náklady neuvedené
			0
	ZRN+ost.náklady+HZS	34 389	Ostatní náklady celkem
			674

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
		
Základ pro DPH	21,0 %	34 389 Kč
DPH	21,0 %	7 222 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>41 611 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	2014/14 Hřbitov M.Krumlov - rekonstr. zpev. ploch - změn	Rozpočet :	01
Objekt :	03 Přípojka vody	Přípojka vody	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	19 315	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	2 064	0	0	0	0
8 Trubní vedení	10 432	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 903	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>33 715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
VRN	0	2,0	33 715	674
<b>CELKEM VRN</b>				<b>674</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	2014/14 Hřbitov M.Krumlov - rekonstr. zpev. ploch - z	Rozpočet: 01
Objekt :	03 Přípojka vody	Přípojka vody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						
1	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ 80*1*0,4	m3	32,00 32,00	260,00	8 320,00
2	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m 9,6+3,2	m3	12,80 12,80	52,00	665,60
3	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 9,6+3,2	m3	12,80 12,80	124,50	1 593,60
4	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku 9,6+3,2	m3	12,80 12,80	10,50	134,40
5	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 32-12,8	m3	19,20 19,20	89,50	1 718,40
6	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku 80*0,3*0,4	m3	9,60 9,60	645,00	6 192,00
7	181006111R00	Rozprostření zemín v rovině, tl. do 10 cm 12,8/0,1	m2	128,00 128,00	5,40	691,20
<b>Celkem za 1 Zemní práce</b>						<b>19 315,20</b>
<b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>						
8	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku 80*0,1*0,4	m3	3,20 3,20	645,00	2 064,00
<b>Celkem za 4 Vodorovné konstrukce</b>						<b>2 064,00</b>
<b>Díl: 8 Trubní vedení</b>						
9	871241121R00	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 32 mm 80	m	80,00 80,00	40,50	3 240,00
10	98.01	Připojení pítek 3	kpl.	3,00 3,00	1 024,00	3 072,00
11	28613780	Trubka tlaková PE d 32 80*1,03	m	82,40 82,40	50,00	4 120,00
<b>Celkem za 8 Trubní vedení</b>						<b>10 432,00</b>
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						
12	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	22,39	85,00	1 903,45
<b>Celkem za 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>1 903,45</b>