

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Zakázka:

Oprava lávky L-9, Riegrova - Rampa R1

KSO:

Frydek-Mistek

Místo:

05.07.2016

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Statutární město Frydek-Mistek

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IKON, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

933 517,47

DPH základní
snižená

Základ daně
933 517,47
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
196 038,67
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 129 556,14

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Oprava lávky L-9, Riegrova - Rampa R1

Místo:

Frydek-Místek

Datum: 05.07.2016

Zadavatel:

Statutární město Frydek-Místek

Projektant: IKON, s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

933 517,47

HSV - Práce a dodávky HSV

326 327,04

4 - Vodovodné konstrukce

223 974,84

5 - Komunikace pozemní

15 345,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

69 457,20

998 - Přesun hmot

17 550,00

PSV - Práce a dodávky PSV

37 425,03

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

37 425,03

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

569 765,40

VRN3 - Zařízení staveniště

569 765,40

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Oprava lávky L-9, Riegrova - Rampa R1

Místo: Frýdek-Místek

Datum: 05.07.2016

Zadavatel: Statutární město Frýdek-Místek

Projektant: IKON, s.r.o.

Uchazeč:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

933 517,47

D HSV Práce a dodávky HSV

326 327,04

| | | | | | | | | |
|---|---|-------------|--|-----|---------|-----------|------------|----------------|
| D | 4 | | Vodorovné konstrukce | | | | 223 974,84 | |
| 1 | K | 430321616.1 | Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37 XF4 | m3 | 22,378 | 3 296,50 | 73 769,08 | |
| | W | | "nájezd" (0,918+0,563)/2*4*1,8 | | 5,332 | | | |
| | W | | "dířík" (2,17+0,197)/2*0,3*21,815+2,17*0,3*0,6 | | 8,136 | | | |
| | W | | "rampa" 1,8*0,22*22,5 | | 8,910 | | | |
| | W | | Součet | | 22,378 | | | |
| 2 | K | 430361121 | Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 216 | t | 0,012 | 40 470,00 | 485,64 | CS ÚRS 2016 01 |
| | W | | 0,011*1,08 "Přepočtené koeficientem množství" | | 0,012 | | | |
| 3 | K | 430361821 | Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 | t | 1,643 | 40 185,00 | 66 023,96 | CS ÚRS 2016 01 |
| | W | | (1,532-0,011)*1,08 | | 1,643 | | | |
| 4 | K | 430361899.1 | Příplatek za provázání nové a stávající výztuže | kus | 40,000 | 23,75 | 950,00 | |
| | W | | 40 | | 40,000 | | | |
| 5 | K | 431351121 | Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m | m2 | 105,182 | 513,00 | 53 958,37 | CS ÚRS 2016 01 |
| | W | | "nájezd" (0,918+0,563)/2*4*2+1,8*(0,563+0,197) | | 7,292 | | | |
| | W | | "dířík" (2,17+0,197)*21,815+2,17*0,6*2 | | 54,240 | | | |
| | W | | "rampa" (1,5+0,22*2)*22,5 | | 43,650 | | | |
| | W | | Součet | | 105,182 | | | |
| 6 | K | 431351122 | Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m | m2 | 105,182 | 83,70 | 8 803,21 | CS ÚRS 2016 01 |
| 7 | K | 431351191 | Příplatek k bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m za pohledový beton | m2 | 105,182 | 190,00 | 19 984,58 | |

D 5 Komunikace pozemní

15 345,00

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--|-----|--------------|---|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 8 | K | 577141212R00 | Beton asfalt. ACO 8, ACO 11, ACO 16, do 3 m, tl. 5 cm | m2 | 55,000 | 279,00 | 15 345,00 | |
| D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | | | | 69 457,20 | |
| 9 | K | 919731121 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živiniého tl do 50 mm | m | 1,800 | 22,68 | 40,82 | CS URS 2016 01 |
| 10 | K | 985131111 | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou | m2 | 14,972 | 129,60 | 1 940,37 | CS URS 2016 01 |
| | W | | 2,17*0,3+1,8*0,22+0,3*22,415+1,8*4 | | 14,972 | | | |
| 11 | K | 985131311 | Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči | m2 | 14,972 | 103,50 | 1 549,60 | CS URS 2016 01 |
| 12 | K | 985323112.1 | Spojovací můstek betonu na cementové bázi tl 2 mm | m2 | 14,972 | 539,10 | 8 071,41 | |
| | W | | 2,17*0,3+1,8*0,22+0,3*22,415+1,8*4 | | 14,972 | | | |
| 13 | K | 985331214 | Dodatečné vlepování betonářské vyztuže D 14 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru | m | 35,000 | 1 653,00 | 57 855,00 | CS URS 2016 01 |
| | W | | 150*0,2 | | 30,000 | | | |
| D 998 Přesun hmot | | | | | | | 17 550,00 | |
| 14 | K | 998012021 | Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m | t | 100,000 | 175,50 | 17 550,00 | CS URS 2016 01 |
| D PSV Práce a dodávky PSV | | | | | | | 37 425,03 | |
| D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | | | | | | | 37 425,03 | |
| 15 | K | 711111001 | Izolace mostovky pod vozovkou asfaltovými pásy s pečící vrstvou | m2 | 47,736 | 576,00 | 27 495,94 | |
| | W | | 26,52*1,8 | | 47,736 | | | |
| 16 | K | 577144131.1 | Asfaltový beton vrstva ochranná ACO 8 tl 30 mm s do 3 m z modifikovaného asfaltu | m2 | 47,736 | 208,00 | 9 929,09 | |
| D VRN Vedlejší rozpočtové náklady | | | | | | | 569 765,40 | |
| D VRN3 Zařízení staveniště | | | | | | | 569 765,40 | |
| 17 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | % | 3 294,643 | 3,00 | 9 883,93 | CS URS 2016 01 |
| 18 | | 966164 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 5KM | m3 | 22,378 | 3 297,00 | 73 780,27 | |
| 19 | | 02620 | Zkoušení kci a prací nezávislou zkušebnou | kpl | 1,000 | 21 000,00 | 21 000,00 | |
| 20 | | | PDPS nosné konstrukce a spodní stavby | kpl | 1,000 | 36 800,00 | 36 800,00 | |
| 21 | | | Autorský dozor projektanta | hod | 575,000 | 15,00 | 8 625,00 | |
| 22 | | 113108405R00 | Odstranění podkladu pl. Nad 50 m2, živice tl. 5 cm | m2 | 55,000 | 20,00 | 1 100,00 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|---------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 23 | | | Nová ocelová konstrukce zábradlí včetně montáže a demontáže původního zábradlí (viz. samostatný rozpočet) | kpl | 1,000 | 413 799,00 | 413 799,00 | |
| 24 | | 91911211UR00 | Řezání spár živice š 4 mmhl 60 mm | m | 3,000 | 46,00 | 138,00 | |
| 25 | | 919731211UR00 | Zarovnaní stycné plochy živичné tl. do 5 cm | m | 3,000 | 46,00 | 138,00 | |
| 26 | | 979087113R00 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky | t | 6,050 | 360,00 | 2 178,00 | |
| 27 | | 979093111R00 | Uložení sutí na skládku bez zhutnění | t | 6,050 | 9,00 | 54,45 | |
| 28 | | 979990113R00 | Poplatek za skládku sutí - obalovaný asfalt | t | 6,050 | 375,00 | 2 268,75 | |

