



Dodatek č. 1

ke
Smlouvě o dílo č. 2016/OMP/0700

Městská část Praha 10

se sídlem: Praha 10, Vršovická 68, PSČ 101 38

Zastoupená: starostou Ing. Vladimírem Novákem

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 10

Číslo účtu: 27-2000733369/0800

IČ : 00 06 39 41

DIČ: CZ00063941

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Petr Janů, pověřený vedoucí odboru majetkoprávního

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a převzít dílo: Ing. Zbyněk Plach, OMP ÚMČ Praha 10
(dále jen o b j e d n a t e l)

a


MAP s r.o.

se sídlem Praha 10, Vršovická 51, PSČ 101 38

IČ: 61060577

DIČ: CZ61060577

Zastoupená: Ing. Petr Gottwald, jednatel společnosti

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. 

(dále jen z h o t o v i t e l)

Předmětná smlouva o dílo se mění a doplňuje takto:

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy jsou **stavební úpravy 1. NP dvorního traktu v objektu LDN Vršovice**, kde se z důvodu provedení nutných oprav upravuje objem prací o práce uvedené v cenové nabídce, která je součástí tohoto dodatku č. 1.

II. Čas plnění

Čas plnění se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku 1. této smlouvy v době od **11. 7. 2016** do **23. 10. 2016**.

III. Cena plnění

Současně se tímto dodatkem č. 1 mění znění čl. 3 výše uvedené smlouvy o dílo, ve kterém se cena díla :

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| 1. snižuje o částku bez DPH | 267 370,29 Kč |
| 2. zvyšuje o částku bez DPH | 369 673,05 Kč |

Celkem se tedy cena díla dodatkem č. 1 zvyšuje, o částku 102 302,76 Kč bez DPH

Smluvní strany se dohodly na celkové pevné ceně za provedení díla dle tohoto dodatku

Cena bez DPH **2 351 282,76,- Kč**
(slovy: dvamilionytřistapadesátjedentisícdvěstěosmdesát dva 76/100 korun českých)

Dokončení fakturace provedeného díla proběhne s datem zdanitelného plnění dle data podpisu tohoto dodatku.

DPH ze základu 2 351.282,76,- Kč bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění a to v příslušné sazbě, dle zákona č. 235/2004 Sb., „O dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů.

IV.

Tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v osmi vyhotoveních, z nichž po podepsání smluvními stranami dvě vyhotovení obdrží zhotovitel a šest vyhotovení objednatel.

Účastníci si dodatek č. 1 řádně přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Datum: 15. 11. 2016



objednatel



zhotovitel

STAVEBNÍ SPOLEČNOST
MAP s.r.o.

Vršovická 51, Praha 10
IČ: 61060577 DIČ: CZ61060577

ZL č.1 - KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: stavební úpravy 1. patroví v dvorního traktu v objektu JN Vršovice, Obilní sková 637/7

Objekt: 142.1 - Stavební a montážní práce

JKS: 801 13
Vršovice

CC-CZ:
Datum: 12.08.2016
CZ-CPA: 41.00.40

Objektová:

IČ:
DIČ:

Stavba:
MAP sro

IČ: 61060577
DIČ: cz61060577

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Petr
Gottwald

IČ:
DIČ:

Poznámky:

Náklady z rozpočtu	100 830,80
Ostatní náklady	7 612,73
Cena bez DPH	108 443,53

DPH - základní	21,00%	=	0,00	
DPH - snížený	15,00%	=	0,00	0,00

Cena	v	CZK	108 443,53
-------------	----------	------------	-------------------

[]:	226,000	Základní	446,15	Rozpočet MJ 1:	479,84
------	---------	----------	--------	----------------	--------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavební úpravy 1.NP školní třídy v objektu LDN Vršovice, Oblouková 637/7

Objekt: 142.1 - Stavební a montážní práce

Místo: Vršovice

Datum: 12.08.2016

Objednavatel:

Projektant:

Zpracovatel: MAP sro

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	100 830,80
HSV - Práce a dodávky	-39 903,29
HSV	
62 - Úprava povrchů vnější	-16 029,38
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	-4 997,67
Příloha č. 1	

94 - Lešení a stavební výtahy	-15 195,89
96 - Bourání konstrukcí	-1 273,33
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	-914,40
99 - Přesun hmot	-1492,62
PSV - Práce a dodávky PSV	-189 022,35
712 - Povlakové krytiny	-672,42
713 - Izolace tepelné	-13 522,77
764 - Konstrukce klempířské	-6 693,91
766 - Konstrukce truhlářské	-24 732,08
767 - Konstrukce zámečnické	-40 637,08
771 - Podlahy z dlaždic	-38 537,80
777 - Podlahy lité	-8 392,51
M - Práce a dodávky M	-55833,78
VP - Vícepráce	329 756,44

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště	806,65
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	2 621,60
Jiné VRN	1 361,22
Kompletační činnost	2 823,26

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

108 443,53

ROZPOČET

Stavba:

Stavební úpravy 1. NP dvorního traktu v objektu LDN Vršovice, Oblouková 837/7

Objekt:

142.1 - Stavební a montážní práce

Místo:

Vršovice

Datum:

12.08.2016

Objednatel:
Integrovis

MAP sro

Projektant:
Zpracovatel:

Ing. Petr Gottwald

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

100 830,87

HSV - Práce a dodávky

HSV

-39 903,29

62 - Úprava povrchů vnější

-16 029,38

11	K	622222051	Montáž zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží hl. špalety do 400 mm z minerální vlny tl do 40 mm	m	-9,560	621,00	-5 936,76
			"(3)" 1,23		1,230		
			"úprava nadpraží ozn.(6)" (1,23+1,5*2+1,3+2,8)		8,330		
12	M	631515060	deska minerální izolační ISOVER NF tl. 30 mm	m2	-2,375	164,00	-389,50
			"(3)" 1,23*0,2*1,02		0,251		
			"úprava nadpraží ozn.(6)" (1,23+1,5*2+1,3+2,8)*0,25*1,02		2,124		
13	K	622215124	Oprava kontaktního zateplení stěn z polystyrenových desek tloušťky do 120 mm plochy do 1,0m2	kus	-5,062	1 360,00	-6 884,32
			"fasáda přístavek" 11,57*0,2+6,87*0,4		5,062		
15	K	622252001	Montáž základacích soklových lišt zateplení	m	-5,640	28,00	-157,92
			6,87-1,23		5,640		
16	M	590516470	lišta soklová Al s okapničkou, základací U 10 cm, 0,95/200 cm	m	-6,000	146,00	-876,00
17	K	622521051	Tenkovrstvá silikátová rýhovaná omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	-6,074	257,00	-1 561,02
			"fasáda přístavek" (11,57*0,2+6,87*0,4)*1,2		6,074		
18	K	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	m	-1,230	182,00	-223,86
			"pro D1" 1,23		1,230		

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

-4 997,67

19	K	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	-0,801	3 560,00	-2 851,56
			"S2" 16,01*0,05		0,801		
21	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	-0,801	207,00	-165,81

22	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	-0,069	28 700,00	-1 980,30
			"S2" 16,01*0,004*1,08		0,069		

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání -17 383,62
94 - Lešení a stavební výtahy -15 195,89

24	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 10 m	m ²	-54,958	156,00	-8 573,45
			(2,53*2+6,51)*4,75		54,958		

25	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m ²	-549,580	2,25	-1 236,56
----	---	-----------	--	----------------	----------	------	-----------

26	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 10 m	m ²	-54,958	98,00	-5 385,88
----	---	-----------	--	----------------	---------	-------	-----------

96 - Bourání konstrukcí -1 273,33

38	K	966080103	Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek tloušťky do 120 mm	m ²	-8,610	72,00	-619,92
			"fasáda přístavek" 11,57*0,2+6,87*0,4		5,062		
			"č.m. 06_(6)" ((1,5*2,01)*2+(1,3+2,01)+(1,23*3,075))*0,2		2,624		
			"č.m. 08_(6)" (2,08*2,22)*0,2		0,924		

39	K	967031142	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MC	m ²	-1,770	126,00	-223,02
			"č.s.m. 06" (1,23+0,86*2)*0,6		1,770		

40	K	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m ²	m ²	-2,724	158,00	-430,39
			"č.s.m. 06" 1,23*2,215		2,724		

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce -914,40

43	K	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m ² na MVC nebo MV tl do 600 mm	m ³	-0,635	1 440,00	-914,40
			"č.s.m. 06" (1,23*0,86)*0,6		0,635		

99 - Přesuny hmot a sutí -1492,615

60	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	-2,179	685,00	-1492,615
----	---	-----------	---------------------------------------	---	--------	--------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV -189 022,85

712 - Povlakové krytiny -672,42

61	K	712300832	Odstranění povlakové krytiny střech do 10" dvouvrstvé	m2	-16,010	42,00	-672,42
			"S1" 16,01		16,010		

713 - Izolace tepelné

-13 522,77

65	K	713110823	Odstranění tepelné izolace stropů volně kladených z polystyrenu tl přes 100 mm	m2	-16,010	12,00	-192,12
			"S1" 16,01		16,010		
68	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dilci, deskami 1 vrstva	m2	-16,010	16,00	-256,16
			"S1" 16,01		16,010		
69	M	283764720	panel tecta-PUR Alu folie skupina tepelné vodivosti 024 2500 x 1250 x 100 mm	m2	-16,330	786,00	-12 835,38
74	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	-1,800	132,84	-239,11

764 - Konstrukce klempířské

-6 693,91

182	K	764001901	Napojení klempířských konstrukcí na stávající délky spoje do 0,5 m	kus	-1,000	186,00	-186,00
			"zpětá montáž po provedení stav.úprav" 1		1,000		
183	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	-5,000	52,00	-260,00
			2,5*2		5,000		
184	K	764002811	Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané	m	-6,450	46,00	-296,70
185	K	764004803	Demontáž podokapního žlabu k dalšímu použití	m	-6,450	37,00	-238,65
186	K	764216644	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz barveného plechu rš 330 mm	m	-1,230	686,00	-843,78
			"pro D1" 1,23		1,230		
187	K	764501113	Montáž žlabu podokapního hranatého	m	-6,450	559,00	-3 605,55
			"zpětá montáž po provedení stav.úprav" 6,45		6,450		
188	K	764501115	Montáž háku podokapního hranatého	kus	-5,000	139,00	-695,00
			"zpětá montáž po provedení stav.úprav" 5		5,000		
189	K	764501116	Montáž hrdla hranatého pro podokapní žlab	kus	-1,000	468,00	-468,00
			"zpětá montáž po provedení stav.úprav" 1		1,000		
190	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	-1,520	65,94	-100,23

766 - Konstrukce truhlářské

-24 732,08



193	K	766641132	Montáž balkónových dveří zdvojených 1křídlových s nadsvětlikem včetně rámu do zdiva	kus	-1,000	2 340,00	-2 340,00
			"č.m. 06_ozn. D1" 1		1,000		
194	M	611116763	dveře dřevěné balkonové EURO OS 103x210+975 cm	kus	-1,000	21 950,00	-21 950,00
			"č.m. 06_ozn. D1" 1		1,000		
209	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	-1,820	242,90	-442,08
767 - Konstrukce zámečnické							-40 637,08
213	K	767161214	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdi do hmotnosti 30 kg	m	-11,570	354,00	-4 095,78
			"označené (4)" 2,53*2+6,51		11,570		
214	M	553912099	zábradlí z ocel. profilů a ze svislých tyčí-pozink.+barva	kus	-1,000	36 000,00	-36 000,00
			"označené (4)" 1		1,000		
218	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	-1,350	400,96	-541,30
771 - Podlahy z dlaždic							-38 537,80
219	K	771554112.1	Montáž podlah z dlaždic betonových lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2	m2	-16,010	456,00	-7 300,56
			"S2" 16,01		16,010		
220	M	592453291	dlažba hladká betonová 40x40x4,5 cm přírodní	m2	-17,611	320,00	-5 635,52
221	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	-16,010	35,00	-560,35
			"S2" 16,01		16,010		
222	K	771591121	Podlahy roznášecí rohož na podklad lepená DITRA	m2	-16,010	349,00	-5 587,49
			"S2" 16,01		16,010		
223	K	771591131	Podlahy izolace ve spojení s dlažbou pás lepený v ploše	m2	-16,010	365,00	-5 843,65
			"S2" 16,01		16,010		
224	K	771591132	Podlahy izolace ve spojení s dlažbou spoj pásu lepeného v ploše	m	-19,530	118,00	-2 304,54
			"S2" 6,51*3		19,530		
225	K	771591133	Podlahy izolace ve spojení s dlažbou vnitřní kouty pásu lepeného v ploše	m	-6,900	145,00	-1 000,50
			"S2" 6,9		6,900		

226	K	771591135	Podlahy izolace ve spojení s dlažbou vnitřní kouty pásu lepeného bodově	kus	-2,000	150,00	-300,00
			"S2" 2		2,000		
227	K	771591136	Podlahy izolace ve spojení s dlažbou vnější rohy pásu lepeného bodově	kus	-2,000	150,00	-300,00
			"S2" 2~		2,000		
228	K	771591175	Montáž profilu ukončujícího pro balkony a terasy	m	-11,570	55,00	-636,35
			"boční" 2,53*2		5,060		
			"okapní" 6,51		6,510		
229	M	283519001	Schlüter®-BARA-RAKE ukončovací balkonový profil s okapničkou z barevně lakovaného hliníku.	m	-6,510	398,00	-2 590,98
230	M	283519002	Schlüter®-BARA-RAP lemovací profil z barevně lakovaného hliníku.	m	-5,060	286,00	-1 447,16
			2,53*2		5,060		
231	M	283519003	Schlüter®-BARA-RWL ukončovací profil z odvodňovacími otvory z barevně lakovaného hliníku pro hrany balkonu a teras.	m	-5,060	524,00	-2 651,44
232	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	-6,580	361,59	-2 379,26

777 - Podlahy lité

							-8 392,51
237	K	777551111	Podlahy lité tloušťky 5 mm Nivelit	m2	-21,970	187,00	-4 108,39
			"č.m. 03_šatna" 7,32		7,320		
			"č.m. 07_kartoteka" 14,65		14,650		
238	K	998777201	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	%	-1,860	2 303,29	-4 284,12

21-M - Elektromontáže

-55833,78

306	M	348238591	svítidlo zářivkové 4 x 18W	ks	-57,000	692,58	-39477,06
307	M	347510108	zářivka lineární 18W G13 denní bílá	ks	-228,000	45,39	-10348,92
308	M	347640220	startér - zapalovač 4 - 22 W	ks	-228,000	26,35	-6007,8

VP - Vícepráce

329 756,44

K			Vyplnění prasklin podlahy pružným tmelem Bostik Superfix	m	16,000	69,00	1 104,00
---	--	--	--	---	--------	-------	----------

K	Základový nátěr podlah Renogrund PU Rapid se zásypem z křemičitého písku (2,5kg/m2)	m2	202,120	92,00	18 595,04
K	Armovací podložka ze skelných vláken Nibolay Armierungsmatte	m2	202,120	241,00	48 710,92
K	Překrytí prasklin položením provazců ze skelných vláken Nibolay Armierungsgelege napříč	m	16,000	329,00	5 264,00
K	Stěrka Bostik Niboplan 300, tl. 5mm	m2	202,120	262,00	52 955,44
K	Dilatace ztužující stěrky-okrajová izolační páska, dilatace	m	185,770	48,00	8 916,96
K	Výměna částí stáv konstr podl (u terasy)	m2	4,000	850,00	3 400,00
K	Řešení dilatací podl konstr mezi m.č.06 a 09	kpl	1,000	6 200,00	6 200,00
K	Úprava dveří v návaznosti na zvýšení čisté podlahy - výměna okopných plechů		9,000	1 360,00	12 240,00
K	Zaměření dveří technikem JIS, zprac.nabídky	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
K	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném	kpl	0,216	1 440,00	311,04
K	Zazdívky otvorů pl do 1 m3	m3	0,216	6 200,00	1 339,20
K	Opravy omítek a omítky po zazdění	kpl	1,000	650,00	650,00
K	SDK kastlík pro zakrytí chlad potr v 06	kpl	1,000	1 150,00	1 150,00
K	D+M vyztužení do SDK příček z OSB 18mm	m2	5,750	265,00	1 523,75
K	Úprava odpadu v 03 - napojení, přeložení do zdi, zaslepení	kpl	1,000	1 920,00	1 920,00
K	Přeložení stáv dodvod potr nad podhledem (kolize s příčkou mezi 06 a 08)	kpl	1,000	1 350,00	1 350,00
K	Přeložení stáv vodovod potr nad podhledem (kolize s chlad jedn v 06)	kpl	1,000	1 850,00	1 850,00
K	Obezdní stáv potr ÚT v 03 a 07 do výšky soklu	m	3,450	438,00	1 511,10
K	Úpravy povrchů-příznání dilatace stěn a stropu mezi 06 a 09	m	10,200	712,00	7 262,40
K	Elektroinstalace-přívody pro plátno, ovládání, zásuvka	kpl	1,000		0,00
K	Mobilní lešení k montáži rolet	kpl	1,000	3 620,00	3 620,00
K	Montáž otopného tělesa	ks	2,000	800,00	1 600,00
K	Sonda do skladby terasy, prov.zakrytí, finální zalepení stř.pláště	kpl	1,000	2 650,00	2 650,00
K	Pružná výplň praskliny v 07 -dle rozh statika	m	2,800	189,00	529,20
K	Záměna rolet za žaluzie - navýšení	kpl	1,000	7 309,00	7 309,00
K					0,00
K	Přesun hmot	%	1,860	1 934,62	3 598,39
K					0,00
K	Svítilidlo LED THORN (BETA 3400HF LED 840)	ks	57,000	2 328,00	132 696,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební firma s.r.l. NP Proměna objektu v objektu I. třídy vřšovské, Občanská 837/7

Objekt: 142.1 - Stavební a montážní práce

Objekt: 801 13
Vršovice

CC CZ:
Datum: 26.09.2016
CZ-CPA: 41.00.40

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Objednatel:
MAP sro, Vršovická 51, 101 00 Praha 10

IČ: 61060577
DIČ: cz61060577

Projektant:

IČ:
DIČ:

Objednatel:



IČ:
DIČ:

Objednatel:

Náklady z rozpočtu	-5 709,99
Ostatní náklady	-431,00
Cena bez DPH	-6 140,99

DPH základní	21,00%	ze	-6 140,99	=	-1 289,61
DPH snížený	15,00%	ze	0,00	=	0,00

Cena s DPH v CZK -7 430,60

MJ 1: 11 236,000 BRN/MJ 1: 29,22 Rozpočet/MJ 1: -27,17

Projektant

Zpracovatel

Data a podpis:

Razítko

Data a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Data a podpis:

Razítko

Data a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy v NP dvorního traktu v objektu LDN Vršovice, Oblíkova 837/2

Objekt: 142.1 - Stavební a montážní práce

Místo: Vršovice

Datum: 26.09.2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: MAP sro, Vršovická 51, 101 00
Praha 10

Zpracovatel:



Kód - Popis

Cena celkem
[CZK]

1) Náklady z rozpočtu	-5 709,99
HSV - Práce a dodávky HSV	-1 854,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	-1 854,00
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	-1 854,00
PSV - Práce a dodávky PSV	-36 159,65
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	-2 707,69
763 - Konstrukce suché výstavby	-2 070,22
766 - Konstrukce truhlářské	-1 099,66
767 - Konstrukce zámečnické	-24 885,78
783 - Dokončovací práce - nátěry	-3 563,90
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	-1 832,40
VP - Vícepráce	32 303,66
2) Ostatní náklady	-431,00
Zařízení staveniště	-46,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	-148,00
Jiné VRN	-77,00
Kompletační činnost	-160,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-6 140,99

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy 1. PP dvorního traktu v objektu LDN Vršovice, Oblouková 83777

Objekt: 142.1 - Stavební a montážní práce

Místo: Vršovice

Datum: 26.09.2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

MAP sro, Vršovická 51, 101 00
Praha 10

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-38 013,65

HSV - Práce a dodávky HSV

-1 854,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

-1 854,00

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

-1 854,00

31	K	953961211	Kotvy chemickou patronou M 8 hl 80 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	-6,000	152,00	-912,00
			"kotvení závěsu" 6		6,000		
32	K	953965111	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 8 dl 110 mm	kus	-6,000	63,00	-378,00
			"kotvení závěsu" 6		6,000		
33	M	314507210	lano ocelové jednopramenné 19 drátové pozinkované 1770 MPa D 2,5 mm	m	-10,000	42,00	-420,00
			"E" 10		10,000		
34	M	132854200	matice napínací D1480 ocelová pozinkovaná M6ELVZ	kus	-6,000	24,00	-144,00
			"E" 6		6,000		

PSV - Práce a dodávky PSV

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

-2 707,69

108	K	725211601	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 500 mm	soubor	-1,000	1 250,00	-1 250,00
109	K	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	8,000	136,00	1 088,00
110	K	725821325	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 240 mm	soubor	-1,000	1 438,00	-1 438,00
111	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	-1,000	1 342,00	-1 342,00
112	K	725869218	Montáž zápachových uzávěrek U-sifonů	kus	1,000	55,00	55,00
113	M	551618410	vtok se zápachovou uzávěrkou HL 21 DN 30	kus	1,000	235,00	235,00
			<small>Kusovník pro úkoly 7252-seznam uzavírací uzávěrek, ... přidání uzávěrek (kruhových) a západů pro sifony</small>				
114	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	2,100	-26,52	-55,69

763 - Konstrukce suché výstavby							-2 070,22
173	K	763161775	SDK obklad zapuštěných svítidel desky 2xH2DF 12,5 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 45	m ²	-1,320	832,00	-1 098,24
			"č.m. 08 svítidlo zářivkové 600/600" (0,6*4*0,3+0,6)		1,320		
174	K	763172312	Montáž revizních dveří SDK kci vel. 300x300 mm	kus	-1,000	300,00	-300,00
			"č.m. 07" 1		1,000		
175	M	590307110	dviřka revizní s automatickým zámkem 300 x 300 mm	kus	-1,000	643,00	-643,00
			"č.m. 07" 1		1,000		
181	K	998763401	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,420	-20,41	-28,98
766 - Konstrukce truhlářské							-1 099,66
202	K	766663915	Oprava dveřních křídel seříznutí křídla	kus	-9,000	120,00	-1 080,00
			"09" 1		1,000		
			"07" 1		1,000		
			"05a" 1		1,000		
			"05b" 1		1,000		
			"05c" 1		1,000		
			"04a" 1		1,000		
			"04b" 1		1,000		
			"04c" 1		1,000		
			"03" 1		1,000		
209	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	1,820	-10,80	-19,66
767 - Konstrukce zámečnické							-24 885,78
210	K	767000001	Dodávka a montáž kuchyňské linky vč. spotřebičů a vybavení v souladu s PD	kompl.	-1,000	18 500,00	-18 500,00
211	K	767161111	Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotností do 20 kg	m	-15,700	249,00	-3 909,30
			"H" (2,15+1,3*2+1,1+2)*2		15,700		
212	M	140110240	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 48,3 x 2,6 mm	m	-13,000	165,00	-2 145,00
218	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,350	-245,54	-331,48

783 - Dokončovací práce - nátěry

-3 563,90

249	K	783425412	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší lesklý povrch 1x antikorozi, 1x základní, 2x email	m	-15,700	227,00	-3 563,90
					"H" (2,15+1,3*2+1,1+2)*2	15,700	

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

-1 832,40

259	K	786000001	Dodávka a montáž závěsu	kpl.	1,000	-1 800,00	-1 800,00
262	K	998786201	Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 6 m	%	1,800	-18,00	-32,40

VP - Vícepráce

32 303,66

K			Revizní dvířka Rbi 12,5 900x900	ks	1,000	2 954,00	2 954,00
K			Revizní dvířka Rbi 12,5 600x600	ks	1,000	1 546,00	1 546,00
K			Revizní dvířka 2xRFi 12,5 300x300	ks	1,000	2 415,00	2 415,00
K			Proříznutí a vytmelení dilatace podl. konstr. Po obvodě místností	m	153,740	76,00	11 684,24
K			Sada pro montáž přísazením pro svítidlo 597x597mm Omega LED	ks	7,000	956,00	6 692,00
K			Příplatek k cenám maleb - za omyvatelný nátěr	m2	486,640	11,00	5 353,04
K			Demontáž zárubní obložkových stávajících, vč úprav ostění	kpl.	9,000	465,00	4 185,00
K			Montáž zpětná obložkových zárubní, s vysazením, úpravou zárubní u soklů a vytmelení	kpl.	9,000	1 180,00	10 620,00
K			Úprava dveří v návaznosti na zvýšení čisté podlahy - výměna okopných plechů (viz ZL č.1)	kpl.	-9,000	1 360,00	-12 240,00
K			Elektroinstalace-úpravy pro konferenční zař., ovládání, 1x zásuvka v 08	kpl.	1,000	790,00	790,00
K							0,00
K							0,00
K			Přesun hmot	%	1,860	339,99	632,38
K							0,00
K			Svítidlo LED THORN (viz ZL č.1)	ks	-1,000	2 328,00	-2 328,00
K							0,00