





| ZMĚNOVÝ LIST: Úprava dojezdů výtahů   |  | číslo ZL: 004 |
|---|--|---------------|
| Název akce:   | Bytové domy Vojtova, Brno  |               |
| Zhotovitel:   | Společnost pro výstavbu Bytových domů Vojtova, Brno<br>vedoucí společník: STRABAG a.s., Na Běhidle 198/21, 150 00 Praha 5<br>společník I: SYNER, s.r.o., Dr. Mladý Horákové 580/7, 460 00 Liberec IV - Perltýn<br>společník II: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno |               |
| Změnový list vystavil:  | [REDAKOVANÉ]   |               |
| Datum:  | 03.10.2018   |               |
| <p>Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou Dodatku smlouvy o dílo, který podléhá schválení volenými orgány města Brna. Teprve poté může Zhotovitel tyto práce realizovat a má právo na jejich úhradu dle sjednaného Dodatku smlouvy o dílo.</p> <p><b><u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u></b></p> <p>V zadávací dokumentaci – ve výpisu prvků je nesoulad mezi popisem výtahové šachty a jejím nákresem. V popisu je hloubka dojezdů uvedena 1,0 m. V nákrese je u SO01 - 03/Z - 3,12 m, u SO02 - 04/Z - 3,92. Takto je to uvedeno i ve výkazu výměr. U výtahu SO01 - 01a/Z je dojezd výtahu v dokumentaci uveden 3,0 m. Jedná se o atypický požadavek, kde nelze použít standardní certifikovaný výtah.</p> <p><b><u>Nové řešení:</u></b></p> <p>Úprava prohlubně výtahové šachty (SO01 - 03/Z – 3,12 m, SO02 - 04/Z, SO01 - 01a/Z) na hloubku 1,0 m</p> <p><b><u>Zdůvodnění změny:</u></b></p> <p>U výtahů SO01-03/Z a SO02 - 04/Z se jedná o nesoulad realizační dokumentace v textové a výkresové části. U výtahu SO01 - 01a/Z je nutné upravit dojezd výtahu na hloubku 1,0 m z důvodu použití standardního výtahu, bez nutnosti zvláštní certifikace akreditovanou osobou.</p> <p><b><u>Komentář ke změně:</u></b></p> <p>Jedná se o dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a jsou nezbytné pro provedení původní zakázky. Jedná se o stavební práce, které nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní zakázky a zároveň celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % ceny původní zakázky.</p> |  |               |
| Cena meně prací bez DPH :   | Cena více prací bez DPH :  |               |
| - 36.990,- Kč   | + 83.493,- Kč  |               |
| Výsledná cena změny bez DPH :   | Požadavek na změnu lhůty dokončení díla  |               |
| + 46.503,- Kč   | bez požadavku  |               |
| <p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>   |  |               |

|   |  |
|---|--|
| Vyjádření zhotovitele:  | Vyjádření technického dozoru Investora (TDI):  |
| Souhlasím<br>Datum: 3.10.2018<br>  | Souhlasím<br>Datum: 30.10.2018<br> |
| Vyjádření projektanta:  | Vyjádření objednatele:   |
| Souhlasím<br>VYJÁDRĚNÍ K TECHNICKÉMU<br>NÁVRHU: JEDNA SE O NEZNĚ PŘECHOD<br>ZPŘESNĚNĚ VLIVEM APLIKACE<br>KONKRÉTNÍHO VÝROBKU DODÁVA<br>19.10.2018 TELE, ZA PŘEDPOKLADU DO DRŽE<br>NI POŽADAVKŮ DPS<br> | Souhlasím<br>Datum: 30.10.2018<br> |
| Přílohy:  |  |
| 1. Rozpočet č.99-004A – méněpráce<br>2. Rozpočet č.99-004B – vícepráce  |  |

### Položkový rozpočet

|          |                              |                       |
|----------|------------------------------|-----------------------|
| Stavba : | 1801 BD Vojtova              | Rozpočet: 99-004A     |
| Objekt : | 99 Změny v průběhu realizace | Úprava dojezdů výtahů |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                       | MJ  | množství | cena./ MJ | celkem (Kč)       |
|------------------|---------------|---|-----|----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: M33</b>  |               | <b>Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy</b>     |     |          |           |                   |
| 1                | 3301          | Rovizní dveře do výtahové šachty                    | kus | -3,00    | 17 330,00 | -36 990,00        |
|                  |               | SO01 - 03/Z mě.02.04 x 02.03-1                      |     | -1,00    |           |                   |
|                  |               | SO02 - 04/Z mě.02.16 x 02.18a-1                     |     | -1,00    |           |                   |
|                  |               | SO01 - 01a/Z mě.01.08 x 01.09-1                     |     | -1,00    |           |                   |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy</b> |     |          |           | <b>-36 990,00</b> |
|                  |               | <b>Celkem bez DPH</b>                               |     |          |           | <b>-36 990,00</b> |

### Položkový rozpočet

|          |                              |                       |
|----------|------------------------------|-----------------------|
| Stavba : | 1601 BD Vojtova              | Rozpočet: 99-004B     |
| Objekt : | 99 Změny v průběhu realizace | Úprava dojezdů výtahů |

| P.č.                  | Číslo položky | Název položky   | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|-----------------------|---------------|---|----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 21</b>        |               | <b>Úprava podloží a základ.spáry</b>                                      |    |          |           |                  |
| 1                     | 271531114#100 | Polštář základu z kameniva drceného 8-16 mm                               | m3 | 20,00    | 1 385,00  | 27 690,00        |
|                       |               | Spodní dojezd - zásyp šachty:   |    | 0,00     |           |                  |
|                       |               | SO01 - 03/Z:1,90*1,60*1,77  |    | 5,38     |           |                  |
|                       |               | SO02 - 04/Z:1,90*1,60*2,57  |    | 7,81     |           |                  |
|                       |               | SO01 - 01a/Z:2,43*1,60*1,75   |    | 6,80     |           |                  |
| <b>Celkem za</b>      |               | <b>21 Úprava podloží a základ.spáry</b>                                   |    |          |           | <b>27 696,68</b> |
| <b>Díl: 3</b>         |               | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                      |    |          |           |                  |
| 2                     | 311320350 PC  | Zdi nadzákladové ŽB z betonu C 25/30 - XC1 tl. 20 cm oboustranné hadaření | m2 | 12,71    | 1 313,18  | 16 692,88        |
|                       |               | Snížení dojezdu:  |    | 0,00     |           |                  |
|                       |               | SO01:   |    | 0,00     |           |                  |
|                       |               | 03/Z - zrušení dveří mezi mč. 02.04 x 02.03:0,96*2,04*2                   |    | 4,00     |           |                  |
|                       |               | SO02:   |    | 0,00     |           |                  |
|                       |               | 04/Z - zrušení dveří mezi mč. 02.18 x 02.16a:1,15*2,05*2                  |    | 4,72     |           |                  |
|                       |               | SO01:   |    | 0,00     |           |                  |
|                       |               | 01a/Z - zrušení dveří mezi mč. 01.08 x 01.09:0,98*2,04*2                  |    | 4,00     |           |                  |
| 3                     | 31136 PC      | Výztuž do sídla tl.250 mm, 100-300kg/m3                                   | t  | 0,25     | 29 503,33 | 7 499,75         |
|                       |               | snížení dojezdu:1,9992*2+2,3575)*0,2*200/1000                             |    | 0,25     |           |                  |
| <b>Celkem za</b>      |               | <b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>                                    |    |          |           | <b>24 192,63</b> |
| <b>Díl: 4</b>         |               | <b>Vodorovné konstrukce</b>   |    |          |           |                  |
| 4                     | 411320045 PC  | Strop ze železobetonu beton C 30/37-XC2 - tl.25 cm                        | m2 | 9,97     | 1 465,18  | 14 604,71        |
|                       |               | Spodní dojezd - zásyp šachty:   |    | 0,00     |           |                  |
|                       |               | SO01 - 03/Z:1,90*1,60   |    | 3,04     |           |                  |
|                       |               | SO02 - 04/Z:1,90*1,60   |    | 3,04     |           |                  |
|                       |               | SO01 - 01a/Z:2,43*1,60  |    | 3,89     |           |                  |
| 5                     | 411326 PC     | Výztuž stropů   | t  | 0,21     | 29 503,34 | 6 319,62         |
|                       |               | Spodní dojezd - zásyp šachty:   |    | 0,00     |           |                  |
|                       |               | SO01 - 03/Z:1,90*1,60*0,25*140/1000                                       |    | 0,11     |           |                  |
|                       |               | SO02 - 04/Z:1,90*1,60*0,25*140/1000                                       |    | 0,11     |           |                  |
|                       |               | SO01 - 01a/Z:2,43*1,60*0,25*1,40/1000                                     |    | 0,00     |           |                  |
| <b>Celkem za</b>      |               | <b>4 Vodorovné konstrukce</b>   |    |          |           | <b>20 924,33</b> |
| <b>Díl: 99</b>        |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>  |    |          |           |                  |
| 6                     | 998011003#100 | Přesun hmot pro buřcovy zděné výšky do 24 m                               | t  | 55,53    | 192,32    | 10 679,61        |
| <b>Celkem za</b>      |               | <b>99 Staveništní přesun hmot</b>   |    |          |           | <b>10 679,61</b> |
| <b>Celkem bez DPH</b> |               |   |    |          |           | <b>83 493,45</b> |