

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	EPS	JKSO	
Objekt	Domov seniorů Havířov	SKP	
		Měrná jednotka	
Stavba	Instalace EPS	Počet jednotek	0
	DOMOV SENIORŮ HAVÍŘOV	Náklady na m.j.	0
Projektant	Michal Raška	Typ rozpočtu	DPS
Zpracovatel projektu	Michal Raška		
Objednatel	TINT s.r.o.		
Dodavatel	ORZO security, spol. s r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	Michal Raška	Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	22 373
R	M práce celkem	588 792	Zařízení staveniště	0
N	M dodávky celkem	725 761	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN celkem	1 314 553		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	1 314 553	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	1 336 926	Ostatní náklady celkem	22 373
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		1 336 926 Kč
DPH		21,0 %		280 754 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 617 680 Kč

Poznámka :

Výpis materiálu obsahuje dodávku základního materiálu pro danou akci. Dodávka akce se předpokládá včetně souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zřízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Povinnosti dodavatele stavby je ocenit také chybějící doplňkový materiál, který není součástí základního výpisu materiálu.

Stavba :	DOMOV SENIORŮ HAVÍŘOV	Rozpočet :
Objekt :		EPS

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 NZS - Technologie			390 275	130 440	
2 Kabeláž			329 236	337 472	
3 Instalační práce			6 250	56 100	
4 Ostatní			0	64 780	
5 Integrace do BMS			0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	725 761	588 792	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	22 373	0,0	0	22 373
Zařízení staveniště	0	0,0	588 792	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	1 314 553	0
CELKEM VRN				22 373

Výpis materiálu obsahuje dodávku základního materiálu pro danou akci. Dodávka akce se předpokládá včetně souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zřízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Povinnosti dodavatele stavby je ocenit také chybějící doplňkový materiál, který není součástí základního výpisu materiálu.	DOMOV SENIORŮ HAVÍŘOV	Rozpočet: EPS
Objekt: 0		Pozn.:

CENA CELKEM	1 314 553 Kč	
DODÁVKA / MONTÁŽ - CENA CELKEM	725 761 Kč	588 792 Kč

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Cena za jednotku			Množství	Cena za položku		
				Dodávka	Montáž	Celkem		Dodávka	Montáž	Celkem
Díl: 1		NZS - Technologie	Cena za díl:				390 275 Kč	130 440 Kč	520 715 Kč	
1.01	NZS.D.101	Ústředna EPS	ks	13 857,00 Kč	2 070 Kč	15 927 Kč	1	13 857 Kč	2 070 Kč	15 927 Kč
1.02	NZS.D.102	Mikromodul sběrnice esserbus® (8 bit)	ks	2 615,00 Kč	360 Kč	2 975 Kč	5	13 075 Kč	1 800 Kč	14 875 Kč
1.03	NZS.D.103	Čelní ovládací panel IQ8Control C/M	ks	3 557,00 Kč	270 Kč	3 827 Kč	2	7 114 Kč	540 Kč	7 654 Kč
1.04	NZS.D.104	Akumulátor 12 V / 27 Ah	ks	1 635,00 Kč	180 Kč	1 815 Kč	2	3 270 Kč	360 Kč	3 630 Kč
1.05	NZS.D.105	Hlásič kouře optický	ks	646,00 Kč	200 Kč	846 Kč	245	158 270 Kč	49 000 Kč	207 270 Kč
1.06	NZS.D.106	Hlásič tlačítkový adresovatelný s oddělovačem	ks	350,00 Kč	140 Kč	490 Kč	46	16 100 Kč	6 440 Kč	22 540 Kč
1.07	NZS.D.107	Hlásič multisenzorový interaktivní	ks	760,00 Kč	200 Kč	960 Kč	84	63 840 Kč	16 800 Kč	80 640 Kč
1.08	NZS.D.108	Přepětová ochrana, essernet a RS485	ks	1 340,00 Kč	240 Kč	1 580 Kč	2	2 680 Kč	480 Kč	3 160 Kč
1.09	NZS.D.109	Patice, základní provedení pro hlásiče řady IQ8Quad, systému l8Control/C/M a FlexEs.	ks	57,00 Kč	100 Kč	157 Kč	329	18 753 Kč	32 900 Kč	51 653 Kč
1.10	NZS.D.110	Přepětová ochrana, esserbus	ks	1 340,00 Kč	240 Kč	1 580 Kč	8	10 720 Kč	1 920 Kč	12 640 Kč
1.11	NZS.D.111	Přepětová ochrana komplet, 230V	ks	1 823,00 Kč	240 Kč	2 063 Kč	1	1 823 Kč	240 Kč	2 063 Kč
1.12	NZS.D.112	Modul se třemi pozicemi pro mikromoduly.	ks	8 808,00 Kč	360 Kč	9 168 Kč	1	8 808 Kč	360 Kč	9 168 Kč
1.13	NZS.D.113	Skříň tlačítka IQ8 - velké provedení. Červená barva.	ks	225,00 Kč	100 Kč	325 Kč	46	10 350 Kč	4 600 Kč	14 950 Kč
1.14	NZS.D.114	Kompletní skříň se zadní stěnou pro akumulátory, připojovacím kabelem pro akumulátory, místem pro uložení dvou akumulátorů 12 V / 24 Ah	ks	3 357,00 Kč	1 620 Kč	4 977 Kč	1	3 357 Kč	1 620 Kč	4 977 Kč
1.15	NZS.D.115	Kompletní skříň se standardní zadní stěnou, neutrálním čelním panelem a materiálem k upevnění na stávající skříň ústředny	ks	4 539,00 Kč	1 620 Kč	6 159 Kč	1	4 539 Kč	1 620 Kč	6 159 Kč
1.16	NZS.D.116	Ústředna EPS IQ8Control C	ks	13 386,00 Kč	1 950 Kč	15 336 Kč	1	13 386 Kč	1 950 Kč	15 336 Kč
1.17	NZS.D.117	Modul essernet síťového rozhraní pro max. 16 připojených účastníků. Protokol: obdoba DIN 19245 - 1 (Profibus), topologie: kruhová, zachování provozu i při přerušení a zkratu.	ks	978,50 Kč	180 Kč	1 159 Kč	2	1 957 Kč	360 Kč	2 317 Kč
1.18	NZS.D.118	Sířena s majákem	ks	936,00 Kč	180 Kč	1 116 Kč	41	38 376 Kč	7 380 Kč	45 756 Kč

Díl: 2			Kabeláž	Cena za díl:				329 236 Kč	337 472 Kč	666 708 Kč
2.01	NZS.D.201	červený požární kabel	m	7,60 Kč	18 Kč	26 Kč	4000	30 400 Kč	72 000 Kč	102 400 Kč
2.02	NZS.D.202	Hnědý stíněný kabel 5x2x0,8 PH120-R B2caS1D0	m	54,00 Kč	18 Kč	72 Kč	315	17 010 Kč	5 670 Kč	22 680 Kč
2.03	NZS.D.203	Hnědý kabel 3x1.5 PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50266	m	29,00 Kč	18 Kč	47 Kč	50	1 450 Kč	900 Kč	2 350 Kč
2.04	NZS.D.204	Bezhalogenové tuhé trubky	m	12,00 Kč	20 Kč	32 Kč	300	3 600 Kč	6 000 Kč	9 600 Kč
2.05	NZS.D.205	Kabelové štítky	ks	3,00 Kč	5 Kč	8 Kč	1000	3 000 Kč	5 000 Kč	8 000 Kč
2.06	NZS.D.206	KOPOS, č. 6706, PŘÍCHYTKA	ks	11,00 Kč	10 Kč	21 Kč	13333	146 663 Kč	133 330 Kč	279 993 Kč
2.07	NZS.D.207	PVC žlab 20x25 mm	m	22,00 Kč	25 Kč	47 Kč	2500	55 000 Kč	62 500 Kč	117 500 Kč
2.08	NZS.D.208	PVC chránička pr. 32 mm pod omítku vč. krabice pod omítku s víčkem	m	9,00 Kč	61 Kč	70 Kč	12	108 Kč	732 Kč	840 Kč
2.09	NZS.D.209	Drobný instalační a spojovací materiál	kpl	8 885,00 Kč	4 000 Kč	12 885 Kč	1	8 885 Kč	4 000 Kč	12 885 Kč
2.10	NZS.D.210	Hnědý stíněný kabel 2x2x0,8 PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07	m	24,00 Kč	18 Kč	42 Kč	2630	63 120 Kč	47 340 Kč	110 460 Kč
Díl: 3			Instalační práce	Cena za díl:				6 250 Kč	56 100 Kč	62 350 Kč
3.01	NZS.D.301	Průrazy stěnou a opětné utěsnění	ks	0 Kč	60 Kč	60 Kč	590	0 Kč	35 400 Kč	35 400 Kč
3.02	NZS.D.302	Protipožární ucpávky, tmel Intumex, Hilti apod.	ks	125 Kč	30 Kč	155 Kč	50	6 250 Kč	1 500 Kč	7 750 Kč
3.03	NZS.D.303	Montáž a demontáž plechových podhledů	hod.	0 Kč	150 Kč	150 Kč	128	0 Kč	19 200 Kč	19 200 Kč
Díl: 4			Ostatní	Cena za díl:				0 Kč	64 780 Kč	64 780 Kč
4.01	NZS.D.401	Dokumentace skutečného provedení	kpl	0 Kč	12 000 Kč	12 000 Kč	1	0 Kč	12 000 Kč	12 000 Kč
4.02	NZS.D.402	Komplexní zkoušky	hod.	0 Kč	360 Kč	360 Kč	8	0 Kč	2 880 Kč	2 880 Kč
4.03	NZS.D.403	Revize, zprovoznění systému, zaškolení obsluhy	kpl	0 Kč	32 500 Kč	32 500 Kč	1	0 Kč	32 500 Kč	32 500 Kč
4.04	NZS.D.404	Zpracování provozních řádů	kpl	0 Kč	3 000 Kč	3 000 Kč	1	0 Kč	3 000 Kč	3 000 Kč
4.05	NZS.D.405	Příprava na montáž, prověření prostorů instalace, konzultace s uživatelem	hod.	0 Kč	360 Kč	360 Kč	4	0 Kč	1 440 Kč	1 440 Kč
4.06	NZS.D.406	SW práce	hod.	0 Kč	360 Kč	360 Kč	16	0 Kč	5 760 Kč	5 760 Kč
4.07	NZS.D.407	Práce technika / specialisty - konfigurace / programování systému	hod.	0 Kč	360 Kč	360 Kč	20	0 Kč	7 200 Kč	7 200 Kč