

DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Číslo objednatele: 29/07431/18-4
Číslo zhotovitele: 2018 H- 1827

1. Smluvní strany a identifikační údaje stavby

1.01. Objednatel:

MĚSTO UHERSKÝ BROD
688 01148 Uherský Brod, Masarykovo nám. 100
Zastoupeno: Ing. Ferdinandem Kubáníkem, starostou
Ve věcech stavby je oprávněn jednat:
Odbor rozvoje města, oddělení investic
Ing. Robert Vráblík, Ing. Dagmar Braunerová
Kontakt – tel., email: [redacted]
IČ: 00291463
DIČ: CZ 00291463
Bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]

1.02. Zhotovitel:

HOKR STAVBY
se sídlem: Babí Louka 2503, 688 01 Uherský Brod
adresa provozovny: Předbranská 415, 688 01 Uherský Brod
Zastoupen: Markétou Kreislovou, jednatel

zapsaný ve veřejném obchodním rejstříku vedeném nebo jiné evidenci u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 36 565

Zástupce ve věcech smluvních: Markéta Kreislová
Kontakt – tel., email: [redacted]

Zástupce ve věcech stavby: Miroslav Horáček
Kontakt – tel., email: [redacted]

IČ: 25593056
DIČ: CZ25593056
Bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]

uzavírají tento dodatek č. 4 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 29/07431/18 uzavřené dne 21.08.2018 ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 21.09.2018 a dodatku č. 2 uzavřeného dne 14.11.2018 a dodatku č. 3 uzavřeného dne 07.12.2018 s předmětem smlouvy:

DŮM KUTURY – vybourání schodiště mezi restaurací a kavárnou
(dále jen „smlouva“).

2. Preambule

Dodatek je uzavírán z důvodu rozšíření předmětu smlouvy o tyto práce:

VCP č. 4 – Demontáže stávajících zařizovacích předmětů u původního baru, sondy pro prověření stávajícího stavu podlahy, malby v 2.NP

VCP č. 5 – Rekonstrukce propadlé podlahy – podlaha na terénu resp. násypu poklesla místy až o 10 cm – původní násyp pod podlahou nebyl dostatečně zhutněn. Nezbytné je vybourat celou stávající konstrukci podlahy, doplnit a zhutnit podsyp, provést podkladní betonovou mazaninu tl. 15 cm vyztuženou sítí, novou hydroizolaci, tepelnou izolaci podlahy a podlahovou mazaninu.

VCP č. 6 – pod okny byl při vybourání podlahy odkryt topný kanál s rozvody k otopným tělesům pod okny, vzhledem k výměně veškerých rozvodů ÚT v ložském roce se po odkrytí a zpřístupnění těchto rozvodů doporučuje je vyměnit, tyto rozvody budou uloženy do nové podlahy, zůstanou i nadále nepřístupné.

3. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění následující ujednání smlouvy o dílo uzavřené mezi shora uvedenými smluvními stranami takto:

3.01. v čl. 3. Předmět smlouvy, odst. 3.2. Rozsah díla

se rozšiřuje rozsah díla dle víceprací popsaných v preambuli a podrobně specifikovaných ve změnách položkových rozpočtech k dodatku č. 4

3.02. v čl. 5. Cena díla podmínky sjednané smlouvy, odst. 5.1. Cena díla se mění cena díla takto.

Změna ceny dle dodatku

VCP č. 4 – Demontáže zařizováků, sondy podlah a stěn, malby 2.NP, výčep-odpady, vodovod, pívovod	86.287 Kč
VCP č. 5 – Rekonstrukce propadlé podlahy	289.215 Kč
VCP č. 6 – Výměny částí ÚT v podlahovém kanále	43.700 Kč
Změna ceny dodatku celkem bez DPH	419.202 Kč
DPH 21%	88.032 Kč
Změna ceny dle dodatku celkem včetně DPH	507.234 Kč

Cena díla celkem

Cena celkem bez DPH (původně)	644.861 Kč
Změna ceny dle dodatku (zvýšení)	419.202 Kč
Cena díla celkem (nová)	1.064.063 Kč
DPH 21%	223.453 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	1.287.516 Kč

4. Ustanovení společná a závěrečná

- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek bude zveřejněn objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- Přílohou a nedílnou součástí smlouvy je položkový rozpočet víceprací č. 4, 5, 6

- Tento dodatek je vyhotoven v 4 rovnocenných stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 2 výtisky a objednatel 2 výtisky.

Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod
01. schůze konaná dne 12.11.2018
č. usnesení 21/R01/18

Uherský Brod, dne *22. 1. 2019*

Zhotovitel:

Markéta Kreislová
jednatelka

Uherský Brod, dne *22 -01- 2019*

Objednatel:

Ing. Ferdinand Kubáník
starosta

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 39-18 DŮM KULTURY-vybourání schodiště mezi restaurací a kavárnou
Objekt: SO 05 VCP č.4 Demontáže zařízováků a sondy podlah a stěn
Rozpočet: 01 V1-Bar.linka,koberce,přízdivky,sondy,malby 2 NP,výčep-odpady,voda,přívod

Objednatel: Město Uherský Brod IČO: 00291463
 Masarykovo nám. 100 DIČ: CZ00291463
 68801 Uherský Brod-Uherský Brod

Zhotovitel: HOKR STAVBY s.r.o. IČO: 25593056
 Babí Louka 2503 DIČ: CZ25593056
 68801 Uherský Brod

Vypracoval: Horáček Miroslav

Rozpis ceny	Celkem
HSV	24 576,79
PSV	59 605,77
MON	0,00
Vedlejší náklady	2 104,56
Ostatní náklady	0,00
Celkem	86 287,12

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	86 287,12 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,12 CZK

Cena celkem bez DPH **86 287,00 CZK**

v UHERSKÝM BRODĚ 22.1.2019 dne

22.1.2019



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			545,04	1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			4 010,00	5
96	Bourání konstrukcí	HSV			14 870,82	17
720	Zdravotechnická instalace	PSV			45 784,34	53
766	Konstrukce truhlářské	PSV			3 364,78	4
776	Podlahy povlakové	PSV			3 489,80	4
784	Malby	PSV			6 966,85	8
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			5 150,93	6
VN	Vedlejší náklady	VN			2 104,56	2
Cena celkem					86 287,12	100

Položkový rozpočet

S:	39-18	DŮM KULTURY-vybourání schodiště mezi restaurací a kavárnou
O:	SO 05	VCP č.4 Demontáže zařizováků a sondy podlah a stěn
R:	01	V1-Bar linka,koberce,přizdivky,sondy,malby 2 NP,výčep-odpady,voda,přívod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						545,04
1	139601103	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 kanalizace : 0,8*0,8*0,4 sondy : 0,5*0,5*0,2*2	m3	0,35600 0,25600 0,10000	1 531,00	545,04

Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						4 010,00
2	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm 2*6 2*4	m	20,00000 12,00000 8,00000	200,50	4 010,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí						14 870,82
3	962031143	Bourání přiček z tvárníc pórobetonových tl. 100 mm, opatřených ztužující tkaninou 1 NP : 1,15*11 1,15*0,5*2	m2	13,80000 12,65000 1,15000	95,00	1 311,00

4	962032314	Bourání pilířů pórobetonových u baru : 5*0,3*0,15*0,9	m3	0,20250 0,20250	1 564,00	316,71
---	-----------	--	----	--------------------	----------	--------

5	965049112	Příplatek, bourání mazanin se svař. sítí nad 10 cm, jednostranná výztuž svařovanou sítí celkem sondy : 0,45 sleva 50% : -0,45*1/2	m3	0,22500 0,45000 -0,22500	1 240,00	279,00
---	-----------	--	----	--------------------------------	----------	--------

6	968095001	Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm 1 NP : 2+2+7	m	11,00000 11,00000	31,70	348,70
---	-----------	--	---	----------------------	-------	--------

7	971033441	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.30cm, MVC	kus	1,00000	260,50	260,50
---	-----------	--	-----	---------	--------	--------

8	971042122	Vrtání otvorů, beton, do 3 cm, hl. do 30 cm	kus	20,00000	109,50	2 190,00
---	-----------	---	-----	----------	--------	----------

9	972054241	Vybourání otvor. stropy ŽB pl. 0,09 m2, tl. 15 cm 4*2 sleva 50% : -8*1/2	kus	4,00000 8,00000 -4,00000	286,00	1 144,00
---	-----------	--	-----	--------------------------------	--------	----------

10	972054491	Vybourání otvor. stropy ŽB pl. 1 m2, tl. nad 8 cm 2*0,8*0,8*0,3	m3	0,38400 0,38400	8 890,00	3 413,76
----	-----------	--	----	--------------------	----------	----------

11	976075311	Vybourání ocel.konzol hmotnost do 50 kg 2*2*0,01	t	0,04000 0,04000	9 160,00	366,40
----	-----------	---	---	--------------------	----------	--------

12	771541922	Oprava podlah hutných glazovaných, 30x20 cm, vyřezání dlažby	kus	2,00000	148,50	297,00
----	-----------	---	-----	---------	--------	--------

13	965CP001	Dmťz koberce, vč. očištění povrchu od lepidla 1 NP-strop nad 1 PP : 7*8 1 NP-prostor nižší části restaurace : 3,5*8,5 1 NP-prostor bouraných podlah : 11*8 1 NP-odpočet schodiště : -6,5*5	m2	141,25000 56,00000 29,75000 88,00000 -32,50000	35,00	4 943,75
----	----------	--	----	--	-------	----------

Díl: 720 Zdravotnická instalace						45 784,34
14	720-1	Zdravotnická instalace, dle samostatného rozpočtu 42789,1*1,07	soubor	1,00000	45 784,34	45 784,34

Díl: 766 Konstrukce truhlářské						3 364,78
15	766411812	Demontáž obložení stěn panely velikosti nad 1,5 m2 1 NP bar : 6*2,5	m2	15,00000 15,00000	96,70	1 450,50

16	766669913	D+M dřev.roh vč.nátěru 2 NP : 1	soubor	1,00000 1,00000	155,00	155,00
----	-----------	------------------------------------	--------	--------------------	--------	--------

17	766812840	Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m 1 NP : 13/2,1 sleva 1/3 : -13/2,1*1/3	kus	4,12698 6,19048 -2,06349	396,00	1 634,28
----	-----------	---	-----	--------------------------------	--------	----------

Položkový rozpočet

S:	39-18	DŮM KULTURY-vybourání schodiště mezi restaurací a kavárnou
O:	SO 05	VCP č.4 Demontáže zařizováků a sondy podlah a stěn
R:	01	V1-Bar linka,koberce,prizdivky,sondy,malby 2 NP,vyčep-odpady,voda,pivovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
18	76666	Oprava OSB desky dveří, 1 NP	kus	1,00000	125,00	125,00
Díl: 776 Podlahy povlakové						3 489,80
19	776511820	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou 1 NP-prostor baru : 2,5*7	m2	17,50000	90,10	1 576,75
				17,50000		
20	77559	Opr podlah broušení jemné	m2	66,89000	28,60	1 913,05

2 NP-prostor pod novým kobercem mimo pův.schodiště : 66,89000
66,89

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 784 Malby						6 966,85
21	784111701	Penetrace podkladu nátěrem Remal sádrokarton 1x 2 NP nová příčka SDK-kapotáž dveří : 33	m2	33,00000	17,50	577,50
				33,00000		
22	784115712	Malba Remal sádrokarton, bílá, bez penetrace, 2 x 2 NP nová příčka SDK-kapotáž dveří : 33	m2	33,00000	63,40	2 092,20
				33,00000		
23	784125212	Malba Jupol Classic, bílá, bez penetrace,2x 2 NP-nové malby omítka : 47,18 2 NP nové malby karamika : 25	m2	72,18000	56,40	4 070,95
				47,18000		
				25,00000		
24	784495901	Oprava, izolování 1x syntetika, místnost do 3,8 m	m2	3,00000	75,40	226,20

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						5 150,93
25	97999	Poplatek za skládku suti , 1040+1040+441+315+507,3+190+173,55	soubor	1,00000	3 533,30	3 533,30
		Doklad AS1810037 13.12. : 1		1,00000		
		Doklad AS1810045 13.12. :				
		Doklad AS1809834 6.12. :				

26	D96-1	Sleva 50% na přesuny, (687,37+1457,23+1787,17)/2	soubor	1,00000	-1 965,89	-1 965,89
27	979087212	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	5,01192	125,00	626,49
28	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	5,01192	265,00	1 328,16
29	979083117	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	5,01192	325,00	1 628,87
Díl: VN Vedlejší náklady						2 104,56
30	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	420,91	420,91
31	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	1 683,65	1 683,65

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	DŮM KULTURY – vybourání schodiště mezi restaurací a kavárnou	JKSO	
Název objektu	Zdravotechnické instalace	EČO	
Název části	VCP č. 4 Odpady, voda a pívovod pro výčep	Místo	Uherský Brod
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	Vodo-Topo Horecký s.r.o.	46970592	CZ46970592
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
18151a	Bršlica	30.11.2018	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C	
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
	Dodávky		0,00		0,00
2		9	Bez pevné podl.	14	Projektové práce
	Montáž		0,00		0,00
3	PSV	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
	Dodávky		0,00		0,00
4		11		16	Provozní vlivy
	Montáž		0,00		0,00
5	"M"			17	Ostatní
	Dodávky				0,00
6				18	VRN z rozpočtu
	Montáž				0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
			0,00		0,00
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady
			0,00		0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22
Objednatel			42 789,10
Datum a podpis	Razítko	24	15 % 0,00 DPH
Zhotovitel			0,00
Datum a podpis	Razítko	25	21 % 42 789,10 DPH
			8 985,80
		26	Cena s DPH (ř. 23-25)
			51 774,90
		E	Přípočty a odpočty
		27	Dodávky objednatele
			0,00
		28	Klouzavá doložka
			0,00
		29	Zvýhodnění + -
			0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: DŮM KULTURY – vybourání schodiště mezi restauraci a kavárnou
Objekt: Zdravotechnické instalace
Část: VCP č. 4 Odpady, voda a pívovod pro výčep
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel: Vodo-Topo Horecký s.r.o.
Datum: 30.11.2018

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	2 097,20
469	Pomocné stavební práce	2 097,20
PSV	Práce a dodávky PSV	35 641,85
713	Izolace tepelné	1 493,72
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	15 090,37
722	Zdravotechnika - vnitřní vodořvod	17 700,03
767	Konstrukce zámečnické	1 357,73
990	HZS	5 050,00
	<u>Celkem</u>	<u>42 789,05</u>

ROZPOČET

Stavba: DŮM KULTURY – vybourání schodiště mezi restaurací a kavárnou
 Objekt: Zdravotechnické instalace
 Část: VCP č. 4 Odpady,voda a pívovod pro výčep
 JKSO:

Objednatel:
 Zhotovitel: Vodo-Topo Horecký s.r.o.
 Datum: 30.11.2018

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								2 097,20	
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				2 097,20	
	D	469		Pomocné stavební práce					
1	K	469	972061002	Vyvrtní otvorů ve strozech a klenbách železobetonových - jádrové vrtání, D 100mm, tloušťky do 30 cm	kus	1,000	1 850,00	1 850,00	21,0
2	K	469	979019100	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží	t	0,120	2 060,00	247,20	21,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				1 493,72	
	D	713		Izolace tepelné					
3	K	713	713311000	Mř izolace návlekové do DN 50	m	44,000	18,00	792,00	21,0
4	M	MAT	SPT	Spony Tubolit 100 ks/sáček	kus	1,000	70,00	70,00	21,0
5	M	MAT	104ARMTU DG 02	Izolace Tubolit DG 20-9 hadice 2m, šedá	m	18,000	13,60	244,80	21,0
6	M	MAT	104ARMTU DG 02	Izolace Tubolit DG 25-9 hadice 2m, šedá	m	26,000	13,70	356,20	21,0
7	K	713	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	14,630	2,10	30,72	21,0
	D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				15 090,37	
8	K	721	721140903	Potrubí litinové vsazení odbočky DN 75	kus	1,000	2 790,00	2 790,00	21,0
9	K	721	721173607	Kanal potrubí svodné DN 125	m	16,000	367,00	5 872,00	21,0
10	K	721	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50	m	8,000	385,00	3 080,00	21,0
11	K	721	721174044	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 70	m	4,000	420,00	1 680,00	21,0
12	K	721	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	4,000	57,90	231,60	21,0
13	K	721	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	4,000	90,70	362,80	21,0
14	K	721	721226511	Zápachová uzávěrka pro pračku a myčku DN 40/50	kus	2,000	365,00	730,00	21,0
15	K	721	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	12,000	5,24	62,88	21,0
16	K	721	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	133,853	2,10	281,09	21,0
	D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				17 700,03	
17	K	721	722173924	Potrubí plastové propojení D 32	kus	3,000	269,35	808,05	21,0
18	K	721	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzie PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	18,000	259,00	4 662,00	21,0
19	K	721	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzie PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	26,000	316,00	8 216,00	21,0
20	K	721	722174042	Žlab pozinkovaný D 25	m	18,000	63,68	1 146,24	21,0
21	K	721	722221000	Vyvedení výustky DN 1/2"	kus	4,000	168,00	672,00	21,0
22	K	721	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky G 1/2	soubor	4,000	150,00	600,00	21,0
23	K	721	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	44,000	16,78	738,32	21,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	K	721	722290234	Propiach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	44,000	7,77	341,88	21,0
25	K	721	998722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	171,845	3,00	515,54	21,0
	D		767	Konstrukce zámečnické				1 357,73	
26	K	767	767995000	Objímka pro trubku do DN 50	kus	20,000	66,49	1 329,80	21,0
27	K	767	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	13,298	2,10	27,93	21,0
	D		990	HZS				5 050,00	
28	K	731	990000012	Zednické přípomoci	nh	8,000	350,00	2 800,00	21,0
29	K	731	990000013	Konzultace a koordinace	nh	3,000	400,00	1 200,00	21,0
30	K	731	990000014	Vypuštění a napuštění systému	nh	3,000	350,00	1 050,00	21,0
				<u>Celkem</u>				<u>42 789,05</u>	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **39-18 DŮM KULTURY-vybourání schodiště mezi restaurací a kavárnou**

Objekt: **SO 06 VCP č.5 Rekonstrukce propadlé podlahy**

Rozpočet: **02 V1**

Objednatel: **Město Uherský Brod** IČO: 00291463
Masarykovo nám. 100 DIČ: CZ00291463
68801 Uherský Brod-Uherský Brod

Zhotovitel: **HOKR STAVBY s.r.o.** IČO: 25593056
Babí Louka 2503 DIČ: CZ25593056
68801 Uherský Brod

Vypracoval: **Horáček Miroslav**


Rozpis ceny			Celkem
HSV			234 080,75
PSV			47 996,90
MON			0,00
Vedlejší náklady			7 136,94
Ostatní náklady			0,00
Celkem			289 214,59

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	289 214,59 CZK
Zaokrouhlení		0,41 CZK

Cena celkem bez DPH **289 215,00 CZK**

v UH. BRODĚ 22.1.2019 dne 22.1.2019



 Za zhotovitele



 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			6 519,15	2
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			7 019,18	2
4	Vodorovné konstrukce	HSV			5 038,39	2
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			93 757,43	32
96	Bourání konstrukcí	HSV			81 566,95	28
99	Staveništní přesun hmot	HSV			14 844,00	5
711	Izolace proti vodě	PSV			15 847,77	5
713	Izolace tepelné	PSV			32 148,13	11
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			25 335,65	9
VN	Vedlejší náklady	VN			7 136,94	2
Cena celkem					289 214,59	100

Položkový rozpočet

S:	39-18	DŮM KULTURY-vybourání schodiště mezi restaurací a kavárnou
O:	SO 06	VCP č.5 Rekonstrukce propadlé podlahy
R:	02	V1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				6 519,15
1	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm 1 NP kanalizace a pívovod : 1	m3	1,00000	1 070,00	1 070,00
2	215901101	Zhutnění podloží z homín nesoudržných do 92% PS 1 NP : (6,3*8,4+2,9*5,94) odpočet tepef.kanálu : -(6,26+3,66)*0,75	m2	62,70600 70,14600 -7,44000	7,10	445,21
3	631571010	Zřízení násypu, podlahy nebo střechy, bez dodávky 1 NP : (6,3*8,4+2,9*5,94)*0,12 odpočet tepef.kanálu : -(6,26+3,66)*0,75*0,12	m3	7,52472 8,41752 -0,89280	665,00	5 003,94
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				7 019,18
4	380932214	Osazení výztuže D 10, beton 1 NP pro trapéz.plechý : (6,26+3,66)*3*0,2	m	5,95200 5,95200	491,00	2 922,43
5	380932217	Osazení výztuže D 16, beton 1 NP pro trapéz.plechý : (6,26+3,66)*3*0,2	m	5,95200 5,95200	566,00	3 368,83
6	279350001	Bednění a odbednění základových konstrukcí 1 NP deska pro rozvody topení : 0,3*(0,7*4) 0,3*0,8	m2	1,08000 0,84000 0,24000	674,00	727,92
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				5 038,39
7	411354252	Bednění stropů plech pozink. vlna 30 mm tl. 1,0 mm 1 NP tepef.kanáf : (6,26+3,66+2,8)*0,85	m2	10,81200 10,81200	466,00	5 038,39
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				93 757,43
8	411121221	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 90 cm, bez dodávky PZD 1 NP tepef.kanáf : 2	kus	2,00000 2,00000	192,00	384,00
9	631315711	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30 1*1*0,15 1 NP : (6,3*8,4+2,9*5,94)*0,17	m3	12,07482 0,15000 11,92482	3 655,00	44 133,47
10	631361921	Výztuž mazanin svařovanou sífí, průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20 1 NP : (6,3*8,4+2,9*5,94)*1,15*0,003033	t	0,24467 0,24467	29 555,00	7 231,22
11	631361921	Výztuž mazanin svařovanou sífí, průměr drátu 8,0, oka 150/150 mm KY80 1 NP : (6,3*8,4+2,9*5,94)*1,15*0,0054	t	0,43561 0,43561	29 555,00	12 874,45
12	632441017	Potěr anhydritový ,plocha do 100 m2, tl.60 mm, samonivelační potěr 1 NP : 6,3*8,4+2,9*5,94 1*1	m2	71,14600 70,14600 1,00000	409,50	29 134,29
Díl: 96		Bourání konstrukcí				81 566,95
13	411351102	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění 1 NP tepef.kanáf pod oknem : 6,26*0,61	m2	3,81860 3,81860	114,50	437,23
14	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 15 1 NP : (8,34+6+2,5)*1 1 NP dořezy : 4	m	20,84000 16,84000 4,00000	272,00	5 668,48
15	961031411	Bourání základů cihelných na MC 1 NP pívovod do míst.chlazení : 0,5*0,5*0,45	m3	0,11250 0,11250	970,00	109,13
16	961044111	Bourání základů z betonu prostého 1 NP pro pívovod/pod schodištěm/ : 0,5*0,5*0,35	m3	0,08750 0,08750	3 125,00	273,44

Položkový rozpočet

S:	39-18	DŮM KULTURY-vybourání schodiště mezi restaurací a kavárnou
O:	SO 06	VCP č.5 Rekonstrukce propadlé podlahy
R:	02	V1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
17	963015111	Demontáž prefabrikovaných krycích desek 0,06 t 1 NP tepel. kanály : 18	kus	18,00000 18,00000	123,50	2 223,00
18	965041341	Bourání lehčených mazanin tl. 10 cm, nad 4 m2, ručně, anhydrid 1 NP : 6*6*0,03	m3	1,08000 1,08000	2 015,00	2 176,20
19	965042221	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2, ručně tl. mazaniny nad 20 cm 1 NP pívovod chladicí místnost : 0,6*0,6*0,45	m3	0,16200 0,16200	3 015,00	488,43
20	965042241	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2, ručně tl. mazaniny 10 - 15 cm 1 NP : (6,35*8,45+2,9*5,95)*0,14	m3	9,92775 9,92775	2 835,00	28 145,17
21	965042241	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2, ručně tl. mazaniny 15 - 20 cm 1 NP tepel.kanál : -(6,26+3,66+2,8)*0,85*0,15 1 NP : (6,35*8,45+2,9*5,95)*0,15	m3	9,01507 -1,62180 10,63688	2 680,00	24 160,39
22	965049112	Příplatek, bourání mazanin se svař.sítí nad 10 cm, jednostranná výztuž svařovanou sítí 1 NP : 10,637	m3	10,63700 10,63700	1 240,00	13 189,88
23	972054491	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 1 m2, tl. nad 8 cm 1 NP tepel.kanál u schodiště : 1*1*0,3	m3	0,30000 0,30000	8 890,00	2 667,00
24	974031164	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm 1 NP pro uložení desky : 6,3+2,9	m	9,20000 9,20000	220,50	2 028,60
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				14 844,00
25	999281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	42,53294	349,00	14 844,00
26	080165100200	Čerpadlo betonáské tažené M 500E	Sh	0,00000	850,00	0,00
Díl: 711		Izolace proti vodě				15 847,77
27	711141559	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dodávky Bitubitagit S 35 1*1*1,1 1 NP : (6,3*8,4+2,9*5,94)*1,1	m2	78,26060 1,10000 77,16060	202,50	15 847,77
Díl: 713		Izolace tepelné				32 149,13
28	713121121	Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá, materiál ve specifikaci 1 NP : (6,3*8,4+2,9*5,94) 1*1	m2	71,14600 1,00000	69,10	4 916,19
29	713121118	Montáž dilatačního pásku podél stěn, včetně dodávky ISOVER N/PP 15x100x1000 mm 8,4+8,4+6,3+6,3+2,9+2,9	m	35,20000 35,20000	55,60	1 957,12
30	713191100	Položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie 1 NP : (6,3*8,4+2,9*5,94)	m2	70,14600 70,14600	38,60	2 707,64
31	28375705	Deska izolační stabilizov. EPS 150 1000 x 500 mm 1 NP : (6,3*8,4+2,9*5,94)*1,05*0,1 1*1*0,1	m3	7,46533 7,36533 0,10000	3 000,00	22 395,99
32	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,19860	867,00	172,19
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				25 335,65
33	979087212	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	32,00000	127,00	4 064,00
34	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	32,00000	290,00	9 280,00
35	979083117	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	32,00000	329,00	10 528,00
36	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	45,31410	32,30	1 463,65

Položkový rozpočet

S:	39-18	DŮM KULTURY-vybourání schodiště mezi restaurací a kavárnou
O:	SO 06	VCP č.5 Rekonstrukce propadlé podlahy
R:	02	V1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
37	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	45,31410	0,00	0,00
38	97999	Poplatek za skládku - Ostatní materiál	t	45,31410	0,00	0,00
Díl: VN Vedlejší náklady						7 136,94
39	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	4 282,16	4 282,16
40	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	2 854,78	2 854,78

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	DŮM KULTURY – vybourání schodiště mezi restaurací a kavárnou	JKSO	
Název objektu	VCP č. 6 Ústřední vytápění - výměna části potrubí v podlahovém kanále	EČO	
Název části		Místo	Uherský Brod
Objednatel		IČ	DiČ
Projektant			
Zhotovitel	Vodo-Topo Horecký s.r.o.	46970592	CZ46970592
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
18151b	Bršlica	25.12.2018	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00		
2		Montáž	929,96	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00		
3	PSV	Dodávky	5 160,40	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00		
4		Montáž	33 636,93	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	3 972,73		
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		39 727,29	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)	3 972,73		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00		

Projektant			D	Celkové náklady	
Datum a podpis	Razítko		23	Součet 7, 12, 19-22	43 700,00
Objednatel			24	15 % 0,00 DPH	0,00
Datum a podpis	Razítko		25	21 % 43 700,00 DPH	9 177,00
Zhotovitel			26	Cena s DPH (ř. 23-25)	52 877,00
Datum a podpis	Razítko		E	Přípočty a odpočty	
			27	Dodávky objednatele	0,00
			28	Klouzavá doložka	0,00
			29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: DŮM KULTURY – vybourání schodiště mezi restaurací a kavárnou
Objekt: VCP č. 6 Ústřední vytápění - výměna části potrubí v podlahovém kanále
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel: Vodo-Topo Horecký s.r.o.
Datum: 25.12.2018

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	929,96
469	Pomocné stavební práce	929,96
PSV	Práce a dodávky PSV	38 797,33
713	Izolace tepelné	2 326,25
733	Ústřední vytápění - potrubí	21 557,22
734	Ústřední vytápění - armatury	7 728,09
739	HZS - Zkoušky	7 050,00
767	Konstrukce zámečnické	135,77
	<u>Celkem</u>	<u>39 727,29</u>

ROZPOČET

Stavba: DŮM KULTURY – vybourání schodiště mezi restaurací a kavárnou
 Objekt: VCP č. 6 Ústřední vytápění - výměna části potrubí v podlahovém kanále
 Část:
 JKSO:

Objednatel:
 Zhotovitel: Vodo-Topo Horecký s.r.o.
 Datum: 25.12.2018

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				929,96	
	D		469	Pomocné stavební práce				929,96	
1	K	469	972061002	Vyvrtní otvorů ve strozech a klenbách železobetonových - jádrové vrtání, D 100mm, tloušťky do 30 cm	kus	0,000	1 850,00	0,00	21,0
2	K	469	974031340	Vysekání rýh v cihelných zdech hloubky do 7 cm šířka do 10 cm	m	9,000	86,60	779,40	21,0
3	K	469	974031350	Vysekání rýh v cihelných zdech hloubky do 7 cm šířka do 15 cm	m	1,000	97,00	97,00	21,0
4	K	469	979019100	Svislá doprava suť a vybouraných hmot za první podlaží	t	0,260	206,00	53,56	21,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				38 797,33	
	D		713	Izolace tepelné				2 326,25	
5	K	713	713311000	Mtž izolace návlekové do DN 50	m	56,000	18,00	1 008,00	21,0
6	M	MAT	SPT	Spony Tubolit 100 ks/sáček	kus	1,000	70,00	70,00	21,0
7	M	MAT	104ARMTU DG 01:	izolace Tubolit DG 18-13 hadice 2m, šedá	m	24,000	16,50	396,00	21,0
8	M	MAT	104ARMTU DG 02:	izolace Tubolit DG 22-13 hadice 2m, šedá	m	12,000	19,60	235,20	21,0
9	M	MAT	104ARMTU DG 02:	izolace Tubolit DG 28-13 hadice 2m, šedá	m	4,000	22,30	89,20	21,0
10	M	MAT	104ARMTU DG 03:	izolace Tubolit DG 32-13 hadice 2m, šedá	m	16,000	30,00	480,00	21,0
11	K	713	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	22,784	2,10	47,85	21,0
	D		733	Ústřední vytápění - potrubí				21 557,22	
12	K	731	733113116	Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 32	kus	2,000	216,00	432,00	21,0
13	K	731	733113119	Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z potrubí plastového 16	kus	12,000	76,00	912,00	21,0
14	K	731	733113123	Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z potrubí plastového 32	kus	2,000	256,00	512,00	21,0
15	K	731	733325000	Trubka plastohliníková D 16	m	24,000	165,00	3 960,00	21,0
16	K	731	733325001	Trubka plastohliníková D 20	m	12,000	198,00	2 376,00	21,0
17	K	731	733325002	Trubka plastohliníková D 26	m	4,000	265,00	1 060,00	21,0
18	K	731	733325003	Trubka plastohliníková D 32	m	16,000	389,00	6 224,00	21,0
19	K	731	733325005	Tvarovka lisovací	kus	26,000	185,00	4 810,00	21,0
20	K	731	733391101	Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 32x2,9	m	56,000	10,80	604,80	21,0
21	K	731	998733201	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	208,908	3,19	666,42	21,0
	D		734	Ústřední vytápění - armatury				7 728,09	
22	K	731	734200821	Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1/2	kus	10,000	77,30	773,00	21,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	K	731	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 1/2	kus	10,000	66,00	660,00	21,0
24	M	MAT	104IVA500513	Ventil 1/2~ rohový termostatický dvouregulační, vnitřní závit	ks	5,000	290,00	1 450,00	21,0
25	M	MAT	104IVA500652	Šroubení regulační 1/2~ rohové, vnitřní závit	ks	5,000	163,00	815,00	21,0
26	K	731	734209131	Mtž svorného šroubení	kus	20,000	45,00	900,00	21,0
27	M	MAT	104IVA500681	Šroubení svorné 16x2,2 PEX Eurokonus	ks	20,000	65,00	1 300,00	21,0
28	K	731	734291113	Kohout závitový plnicí a vypouštěcí ČSN 137061 PN 10/100°C G 1/2	kus	2,000	118,00	236,00	21,0
29	K	731	734291952	Mtž termostatické hlavice	kus	5,000	14,00	70,00	21,0
30	M	MAT	102IVA501172	Termostatická hlavice T 5000 bílá	ks	1,000	325,00	325,00	21,0
31	K	731	734292716	Kohout závitový kulový přímý R 250D GIACOMINI chromovaný s páčkou G 1 1/4	kus	2,000	487,00	974,00	21,0
32	K	731	998734201	Přesun hmot pro armatury v objektech v do 6 m	%	75,030	3,00	225,09	21,0
	D		739	HZS - Zkoušky				7 050,00	
33	K	731	990000001	Topná zkouška + vyregulování systému	nh	2,000	350,00	700,00	21,0
34	K	731	990000004	Stavební připomoci	nh	2,000	350,00	700,00	21,0
35	K	731	990000005	Konzultace a koordinace	nh	2,000	450,00	900,00	21,0
36	K	731	990000006	Vypuštění systému ÚT	nh	2,000	350,00	700,00	21,0
37	K	731	990000007	Napuštění a odvzdušnění systému	nh	3,000	350,00	1 050,00	21,0
38	K	731	990000009	Zaslepení stávajících rozvodů	soubor	1,000	1 200,00	1 200,00	21,0
39	K	731	990000010	Částečná demontáž rozvodu ÚT	soubor	1,000	1 800,00	1 800,00	21,0
	D		767	Konstrukce zámečnické				135,77	
40	K	767	767995000	Objímka pro trubku do DN 50	kus	2,000	66,49	132,98	21,0
41	K	767	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,330	2,10	2,79	21,0
				<u>Celkem</u>				<u>39 727,29</u>	