

Rozpočet stavby

Stavba : Oprava kanalizace v havarijním stavu

Objekt : Domov pro seniory Vychodilova

Místo : Brno

Zhotovitel : Josef Mareš
Sokolnická 6
620 00 Brno

Objednatel : Domov pro seniory Vychodilova příspěvková organizace
Vychodilova 3077/20
61600 Brno

Vypracoval : Josef Mareš
Dne : 3.1.2019

Rekapitulace ceny

Základní rozpočtové náklady	132 568,00	Kč
Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	Kč
Cena stavby bez DPH	132 568,10	Kč
Základ pro DPH 15,0 %	132 568,10	Kč
DPH 15,0 %	19 885,00	Kč
Cena stavby celkem	152 453,00	Kč

Popis stavby

Rekapitulace stavebních dílů

Díl	Název	Cena (Kč)	Hmotnost (t)
1	Zemní práce	4 173,00	5,01000
63	Podlahy a podlahové konstrukce	11 295,00	10,12410
8	Trubní vedení	1 613,50	2,90528
96	Bourání konstrukcí	54 180,00	0,00000
97	Prorážení otvorů	18 000,00	0,00000
99	Staveništní přesun hmot	13 700,00	0,00000
711	Izolace proti vodě	7 083,00	0,03708
771	Podlahy z dlaždic a obklady	16 974,00	1,37052
784	Malby	5 549,60	0,01403

Položkový soupis prací a dodávek

Č.	Položka	Název	množství	MJ	cena / MJ	celk. cena	celk. hmot	D %
1	Zemní práce					4 173,00	5,01	
1	175 20-0022.RAD	Dosypání podlah šterkopískem	3,00	m3	1 391,00	4 173,00	5,01	15,0
63	Podlahy a podlahové konstrukce					11 295,00	10,12	
2	631 31-0001.RAA	Mazanina podkladní z betonu C 8/10, tl. 5 cm, šterkopískový podklad tloušťka 10 cm	18,00	m2	307,00	5 526,00	5,58	15,0

3	631 31-0012.RA0	Mazanina z betonu C 8/10, tloušťka 10 cm	18,00	m2	320,50	5 769,00	4,55	15,0
8 Trubní vedení						1 613,50	2,91	
4	831 35-0012.RA0	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 100 mm	3,50	m	461,00	1 613,50	2,91	15,0
96 Bourání konstrukcí						54 180,00	0,00	
5	965 20-0011.RA0	Bourání mazanin a Dlažby keram.	18,00	m2	3 010,00	54 180,00	0,00	15,0
97 Prorážení otvorů						18 000,00	0,00	
6	979 08-1111.R00	Odvoz sutí	6,00	t	3 000,00	18 000,00	0,00	15,0
99 Staveništní přesun hmot						13 700,00	0,00	
7	999 28-1105.R00	manipulace s materiálem	1,00	částka	13 700,00	13 700,00	0,00	15,0
711 Izolace proti vodě						7 083,00	0,04	
8	711 47-0010.RAA	Izolace proti vodě	18,00	m2	393,50	7 083,00	0,04	15,0
771 Podlahy z dlaždic a obklady						16 974,00	1,37	
9	771 57-0014.RA0	Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm	18,00	m2	943,00	16 974,00	1,37	15,0
784 Malby						5 549,60	0,01	
10	784 19-1101.R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	61,00	m2	21,10	1 287,10	0,00	15,0
11	784 19-5222.R00	Malba tekutá Primalex Plus, barva, 2 x	61,00	m2	52,50	3 202,50	0,01	15,0
12	784 40-2801.R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	50,00	m2	21,20	1 060,00	0,00	15,0
Celkem za stavbu						132 568,10	19,46	

