

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO01	Budova zastupitelství	0	1 580 658	331 938	1 912 596	96
R958.1.01	Rev.02 Stavební část	0	1 196 782	251 324	1 448 106	73
R958.1.02	Rev.02 Zdravotechnika	0	118 762	24 940	143 702	7
R958.1.04	Rev.02 Vzduchotechnika	0	99 541	20 904	120 444	6
R958.1.05	Rev.02 Elektroinstalace	0	165 574	34 770	200 344	10
VN01	Vedlejší a ostatní náklady	0	69 800	14 658	84 458	4
R958.V.01	Rev.02 Vedlejší a ostatní náklady	0	69 800	14 658	84 458	4
Celkem za stavbu		0	1 650 458	346 596	1 997 054	100

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnost zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 068,32	0
34	Stěny a příčky	HSV			19 528,94	1
342	SDK konstrukce	HSV			12 684,83	1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			154 081,74	9
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			612,65	0
64	Výplně otvorů	HSV			2 327,40	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			5 301,17	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			73 689,15	4
96	Bourání konstrukcí	HSV			45 524,90	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			9 006,19	1
721	Vnitřní kanalizace	PSV			8 750,05	1
722	Vnitřní vodovod	PSV			20 799,54	1
725	Zařizovací předměty	PSV			75 940,67	5
728	Vzduchotechnika	PSV			98 869,84	6
734	Vnitřní vodovod	PSV			2 290,49	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			114 238,88	7
766.2	Oprava schodišťového zábradlí	PSV			21 915,88	1
776	Podlahy povlakové	PSV			364 913,06	22
781	Obklady keramické	PSV			14 062,38	1
783	Nátěry	PSV			170 533,12	10
784	Malby	PSV			74 772,01	5
786	Čalounické úpravy	PSV			64 537,96	4
787	Zasklívání	PSV			11 521,13	1
M21	Elektromontáže	MON			165 573,60	10
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			48 113,97	3
VN	Vedlejší náklady	VN			29 300,00	2
ON	Ostatní náklady	ON			40 500,00	2
Cena celkem					1 650 457,87	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	M18/958	Okresní státní zastupitelství Vsetín, oprava budovy po havárii vodoinstalace
O:	VN01	Vedlejší a ostatní náklady
R:	R958.V.01	Rev.02 Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady	29 300,00					
1	a	Kontrola a případné zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění, a dokončení Díla	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
2	b	Vytyčení inženýrských sítí, ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
3	c	Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně-technologického charakteru, k řádnému provedení Díla	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní

Předání a převzetí staveniště:

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.

Předání a převzetí díla:

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.

4	d	Zajištění a odsouhlasení výrobní a dílenské dokumentace konstrukcí zabudovaných v Díle	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
---	---	--	--------	---------	----------	----------	--	---------

včetně předložení montážních a technologických postupů zabudovaných částí Díla; schvalování bude provádět osoba pověřená Objednatelem,

5	e	Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku	Soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní
6	f	Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00		Vlastní
7	g	Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady, vyměřených poplatků a nájemného	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
8	h	Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případ. jiných tech. nebo práv., předpisů plat. v době provádění a předání Díla, kterými bude prokázáno dosaž. předepsané kvality Díla	Soubor	1,00000	6 800,00	6 800,00		Vlastní
9	i	Zřízení a odstranění zařízení Staveniště včetně napojení na inženýrské sítě	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní

Vybudování zařízení staveniště:

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.

Provoz zařízení staveniště:

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	M18/958	Okresní státní zastupitelství Vsetín, oprava budovy po havárii vodoinstalace
O:	VN01	Vedlejší a ostatní náklady
R:	R958.V.01	Rev.02 Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<p>Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.</p> <p>Odstranění zařízení staveniště: Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.</p>								
10	j	Dočasné dopravní značení	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
jejich rozmístění a přemísťování včetně jejich údržby v průběhu stavby								
Díl: ON Ostatní náklady						40 500,00		
11	k	Nakládání, odvoz, skladování a uložení nevratných obalů od výrobků a materiálů pro stavbu, které mají charakter odpadu	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
12	m	Fotodokumentace realizace stavby	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
13	l	Uvedení všech povrchů dotčených zhotovením Díla do původního stavu, (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.)	Soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
14	o	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000	14 000,00	14 000,00		Vlastní
15	p	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	11 000,00	11 000,00		Vlastní
16	q	Kompletační a koordinační činnost (inženýrská činnost Zhotovitele)	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
<p>Koordinační činnost: Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.</p>								
17	r	Vypracování dokumentace pro případnou změnu stavby před dokončením	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
<p>zajištění veškerých nezbytných podkladů stanovených místně příslušným stavebním úřadem pro vydání kolaudačního souhlasu dle § 122 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon“), včetně veškerých správních poplatků</p>								
18	s	Zhotovení Dokumentace skutečného stavu provedení Díla včetně geodetického zaměření Díla, (dále jen Dokumentace skutečného provedení Díla)	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
19	z	Geodetické a vyměřovací průběžné a pomocné práce pro stavební a inženýrské práce během výstavby	Soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	M18/958	Okresní státní zastupitelství Vsetín, oprava budovy po havárii vodoinstalace
O:	VN01	Vedlejší a ostatní náklady
R:	R958.V.01	Rev.02 Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem						69 800,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/958	Okresní státní zastupitelství Vsetín, oprava budovy po havárii vodoinstalace
O:	SO01	Budova zastupitelství
R:	R958.1.01	Rev.02 Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
5	611425521R00	Omítka rýh ve stropích maltou vápennou o šířce rýhy do 150 mm, omítkou hrubou nebo hladkou	m2	1,69950	1 339,20	2 275,97	801-4	RTS 18/ II
z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, Omítka rýh ve stropích - opravy stávajícího stavu a po rozvodech : opravovaná omítka stropu do 10% : Položka pořadí 4 : 33,99000*0,05 1,69950								
6	611471411R00	Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem tloušťky 2+3 mm, maltou vápenocementovou	m2	33,99000	189,45	6 439,41	801-1	RTS 18/ II
vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, Tenkovrstvý štuk na stropy : opravovaná omítka stropů do 10% : Položka pořadí 4 : 33,99000 33,99000								
7	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	5,92000	71,46	423,04	801-4	RTS 18/ II
Začištění omítek nad ker. obkladem : nad ker. obkladem : Položka pořadí 76 : 5,92000 5,92000								
8	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	10,78000	71,46	770,34	801-4	RTS 18/ II
Začištění spáry po obvodu otvorů : 2x boční ostění, 1x nadpraží : Výkres Elektro č.06 Půdorys 2.NP - stávající stav : m.č.2.30 Chodba 3 : dveře vnitřní nové protipožární : (1,97*2+1,45)*2 10,78000								
9	612421626R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké	m2	43,42700	270,90	11 764,37	801-1	RTS 18/ II
Omítka hladká na stávající i nové stěny, pod keramické obklady stěn : v místě nových ker. obkladů stěn : Položka pořadí 75 : 9,47200 9,47200 v místě původních ker. obkladů kde bude nová omítka :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/958	Okresní státní zastupitelství Vsetín, oprava budovy po havárii vodoinstalace
O:	SO01	Budova zastupitelství
R:	R958.1.01	Rev.02 Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Položka pořadí 35 : 33,95500		33,95500				
10	612421221R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, hladkých	m2	388,33300	50,00	19 416,65	801-4	RTS 18/ II

Oprava omítek stěn do 10% plochy, hladká omítka, po odstranění štuk vrstvy a provedení rozvodů :

Výkres Elektro č.04 Púdorys 1.PP - stávající stav :

m.č.0.11 Služebna : 2,66*(3,75+3,05)*2	36,17600
dveře vnitřní : -1,97*0,80	-1,57600
prosklená stěna : -2,66*1,85	-4,92100
okna : -2,10*2,0	-4,20000
m.č.0.12 Podatelna : 2,81*(2,75+5,75)*2	47,77000
dveře vnitřní : -1,97*0,90*1	-1,77300
okna : -2,25*1,20	-2,70000

Výkres Elektro č.05 Púdorys 1.NP - stávající stav :

m.č.1.01 Chodba 1 : 3,25*(12,10+1,50)*2	88,40000
dveře vnitřní : -1,97*(0,60*2+0,80*7)	-13,39600
prosklená stěna s dveřmi : -2,80*1,45*1	-4,06000
m.č.1.03 Kancelář : 3,25*(3,80+3,30)*2	46,15000
dveře vnitřní : -1,97*0,80	-1,57600
okna : -2,10*1,75	-3,67500
m.č.1.04 Místnost IT - servrovna : 3,25*(2,65+3,75)*2	41,60000
dveře vnitřní : -1,97*0,80	-1,57600
m.č.1.05 Spisovna : (3,25-2,0)*(3,60+3,75)*2	18,37500
dveře vnitřní : -1,97*0,80*0	
m.č.1.06a Předsíň WC ženy : (3,25-2,0)*(1,10+2,10)*2	8,00000
dveře vnitřní : -1,97*0,60*0	
m.č.1.06b WC ženy : (3,25-2,0)*(1,10+1,60)*2	6,75000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/958	Okresní státní zastupitelství Vsetín, oprava budovy po havárii vodoinstalace
O:	SO01	Budova zastupitelství
R:	R958.1.01	Rev.02 Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dveře vnitřní : -1,97*0,60*0						
		m.č.1.07a Předsiň WC muži : (3,25-2,0)*(1,10+2,10)*2		8,00000				
		dveře vnitřní : -1,97*0,60*0						
		m.č.1.07b WC muži : (3,25-2,0)*(1,10+1,60)*2		6,75000				
		dveře vnitřní : -1,97*0,60*0						
		m.č.1.08 Úklidová komora : 3,25*(2,40+3,75)*2		39,97500				
		dveře vnitřní : -1,97*0,80*1		-1,57600				
		m.č.1.10 Kancelář : 3,25*(3,75+3,90)*2		49,72500				
		dveře vnitřní : -1,97*0,80*1		-1,57600				
		okna : -2,10*1,75*1		-3,67500				
		m.č.1.11 Kancelář : 3,25*(2,90+3,90)*2		44,20000				
		dveře vnitřní : -1,97*0,80*1		-1,57600				
		okna : -2,10*1,75*1		-3,67500				
		m.č.1.12 Kancelář : 3,25*(2,90+3,90)*2		44,20000				
		dveře vnitřní : -1,97*0,80*1		-1,57600				
		okna : -2,10*1,75*1		-3,67500				
		m.č.1.13 Kancelář : 3,25*(2,90+3,90)*2		44,20000				
		dveře vnitřní : -1,97*0,80*1		-1,57600				
		okna : -2,10*1,75*1		-3,67500				
		Odpočet omítek nových na porobeton :						
		Položka pořadí 14 : 51,48000*-1		-51,48000				
		Stávající olejový nátěr stěn :						
		Výkres Elektro č.05 Púdorys 1.NP - stávající stav :						
		m.č.1.01 Chodba 1 : -1,50*(12,10+1,50)*2		-40,80000				
		dveře vnitřní : -(-1,50*(0,60*2+0,80*7))		10,20000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/958	Okresní státní zastupitelství Vsetín, oprava budovy po havárii vodoinstalace
O:	SO01	Budova zastupitelství
R:	R958.1.01	Rev.02 Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		prosklená stěna s dveřmi : -(-1,50*1,45*1)		2,17500				
11	612422291R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn příplatky za každých dalších 10 mm tloušťky k cenám opravované plochy přes 5 do 10 % Příplatek za zalší 1cm pro opravu vnitřní omítky hladké do 10% : uvažováno další 1cm : Výkres Elektro č.05 Púdorys 1.NP - stávající stav : m.č.1.11 Kancelář : 3,25*(2,90+3,90)*2 dveře vnitřní : -1,97*0,80*1 okna : -2,10*1,75*1 m.č.1.12 Kancelář : 3,25*(2,90+3,90)*2 dveře vnitřní : -1,97*0,80*1 okna : -2,10*1,75*1 m.č.1.13 Kancelář : 3,25*(2,90+3,90)*2 dveře vnitřní : -1,97*0,80*1 okna : -2,10*1,75*1 Odpočet omítek nových na porobeton : Položka pořadí 14 : 51,48000*-1	m2	65,36700	15,21	994,23	801-4	RTS 18/ II
				44,20000				
				-1,57600				
				-3,67500				
				44,20000				
				-1,57600				
				-3,67500				
				44,20000				
				-1,57600				
				-3,67500				
				-51,48000				
12	612423521R00	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou hladká, o šířce rýhy do 150 mm, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, Omítka rýh stěn hladká - opravy stávajícího stavu a po rozvodech : opravované omítky stěn do 10% : plocha rýh 5% z plochy : Položka pořadí 10 : 388,33300*0,05 po vybouraných příčkách a stěnách : v místě přisekání ostění v místě bouraných příček a otvorů : Položka pořadí 25 : 4,70700	m2	24,12365	793,80	19 149,35	801-4	RTS 18/ II
				19,41665				
				4,70700				
13	612425921R00	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou hladkou	m2	2,15600	490,00	1 056,44	801-4	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/958	Okresní státní zastupitelství Vsetín, oprava budovy po havárii vodoinstalace
O:	SO01	Budova zastupitelství
R:	R958.1.01	Rev.02 Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, Omítka ostění hladká : Nadpraží a 2x ostění otvorů : hloubka ostění 15-25cm : Začátek provozního součtu výpočet spotřeby : (0,15+0,25)/2 Konec provozního součtu Položka pořadí 8 : 10,78000*0,2		0,20000				
14	612456123R00	Potažení betonového povrchu vnitřních stěn jemnou štukovou cementovou maltou s disperzní přilnavou přísadou o tl. 2 až 4 mm z prefabrikovaných dílců, porobetonových desek apod. se zahlazením plstí Potažení zdiva z porobetonu lepícím tmelem (před perlínkou) : Příčka z porobetonu tl.15cm : Položka pořadí 1 : 25,74000*2	m2	51,48000	125,00	6 435,00	801-1	RTS 18/ II
				51,48000				
15	612471413R00	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová s disperzní přísadou na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnětnejším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, Tenkovrstvé natažení štukové vrstvy omítek stěn : opravované omítky stěn hladkých do 10% : Položka pořadí 10 : 388,33300 nové omítky stěn hladké : Položka pořadí 9 : 43,42700 omítky ostění hladké : Položka pořadí 13 : 2,15600 omítky na porobeton : Položka pořadí 14 : 51,48000	m2	485,39600	145,00	70 382,42	801-1	RTS 18/ II
				388,33300				
				43,42700				
				2,15600				
				51,48000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/958	Okresní státní zastupitelství Vsetín, oprava budovy po havárii vodoinstalace
O:	SO01	Budova zastupitelství
R:	R958.1.01	Rev.02 Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
16	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	51,48000	204,75	10 540,53	801-1	RTS 18/ II

Montáž armovací tkaniny do tmelu na stěny "perlínka" :

omítky na porobeton :

Položka pořadí 14 : 51,48000

51,48000

Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce						612,65
17	631312141R00	Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách	m3	0,17820	3 438,00	612,65	801-4	RTS 18/ II

prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,

Rýha v podlaze po vybouraných příčkách a stěnách :

Stávající příčka sádrová tl.15cm :

Výkres Elektro č.05 Púdorys 1.NP - stávající stav :

m.č.1.11 -1.13 Kanceláře :

stávající dělicí příčka mezi kanceláři : 0,15*0,15*3,96*2

0,17820

Díl: 64		Výplně otvorů						2 327,40
18	642942221R00	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh plocha přes 2,5 do 4,5 m	kus	1,00000	881,10	881,10	801-1	RTS 18/ II

Montáž zárubní ocelových do zdiva :

Výkres Elektro č.06 Púdorys 2.NP - stávající stav :

dveře vnitřní 1450/1970mm, 1ks (vstup do vedlejší budovy Soudu) : 1

1,00000

19	55330646R	zárubeň kovová hranatá, s drážkou, s těsněním; pro klasické zdění; š profilu 160 mm; š průchodu 1 450 mm; h průchodu 1 970 mm; dvoukřídlá; závěsy kapsové	kus	1,00000	1 446,30	1 446,30	SPCM	RTS 18/ II
Dodávka zárubní ocelových do zdiva :								
Položka pořadí 18 : 1,00000			1,00000					

Díl: 94		Lešení a stavební výtahy						4 781,04
20	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	49,80250	96,00	4 781,04	800-3	RTS 18/ II

Pomocné lešení :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/958	Okresní státní zastupitelství Vsetín, oprava budovy po havárii vodoinstalace
O:	SO01	Budova zastupitelství
R:	R958.1.01	Rev.02 Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		SDK plný pohled :						
		Položka pořadí 3 : 15,81250		15,81250				
		opravovaná omítka stropů do 10% :						
		Položka pořadí 4 : 33,99000		33,99000				

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách			72 034,94			
21	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	539,68358	97,00	52 349,31	801-1	RTS 18/ II

Vyčištění = předkolaudační úklid :

Výkres Elektro č.04 Púdorys 1.PP - stávající stav :

m.č.0.00 Schodiště : 3,75*5,35	20,06250
m.č.0.10 Výměňíková stanice : 27,81	27,81000
m.č.0.11 Služebna : 3,75*3,05	11,43750
m.č.0.12 Podatelna : (2,60+2,90)/2*5,75	15,81250
m.č.0.13 Chodba 2 : 10,35	10,35000
m.č.0.157 Garáž : 45,23	45,23000
m.č.0.158 Místnost údržby : 8,92	8,92000

Výkres Elektro č.05 Púdorys 1.NP - stávající stav :

m.č.1.02 Schodiště : 2,95*5,60+0,50*1,60+pi*1,50*2/2	20,85429
m.č.1.03 Kancelář : 13,23	13,23000
m.č.1.04 Místnost IT - servrovna : 9,64	9,64000
m.č.1.05 Spisovna : 12,98	12,98000
m.č.1.06 Předsíň + WC ženy : 3,85	3,85000
m.č.1.07 Předsíň + WC muži : 3,36	3,36000
m.č.1.08 Úklidová komora : 9,0	9,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/958	Okresní státní zastupitelství Vsetín, oprava budovy po havárii vodoinstalace
O:	SO01	Budova zastupitelství
R:	R958.1.01	Rev.02 Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.1.10 Kancelář : 10,72				10,72000		
		m.č.1.11 Kancelář : 11,31				11,31000		
		m.č.1.12 Kancelář : 11,31				11,31000		
		m.č.1.13 Kancelář : 11,37				11,37000		
		Výkres Elektro č.06 Půdorys 2.NP - stávající stav :						
		m.č.2.13 Schodiště : 2,95*5,60+0,50*1,60+pi*1,50^2/2				20,85429		
		m.č.2.14 Kancelář : 3,80*3,70				14,06000		
		m.č.2.15 Kancelář : 5,30*3,70				19,61000		
		m.č.2.16a Předsiň WC muži : 1,35*2,10				2,83500		
		m.č.2.16b WC muži : 1,35*1,60				2,16000		
		m.č.2.17a Předsiň WC ženy : 1,90*2,10				3,99000		
		m.č.2.17b WC ženy : 1,0*1,60				1,60000		
		m.č.2.17c WC ženy : 0,80*1,60				1,28000		
		m.č.2.18 Kuchyňka : 2,45*3,75				9,18750		
		m.č.2.19 Kancelář : 5,85*3,65				21,35250		
		m.č.2.20 Kancelář : 5,85*3,70				21,64500		
		m.č.2.21 Kancelář : 6,20*3,75				23,25000		
		m.č.2.22 Kancelář : 5,30*5,55				29,41500		
		m.č.2.23 Kancelář : 3,15*3,95				12,44250		
		m.č.2.24 Kancelář : 2,90*3,95				11,45500		
		m.č.2.25 Kancelář : 2,90*3,90				11,31000		
		m.č.2.26 Kancelář : 2,90*3,90				11,31000		
		m.č.2.27 Kancelář : 3,10*3,90				12,09000		
		m.č.2.28 Chodba 1 : 15,65*1,50				23,47500		
		m.č.2.29 Chodba 2 : 2,40*3,35				8,04000		
		průchod bez dveří : 0,50*2,40				1,20000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/958	Okresní státní zastupitelství Vsetín, oprava budovy po havárii vodoinstalace
O:	SO01	Budova zastupitelství
R:	R958.1.01	Rev.02 Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.2.30 Chodba 3 : 2,65*7,50				19,87500		
22	952901110R00	Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	286,76150	42,21	12 104,20	801-4	RTS 18/ II
		Umytí oken a dveří vč. rámu :						
		Výkres Elektro č.04 Půdorys 1.PP - stávající stav :						
		m.č.0.00 Schodiště :						
		dveře vnitřní : 1,97*(0,90+1,50)		4,72800				
		dveře vnější : 2,30*(1,60+0,60+1,20)		7,82000				
		okna průběžná : 4,0*9,93*1		39,72000				
		okna průběžná na mezipodestě v oblouku : 0,25*18,5*7,70*1		35,61250				
		m.č.0.10 Výměňíková stanice :						
		dveře vnitřní : 1,97*0,80*2		3,15200				
		m.č.0.11 Služebna :						
		dveře vnitřní : 1,97*(0,80+1,50)		4,53100				
		okna : 2,10*2,0		4,20000				
		m.č.0.12 Podatelna :						
		dveře vnitřní : 1,97*0,90*1		1,77300				
		okna : 2,25*1,20		2,70000				
		m.č.0.13 Chodba 2 :						
		dveře vnitřní : 1,97*(0,90*3+1,50*2)		11,22900				
		m.č.0.157 Garáž :						
		dveře vnitřní : 1,97*0,90*1		1,77300				
		vrata vnější : 3,0*3,0		9,00000				
		průchod bez dveří : 2,10*2,40		5,04000				
		m.č.0.158 Místnost údržby :						
		dveře vnitřní : 1,97*0,90*1		1,77300				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/958	Okresní státní zastupitelství Vsetín, oprava budovy po havárii vodoinstalace
O:	SO01	Budova zastupitelství
R:	R958.1.01	Rev.02 Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Výkres Elektro č.05 Púdorys 1.NP - stávající stav :						
		m.č.1.02 Schodiště :						
		dveře vnitřní : 1,97*0,80				1,57600		
		prosklená stěna s dveřmi : 2,80*1,45				4,06000		
		m.č.1.03 Kancelář :						
		dveře vnitřní : 1,97*0,80				1,57600		
		okna : 2,10*1,75				3,67500		
		m.č.1.04 Místnost IT - servrovna :						
		dveře vnitřní : 1,97*0,80				1,57600		
		m.č.1.05 Spisovna :						
		dveře vnitřní : 1,97*0,80*0						
		m.č.1.06a Předstíň WC ženy :						
		dveře vnitřní : 1,97*0,60*0						
		m.č.1.06b WC ženy :						
		dveře vnitřní : 1,97*0,60*0						
		m.č.1.07a Předstíň WC muži :						
		dveře vnitřní : 1,97*0,60*0						
		m.č.1.07b WC muži :						
		dveře vnitřní : 1,97*0,60*0						
		m.č.1.08 Úklidová komora :						
		dveře vnitřní : 1,97*0,80*1				1,57600		
		m.č.1.10 Kancelář :						
		dveře vnitřní : 1,97*0,80*1				1,57600		
		okna : 2,10*1,75*1				3,67500		
		m.č.1.11 Kancelář :						
		dveře vnitřní : 1,97*0,80*1				1,57600		
		okna : 2,10*1,75*1				3,67500		