

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/958	Okresní státní zastupitelství Vsetín, oprava budovy po havárii vodoinstalace
O:	SO01	Budova zastupitelství
R:	R958.1.01	Rev.02 Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.1.12 Kancelář :						
		dveře vnitřní : 1,97*0,80*1				1,57600		
		okna : 2,10*1,75*1				3,67500		
		m.č.1.13 Kancelář :						
		dveře vnitřní : 1,97*0,80*1				1,57600		
		okna : 2,10*1,75*1				3,67500		
		 Výkres Elektro č.06 Púdorys 2.NP - stávající stav :						
		m.č.2.13 Schodiště :						
		dveře vnitřní : 1,97*0,80				1,57600		
		prosklená stěna s dveřmi : 2,80*1,45				4,06000		
		m.č.2.14 Kancelář :						
		dveře vnitřní : 1,97*0,80*1				1,57600		
		okna : 2,10*1,75*1				3,67500		
		m.č.2.15 Kancelář :						
		dveře vnitřní : 1,97*0,80*1				1,57600		
		m.č.1.16a Předsíň WC muži :						
		dveře vnitřní : 1,97*0,60*2*0						
		m.č.1.16b WC muži :						
		dveře vnitřní : 1,97*0,60*1*0						
		okna : 0,60*0,60*1				0,36000		
		m.č.1.17a Předsíň WC ženy :						
		dveře vnitřní : 1,97*0,60*3*0						
		m.č.1.17b WC ženy :						
		m.č.1.17c WC ženy :						
		dveře vnitřní : 1,97*0,60*2*0						
		okna : 0,60*0,60*2				0,72000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/958	Okresní státní zastupitelství Vsetín, oprava budovy po havárii vodoinstalace
O:	SO01	Budova zastupitelství
R:	R958.1.01	Rev.02 Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.2.18 Kuchyňka :						
		dveře vnitřní : 1,97*0,80*1				1,57600		
		okna : 2,10*1,75*1				3,67500		
		m.č.2.19 Kancelář :						
		dveře vnitřní : 1,97*0,80*1				1,57600		
		okna : 2,20*1,75*1				3,85000		
		m.č.2.20 Kancelář :						
		dveře vnitřní : 1,97*0,80*1				1,57600		
		okna : 2,20*1,75*1				3,85000		
		m.č.2.21 Kancelář :						
		dveře vnitřní : 1,97*0,80*2				3,15200		
		okna : 2,10*1,75*1				3,67500		
		m.č.2.22 Kancelář :						
		dveře vnitřní : 1,97*0,80*2				3,15200		
		okna : 4,15*1,75*1				7,26250		
		okna : 2,10*1,75*1				3,67500		
		m.č.2.23 Kancelář :						
		dveře vnitřní : 1,97*0,80*1				1,57600		
		okna : 2,10*1,75*1				3,67500		
		m.č.2.24 Kancelář :						
		dveře vnitřní : 1,97*0,80*1				1,57600		
		okna : 2,10*1,75*1				3,67500		
		m.č.2.25 Kancelář :						
		dveře vnitřní : 1,97*0,80*1				1,57600		
		okna : 2,10*1,75*1				3,67500		
		m.č.2.26 Kancelář :						
		dveře vnitřní : 1,97*0,80*1				1,57600		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/958	Okresní státní zastupitelství Vsetín, oprava budovy po havárii vodoinstalace
O:	SO01	Budova zastupitelství
R:	R958.1.01	Rev.02 Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		okna : 2,10*1,75*1		3,67500				
		m.č.2.27 Kancelář :						
		dveře vnitřní : 1,97*0,80*1		1,57600				
		okna : 2,10*1,75*1		3,67500				
		m.č.2.28 Chodba 1 :						
		dveře vnitřní : 1,97*(0,60*2+0,80*8)		14,97200				
		prosklená stěna s dveřmi : 2,80*1,45*1		4,06000				
		průchod bez dveří : 2,80*1,70*1		4,76000				
		m.č.2.29 Chodba 2 :						
		dveře vnitřní : 1,97*(0,80*1+1,45*1)		4,43250				
		průchod bez dveří : 2,80*1,70*1		4,76000				
		m.č.2.30 Chodba 3 :						
		dveře vnitřní : 1,97*(0,80*2+1,45*2)		8,86500				
23	952902110R00	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě	m2	539,68358	4,32	2 331,43	801-4	RTS 18/ II
		Zametení po bouracích a demontážních pracích :						
		Položka pořadí 21 : 539,68358		539,68358				
24	900 RT3	HZS, Práce v tarifní třídě 6	h	15,00000	350,00	5 250,00	Prav.M	RTS 18/ II
		Vysprávkování po vnitřních profesích :						
		předpoklad :						
		ZTI : 5		5,00000				
		SIL : 6		6,00000				
		SLP : 2		2,00000				
		UT : 0						
		VZT : 2		2,00000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				40 026,55		
25	967031132R00	Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou	m2	4,70700	117,90	554,96	801-3	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/958	Okresní státní zastupitelství Vsetín, oprava budovy po havárii vodoinstalace
O:	SO01	Budova zastupitelství
R:	R958.1.01	Rev.02 Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		bez odstupe, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), Přisekání plošné v místě bouraných příček a otvorů : Stávající zděná příčka tl.15cm : Výkres Elektro č.05 Púdorys 1.NP - stávající stav : m.č.1.10 -1.13 Kanceláře : stávající dělicí příčky mezi kanceláři : 0,15*(3,25*2+3,96)*3		4,70700				
26	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, Položka obsahuje náklady na vyvěšení křídel, jejich uložení a zpětné zavěšení po provedených stavebních úpravách. Položka se používá i pro vyvěšení křídel určených k likvidaci. Vyvěšení dveří vnitřních : Výkres Elektro č.04 Púdorys 1.PP - stávající stav : m.č.0.00 Schodiště : dveře vnitřní : 1+1*2 m.č.0.10 Výměňíková stanice : dveře vnitřní : 2 m.č.0.11 Služebna : dveře vnitřní : 1+1*2 m.č.0.12 Podatelna : dveře vnitřní : 1 m.č.0.13 Chodba 2 : dveře vnitřní : 3+2*2 m.č.0.157 Garáž : dveře vnitřní : 1 m.č.0.158 Místnost údržby : dveře vnitřní : 1	kus	79,00000	13,86	1 094,94	801-3	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/958	Okresní státní zastupitelství Vsetín, oprava budovy po havárii vodoinstalace
O:	SO01	Budova zastupitelství
R:	R958.1.01	Rev.02 Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Výkres Elektro č.05 Púdorys 1.NP - stávající stav :						
		m.č.1.02 Schodiště :						
		dveře vnitřní : 1		1,00000				
		prosklená stěna s dveřmi : 1*2		2,00000				
		m.č.1.03 Kancelář :						
		dveře vnitřní : 1		1,00000				
		m.č.1.04 Místnost IT - servrovna :						
		dveře vnitřní : 1		1,00000				
		m.č.1.05 Spisovna :						
		dveře vnitřní : 1		1,00000				
		m.č.1.06a Předsiň WC ženy :						
		dveře vnitřní : 1		1,00000				
		m.č.1.06b WC ženy :						
		dveře vnitřní : 1		1,00000				
		m.č.1.07a Předsiň WC muži :						
		dveře vnitřní : 1		1,00000				
		m.č.1.07b WC muži :						
		dveře vnitřní : 1		1,00000				
		m.č.1.08 Úklidová komora :						
		dveře vnitřní : 1		1,00000				
		m.č.1.10 Kancelář :						
		dveře vnitřní : 1		1,00000				
		m.č.1.11 Kancelář :						
		dveře vnitřní : 1		1,00000				
		m.č.1.12 Kancelář :						
		dveře vnitřní : 1		1,00000				
		m.č.1.13 Kancelář :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/958	Okresní státní zastupitelství Vsetín, oprava budovy po havárii vodoinstalace
O:	SO01	Budova zastupitelství
R:	R958.1.01	Rev.02 Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		dveře vnitřní : 1		1,00000				
		Výkres Elektro č.06 Púdorys 2.NP - stávající stav :						
		m.č.2.13 Schodiště :						
		dveře vnitřní : 1		1,00000				
		prosklená stěna s dveřmi : 1*2		2,00000				
		m.č.2.14 Kancelář :						
		dveře vnitřní : 1		1,00000				
		m.č.2.15 Kancelář :						
		dveře vnitřní : 1		1,00000				
		m.č.1.16a Předsíň WC muži :						
		dveře vnitřní : 2		2,00000				
		m.č.1.16b WC muži :						
		dveře vnitřní : 1		1,00000				
		m.č.1.17a Předsíň WC ženy :						
		dveře vnitřní : 3		3,00000				
		m.č.1.17b WC ženy :						
		m.č.1.17c WC ženy :						
		dveře vnitřní : 2		2,00000				
		m.č.2.18 Kuchyňka :						
		dveře vnitřní : 1		1,00000				
		m.č.2.19 Kancelář :						
		dveře vnitřní : 1		1,00000				
		m.č.2.20 Kancelář :						
		dveře vnitřní : 1		1,00000				
		m.č.2.21 Kancelář :						
		dveře vnitřní : 2		2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/958	Okresní státní zastupitelství Vsetín, oprava budovy po havárii vodoinstalace
O:	SO01	Budova zastupitelství
R:	R958.1.01	Rev.02 Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.2.22 Kancelář :						
		dveře vnitřní : 2		2,00000				
		m.č.2.23 Kancelář :						
		dveře vnitřní : 1		1,00000				
		m.č.2.24 Kancelář :						
		dveře vnitřní : 1		1,00000				
		m.č.2.25 Kancelář :						
		dveře vnitřní : 1		1,00000				
		m.č.2.26 Kancelář :						
		dveře vnitřní : 1		1,00000				
		m.č.2.27 Kancelář :						
		dveře vnitřní : 1		1,00000				
		m.č.2.28 Chodba 1 :						
		dveře vnitřní : 2+8		10,00000				
		prosklená stěna s dveřmi : 1*2		2,00000				
		m.č.2.29 Chodba 2 :						
		dveře vnitřní : 1+1*2		3,00000				
		m.č.2.30 Chodba 3 :						
		dveře vnitřní : 2+2*2		6,00000				
27	968072456R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	2,85650	245,70	701,84	801-3	RTS 18/ II
		Stávající ocelová zárubeň :						
		Výkres Elektro č.06 Púdorys 2.NP - stávající stav :						
		m.č.2.30 Chodba 3 :						
		dveře vnitřní 1450/1970mm, 1ks : 1,97*1,45*1		2,85650				
28	973031842R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových příček na maltu cementovou, tloušťky do 100 mm	m	20,92000	98,55	2 061,67	801-3	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/958	Okresní státní zastupitelství Vsetín, oprava budovy po havárii vodoinstalace
O:	SO01	Budova zastupitelství
R:	R958.1.01	Rev.02 Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Kapsy pro zavázání příček tl.10cm : Příčka z porobetonu tl.15cm : Výkres Elektro č.05 Púdorys 1.NP - stávající stav : m.č.1.11 -1.13 Kanceláře : Nová dělicí příčka mezi kancelářemi : (3,25*2+3,96)*2		20,92000				
29	978011121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdíva stropů, v rozsahu do 10 % Stávající omítky stropu do 10% : Položka pořadí 4 : 33,99000	m2	33,99000	8,28	281,44	801-3	RTS 18/ II
				33,99000				
30	978013121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdíva stěn, v rozsahu do 10 % Stávající omítky stěn do 10% : Položka pořadí 10 : 388,33300	m2	388,33300	8,28	3 215,40	801-3	RTS 18/ II
				388,33300				
31	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdíva stěn, v rozsahu do 100 % Stávající omítky ostění do 100% : Položka pořadí 13 : 2,15600	m2	2,15600	72,00	155,23	801-3	RTS 18/ II
				2,15600				
32	978011211R00	Odstranění štukové vrstvy z omítek vnitřních stropů Stávající tenkovrstvý štuk stropu : Stávající omítky stropu do 10% : Položka pořadí 4 : 33,99000	m2	33,99000	36,81	1 251,17	801-3	RTS 18/ II
				33,99000				
33	978013211R00	Odstranění štukové vrstvy z omítek vnitřních stěn Stávající tenkovrstvý štuk : Stávající omítky v ploše stěn do 10% : Položka pořadí 10 : 388,33300 Stávající omítky ostění do 100% : Položka pořadí 13 : 2,15600	m2	390,48900	29,07	11 351,52	801-3	RTS 18/ II
				388,33300				
				2,15600				
34	978021191R00	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	77,38200	185,40	14 346,62	801-3	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/958	Okresní státní zastupitelství Vsetín, oprava budovy po havárii vodoinstalace
O:	SO01	Budova zastupitelství
R:	R958.1.01	Rev.02 Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Omítka na stávající stěny pod obklady : v místě nových ker. obkladů stěn : Položka pořadí 9 : 43,42700		43,42700				
		v místě původních ker. obkladů kde bude nová omítka : Položka pořadí 35 : 33,95500		33,95500				
35	978059521R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2	m2	33,95500	147,60	5 011,76	801-3	RTS 18/ II

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

Stávající ker. obklad za umyvadlem :

Výkres Elektro č.04 Púdorys 1.PP - stávající stav :

m.č.0.11 Služebna :

ker. obklad za umyvadlem : 1,30*(0,86+0,85)

2,22300

m.č.0.12 Podatelna :

ker. obklad za umyvadlem : 1,30*(0,86+0,85)

2,22300

Výkres Elektro č.05 Púdorys 1.NP - stávající stav :

m.č.1.03 Kancelář :

ker. obklad za umyvadlem : 1,25*(0,75+0,40)

1,43750

m.č.1.04 Místnost IT - servrovna :

ker. obklad za umyvadlem : 1,60*1,10

1,76000

m.č.1.08 Úklidová komora :

ker. obklad za umyvadlem : 1,20*1,0

1,20000

m.č.1.10 Kancelář :

ker. obklad za umyvadlem : 1,60*(1,0+0,10)

1,76000

m.č.1.11 Kancelář :

ker. obklad za umyvadlem : 1,60*(1,0+0,10)

1,76000

m.č.1.12 Kancelář :

ker. obklad za umyvadlem : 1,60*(1,0+0,10)

1,76000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/958	Okresní státní zastupitelství Vsetín, oprava budovy po havárii vodoinstalace
O:	SO01	Budova zastupitelství
R:	R958.1.01	Rev.02 Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.1.13 Kancelář :						
		ker. obklad za umyvadlem : 1,60*(1,0+0,10)		1,76000				
		Výkres Elektro č.06 Púdorys 2.NP - stávající stav :						
		m.č.2.14 Kancelář :						
		ker. obklad za umyvadlem : 1,25*(0,75+0,40)		1,43750				
		m.č.2.15 Kancelář :						
		ker. obklad za umyvadlem : 1,60*(0,73+0,36)		1,74400				
		m.č.2.19 Kancelář :						
		ker. obklad za umyvadlem : 1,40*(0,80+0,10)		1,26000				
		m.č.2.20 Kancelář :						
		ker. obklad za umyvadlem : 1,40*(0,80+0,10)		1,26000				
		m.č.2.21 Kancelář :						
		ker. obklad za umyvadlem : 1,40*(1,15+0,10)		1,75000				
		m.č.2.22 Kancelář :						
		ker. obklad za umyvadlem : 1,40*(0,80+0,10)		1,26000				
		m.č.2.23 Kancelář :						
		ker. obklad za umyvadlem : 1,60*(1,35+0,10)		2,32000				
		m.č.2.24 Kancelář :						
		ker. obklad za umyvadlem : 1,60*(1,0+0,10)		1,76000				
		m.č.2.25 Kancelář :						
		ker. obklad za umyvadlem : 1,60*(1,0+0,10)		1,76000				
		m.č.2.26 Kancelář :						
		ker. obklad za umyvadlem : 1,60*(1,0+0,10)		1,76000				
		m.č.2.27 Kancelář :						
		ker. obklad za umyvadlem : 1,60*(1,0+0,10)		1,76000				

Díl: 99	Staveništní přesun hmot							8 795,42
---------	-------------------------	--	--	--	--	--	--	----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/958	Okresní státní zastupitelství Vsetín, oprava budovy po havárii vodoinstalace
O:	SO01	Budova zastupitelství
R:	R958.1.01	Rev.02 Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
36	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	13,78376	638,10	8 795,42	801-4	RTS 18/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,27, :
Součet : 13,78376

13,78376

Díl: 766	Konstrukce truhlářské							
37	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2	m2	22,97500	103,50	2 377,91	800-766	RTS 18/ II

114 238,88

Stávající dřevěné obklady stěn v.50cm :

Výkres Elektro č.04 Půdorys 1.PP - stávající stav :

m.č.0.12 Podatelna : 0,50*(2,75+5,75)*2

8,50000

dveře vnitřní : -0,50*0,90*1

-0,45000

okna : -0,50*2,25

-1,12500

Výkres Elektro č.05 Půdorys 1.NP - stávající stav :

m.č.1.11 Kancelář : 0,50*(2,90+3,90)*2

6,80000

dveře vnitřní : -0,50*0,80*1

-0,40000

okna : -0,50*2,10*1

-1,05000

m.č.1.12 Kancelář : 0,50*(2,90+3,90)*2

6,80000

dveře vnitřní : -0,50*0,80*1

-0,40000

okna : -0,50*2,10*1

-1,05000

m.č.1.13 Kancelář : 0,50*(2,90+3,90)*2

6,80000

dveře vnitřní : -0,50*0,80*1

-0,40000

okna : -0,50*2,10*1

-1,05000

38	766411822R00	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	22,97500	27,36	628,60	800-766	RTS 18/ II
----	--------------	---	----	----------	-------	--------	---------	------------

Stávající rošt pro dřevěné obklady stěn :

Položka pořadí 37 : 22,97500

22,97500

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/958	Okresní státní zastupitelství Vsetín, oprava budovy po havárii vodoinstalace
O:	SO01	Budova zastupitelství
R:	R958.1.01	Rev.02 Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
39	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	12,00000	543,60	6 523,20	800-766	RTS 18/ II
		Montáž dveří 1-kř. do stávající ocel. zárubně :						
		dveře 600/1970mm :						
		v místě stávajících zárubní ocelových do zdiva :						
		Výkres Elektro č.05 Půdorys 1.NP - stávající stav :						
		m.č.1.06a Předsiň WC ženy :						
		dveře vnitřní : 1		1,00000				
		m.č.1.06b WC ženy :						
		dveře vnitřní : 1		1,00000				
		m.č.1.07a Předsiň WC muži :						
		dveře vnitřní : 1		1,00000				
		m.č.1.07b WC muži :						
		dveře vnitřní : 1		1,00000				
		Výkres Elektro č.06 Půdorys 2.NP - stávající stav :						
		m.č.1.16a Předsiň WC muži :						
		dveře vnitřní : 2		2,00000				
		m.č.1.16b WC muži :						
		dveře vnitřní : 1		1,00000				
		m.č.1.17a Předsiň WC ženy :						
		dveře vnitřní : 3		3,00000				
		m.č.1.17b WC ženy :						
		m.č.1.17c WC ženy :						
		dveře vnitřní : 2		2,00000				
40	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	46,00000	543,60	25 005,60	800-766	RTS 18/ II

Montáž dveří 1-kř. do stávající ocel. zárubně :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/958	Okresní státní zastupitelství Vsetín, oprava budovy po havárii vodoinstalace
O:	SO01	Budova zastupitelství
R:	R958.1.01	Rev.02 Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dveře 800/1970mm :						
		v místě stávajících zárubní ocelových do zdiva :						
		Výkres Elektro č.04 Púdorys 1.PP - stávající stav :						
		m.č.0.00 Schodiště :						
		dveře vnitřní : 1		1,00000				
		m.č.0.10 Výměňíková stanice :						
		dveře vnitřní : 2		2,00000				
		m.č.0.11 Služebna :						
		dveře vnitřní : 1		1,00000				
		m.č.0.12 Podatelna :						
		dveře vnitřní - budou původní bezpečnostní : 1*0						
		m.č.0.13 Chodba 2 :						
		dveře vnitřní : 3		3,00000				
		m.č.0.157 Garáž :						
		dveře vnitřní : 1		1,00000				
		m.č.0.158 Místnost údržby :						
		dveře vnitřní : 1		1,00000				
		 Výkres Elektro č.05 Púdorys 1.NP - stávající stav :						
		m.č.1.02 Schodiště :						
		dveře vnitřní : 1		1,00000				
		m.č.1.03 Kancelář :						
		dveře vnitřní : 1		1,00000				
		m.č.1.04 Místnost IT - servrovna :						
		dveře vnitřní : 1		1,00000				
		m.č.1.05 Spisovna :						
		dveře vnitřní : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/958	Okresní státní zastupitelství Vsetín, oprava budovy po havárii vodoinstalace
O:	SO01	Budova zastupitelství
R:	R958.1.01	Rev.02 Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.1.08 Úklidová komora :						
		dveře vnitřní : 1		1,00000				
		m.č.1.10 Kancelář :						
		dveře vnitřní : 1		1,00000				
		m.č.1.11 Kancelář :						
		dveře vnitřní : 1		1,00000				
		m.č.1.12 Kancelář :						
		dveře vnitřní : 1		1,00000				
		m.č.1.13 Kancelář :						
		dveře vnitřní : 1		1,00000				
		 Výkres Elektro č.06 Púdorys 2.NP - stávající stav :						
		m.č.2.13 Schodiště :						
		dveře vnitřní : 1		1,00000				
		m.č.2.14 Kancelář :						
		dveře vnitřní : 1		1,00000				
		m.č.2.15 Kancelář :						
		dveře vnitřní : 1		1,00000				
		m.č.2.18 Kuchyňka :						
		dveře vnitřní : 1		1,00000				
		m.č.2.19 Kancelář :						
		dveře vnitřní : 1		1,00000				
		m.č.2.20 Kancelář :						
		dveře vnitřní : 1		1,00000				
		m.č.2.21 Kancelář :						
		dveře vnitřní : 2		2,00000				
		m.č.2.22 Kancelář :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/958	Okresní státní zastupitelství Vsetín, oprava budovy po havárii vodoinstalace
O:	SO01	Budova zastupitelství
R:	R958.1.01	Rev.02 Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dveře vnitřní : 2		2,00000				
		m.č.2.23 Kancelář :						
		dveře vnitřní : 1		1,00000				
		m.č.2.24 Kancelář :						
		dveře vnitřní : 1		1,00000				
		m.č.2.25 Kancelář :						
		dveře vnitřní : 1		1,00000				
		m.č.2.26 Kancelář :						
		dveře vnitřní : 1		1,00000				
		m.č.2.27 Kancelář :						
		dveře vnitřní : 1		1,00000				
		m.č.2.28 Chodba 1 :						
		dveře vnitřní : 2+8		10,00000				
		m.č.2.29 Chodba 2 :						
		dveře vnitřní : 1		1,00000				
		m.č.2.30 Chodba 3 :						
		dveře vnitřní : 2		2,00000				
41	766661122R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,00000	562,50	562,50	800-766	RTS 18/ II
		Montáž dveří stávajících bezpečnostních : v místě zárubní ocelových do zdiva : Výkres Elektro č.04 Půdorys 1.PP - stávající stav : m.č.0.12 Podatelna :						
		dveře vnitřní - budou původní bezpečnostní : 1		1,00000				
42	766661432R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních, do ocelové nebo fošnové zárubně, dvoukřídlových, šířky do 1450 mm	kus	1,00000	1 134,00	1 134,00	800-766	RTS 18/ II
		Montáž dveří 2-kř : dveře vnitřní protipožární 1450/1970mm :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/958	Okresní státní zastupitelství Vsetín, oprava budovy po havárii vodoinstalace
O:	SO01	Budova zastupitelství
R:	R958.1.01	Rev.02 Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Položka pořadí 52 : 1,00000		1,00000				
43	766661532R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , z tvrdého dřeva nebo modřinu s polodrážkou, do ocelové nebo fošnové zárubně, dvoukřídlových, šířky do 1450 mm	kus	2,00000	969,00	1 938,00	800-766	RTS 18/ II
		Montáž stávajících dřevěných protipožárních 2-kř. dveří : Výkres Elektro č.05 Půdorys 1.NP - stávající stav : m.č.1.02 Schodiště : prosklená stěna s dveřmi : 1		1,00000				
		Výkres Elektro č.06 Půdorys 2.NP - stávající stav : m.č.2.28 Chodba 1 : prosklená stěna s dveřmi : 1		1,00000				
44	766662811R00	Demontáž dveřních křídel prahů dveří jednokřídlových	kus	79,00000	41,22	3 256,38	800-766	RTS 18/ II
		Stávající prahy : dveře 1-kř. :		79,00000				
		Položka pořadí 26 : 79,00000		79,00000				
45	766662812R00	Demontáž dveřních křídel prahů dveří dvoukřídlových	kus	2,00000	56,25	112,50	800-766	RTS 18/ II
		Stávající prahy : dveře 2-kř. :		2,00000				
		Výkres Elektro č.06 Půdorys 2.NP - stávající stav : m.č.2.30 Chodba 3 : dveře vnitřní : 2		2,00000				
46	766670021R00	Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla kliky a štítku	kus	61,00000	321,30	19 599,30	800-766	RTS 18/ II
		Montáž kování : dveře 600/1970mm : Hodnota z bývalého odkazu. : 12 dveře 800/1970mm :		12,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/958	Okresní státní zastupitelství Vsetín, oprava budovy po havárii vodoinstalace
O:	SO01	Budova zastupitelství
R:	R958.1.01	Rev.02 Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Hodnota z bývalého odkazu. : 46		46,00000				
		dveře 2-kř. nové protipožární 1450/1970mm :						
		Položka pořadí 52 : 1,00000		1,00000				
		dveře 2-kř. protipožární :						
		Položka pořadí 43 : 2,00000		2,00000				
47	767649191R00	Montáž dveří montáž doplňků dveří samozavírače hydraulického	kus	5,00000	171,45	857,25	800-767	RTS 18/ II
		Montáž samozavírače :						
		Položka pořadí 51 : 5,00000		5,00000				
48	54914588R	kování stavební - prvek: kliky se štíty mezipokojovými s ukazatelem; provedení Cr; pro dveře WC, koupelen	kus	12,00000	418,50	5 022,00	SPCM	RTS 18/ II
		Kování se štítkem, klika-klika, vložka cylindrická s ukazatelem :						
		dveře 600/1970mm :						
		Hodnota z bývalého odkazu. : 12		12,00000				
49	54914594R	kování stavební - prvek: kliky se štíty pro cylindrickou vložku; provedení Cr; pro dveře	kus	44,00000	381,60	16 790,40	SPCM	RTS 18/ II
		Kování se štítkem, klika-klika, vložka cylindrická :						
		všechny dveře :						
		Položka pořadí 46 : 61,00000		61,00000				
		dveře s ukazatelem :						
		Položka pořadí 48 : 12,00000*-1		-12,00000				
		bezpečnostní kování :						
		Položka pořadí 50 : 5,00000*-1		-5,00000				
50	549146401R	kování bezpečnostní klika - knoflík; povrch nerez-mat; bezpečnostní třída 3	kus	5,00000	1 200,60	6 003,00	SPCM	RTS 18/ II
		Dodávka bezpečnostního kování dveří :						
		v místě stávajících zárubní ocelových do zdíva :						
		Výkres Elektro č.05 Púdorys 1.NP - stávající stav :						
		m.č.1.03 Kancelář :						
		dveře vnitřní : 1		1,00000				
		m.č.1.04 Místnost IT - servrova :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/958	Okresní státní zastupitelství Vsetín, oprava budovy po havárii vodoinstalace
O:	SO01	Budova zastupitelství
R:	R958.1.01	Rev.02 Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dveře vnitřní : 1		1,00000				
		m.č.1.05 Spisovna :						
		dveře vnitřní : 1		1,00000				
		Výkres Elektro č.06 Púdorys 2.NP - stávající stav :						
		m.č.2.14 Kancelář :						
		dveře vnitřní : 1		1,00000				
		m.č.2.15 Kancelář :						
		dveře vnitřní : 1		1,00000				
51	54917045R	zavírač dveří hydraulický hmotnost dveří 42 až 70 kg; š. dveří 1 050 mm; stříbrný	kus	5,00000	973,00	4 865,00	SPCM	RTS 18/ II
		Dodávka samozavírače :						
		dveře 2-kř nové protipožární :						
		Položka pořadí 42 : 1,00000		1,00000				
		dveře 2-kř. protipožární :						
		Položka pořadí 43 : 2,00000*2		4,00000				
52	61168504.AR	dveře speciální protipožární; vnitřní; š = 1 450 mm; h = 1 970,0 mm; dýchované; EI 30 min; DP3; otevíravé; počet křídel 2; plné	kus	1,00000	19 500,00	19 500,00	SPCM	RTS 18/ II
		Dodávka dveří plných 2-kř. š.145cm, protipožárních :						
		v místě nových zárubní ocelových do zdiva :						
		Výkres Elektro č.06 Púdorys 2.NP - stávající stav :						
		m.č.2.30 Chodba 3 :						
		dveře vnitřní 1450/1970mm, 1ks : 1		1,00000				
53	998766101R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	t	0,08580	737,10	63,24	800-766	RTS 18/ II
		50 m vodorovně						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		47,48,49,51,52, :						
		Součet: : 0,08580		0,08580				

Díl: 766.2	Oprava schodišťového zábradlí	21 915,88
-------------------	--------------------------------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/958	Okresní státní zastupitelství Vsetín, oprava budovy po havárii vodoinstalace
O:	SO01	Budova zastupitelství
R:	R958.1.01	Rev.02 Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
54	VL766.2.03	Oprava stávajícího dřevěného madla zábradlí na místě, obroušení, lakování 3x s mezibrusem, stávajícího lepeného masivního dubu 300x40mm (zábradlí nebude demontováno)	m2	37,55640	576,00	21 632,49		Vlastní

Výpočet délky zábradlí schodiště :

Podesta :

vodorovné : 1,75*3

5,25000

čela : 0,25*3

0,75000

vodorovně ukončení : 1,75*1

1,75000

Mezipodesta :

zrcadlo : 0,25*4

1,00000

vnější : 0,25*18,5*2

9,25000

Ramena :

vnitřní : 4,10*4+2,10

18,50000

vnější : 3,50*4+2,10

16,10000

Mezisoučet

52,60000

Začátek provozního součtu

Výpočet plochy + ztrátne 5% na čela : (0,30+0,04)*2*1,05

0,71400

Konec provozního součtu

Převod na m2 : -1+0,714

-15,04360

55 998766202R00

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m

%

216,32490

1,31

283,39 800-766

RTS 18/ II

50 m vodorovně

Ceny z položek s pořadovými čísly: :

54, :

Součet: : 563,34600

563,34600

Díl: 776		Podlahy povlakové			364 913,06			
56	776101115R00	Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	370,57000	65,00	24 087,05	800-775	RTS 18/ II

položky neobsahují žádný materiál

Montáž samonivelační hmoty pod Linoleum + PVC :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/958	Okresní státní zastupitelství Vsetín, oprava budovy po havárii vodoinstalace
O:	SO01	Budova zastupitelství
R:	R958.1.01	Rev.02 Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Linoleum :						
		Položka pořadí 62 : 115,05000		115,05000				
		PVC antistatické :						
		Položka pořadí 63 : 9,64000		9,64000				
		Koberec :						
		Položka pořadí 64 : 245,88000		245,88000				
57	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	370,57000	28,00	10 375,96	800-775	RTS 18/ II
		položky neobsahují žádný materiál						
		Montáž penetrace pod Linoleum + koberec :						
		Linoleum + PVC antistatické + koberec :						
		Položka pořadí 56 : 370,57000		370,57000				
58	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	366,32400	12,00	4 395,89	800-775	RTS 18/ II
		Stávající PVC sokl :						
		Položka pořadí 59 : 129,40000		129,40000				
		Stávající koberecový sokl :						
		Položka pořadí 60 : 236,92400		236,92400				
59	776421100RT1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	129,40000	68,00	8 799,20	800-775	RTS 18/ II
		Montáž soklíku k Linoleu :						
		Výkres Elektro č.04 Púdorys 1.PP - stávající stav :						
		m.č.0.11 Služebna : (3,75+3,05)*2		13,60000				
		dveře vnitřní : -0,80		-0,80000				
		prosklená stěna : -1,85		-1,85000				
		m.č.0.12 Podatelna : (2,75+5,75)*2		17,00000				
		dveře vnitřní : -0,90*1		-0,90000				
		Výkres Elektro č.05 Púdorys 1.NP - stávající stav :						
		m.č.1.01 Chodba 1 : (12,10+1,50)*2		27,20000				