

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/958	Okresní státní zastupitelství Vsetín, oprava budovy po havárii vodoinstalace
O:	SO01	Budova zastupitelství
R:	R958.1.01	Rev.02 Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dveře vnitřní : $-(0,60*2+0,80*7)$		-6,80000				
		sprosklená stěna s dveřmi : $-1,45*1$		-1,45000				
		m.č.1.04 Místnost IT - servrovna : $(2,65+3,75)*2$		12,80000				
		dveře vnitřní : $-0,80$		-0,80000				
		m.č.1.05 Spisovna : $(3,60+3,75)*2$		14,70000				
		dveře vnitřní : $-0,80*1$		-0,80000				
		m.č.1.08 Úklidová komora : $(2,40+3,75)*2$		12,30000				
		dveře vnitřní : $-0,80*1$		-0,80000				
		Výkres Elektro č.06 Púdorys 2.NP - stávající stav :						
		m.č.2.28 Chodba 1 : $(15,65+1,50)*2$		34,30000				
		dveře vnitřní : $-(0,60*2+0,80*8)$		-7,60000				
		prosklená stěna s dveřmi : $-1,45*1$		-1,45000				
		průchod bez dveří : $-2,65*1$		-2,65000				
		m.č.2.29 Chodba 2 : $(2,40+3,35)*2$		11,50000				
		dveře vnitřní : $-(0,80*1+1,45*1)$		-2,25000				
		průchod bez dveří : $-2,65*1+0,50*2$		-1,65000				
		m.č.2.30 Chodba 3 : $(2,65+7,50)*2$		20,30000				
		dveře vnitřní : $-(0,80*2+1,45*2)$		-4,50000				
60	776431010R00	Montáž, lepení podlah. soklíků z kobercových pásů včetně dodávky kobercové lišty	m	236,92400	124,00	29 378,58	800-775	RTS 18/ II
		Montáž soklíků ke kobercům, z plastová lišty + pásek z koberce :						
		Výkres Elektro č.05 Púdorys 1.NP - stávající stav :						
		m.č.1.03 Kancelář : $(3,80+3,30)*2$		14,20000				
		dveře vnitřní : $-1,97*0,80$		-1,57600				
		m.č.1.10 Kancelář : $(3,75+3,90)*2$		15,30000				
		dveře vnitřní : $-0,80*1$		-0,80000				
		m.č.1.11 Kancelář : $(2,90+3,90)*2$		13,60000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/958	Okresní státní zastupitelství Vsetín, oprava budovy po havárii vodoinstalace
O:	SO01	Budova zastupitelství
R:	R958.1.01	Rev.02 Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dveře vnitřní : -0,80*1				-0,80000		
		m.č.1.12 Kancelář : (2,90+3,90)*2				13,60000		
		dveře vnitřní : -0,80*1				-0,80000		
		m.č.1.13 Kancelář : (2,90+3,90)*2				13,60000		
		dveře vnitřní : -0,80*1				-0,80000		
		Výkres Elektro č.06 Púdorys 2.NP - stávající stav :						
		m.č.2.14 Kancelář : (3,80+3,70)*2				15,00000		
		dveře vnitřní : -0,80*1				-0,80000		
		m.č.2.15 Kancelář : (5,30+3,70)*2				18,00000		
		dveře vnitřní : -0,80*1				-0,80000		
		m.č.2.19 Kancelář : (5,85+3,65)*2				19,00000		
		dveře vnitřní : -0,80*1				-0,80000		
		m.č.2.20 Kancelář : (5,85+3,70)*2				19,10000		
		dveře vnitřní : -0,80*1				-0,80000		
		m.č.2.21 Kancelář : (6,20+3,75)*2				19,90000		
		dveře vnitřní : -0,80*2				-1,60000		
		m.č.2.22 Kancelář : (5,30+5,55)*2				21,70000		
		dveře vnitřní : -0,80*2				-1,60000		
		m.č.2.23 Kancelář : (3,15+3,95)*2				14,20000		
		dveře vnitřní : -0,80*1				-0,80000		
		m.č.2.24 Kancelář : (2,90+3,95)*2				13,70000		
		dveře vnitřní : -0,80*1				-0,80000		
		m.č.2.25 Kancelář : (2,90+3,90)*2				13,60000		
		dveře vnitřní : -0,80*1				-0,80000		
		m.č.2.26 Kancelář : (2,90+3,90)*2				13,60000		
		dveře vnitřní : -0,80*1				-0,80000		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/958	Okresní státní zastupitelství Vsetín, oprava budovy po havárii vodoinstalace
O:	SO01	Budova zastupitelství
R:	R958.1.01	Rev.02 Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.2.27 Kancelář : (3,10+3,90)*2		14,00000				
		dveře vnitřní : -0,80*1		-0,80000				
61	776511820R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	606,81000	88,00	53 399,28	800-775	RTS 18/ II
		Stávající PVC :						
		Položka pořadí 62 : 115,05000		115,05000				
		Stávající koberec + PVC pod kobercem :						
		Položka pořadí 64 : 245,88000*2		491,76000				
62	776521200RT1	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - čtverce z PVC a vinylu, montáž,	m2	115,05000	240,00	27 612,00	800-775	RTS 18/ II
		Montáž podlah z Linolea :						
		Výkres Elektro č.04 Půdorys 1.PP - stávající stav :						
		m.č.0.11 Služebna : 3,75*3,05		11,43750				
		m.č.0.12 Podatelna : (2,60+2,90)/2*5,75		15,81250				
		Výkres Elektro č.05 Půdorys 1.NP - stávající stav :						
		m.č.1.03 Kancelář : 13,23		13,23000				
		m.č.1.05 Spisovna : 12,98		12,98000				
		m.č.1.08 Úklidová komora : 9,0		9,00000				
		Výkres Elektro č.06 Půdorys 2.NP - stávající stav :						
		m.č.2.28 Chodba 1 : 15,65*1,50		23,47500				
		m.č.2.29 Chodba 2 : 2,40*3,35		8,04000				
		průchod bez dveří : 0,50*2,40		1,20000				
		m.č.2.30 Chodba 3 : 2,65*7,50		19,87500				
63	776521230RT1	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů vodivých - čtverce , montáž,	m2	9,64000	406,80	3 921,55	800-775	RTS 18/ II
		Montáž podlah z Linolea antistatických :						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/958	Okresní státní zastupitelství Vsetín, oprava budovy po havárii vodoinstalace
O:	SO01	Budova zastupitelství
R:	R958.1.01	Rev.02 Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
Výkres Elektro č.05 Púdorys 1.NP - stávající stav : m.č.1.04 Místnost IT - servrovna : 9,64 <span style="float: right;">9,64000</span>								
64	776572110RT1	Položení povlakových podlah textilních montáž - podlahová krytina textilní ve specifikaci volně položených, z pásů textilních všívaných a vpichovaných Montáž podlah z koberce volně bez lepení : Výkres Elektro č.05 Púdorys 1.NP - stávající stav : m.č.1.03 Kancelář : 13,23 <span style="float: right;">13,23000</span> m.č.1.10 Kancelář : 10,72 <span style="float: right;">10,72000</span> m.č.1.11 Kancelář : 11,31 <span style="float: right;">11,31000</span> m.č.1.12 Kancelář : 11,31 <span style="float: right;">11,31000</span> m.č.1.13 Kancelář : 11,37 <span style="float: right;">11,37000</span>  Výkres Elektro č.06 Púdorys 2.NP - stávající stav : m.č.2.14 Kancelář : 3,80*3,70 <span style="float: right;">14,06000</span> m.č.2.15 Kancelář : 5,30*3,70 <span style="float: right;">19,61000</span> m.č.2.19 Kancelář : 5,85*3,65 <span style="float: right;">21,35250</span> m.č.2.20 Kancelář : 5,85*3,70 <span style="float: right;">21,64500</span> m.č.2.21 Kancelář : 6,20*3,75 <span style="float: right;">23,25000</span> m.č.2.22 Kancelář : 5,30*5,55 <span style="float: right;">29,41500</span> m.č.2.23 Kancelář : 3,15*3,95 <span style="float: right;">12,44250</span> m.č.2.24 Kancelář : 2,90*3,95 <span style="float: right;">11,45500</span> m.č.2.25 Kancelář : 2,90*3,90 <span style="float: right;">11,31000</span> m.č.2.26 Kancelář : 2,90*3,90 <span style="float: right;">11,31000</span> m.č.2.27 Kancelář : 3,10*3,90 <span style="float: right;">12,09000</span>	m2	245,88000	85,00	20 899,80	800-775	RTS 18/ II
65	24696905.AR	hmota nátěrová na podlahové stěrky cementové, epoxidové; epoxidová; základová, impregnace Dodávka penetrace, spotřeba 0,15kg/m2, ztratné 10% :	kg	61,14405	95,00	5 808,68	SPCM	RTS 18/ II

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/958	Okresní státní zastupitelství Vsetín, oprava budovy po havárii vodoinstalace
O:	SO01	Budova zastupitelství
R:	R958.1.01	Rev.02 Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Začátek provozního součtu výpočet spotřeby : 0,15*1,10 Konec provozního součtu Položka pořadí 56 : 370,57000*0,165		0,16500   61,14405				
66	28342452R	lišta soklová; pro vinylové podlahy; materiál PVC; š = 12,8 mm; h = 60,0 mm; 5 barev Dodávka soklu pro Linoleum, ztratné 10% : Linoleum + PVC antistatické : Položka pořadí 59 : 129,40000*1,1	m	142,34000	45,00	6 405,30	SPCM	RTS 18/ II
67	28410244R	podlahovina PVC ve čtvercích; š = 608,0 mm; l = 608 mm; tl. 2,00 mm; homogenní; protiskluzná; elektrostaticky vodivá; oblast bytová, komerční, průmyslová Dodávka PVC antistatického, prořez a ztratné 15% : PVC antistatické : Položka pořadí 63 : 9,64000*1,15	m2	11,08600	550,00	6 097,30	SPCM	RTS 18/ II
68	28412251R	podlahovina PVC v rolích; š = 2 000,0 mm; l = 25 000 mm; tl. 2,00 mm; heterogenní; povrch. úprava PUR; protiskluzná; oblast bytová, komerční, průmyslová Dodávka Linolea, prořez a ztratné 15% : Linoleum : Položka pořadí 62 : 115,05000*1,15	m2	132,30750	330,00	43 661,48	SPCM	RTS 18/ II
69	58581982R	stěrka vyrovnávací pro vlhké prostředí; cementová; pro podlahy; samonivelační; pro interier; tl. vrstvy do 10,0 mm Dodávka vyrovnávací hmoty pod Linoleum + koberec : předpoklad 3mm, spotřeba 1,6kg/m2/1mm : Začátek provozního součtu výpočet spotřeby : 1,6*3 Konec provozního součtu Položka pořadí 56 : 370,57000*4,8	kg	1 778,73600	18,00	32 017,25	SPCM	RTS 18/ II
70	69741110R	koberec smyčkový; v rolích; PP; š = 4 000,0 mm; tl. 5,00 mm; třída zatížení 23, 32 Dodávka zátěžového koberce :	m2	287,52653	270,00	77 632,16	SPCM	RTS 18/ II

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/958	Okresní státní zastupitelství Vsetín, oprava budovy po havárii vodoinstalace
O:	SO01	Budova zastupitelství
R:	R958.1.01	Rev.02 Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		v ploše, ztratné 10% : Položka pořadí 64 : 245,88000*1,1 pro soklíky v. 6cm, ztratné 20% : Začátek provozního součtu výpočet spotřeby : 0,06*1,20 Konec provozního součtu Položka pořadí 60 : 236,92403*0,072		270,46800				
71	69751004R	lišta kobercová; žebrovaná; materiál plast; š = 9,0 mm; h = 55,0 mm; bílá Dodávka kobercové plastové lišty, ztratné 10% : Položka pořadí 60 : 236,92400*1,1	m	260,61640	35,00	9 121,57	SPCM	RTS 18/ I
72	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71, : Součet : 2,88892	t	2,88892	450,00	1 300,01	800-775	RTS 18/ II
<b>Díl: 781 Obklady keramické</b>						<b>14 062,38</b>		
73	781111115R00	Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce korunkou prům. do 30 mm Vrtání otvorů v ker. obkladu do 30mm : roháčky umyvadla, 3ks : 3*2 ventil pračkový a myčkový, 1ks : 1*1 ventil odvod kondenzátu od klima jednotky, 1ks : 1*1	kus	8,00000	45,90	367,20	800-771	RTS 18/ II
74	781111116R00	Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce korunkou prům. do 90 mm Vrtání otvorů v ker. obkladu do 90mm : odpad umyvadla, 3ks : 3 ventil odvod kondenzátu od klima jednotky, 1ks : 1	kus	4,00000	52,92	211,68	800-771	RTS 18/ II

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/958	Okresní státní zastupitelství Vsetín, oprava budovy po havárii vodoinstalace
O:	SO01	Budova zastupitelství
R:	R958.1.01	Rev.02 Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
75	781475116RT1	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 300 x 300 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	9,47200	520,00	4 925,44	800-771	RTS 18/ II
		Montáž ker. obkladů stěn :						
		Výkres Elektro č.04 Púdorys 1.PP - stávající stav :						
		m.č.0.11 Služebna :						
		ker. obklad za umyvadlem : 1,60*(0,86+0,85)				2,73600		
		m.č.0.12 Podatelna :						
		ker. obklad za umyvadlem : 1,60*(0,86+0,85)				2,73600		
		Výkres Elektro č.05 Púdorys 1.NP - stávající stav :						
		m.č.1.04 Místnost IT - servrovna :						
		ker. obklad za sifonem odtoku kondenzátu od klimatizace : 1,60*1,0				1,60000		
		m.č.1.08 Úklidová komora :						
		ker. obklad za umyvadlem : 1,60*(1,0+0,50)				2,40000		
76	781491001RT1	Lišty k obkladům bez dodávky materiálu	m	5,92000	50,00	296,00	800-771	RTS 18/ II
		Montáž ukončovacích lišt nad obklad :						
		v místě ker. obkladů stěn :						
		Výkres Elektro č.04 Púdorys 1.PP - stávající stav :						
		m.č.0.11 Služebna :						
		ker. obklad za umyvadlem : (0,86+0,85)				1,71000		
		m.č.0.12 Podatelna :						
		ker. obklad za umyvadlem : (0,86+0,85)				1,71000		
		Výkres Elektro č.05 Púdorys 1.NP - stávající stav :						
		m.č.1.04 Místnost IT - servrovna :						
		ker. obklad za sifonem odtoku kondenzátu od klimatizace : 1,0				1,00000		
		m.č.1.08 Úklidová komora :						
		ker. obklad za umyvadlem : (1,0+0,50)				1,50000		

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/958	Okresní státní zastupitelství Vsetín, oprava budovy po havárii vodoinstalace
O:	SO01	Budova zastupitelství
R:	R958.1.01	Rev.02 Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
77	781491001RT1	Lišty k obkladům bez dodávky materiálu Montáž rohové vnější lišty k obkladu - kolem otvorů : v místě ker. obkladů stěn : Výkres Elektro č.04 Půdorys 1.PP - stávající stav : m.č.0.11 Služebna : ker. obklad za umyvadlem : 1,60*2 m.č.0.12 Podatelna : ker. obklad za umyvadlem : 1,60*2  Výkres Elektro č.05 Půdorys 1.NP - stávající stav : m.č.1.04 Místnost IT - servovna : ker. obklad za sifonem odtoku kondenzátu od klimatizace : 1,60*2 m.č.1.08 Úklidová komora : ker. obklad za umyvadlem : 1,60*2	m	12,80000	50,00	640,00	800-771	RTS 18/ II
78	5537016129R	lišta přechodová; pro laminátové a dřevěné podlahy o stejné výšce; materiál eloxovaný hliník potažený fólií; š = 30,0 mm; h = 4,1 mm; l = 2 700 mm; samolepicí Dodávka ukončovacích nerez lišt nad obklad, ztratiné 10% : Začátek provozního součtu výpočet spotřeby pro dl.2,7m : 1/2,7*1,10 Konec provozního součtu Položka pořadí 76 : 5,92001*0,40741	kus	2,41187	640,00	1 543,60	SPCM	RTS 18/ II
79	5537071121R	lišta rohová; vnější; materiál eloxovaný hliník; h = 8,0 mm; l = 2 700 mm; stříbro Dodávka rohové vnější lišty k obkladu, ztratiné 10% : Začátek provozního součtu výpočet spotřeby pro dl.2,7m : 1/2,70*1,10 Konec provozního součtu Položka pořadí 77 : 12,80000*0,40741	kus	5,21485	520,00	2 711,72	SPCM	RTS 18/ II
80	597813700R	obklad keramický š = 250 mm; l = 330 mm; h = 7,0 mm; pro interiér; barva bílá; mat	m2	10,89280	300,00	3 267,84	SPCM	RTS 18/ II

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/958	Okresní státní zastupitelství Vsetín, oprava budovy po havárii vodoinstalace
O:	SO01	Budova zastupitelství
R:	R958.1.01	Rev.02 Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Dodávka ker. obkladů stěn, ztratiné 15% :

Položka pořadí 75 : 9,47200\*1,15

10,89280

81	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	t	0,20053	493,20	98,90	800-771	RTS 18/ II
----	--------------	---	---	---------	--------	-------	---------	------------

Hmotností z položek s pořadovými čísly :

75,78,79,80, :

Součet: : 0,20053

0,20053

<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>						<b>170 533,12</b>
-----------------	--	---------------	--	--	--	--	--	-------------------

82	783225400R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email + tmelení,	m2	86,15210	224,00	19 298,07	800-783	RTS 18/ II
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	---------	------------

Nátěr syntetikou 2x vrch :

nátěr zárubně ocelové vnitřní :

dveře š.60cm :

Začátek provozního součtu

výpočet spotřeby rš. zárubně x obvod : (0,16+0,05+0,10)\*(1,97\*2+0,60)

1,40740

Konec provozního součtu

Hodnota z bývalého odkazu. : 16,8888

16,88880

dveře š.80cm :

Začátek provozního součtu

výpočet spotřeby rš. zárubně x obvod : (0,16+0,05+0,10)\*(1,97\*2+0,80)

1,46940

Konec provozního součtu

Hodnota z bývalého odkazu. : 67,5924

67,59240

dveře š.145cm :

Začátek provozního součtu

výpočet spotřeby rš. zárubně x obvod : (0,16+0,05+0,10)\*(1,97\*2+1,45)

1,67090

Konec provozního součtu

Položka pořadí 52 : 1,00000\*1,6709

1,67090

83	783602824R00	Odstranění starých nátěrů z truhlářských výrobků opálením s obroušením, dveří tří a více výplňových	m2	238,06420	192,00	45 708,33	800-783	RTS 18/ II
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	---------	------------

Stávající protipožární prosklené stěny :

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/958	Okresní státní zastupitelství Vsetín, oprava budovy po havárii vodoinstalace
O:	SO01	Budova zastupitelství
R:	R958.1.01	Rev.02 Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Výkres Elektro č.05 Půdorys 1.NP - stávající stav :						
		m.č.1.02 Schodiště :						
		prosklená stěna s dveřmi š.1450mm, v.2800mm, 1ks : 2,80*1,45*1*2		8,12000				
		m.č.0.11 Služebna :						
		dveře vnitřní prosklené : 2,66*1,85		4,92100				
		Výkres Elektro č.06 Půdorys 2.NP - stávající stav :						
		m.č.2.28 Chodba 1 :						
		prosklená stěna s dveřmi š.1450mm, v.2800mm, 1ks : 2,80*1,45*1*2		8,12000				
		m.č.2.29 Chodba 2 :						
		dveře stávající dřevěné 2-kř. 1800/2150mm, 1ks : 2,15*1,80*1*2		7,74000				
		Plocha dveří plných š.60cm :						
		Začátek provozního součtu						
		výpočet plochy : 0,65*2,02*2+0,06*(2,02*2+0,65*2)		2,94640				
		Konec provozního součtu						
		Položka pořadí 39 : 12,00000*2,9464		35,35680				
		Plocha dveří plných š.80cm :						
		Začátek provozního součtu						
		výpočet plochy : 0,85*2,02*2+0,06*(2,02*2+0,85*2)		3,77840				
		Konec provozního součtu						
		Položka pořadí 40 : 46,00000*3,7784		173,80640				
84	783671103R00	Nátěry truhlářských výrobků polyuretanové 3x lakováním	m2	238,06420	385,00	91 654,72	800-783	RTS 18/ II
		Nátěr dveří :						
		Položka pořadí 83 : 238,06420		238,06420				
85	783812100R00	Nátěry omítek a betonových povrchů olejové omítek stěn, dvojnásobné s 1x emailováním	m2	92,48000	150,00	13 872,00	800-783	RTS 18/ II

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/958	Okresní státní zastupitelství Vsetín, oprava budovy po havárii vodoinstalace
O:	SO01	Budova zastupitelství
R:	R958.1.01	Rev.02 Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Stávající olejový nátěr stěn :						
		Výkres Elektro č.05 Púdorys 1.NP - stávající stav :						
		m.č.1.01 Chodba 1 : 1,50*(12,10+1,50)*2		40,80000				
		dveře vnitřní : -1,50*(0,60*2+0,80*7)		-10,20000				
		sprosklená stěna s dveřmi : -1,50*1,45*1		-2,17500				
		 Výkres Elektro č.06 Púdorys 2.NP - stávající stav :						
		m.č.2.28 Chodba 1 : 1,50*(15,65+1,50)*2		51,45000				
		dveře vnitřní : -1,50*(0,60*2+0,80*8)		-11,40000				
		prosklená stěna s dveřmi : -1,50*1,45*1		-2,17500				
		průchod bez dveří : -2,80*2,65*1		-7,42000				
		m.č.2.29 Chodba 2 : 1,50*(2,40+3,35)*2		17,25000				
		dveře vnitřní : -1,50*(0,80*1+1,45*1)		-3,37500				
		průchod bez dveří : -1,50*2,65*1		-3,97500				
		m.č.2.30 Chodba 3 : 1,50*(2,65+7,50)*2		30,45000				
		dveře vnitřní : -1,50*(0,80*2+1,45*2)		-6,75000				

<b>Díl: 784</b>	<b>Malby</b>					<b>74 772,01</b>		
86	784402802R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech přes 3,8 m do 5 m	m2	280,85250	32,00	8 987,28	800-784	RTS 18/ II

Odstranění maleb ze stropů :	
Oprava maleb stropu :	
Výkres Elektro č.04 Púdorys 1.PP - stávající stav :	
m.č.0.13 Chodba 2 : 10,35	10,35000
m.č.0.158 Místnost údržby : 8,92	8,92000
 Výkres Elektro č.06 Púdorys 2.NP - stávající stav :	
m.č.2.14 Kancelář : 3,80*3,70	14,06000
m.č.2.15 Kancelář : 5,30*3,70	19,61000

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/958	Okresní státní zastupitelství Vsetín, oprava budovy po havárii vodoinstalace
O:	SO01	Budova zastupitelství
R:	R958.1.01	Rev.02 Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.2.16a Předsíň WC muži : 1,35*2,10		2,83500				
		m.č.2.16b WC muži : 1,35*1,60		2,16000				
		m.č.2.17a Předsíň WC ženy : 1,90*2,10		3,99000				
		m.č.2.17b WC ženy : 1,0*1,60		1,60000				
		m.č.2.17c WC ženy : 0,80*1,60		1,28000				
		m.č.2.18 Kuchyňka : 2,45*3,75		9,18750				
		m.č.2.19 Kancelář : 5,85*3,65		21,35250				
		m.č.2.20 Kancelář : 5,85*3,70		21,64500				
		m.č.2.21 Kancelář : 6,20*3,75		23,25000				
		m.č.2.22 Kancelář : 5,30*5,55		29,41500				
		m.č.2.23 Kancelář : 3,15*3,95		12,44250				
		m.č.2.24 Kancelář : 2,90*3,95		11,45500				
		m.č.2.25 Kancelář : 2,90*3,90		11,31000				
		m.č.2.26 Kancelář : 2,90*3,90		11,31000				
		m.č.2.27 Kancelář : 3,10*3,90		12,09000				
		m.č.2.28 Chodba 1 : 15,65*1,50		23,47500				
		m.č.2.29 Chodba 2 : 2,40*3,35		8,04000				
		průchod bez dveří : 0,50*2,40		1,20000				
		m.č.2.30 Chodba 3 : 2,65*7,50		19,87500				
87	784402802R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech přes 3,8 m do 5 m	m2	33,99000	32,00	1 087,68	800-784	RTS 18/ II
		Odstranění maleb ze stropů :						
		Stávající omítky stropu do 10% :						
		Položka pořadí 4 : 33,99000		33,99000				
88	784402802R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech přes 3,8 m do 5 m	m2	115,67983	32,00	3 701,75	800-784	RTS 18/ II
		Odstranění maleb ze schodišť :						
		Oprava maleb ramen a podest schodiště :						
		m.č.0.00 Schodiště : (2,65+0,75+0,35)*(2,75+5,35)*2		60,75000				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/958	Okresní státní zastupitelství Vsetín, oprava budovy po havárii vodoinstalace
O:	SO01	Budova zastupitelství
R:	R958.1.01	Rev.02 Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nástupní rameno : 1,50*1,50		2,25000				
		podesta v 1.PP : 1,70*2,65		4,50500				
		boky ramen, mezipodesty a podesty v zrcadle schodiště : 0,35*(1,50+1,50)		1,05000				
		bok ramen, mezipodesty a podesty u průběžných oken : 0,35*(0,25*18,5+5,0)		3,36875				
		Výkres Elektro č.05 Půdorys 1.NP - stávající stav :						
		m.č.1.02 Schodiště :						
		nástupní rameno z 1.PP po mezipodestu : 4,0*1,50		6,00000				
		mezipodesta mezi 1.PP a 1.NP : pi*1,50^2/2		3,53429				
		výstupní rameno z mezipodesty do 1.NP : 4,0*1,50		6,00000				
		boky ramen, mezipodesty a podesty v zrcadle schodiště : 0,35*(4,0+0,50+4,0)		2,97500				
		bok ramen, mezipodesty a podesty u průběžných oken : 0,35*(0,25*18,5+5,0)		3,36875				
		Výkres Elektro č.06 Půdorys 2.NP - stávající stav :						
		m.č.2.13 Schodiště :						
		nástupní rameno z 1.NP po mezipodestu : 4,0*1,50		6,00000				
		mezipodesta mezi 1.NP a 2.NP : pi*1,50^2/2		3,53429				
		výstupní rameno z mezipodesty do 2.NP : 4,0*1,50		6,00000				
		boky ramen, mezipodesty a podesty v zrcadle schodiště : 0,35*(4,0+0,50+4,0)		2,97500				
		bok ramen, mezipodesty a podesty u průběžných oken : 0,35*(0,25*18,5+5,0)		3,36875				
89	784402802R00	Odstranění maleb oškrábáním, v místnostech přes 3,8 m do 5 m	m2	814,70450	32,00	26 070,54	800-784	RTS 18/ II
		Odstranění maleb ze stěn :						
		Výkres Elektro č.04 Půdorys 1.PP - stávající stav :						
		m.č.0.00 Schodiště :						
		jen omítky bez ker. obkladu : 2,65*(0,95+0,43+0,06+0,40+0,04)		4,98200				
		m.č.0.10 Výměňiková stanice : 3,71*(8,35+3,35)*2		86,81400				
		dveře vnitřní : -1,97*0,80*2		-3,15200				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/958	Okresní státní zastupitelství Vsetín, oprava budovy po havárii vodoinstalace
O:	SO01	Budova zastupitelství
R:	R958.1.01	Rev.02 Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Výkres Elektro č.05 Půdorys 1.NP - stávající stav :						
		m.č.1.02 Schodiště :						
		jen omítky bez ker. obkladu : 3,25*(2,95+0,50)				11,21250		
		dveře vnitřní : -1,97*0,80				-1,57600		
		 Výkres Elektro č.06 Půdorys 2.NP - stávající stav :						
		m.č.2.14 Kancelář : 3,40*(3,80+3,70)*2				51,00000		
		dveře vnitřní : -1,97*0,80*1				-1,57600		
		okna : -2,10*1,75*1				-3,67500		
		m.č.2.15 Kancelář : 3,40*(5,30+3,70)*2				61,20000		
		dveře vnitřní : -1,97*0,80*1				-1,57600		
		m.č.2.16a Předsíň WC muži : (3,40-2,0)*(1,35+2,10)*2				9,66000		
		dveře vnitřní : -1,97*0,60*2*0						
		m.č.2.16b WC muži : (3,25-2,0)*(1,35+1,60)*2				7,37500		
		dveře vnitřní : -1,97*0,60*1*0						
		okna : -0,60*0,60*1				-0,36000		
		m.č.2.17a Předsíň WC ženy : (3,40-2,0)*(1,90+2,10)*2				11,20000		
		dveře vnitřní : -1,97*0,60*3*0						
		m.č.2.17b WC ženy : (3,40-2,0)*(1,0+1,60)*2				7,28000		
		m.č.2.17c WC ženy : (3,40-2,0)*(0,80+1,60)*2				6,72000		
		dveře vnitřní : -1,97*0,60*2*0						
		okna : -0,60*0,60*2				-0,72000		
		m.č.2.18 Kuchyňka : 3,40*(2,45+3,75)*2				42,16000		
		dveře vnitřní : -1,97*0,80*1				-1,57600		
		okna : -2,10*1,75*1				-3,67500		
		m.č.2.19 Kancelář : 3,40*(5,85+3,65)*2				64,60000		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/958	Okresní státní zastupitelství Vsetín, oprava budovy po havárii vodoinstalace
O:	SO01	Budova zastupitelství
R:	R958.1.01	Rev.02 Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dveře vnitřní : -1,97*0,80*1				-1,57600		
		okna : -2,20*1,75*1				-3,85000		
		m.č.2.20 Kancelář : 3,40*(5,85+3,70)*2				64,94000		
		dveře vnitřní : -1,97*0,80*1				-1,57600		
		okna : -2,20*1,75*1				-3,85000		
		m.č.2.21 Kancelář : 3,40*(6,20+3,75)*2				67,66000		
		dveře vnitřní : -1,97*0,80*2				-3,15200		
		okna : -2,10*1,75*1				-3,67500		
		m.č.2.22 Kancelář : 3,40*(5,30+5,55)*2				73,78000		
		dveře vnitřní : -1,97*0,80*2				-3,15200		
		okna : -4,15*1,75*1				-7,26250		
		okna : -2,10*1,75*1				-3,67500		
		m.č.2.23 Kancelář : 3,40*(3,15+3,95)*2				48,28000		
		dveře vnitřní : -1,97*0,80*1				-1,57600		
		okna : -2,10*1,75*1				-3,67500		
		m.č.2.24 Kancelář : 3,40*(2,90+3,95)*2				46,58000		
		dveře vnitřní : -1,97*0,80*1				-1,57600		
		okna : -2,10*1,75*1				-3,67500		
		m.č.2.25 Kancelář : 3,40*(2,90+3,90)*2				46,24000		
		dveře vnitřní : -1,97*0,80*1				-1,57600		
		okna : -2,10*1,75*1				-3,67500		
		m.č.2.26 Kancelář : 3,40*(2,90+3,90)*2				46,24000		
		dveře vnitřní : -1,97*0,80*1				-1,57600		
		okna : -2,10*1,75*1				-3,67500		
		m.č.2.27 Kancelář : 3,40*(3,10+3,90)*2				47,60000		
		dveře vnitřní : -1,97*0,80*1				-1,57600		
		okna : -2,10*1,75*1				-3,67500		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/958	Okresní státní zastupitelství Vsetín, oprava budovy po havárii vodoinstalace
O:	SO01	Budova zastupitelství
R:	R958.1.01	Rev.02 Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		m.č.2.28 Chodba 1 : 3,40*(15,65+1,50)*2		116,62000				
		dveře vnitřní : -1,97*(0,60*2+0,80*8)		-14,97200				
		prosklená stěna s dveřmi : -2,80*1,45*1		-4,06000				
		průchod bez dveří : -2,80*2,65*1		-7,42000				
		m.č.2.29 Chodba 2 : 3,40*(2,40+3,35)*2		39,10000				
		dveře vnitřní : -1,97*(0,80*1+1,45*1)		-4,43250				
		průchod bez dveří : -2,80*2,65*1		-7,42000				
		m.č.2.30 Chodba 3 : 3,40*(2,65+7,50)*2		69,02000				
		dveře vnitřní : -1,97*(0,80*2+1,45*2)		-8,86500				
		Položka pořadí 85 : 92,48000*-1		-92,48000				
90	784402802R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech přes 3,8 m do 5 m	m2	388,33300	32,00	12 426,66	800-784	RTS 18/ II
		Odstranění maleb ze stěn :						
		opravované omítky stěn do 10% :						
		Položka pořadí 10 : 388,33300		388,33300				
91	784411302R00	Příprava povrchu Pačokování vápeným mlékem se začištěním v místnostech přes 3,8m do 5m , jednonásobné s obroušením a přesádrováním	m2	1 730,62283	13,00	22 498,10	800-784	RTS 18/ II
		Pačokování :						
		Štukové stropy :						
		Položka pořadí 6 : 33,99000		33,99000				
		Štukové stěny :						
		Položka pořadí 15 : 485,39600		485,39600				
		oprava maleb stropu :						
		Položka pořadí 86 : 280,85250		280,85250				
		oprava maleb schodiště :						
		Položka pořadí 88 : 115,67983		115,67983				
		oprava maleb stěn :						
		Položka pořadí 89 : 814,70450		814,70450				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/958	Okresní státní zastupitelství Vsetín, oprava budovy po havárii vodoinstalace
O:	SO01	Budova zastupitelství
R:	R958.1.01	Rev.02 Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
92	784191301R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu protiplišňová, jednonásobná	m2	0,00000	24,00	0,00	800-784	RTS 18/ II

Penetrace pod výmalbu :

vyplnit pouze jednotkovou cenu - objednatel si provede sám :

štuky a stávající malby :

Položka pořadí 91 :

SDK pohled :

Položka pořadí 3 :

93	784195612R00	Malby z malířských směsí protiplišňové, , bílé, dvojnásobné	m2	0,00000	62,00	0,00	800-784	RTS 18/ II
----	--------------	---	----	---------	-------	------	---------	------------

Výmalba 2x bílá protiplišňová :

vyplnit pouze jednotkovou cenu - objednatel si provede sám :

Položka pořadí 92 :

<b>Díl: 786</b>	<b>Čalounické úpravy</b>	<b>64 537,96</b>
-----------------	--------------------------	------------------

94	786611166R00	Předokenní Al rolety s viditelným boxem ovládání popruhovým navijákem, rozměr 200x200 cm	kus	2,00000	12 200,00	24 400,00	800-786	RTS 18/ II
----	--------------	--	-----	---------	-----------	-----------	---------	------------

Předokenní box pro rolety :

Venkovní žaluzie :

Výkres Elektro č.06 Půdorys 2.NP - stávající stav :

m.č.2.15 Kancelář :

okna 2100x1750mm, 2ks : 2

2,00000

95	786623122R00	Zastíňující zařízení lamelové žaluzie venkovní, pro okna kovová	m2	7,35000	5 450,00	40 057,50	800-786	RTS 18/ II
----	--------------	---	----	---------	----------	-----------	---------	------------

Venkovní žaluzie :

Výkres Elektro č.06 Půdorys 2.NP - stávající stav :

m.č.2.15 Kancelář :

okna 2100x1750mm, 2ks : 2,10\*1,75\*2

7,35000

96	998786102R00	Přesun hmot pro čalounické úpravy v objektech výšky do 12 m	t	0,06489	1 240,00	80,46	800-786	RTS 18/ II
----	--------------	---	---	---------	----------	-------	---------	------------

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

94,95, :

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/958	Okresní státní zastupitelství Vsetín, oprava budovy po havárii vodoinstalace
O:	SO01	Budova zastupitelství
R:	R958.1.01	Rev.02 Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Součet : 0,06489				0,06489				

<b>Díl: 787</b>		<b>Zasklívání</b>				<b>11 521,13</b>		
97	VL787.01	Protisluneční ochranná okenní fólie exteriérová - Instalují se z venkovní – vnější strany skla, nejvyšší stupeň zadržení sluneční tep. energie – až 80%, výrazně účinné pro dvoskla – dítěrny	m2	7,35000	1 500,00	11 025,00		Vlastní

Okna 2100x1750mm, 2ks :

Položka pořadí 95 : 7,35000

7,35000

98 998787202R00 Přesun hmot pro zasklívání v objektech výšky do 12 m  
50 m vodorovně

%

110,25000

4,50

496,13 800-787 RTS 18/ II

Ceny z položek s pořadovými čísly :

97, :

Součet : 91,87500

91,87500

<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				<b>46 966,40</b>		
99	979990101R00	Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm	t	21,03522	270,00	5 679,51	801-3	RTS 18/ II

Zdivo, příčky :

Dem.hmotnost položky pořadí 25 : 0,25889

0,25889

Dem.hmotnost položky pořadí 28 : 0,16736

0,16736

omítky :

Dem.hmotnost položky pořadí 29 : 0,13596

0,13596

Dem.hmotnost položky pořadí 30 : 1,55333

1,55333

Dem.hmotnost položky pořadí 31 : 0,09918

0,09918

Dem.hmotnost položky pořadí 32 : 0,86539

0,86539

Dem.hmotnost položky pořadí 33 : 10,92588

10,92588

Dem.hmotnost položky pořadí 34 : 4,72030

4,72030

keramický obklad :

Dem.hmotnost položky pořadí 35 : 2,30894

2,30894

100	979990162R00	Poplatek za skládku dřevo+sklo dveře vnitřní :	t	3,66179	1 200,00	4 394,15	801-3	RTS 18/ II
-----	--------------	---	---	---------	----------	----------	-------	------------

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/958	Okresní státní zastupitelství Vsetín, oprava budovy po havárii vodoinstalace
O:	SO01	Budova zastupitelství
R:	R958.1.01	Rev.02 Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Dem.hmotnost položky pořadí 26 : 2,76500 prahy :		2,76500				
		Dem.hmotnost položky pořadí 44 : 0,14220		0,14220				
		Dem.hmotnost položky pořadí 45 : 0,00446 obložení stěn :		0,00446				
		Dem.hmotnost položky pořadí 37 : 0,56633		0,56633				
		Dem.hmotnost položky pořadí 38 : 0,18380		0,18380				
101	979990181R00	Poplatek za skládku PVC podlahová krytina Stávající lino :	t	0,60681	1 200,00	728,17	801-3	RTS 18/ II
		Dem.hmotnost položky pořadí 58 : 0,00000						
		Dem.hmotnost položky pořadí 61 : 0,60681		0,60681				
102	979012212R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot na H do 4 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,44,45,61, : Součet : 25,48379	t	25,48379	320,40	8 165,01		RTS 18/ II
				25,48379				
103	979012219R00	Příplatek k suti za každých dalších 4 m výšky Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,44,45,61, : Součet : 76,45136	t	76,45136	22,50	1 720,16		RTS 18/ II
				76,45136				
104	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,44,45,61, : Součet : 25,48379	t	25,48379	108,45	2 763,72		RTS 18/ II
				25,48379				
105	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,44,45,61, : Součet : 25,48379	t	25,48379	261,00	6 651,27	801-3	RTS 18/ II
				25,48379				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/958	Okresní státní zastupitelství Vsetín, oprava budovy po havárii vodoinstalace
O:	SO01	Budova zastupitelství
R:	R958.1.01	Rev.02 Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
106	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	127,41893	29,07	3 704,07	801-3	RTS 18/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :  
 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,44,45,61, :  
 Součet : 127,41893

127,41893

107	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	25,48379	296,10	7 545,75		RTS 18/ II
-----	--------------	--	---	----------	--------	----------	--	------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :  
 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,44,45,61, :  
 Součet : 25,48379

25,48379

108	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	229,35407	23,49	5 387,53		RTS 18/ II
-----	--------------	---	---	-----------	-------	----------	--	------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :  
 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,44,45,61, :  
 Součet : 229,35407

229,35407

109	979093111R00	bez zhutnění	t	25,48379	8,91	227,06		RTS 18/ II
-----	--------------	--------------	---	----------	------	--------	--	------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :  
 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,44,45,61, :  
 Součet : 25,48379

25,48379

<b>Celkem</b>						<b>1 196 782,01</b>		
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--