

Položkový rozpočet - příloha 1

Stavba: Objekt:	SDC2018 SNB 2018 084 Háj ve Slezsku žst.	Rozpočet: 084 sušící omítky, VZT
--------------------	---	-------------------------------------

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	6	Úpravy povrchu, podlahy				
	1783B23141u	Penetrace vnitřního zdiva vodou	m2	120,00		
	2612B21012u	Vnitřní sušící štuková omítka HYDROMENT + KEMASAN	m2	120,00		
	3612821061u	Příplatek k sušící omítce ZKD 10 mm prováděné ručně ve více vrstvách	m2	120,00		
	4619991001	Zakrytí podlah fólie	m2	80,00		
	Celkem za	6 Úpravy povrchu, podlahy				155 832,00
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				
	5952901111u	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	80,00		
	6985131311u	Ruční dočištění vnitřních ploch stěn před provedením omítek	m2	120,00		
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				11 760,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
	7996018001	Přesun ruční budova v -6m	t	6,67		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				6 639,44
Díl:	784	Malby				
	8784181121	Jednásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	120,00		
	9784331001	Dvojnásobné bílé protiplísňové malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	120,00		
	Celkem za	784 Malby				8 340,00
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				
	10949111112	Montáž lešení lehkého kovového trub. v do 1,9 m	sada	2,00		
	11949111212	Příplatek k lešení lehkému kovovému trubkovému v do 1,9 m za první a ZKD den použití	sada	20,00		
	12949111812	Demontáž lešení lehkého kovového trubkového v do 1,9 m	sada	2,00		
	13971033431	Vybourání otvor. zeď cihel, pl.0,25 m2, tl.15cm, MVC	kus	1,00		
	14971033441	Vybourání otvor. zeď cihel, pl.0,25 m2, tl. 30cm, MVC	kus	8,00		
	15977151127	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 250 mm do stavebních materiálů	m	1,30		
	16612325222	VC štuková omítka stěna - 0,25m2	kus	22,00		
	17materiál	Rekupační jednotka s el.ohřeváčem, MaR	ks	1,00		
	18materiál	Tlumiče hluku	ks	4,00		
	19materiál	Nasávací a výfuková mřížka	ks	2,00		
	20materiál	Distribuční elementy	ks	14,00		
	21materiál	Potrubí	ks	1,00		
	22materiál	Tepelná izolace	ks	1,00		
	23materiál	Odvod kondenzátu	ks	1,00		
	24materiál	Elektroinstalace, MaR	ks	1,00		
	25montáž	Montáž splitu 1x venkovní a 1x vnitřní jednotka	ks	2,00		
	26materiál	Příslušenství, spojovací a kotvicí materiál	kg	85,00		
	27043002000	Provozní zkoušky, zaškolení obsluhy	hod	16,00		
	28044002000	Revize VZT	ks	1,00		
	Celkem za	M24 Montáže vzduchotechnických zařízení				316 708,20
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
	29997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,43		
	30997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km se složením	t	1,43		
	31997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	29,98		
	32997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního směsného odpadu	t	1,43		
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				3 026,01

celkem

502 305,64

Vedlejší rozpočtové náklady - příloha 2

Stavba: Objekt:	SDC2018 SNB 2018 084 Háj ve Slezsku žst.	Rozpočet: 084 sušící omítky, VZT
--------------------	---	-------------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1	011 50-3000	šetření na místě	hod	1,00		
2	013 34-4000	kontrolní rozpočet	hod	2,00		
3	063 30-3000	práce ve výškách (2 prac x 5 dnů x 8 hod)	hod	80 00		
4						
5						
6						
7						
8						
9						

3 350,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 172861

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 0d3268a4-1bbd-4b50-b668-6708d7c60533

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Hana RATHOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 28.01.2019 06:30:01



c40f67e7-a87e-4ecf-85c9-4cb58027941e