

0226 Bechyně - Servis výstražného osvětlení 2019

CENOVÁ NABÍDKA
Provedení pravidelného servisu výstražného osvětlení

Termin provádění kompletního servisu VO :	rok 2019	únor	květen	srpen	listopad
---	----------	------	--------	-------	----------

Kompletní servis výstražného osvětlení (dále jen "VO") zahrnuje zjištění celkového stavu VO, kontrolu svítidel, neonových trubice, dotažení kontaktů, vyčištění krycích skel svítidel, seřízení a vyčištění odrazových zrcadel svítidel, kontrolu a údržbu příslušných rozvaděčů a přípojných pojistkových skříní, kontrolu dotažení šroubových spojů, kontrolu provozuschopnosti a upevnění přívodních kabelů dle ČSN 332000-6-6, kontrolu a seřízení nastavení časového spínání, kontrolu a vyčištění soumrakového spínání.

Doplnit jednotkové ceny do zeleně označených buněk



číselný kod	svetelný bod	popis položky	počet	MJ	cena	
					za MJ	Celkem
971 - 111	stožár - objekt 145	kontrola a servis VO na výškové stavbě do 35m 2x Neónové svítidlo (2x neonová trubice 78W/230V) soumrakový spínač.	1	sv.b.		
971 - 111	osvětlovací stožár č.1 (osvětlovací stojánka)	kontrola a servis VO na výškové stavbě do 35m 2x Neónové svítidlo (2x neonová trubice 78W/230V) 6x litinný rozvaděč, soumrakový spínač	1	sv.b.		
971 - 111	osvětlovací stožár č.2 (osvětlovací stojánka)	kontrola a servis VO na výškové stavbě do 35m 2x Neónové svítidlo (2x neonová trubice 78W/230V) 1x plastový rozvaděč, soumrakový spínač	1	sv.b.		
971 - 111	osvětlovací stožár č.3 (osvětlovací stojánka)	kontrola a servis VO na výškové stavbě do 35m 2x Neónové svítidlo (2x neonová trubice 78W/230V) 1x plastový rozvaděč, soumrakový spínač	1	sv.b.		
971 - 111	osvětlovací stožár č.4 (autopark)	kontrola a servis VO na výškové stavbě do 35m 2x Neónové svítidlo (2x neonová trubice 78W/230V) 2x LED překážkové svítidlo malé svítivosti typ B 1x plastový rozvaděč, soumrakový spínač	1	sv.b.		
975 - 110	hangár 12	kontrola a servis VO na budově 2x Neónové svítidlo (2x neonová trubice 78W/230V) 1x litinný rozvaděč, soumrakový spínač	1	sv.b.		
975 - 110	hangár 13	kontrola a servis VO na budově 2x Neónové svítidlo (2x neonová trubice 78W/230V) 1x litinný rozvaděč, soumrakový spínač	1	sv.b.		
975 - 110	hangár 44	kontrola a servis VO na budově 2x Neónové svítidlo (2x neonová trubice 78W/230V) 1x litinný rozvaděč, soumrakový spínač	1	sv.b.		
975 - 110	budova LZS - objekt č.137	kontrola a servis VO na budově 3x LED překážkové svítidlo malé svítivosti typ B 1x litinný rozvaděč, soumrakový spínač	1	sv.b.		
978 - 113	kostel Tábor	kontrola a servis VO na výškové stavbě do 95m 3x LED překážkové svítidlo malé svítivosti typ B 1x rozvadná skříň, časový spínač	1	sv.b.		
979 - 112	kostel Bechyně	kontrola a servis VO na výškové stavbě do 65m 4x LED překážkové svítidlo malé svítivosti typ B 1x kovový rozvaděč, časový spínač	1	sv.b.		
980 - 112	zámek Bechyně	kontrola a servis VO na výškové stavbě do 65m 4x LED překážkové svítidlo malé svítivosti typ B 1x kovový rozvaděč, časový spínač	1	sv.b.		
982 - 111	Nemějice	kontrola a servis V.O. na výškové stavbě do 35m 1x Neónové svítidlo (1x neonová trubice 78W/230V) 1x plastový rozvaděč, soumrakový spínač	1	sv.b.		
Cena jedné servisní opravy celkem bez DPH						

REKAPITULACE

Cena celkem za servis výstražného osvětlení po dobu plnění

Rok	Předmět kontrolní činnosti servisu	Počet	MJ	Cena za MJ	Cena celkem
	Cena celkem za servis po dobu plnění bez DPH	4	celek	11 500,00	46 000,00
CELKEM	NEPLÁTCE DPH	0	%		
	Cena celkem za servis po dobu plnění vč. DPH				46 000,00

¹⁾nehodící se škrtněte