

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	1612	Rekonstrukce objektu Charvátská 10, Ostrava - Výškovice	
Objekt:	01	Rekonstrukce interiérů	
Rozpočet:	01	VCP Rekonstrukce interiérů	
Objednatel:	Statutární město Ostrava		IČO: 845451
	Městský obvod Ostrava Jih		DIČ: CZ00845451
	Horní 791/3, 700 30 Ostrava Hrabůvka		
Zhotovitel:	OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno Veveří 602 00		IČ: 46342796
	DIČ: CZ46342796		
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			
PSV			
MON			
PSU			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		435 445,84 CZK
Základní DPH	21 %		CZK
Zaokrouhlení			CZK
Cena celkem :			435 445,84 CZK
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end; padding: 10px;"> <div style="text-align: center;"> <p>v _____ dne _____</p> <p>_____</p> <p>Za zhotovitele</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Za objednatele</p> </div> </div>			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			2 404,20	1
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			2 109,80	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			36 142,44	8
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 368,36	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			144,10	0
720	Zdravotechnická instalace	PSV			154 810,19	36
7631	Konstrukce sádkartonové	PSV			7 150,00	2
766	Konstrukce truhlářské	PSV			75 552,47	17
767	Konstrukce zámečnické	PSV			13 521,96	3
776	Podlahy povlakové	PSV			35 911,00	8
780	Obklady povlakové	PSV			67 882,59	16
784	Malby	PSV			153,44	0
787	Zasklívání	PSV			10 500,00	2
M21	Elektromontáže	MON			26 934,65	6
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			860,63	0
Cena celkem					435 445,84	100

Položkový rozpočet

S:	1612	Rekonstrukce objektu Charvátská 10, Ostrava - Výškovice
O:	01	Rekonstrukce interiérů
R:	01	VCP Rekonstrukce interiérů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				2 404,20		0,29		0,00
9	342255028	Příčky z desek plynosilikátových tl. 15 cm 3,425*0,8 v m.č. 17	m2	2,74000 2,74000	810,00	2 219,40	0,11	0,29	0,00	0,00
10	342948111	Ukotvení příček k stáv. konstr. kotvami na hmožd. 2*0,8 m.č. 17	m	1,60000 1,60000	115,50	184,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				2 109,80		0,03		0,00
13	602011177	Omítka stěn tenkovrstvá minerální bílá , včetně rohovníků, omítníků m.č.17 : (3,425*0,8)*2	m2	5,48000 5,48000	215,00	1 178,20	0,00	0,01	0,00	0,00
16	622481211	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu m.č.17 : (3,425*0,8)*2	m2	5,48000 5,48000	170,00	931,60	0,00	0,02	0,00	0,00
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				36 142,44		1,12		0,00
	631663111R00	Sanace trhlin D+M armovací vložka GFM,šití ocelovými svorkami a uzávěrou akrylátovou pryskyřicí	bm	57,00000	611,00	34 827,00	0,00	0,17	0,00	0,00
17	631312611	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 m.č. 30,33,35,37,06 a 22 v tl.15 cm	m3	0,37800 2,62500	3 480,00	1 315,44	2,53	0,95	0,00	0,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				1 368,36		0,00		0,83
45	965043321	Bourání podkladů bet., potěr, tl, 10 cm, pl. 1 m2, mazanina tl. 5 - 8 cm s potěrem m.č. 30,33,35,37,06 a 22 v tl.15 cm	m3	0,37800	3 620,00	1 368,36	0,00	0,00	2,20	0,83
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				144,10		0,00		0,00
63	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	1,44100	100,00	144,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	720	Zdravotechnická instalace				154 810,19		0,00		0,00
75	720-01	ZDRAVOTECHNIKA - viz samostatná příloha	kpl	1,00000	154 810,19	154 810,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	7631	Konstrukce sádkartonové				7 150,00		0,01		0,00
	342013121CN	Příplatek zesílení příčky tl.150 mm SDK,ocel.kce,2x oplášt.,RB 12,5mm	m2	11,00000	650,00	7 150,00	0,00	0,01	0,00	0,00

		23 : 11		11,00000						
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				75 552,47		0,07		0,00
93	766694114	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.nad 260 cm m.č. 17 (1ks z každé strany)	kus	2,00000	175,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	60721520	Deska dřevotřísková DTD lamino tl. 18mm m.č. 17 (3,425*0,07)*2	m2	0,48000	318,00	152,64	0,01	0,01	0,00	0,00
101	762431220	Montáž soklu cca 170bm	m	170,00000	116,00	19 720,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	766417111	Dodávka soklu (výška 7 cm) cca 170bm	m	170,00000	181,00	30 770,00	0,00	0,03	0,00	0,00
102		Vodovzdomá překližka + HPL U763 + montážní materiál								
	766CN	Výroba rámu a dvířek pro odpad vč.montáže (cca 350x350mm)	ks	3,00000	1 805,00	5 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	766CN	Výroba rámu a dvířek na hydrant ve zdi vč.montáže (cca 750x750 mm)	ks	3,00000	3 386,00	10 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	766CN	Výroba rámu a 2křídílých dveří na rozvaděč vč.montáže (cca 650x2200 mm 2 ks)	ks	1,00000	8 940,00	8 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	998766101	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,07000	669,00	46,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				13 521,96		0,12		0,00
127	767-Z04	Odvodnění čistící zóny Z 04 + nátěr hydroizolace 3,58*0,98	m2	3,50840	900,00	3 157,56	0,01	0,03	0,00	0,00
129	767-Z14	D+M Nosná konstrukce pro vynesení krytů na radiátory, viz TZ, vč. nátěru	ks	1,00000	10 230,00	10 230,00	0,09	0,09	0,00	0,00
134	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,12000	1 120,00	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	776	Podlahy povlakové				35 911,00		0,11		0,00
139	776521200	Lepení povlak.podlah, dílce PVC a vinyly, včetně dodávky a montáže soklíků dle TZ m.č. 29,31,32 (*12,9+13,0+12,4)	m2	38,30000	324,00	12 409,20	0,00	0,01	0,00	0,00
141	284101501	Linoleum přírodní tl. 2,5 mm, viz TZ m.č. 29,31,32: *1,1*(12,9+13+12,4)	m2	42,13000	547,40	23 061,96	0,00	0,10	0,00	0,00
143	998776201	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	354,71162	1,24	439,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	780	Obklady povlakové				67 882,59		0,01		0,00
144	785411139	Lepení obkladů vinylov. na stěnu do v. 3,8m	m2	68,04000	495,00	33 679,80	0,00	0,01	0,00	0,00
145	780-0	Obklad vinylový , viz TZ 68,04*1,1	m2	74,84200	457,00	34 202,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	784	Malby				153,44		0,00		0,00
149	784442001	Malba disperzní interiérová , výška do 3,8 m, 1barevná, 2x nátěr, 1x penetrace m.č.17 : (3,425*0,8)*2	m2	5,48000	28,00	153,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	787	Zasklívání				10 500,00		0,00		0,00
152	787-S11	Demontáž a zpětná montáž profilu rámu S11 pro úpravu umístění	ks	1,00000	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Díl:	M21	Elektromontáže				26 934,65		0,00		0,00
159	M21-01	Silnoproud - viz samostatná příloha	kpl	1,00000	26 934,65	26 934,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				860,63		0,00		0,00
165	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km suť : 0,83	t	0,83000	209,00	173,47	0,00	0,00	0,00	0,00
166	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 0,83*19	t	15,77000	9,10	143,51	0,00	0,00	0,00	0,00
167	979097011	Pronájem kontejneru 4 t	den		50,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	979990001	Poplatek za skládku stavební suti suť stav : 0,83	t	0,83000	350,00	290,50	0,00	0,00	0,00	0,00
172	979087312	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m suť : 0,83	t	0,83000	200,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	979087391	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m suť : 0,83*3	t	2,49000	35,00	87,15	0,00	0,00	0,00	0,00

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCE OBJEKTU, Charvátská 10, Ostrava-Výškovice - ZDRAVOINSTALACE

JKSO: Změna napojení střešních svodů na tělocvičně, úprava podlahových vpustí

CC-CZ:

Místo: Ostrava-Jih

Datum:

Objednatel:

IČ:

SMO MO Ostrava-Jih

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

STUDIO-D Opava s.r.o.

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

51 665,64

Ostatní náklady

0,00

Cena celkem:

51 665,64

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCE OBJEKTU, Charvátská 10, Ostrava-Výškovice - ZDRAVOINSTALACE

Místo: Ostrava-Jih

Datum:

Objednatel: SMO MO Ostrava-Jih

Projektant: STUDIO-D Opava s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	51 665,64
PSV - Práce a dodávky PSV	51 665,64
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	51 665,64
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	51 665,64

ROZPOČET

Stavba: REKONSTRUKCE OBJEKTU, Charvátská 10, Ostrava-Výškovice - ZDRAVOINSTALACE

Místo: Ostrava-Jih

Datum:

Objednatel: SMO MO Ostrava-Jih

Projektant: STUDIO-D Opava s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							51 665,64
PSV - Práce a dodávky PSV							51 665,64
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							51 665,64
35	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	27,000	447,00	12 069,00
	K	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70	m	14,500	362,00	5 249,00
	K	721CN	Dodávka systémových vpustí	kus	13,000	2 390,00	31 070,00
	K	721CN	Montáž systémových podlahových vpustí	kus	12,000	139,00	1 668,00
68	K	NC	Úchytné a upevňovací prvky (objímky, úchyty, vruty ap.)	soubor	1,000	756,00	756,00
69	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do	%	508,120	1,68	853,64

součet

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

REKONSTRUKCE OBJEKTU - ZTI - VÍCE PRÁCE - VÝMĚNA TLAČNÝCH VENTILŮ

KSO:

Místo: Ostrava

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

STUDIO-D Opava s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18.09.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

103 144,55

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

103 144,55

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE OBJEKTU - ZTI - VÍCE PRÁCE - VÝMĚNA TLAČNÝCH VENTILŮ

Místo: Ostrava

Datum: 18.09.2018

Zadavatel:

Projektant: STUDIO-D Opava s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

103 144,55

HSV - Práce a dodávky HSV

103 144,55

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

103 144,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE OBJEKTU - ZTI - VÍCE PRÁCE - VÝMĚNA TLAČNÝCH VENTILŮ

Místo: Ostrava

Datum:

Zadavatel:

Projektant: STUDIO-D Opava s.r.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

103 144,55

D HSV Práce a dodávky HSV

103 144,55

D 725 Zdravotnicka - zařizovací předměty

103 144,55

34	K	725249p.c.	Montáž souboru	soubor	4,000	72,10	288,40	
	K	725CN	termostatický ventil směšovací nastavitelný max.pro tři sprchy , 30-60stC, vč. zpětného ventilu a filtru	kus	4,000	3 850	15 400,00	
	K	725849414	Montáž baterie sprchové nástěnné automatické	kus	12,000	480	5 760,00	
	K	5514530p.c.	antivandalový sprchový výtok s nastavením úhlu výtoku	kus	12,000	1 330	15 960,00	
	K	725CN	Tlačný ventil Presto B, antivandalové provedení	kus	12,000	4 510	54 120,00	
	K	725CN	Stavební práce vysekání a zapravení drážek pro výměnu baterií, zapravení a oprava omítek	soubor	12,000	950	11 400,00	
	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	1029,284	0,21	216,15	

OHL ŽS,a.s.
Burešova 938/17
602 00 Brno

Tel.:
Fax:
E-mail:

Akce: **Rekonstrukce objektu a sportovního areálu ul. Charvátská 10, Ostrava -
Výškovice**

VCP
Napojení střešních VZT a ohřevů

Rozpočet č.5

Č.obj.
Objednatel: **Statutární město Ostrava**
Městský obvod Ostrava Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava Hrabůvka

Kontaktní osoba: **Ing. Lukáš Kohut**
Tel.: 604 92 59 80
E-mail: L.Kohut@ohlzs.cz

Popis prováděných prací							Celkem	Celkem
Položka	Číslo / Značka	Název	Počet	Jednotka	Dodávka	Montáž	dodávka	montáž
		Část NN						
16		CYKY-J 3X1,5 (C)	4	m	10,63 Kč	29,12 Kč	42,50 Kč	116,48 Kč
9		CYKY-J 5x 2,5 (C)	48	m	28,09 Kč	29,12 Kč	1 348,20 Kč	1 397,76 Kč
14		CYKY-J 5x 1,5 (C)	38	m	19,34 Kč	29,12 Kč	734,83 Kč	1 106,56 Kč
2		kabel SYKFY 2x2x0,5 v liště – trubce	82	m	4,00 Kč	7,00 Kč	328,00 Kč	574,00 Kč
26		tr ohebná d16 320N PVC	25	m	3,25 Kč	25,60 Kč	81,25 Kč	640,00 Kč
		Nástěnná rozvodnice IP65, 400x300 včetně vývodků a DIN lišty	3	ks	1 605,60 Kč	672,00 Kč	4 816,80 Kč	2 016,00 Kč
		Jistič 10C/1, 10kA	4	ks	160,00 Kč	146,00 Kč	640,00 Kč	584,00 Kč
		Jistič 10B/3, 10kA	4	ks	449,30 Kč	155,40 Kč	1 797,20 Kč	621,60 Kč
100		průraz zdívem do 45 cm	1	ks	- Kč	131,95 Kč	- Kč	131,95 Kč
101		průraz zdívem do 30 cm	2	ks	- Kč	58,56 Kč	- Kč	117,12 Kč
98		ukončení kabelů do 5 x 1,5-4	8	ks	- Kč	77,76 Kč	- Kč	622,08 Kč
99		ukončení kabelů do 3 x 1,5-4	4	ks	- Kč	77,76 Kč	- Kč	311,04 Kč
8		výchozí revize	1	hod	- Kč	350,00 Kč	- Kč	350,00 Kč
107		nosný, podružný a režijní materiál	10	kg	100,00 Kč	69,57 Kč	1 000,00 Kč	695,65 Kč
14		dokumentace skut. provedení	1	hod	- Kč	350,00 Kč	- Kč	350,00 Kč

Mezisoučet: 10 788,78 Kč 9 634,24 Kč

Celkem bez DPH: 20 423,02 Kč

DPH 21% 4 288,83 Kč

Celkem s DPH: 24 711,85 Kč

OHL ŽS,a.s.
Burešova 938/17
602 00 Brno

Tel.:
Fax:
E-mail:

Akce:

Rekonstrukce objektu a sportovního areálu ul. Charvátská 10,
Ostrava - Výškovice

VCP

Napojení žaluzií v m.č.23

Rozpočet č. 6

Č.obj.

Objednatel:

Statutární město Ostrava
Městský obvod Ostrava Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava Hrabůvka

Kontaktní osoba: Ing. Lukáš Kohut

Tel.: 604 92 59 80

E-mail: LKohut@ohlzs.cz

Popis prováděných prací							Celkem	Celkem
Položka	Číslo / Značka	Název	Počet	Jednotka	Dodávka	Montáž	dodávka	montáž
		Část NN						
15		CYKY-J 4X 1,5 (C)	40	m	21,01 Kč	29,12 Kč	840,50 Kč	1 164,80 Kč
16		CYKY-J 3X1,5 (C)	12	m	10,63 Kč	29,12 Kč	127,50 Kč	349,44 Kč
17		CYKY-J 3X1,5 (A)	5	m	10,63 Kč	29,12 Kč	53,13 Kč	145,60 Kč
79		KR68, nebo do dutých stěn	3	ks	10,00 Kč	125,12 Kč	30,00 Kč	375,36 Kč
82		krabice IP,54 na povrch se svorkovnicí	3	ks	77,95 Kč	216,00 Kč	233,86 Kč	648,00 Kč
		Spínač žaluziový	3	ks	225,80 Kč	117,50 Kč	677,40 Kč	352,50 Kč
105		vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm	2	m	- Kč	81,29 Kč	- Kč	162,59 Kč
106		vysekání, vyvrtání kapes pro krabice	3	ks		51,05 Kč	- Kč	153,14 Kč
107		nosný, podružný a režijní materiál	5	kg	100,00 Kč	69,57 Kč	500,00 Kč	347,83 Kč
14		dokumentace skut. provedení	1	hod	- Kč	350,00 Kč	- Kč	350,00 Kč

Mezisoučet: 2 462,38 Kč 4 049,25 Kč

Celkem bez DPH: 6 511,64 Kč

DPH 21% 1 367,44 Kč

Celkem s DPH: 7 879,08 Kč

Krycí list seznamu prací

Stavba:		Revitalizace sporovního areálu Charvátská 10, Ostrava-Výškovice				
Objekt:		SO 06 - Oplocení, zábrany - kolize Veolia				
Rozpočet č. 4		IČO		DIČ		
Objednatel:		Městský obvod Ostrava - jih				
Projektant:		Proink s.r.o., Ostrava				
Zhotovitel:						
Subdodavatel:						
Zpracovatel PP:						
Uživatel:						
Jiné údaje:						
Název MJ:		Počet MJ:	0		Náklady na MJ:	0
JKSO:		8152971	Ev.č.typ.proj.:	Cenová úroveň:		CÚ 2018
Reg. Číslo:		Zakázka:	ÚRS Praha			
Rozpočtové náklady v korunách						
Základní rozpočtové náklady			Vedlejší rozpočtové náklady			
1	ZRN prací montážních	Dodávka	0,00	13		0
2		Montáž	0,00	14		0
3	ZRN prací stavebních	HSV	47 671,01	15		0
4		PSV	0,00	16		0
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		47 671,01	17		0
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0,00	18		0
7	Jiné náklady		0,00	19		0
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		47 671,01	20		0
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0,00	21		0
10	Hl. XI - kompletační činnost		0,00	22		0
11	Rezerva		0,00	23		0
12	Součet (ř. 8-11)		47 671,01	24		0
				25	VRN celkem (ř. 13-24)	0
				Celkové náklady		
				26	Celkem (ř. 12+25)	47 671,01
				27	DPH 21%	0
				28	DPH ze specifikací 21%	0
				29	DPH ze specifikací 15%	0
				30	Celkem (ř. 26-29)	47 671,01
Podpis		Razítko		Název stavby v evid.	1	
				Název objektu v evid.	106	
				Číslo záznamu v evid.		
				Datum	9.11.2018	

Rekapitulace seznamu prací					
Název stavby :	Revitalizace sporovního areálu Charvátská 10, Ostrava-Výškovice				
Číslo stavby :	SCUP 08		Datum:	9.11.2018	
Název SO :	SO 06 - Oplocení, zábrany - kolize Veolia				
Číslo SO :	01				
Oddíl	Název	CENA (Kč)			Tonáž
		Dodávka	Montáž	Celkem	
13	Hloubené vykopávky	0,00	14 026,11	14 026,11	0,000
18	Povrchové úpravy terénu	0,00	1 457,10	1 457,10	0,000
27	Základy	0,00	28 167,26	28 167,26	7,501
99	Přesun hmot	0,00	4 020,54	4 020,54	0,000
	Celkem	0,00	47 671,01	47 671,01	7,50

Položkový seznam prací										
Název stavby: Revitalizace sporovního areálu Charvátská 10, Ostrava-Výškovice						Číslo stavby: SCUP 08				
Název SO: SO 06 - Oplocení, zábrany - kolize Veolia						Číslo SO: 01				
Datum zpracování: 9.11.2018						Datum aktualizace: 9.11.2018				
Poř. číslo	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
						jednotková	celkem	jednotková	celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
13 Hloubené vykopávky										
1	132 21-2201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 kolem topenářského kanálu, pro základové patky 11,00*0,60*1,10+11,00*0,90*1,10 odpočet původní výkop pro patky -3,14*0,30*0,30*0,80*9	m3	16,115	0,000	0,000		730,00	11 763,95	
2	132 21-2209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 50% 16,115*0,50	m3	8,057	0,000	0,000		153,00	1 232,72	
3	174 10-1101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním kolem topenářského kanálu, pro základové patky 11,00*0,60*1,10+11,00*0,90*1,10 odpočet základové patky -0,90*0,60*1,10*9	m3	12,804	0,000	0,000		80,40	1 029,44	
18 Povrchové úpravy terénu										
1	180 40-2111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 vč.osiva a hnojení - odpočet 769,00-777,00	m2	-8,000	0,000	0,000		19,20	-153,60	
2	180 40-2112	Založení parkového trávníku výsevem ve svahu do 1:2 vč.osiva a hnojení - přípočet zářezy, násypy 132,00-114,00	m2	18,000	0,000	0,000		21,20	381,60	
3	181 30-1102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	-8,000	0,000	0,000		38,40	-307,20	
4	182 30-1122	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	18,000	0,000	0,000		57,10	1 027,80	
5	122 20-1401	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 100 m3 chybějící ornice (18,00-8,00)*0,15	m3	1,500	0,000	0,000		113,00	169,50	
6	162 70-1105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,500	0,000	0,000		226,00	339,00	
27 Základy										
1	272 31-3611	Základové klenby z betonu tř. C 16/20 nové patky oplocení -odpočet původní 0,90*0,60*1,10*9-3,14*0,30*0,30*0,80*9	m3	3,311	2,256	7,471		2 560,00	8 476,16	
2	272 35-1215	Zřízení bednění stěn základových klenb nové patky 3,00*1,10*9	m2	29,700	0,001	0,031		545,00	16 186,50	
3	272 35-1216	Odstranění bednění stěn základových klenb	m2	29,700	0,000	0,000		118,00	3 504,60	
99 Přesun hmot										
1	998 15-1111	Přesun hmot pro oplocení nebo objekty pozemní různé zděné z cihel nebo tvárnic v do 10 m	t	7,501	0,000	0,000		536,00	4 020,54	

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	1612	Rekonstrukce objektu Charvátská 10, Ostrava - Výškovice	
Objekt:	01	Rekonstrukce interiérů	
Rozpočet:	01	Výměna podlahových vpustí - Méněpráce	
Objednatel:	Statutární město Ostrava		IČO: 845451
	Městský obvod Ostrava Jih		DIČ: CZ00845451
	Horní 791/3, 700 30 Ostrava Hrabůvka		
Zhotovitel:	OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno Veveří 602 00		IČ: 46342796
	DIČ: CZ46342796		
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			
PSV			
MON			
PSU			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-36 533,62 CZK
Základní DPH	21 %		CZK
Zaokrouhlení			CZK
Cena celkem			-36 533,62 CZK
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end; padding: 10px;"> <div style="text-align: center;"> <p>v _____ dne _____</p> <p>_____</p> <p>Za zhotovitele</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Za objednatele</p> </div> </div>			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
720	Zdravotechnická instalace	PSV			-36 533,62	100
Cena celkem					-36 533,62	100

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCE OBJEKTU, Charvátská 10, Ostrava-Výškovice - ZDRAVOINSTALACE

JKSO: Výměna podlahových vpustí - Měněpráce
Místo: Ostrava-Jih

CC-CZ:
Datum:

Objednatel:
SMO MO Ostrava-Jih

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
STUDIO-D Opava s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-36 533,62
Ostatní náklady	0,00
Cena celkem	-36 533,62

Cena s DPH v CZK

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCE OBJEKTU, Charvátská 10, Ostrava-Výškovice - ZDRAVOINSTALACE

Místo: Ostrava-Jih

Datum:

Objednatel: SMO MO Ostrava-Jih

Projektant: STUDIO-D Opava s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-36 533,62
PSV - Práce a dodávky PSV	-36 533,62
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	-36 533,62
OST - Ostatní	
001 - Ostatní	
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-36 533,62

ROZPOČET

Stavba: REKONSTRUKCE OBJEKTU, Charvátská 10, Ostrava-Výškovice - ZDRAVOINSTALACE

Místo: Ostrava-Jih

Datum:

Objednatel: SMO MO Ostrava-Jih

Projektant: STUDIO-D Opava s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							-36 533,62
PSV - Práce a dodávky PSV							-36 533,62
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							-36 533,62
1	K	5523310p.c.	nerezový koupelnový žlábek ke stěně dl. 850 mm, vč. mřížky a sifonu	kus	-1,000	7 140,00	-7 140,00
2	K	5523311p.c.	nerezový koupelnový žlábek do prostoru dl. 850 mm, vč. mřížky a sifonu	kus	-4,000	6 180,00	-24 720,00
3	K	721219114	Montáž odtokového sprchového žlabu délky do 1000 mm	kus	-5,000	550,00	-2 750,00
	K	551617560	uzávěrka zápachová podlahová DN 50/75/110 nerez	kus	-1,000	1 320,00	-1 320,00
4	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	-359,300	1,68	-603,62

Krycí list seznamu prací

Stavba:	Revitalizace sportovního areálu Charvátská 10, Ostrava-Výškovice		
Objekt:	SO 05 - Areálové komunikace - kolize Veolia		
Rozpočet č.2		IČO	DIČ
Objednatel:	Městský obvod Ostrava-Jih		
Projektant:	Proink s.r.o. Ostrava		
Zhotovitel:			
Subdodavatel:			
Zpracovatel PP:			
Uživatel:			
Jiné údaje:			
Název MJ:		Počet MJ:	0
Náklady na MJ:			0
JKSO:	8222939	Ev.č.typ.proj.:	Cenová úroveň: CÚ 2018
Reg. Číslo:		Zakázka:	ÚRS Praha

Rozpočtové náklady v korunách


Základní rozpočtové náklady				Vedlejší rozpočtové náklady			
1	ZRN prací montážních	Dodávka	0,00	13			0
2		Montáž	0,00	14			0
3	ZRN prací stavebních	HSV	-6 492,43	15			0
4		PSV	0,00	16			0
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		-6 492,43	17			0
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		-414,63	18			0
7	Jiné náklady		0,00	19			0
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		-6 907,06	20			0
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0,00	21			0
10	Hl. XI - kompletační činnost		0,00	22			0
11	Rezerva		0,00	23			0
12	Součet (ř. 8-11)		-6 907,06	24			0
				25	VRN celkem (ř. 13-24)		0

Celkové náklady

26	Celkem (ř. 12+25)		-6 907,06
27	DPH 21%		0
28	DPH ze specifikací 21%		0
29	DPH ze specifikací 15%		0
30	Celkem (ř. 26-29)		-6 907,06

Název stavby v evid.	1
Název objektu v evid.	105
Číslo záznamu v evid.	
Datum	9.11.2018

Podpis



Rekapitulace seznamu prací					
Název stavby :	Revitalizace sportovního areálu Charvátská 10, Ostrava-Výškovice				
Číslo stavby :	SCUP 08		Datum:	9.11.2018	
Název SO :	SO 05 - Areálové komunikace - kolize Veolia				
Číslo SO :	01				
Oddíl	Název	CENA (Kč)			Tonáž
		Dodávka	Montáž	Celkem	
5	Komunikace	-2 961,43	-3 531,00	-6 492,43	-2,439
99	Přesun hmot	0,00	-414,63	-414,63	0,000
	Celkem	-2 961,43	-3 945,63	-6 907,06	-2,44

Položkový seznam prací										
Název stavby:		Revitalizace sportovního areálu Charvátská 10, Ostrava-Výškovice				Číslo stavby:		SCUP 08		
Název SO:		SO 05 - Areálové komunikace - kolize Veolia				Číslo SO:		01		
Datum zpracování :		9.11.2018				Datum aktualizace :		9.11.2018		
							C E N A			
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	dodávky		montáže	
	1	2	3	4	5	6	jednotková	celkem	jednotková	celkem
							7	8	9	10
5		Komunikace								
1	564 85-1111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm chodníky zmenšená plocha - odečet	m2	-11,000	0,000	0,000			107,00	-1 177,00
		-11,00		-11,000						
2	596 21-1112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2 zmenšená plocha	m2	-11,000	0,084	-0,927			214,00	-2 354,00
		-11,00		-11,000						
2/1	dodávka	Zámková dlažba tl.60 mm šedá	m2	-3,000	0,136	-0,408	119,73	-359,19		
2/2	dodávka	Dlažba s podélnými drážkami tl.60 mm	m2	-8,000	0,138	-1,104	325,28	-2 602,24		
99		Přesun hmot								
1	998 22-3011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	-2,439	0,000	0,000			170,00	-414,63