

Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. 5590/2016/352/2018

Divize Karlovy Vary, Lesní správa Dolní Lomnice, výroba dříví na OM - TMU, TMN, TPU, TPN - Těžba + SLKT; Těžba + sortimentní metoda + vyvážení; 1. - 2. Q 2019






uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:


Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256

Adresa:

divize
Mattoniho nábřeží 203/130, 360 09 Karlovy Vary
Zastoupená: ředitelem divize Divize Karlovy Vary, JUDr. Jiří Kšica
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
E-mail: 

a

Zhotovitel:

Název: **Michal Suran**
Sídlo: Dolní Lomnice 98, 36006 Hradiště
IČO: 88250555
DIČ: CZ88250555
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený: Michal Suran
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná k jednání: Michal Suran
Telefon/fax: 
E-mail:

ČLÁNEK I

Předmět Smlouvy

- 1) Předmětem Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
- 2) Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.
- 3) Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

ČLÁNEK II

Místo, rozsah a čas plnění

- 1) Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Dolní Lomnice, Lučiny 88, 362 72 Hradiště .

ČLÁNEK III

Ceny

- 1) Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
- 2) Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 3 299 000 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem.
- 3) Dohodnuté ceny jsou platné po celé období platnosti této Smlouvy.

ČLÁNEK IV

Platnost a účinnost Smlouvy

- 1) Tato Smlouva je platná a účinná okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 2) Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

ČLÁNEK V

Závěrečná ustanovení

- 1) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele.
- 2) Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají účinnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
- 3) Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2020“), ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP-T2020 v rámci své předběžné nabídky (žádosti o účast) na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
- 4) Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
- 5) Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
- 6) Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla.
- 7) Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců. Objednatel si vyhrazuje možnost podpisu smlouvy v elektronické podobě zaručeným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za Zhotovitele, dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění.

V Karlových Varech dne 29.1.2019

v D. Lomnici dne 20.1.2019

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
JUDr. Jiří Kšica
ředitel divize

.....
Michal Suran

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
124041	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT 29/29/1200	100	m3	500	50000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2019; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=všechny dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3)=29; pr. hm. pro soustřed. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed. (dle kódu)=11; Poznámka=TMU - uvolňování náletů bez jejich poškození a přilehlých kultur. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny vhodným sanačním přípravkem (např. Sanatex);				
124041	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT 49/49/1200	100	m3	450	45000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2019; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=všechny dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=22; terén soustřed. (dle kódu)=22; Poznámka=TMU - uvolňování náletů bez jejich poškození a přilehlých kultur. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny vhodným sanačním přípravkem (např. Sanatex);				
124041	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT 99/49/1200	100	m3	420	42000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2019; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=všechny dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed. (dle kódu)=12; Poznámka=TMU - uvolňování náletů bez jejich poškození a přilehlých kultur. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny vhodným sanačním přípravkem (např. Sanatex);				
124041	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT 99/99/1200	100	m3	400	40000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=všechny dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed. (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed. (dle kódu)=11; Poznámka=TMU - uvolňování náletů bez jejich poškození a přilehlých kultur. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny vhodným sanačním přípravkem (např. Sanatex);				
124041	Výroba dříví na OM - těžba JMP	100	m3	390	39000

	+ soustředování SLKT 1+/99/1200				
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2019; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=všechny dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3)=1; pr. hm. pro soustřed. (m3)=0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=8; terén soustřed. (dle kódu)=11; terén odvoz (dle kódu)=11; Poznámka=TMU - uvolňování náletů bez jejich poškození a přilehlých kultur. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny vhodným sanačním přípravkem (např. Sanatex);				
124041	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT 1+/1+/1200	100	m3	380	38000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2019; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=všechny dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3)=1; pr. hm. pro soustřed. (m3)=1; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed. (dle kódu)=11; Poznámka=TMU - uvolňování náletů bez jejich poškození a přilehlých kultur. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny vhodným sanačním přípravkem (např. Sanatex);				
124041	Výroba dříví na OM - těžba TMU + TMN JMP + soustředování SLKT 99/49/ lanovkový terén	500	m3	650	325000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2019; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=všechny dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=22; terén soustřed. (dle kódu)=22; Poznámka=TMU + TMN - jedná se především lanovkový terén, rokle, balvany, a také o uvolňování náletů bez jejich poškození a přilehlých kultur. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny vhodným sanačním přípravkem (např. Sanatex);				
124041	Výroba dříví na OM - těžba TMU + TMN JMP + soustředování SLKT 1+/99/ lanovkový terén	500	m3	600	300000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2019; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=všechny dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3)=1; pr. hm. pro soustřed. (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=22; terén soustřed. (dle kódu)=22; Poznámka=TMU + TMN-lanovkový terén, rokle, srázy, balvany a také uvolňování náletů bez jejich poškození a přilehlých kultur. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny vhodným sanačním přípravkem (např. Sanatex);				
124999	Výroba dříví na OM - ostatní práce	100	hod	450	45000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2019; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z				

	množství MJ (%)=80; Poznámka=Práce při vyprošťování zapadlé techniky, uvolňování cest při kalamitách, výřez keřů a nežádoucích dřevin na vzniklé holině. Pro pohotovost k zajištění výše uvedených úkolů je dodavatel povinen parkovat přibližovací techniku v katastru LS Dolní Lomnice po celou dobu platnosti zakázky.;				
124041	Výroba dříví na OM - lapáky - těžba + soustředování SLKT 1+/99/1200	500	m3	400	200000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2019; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; dřevina=SM; pr. hm. pro těžbu (m3)=1; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=Výroba lapáků - těžba + přiblížení na OM (nejbližší skládku dříví) Těžba do konce 3.3.2018, ve stěně porostu do polostínu se zakrytím větvemi, přiblížení dle vývojového stádia, pravděpodobně 5.- 6. měsíc. Zaplaceno až po přiblížení na OM;				
124041; Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT 29/29/ nad 1200	100	m3	520	52000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2019; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=5; dřevina=všechny; pr. hm. pro těžbu (m3)=29; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=2000; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TMU - uvolňování náletů bez jejich poškození a přilehlých kultur. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny vhodným sanačním přípravkem (např. Sanatex);				
124041; Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT 49/49/ nad 1200	100	m3	470	47000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=všechny; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=2000; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TMU - uvolňování náletů bez jejich poškození a přilehlých kultur. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny vhodným sanačním přípravkem (např. Sanatex);				
124041; Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT 99/49/ nad 1200	100	m3	440	44000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2019; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=všechny; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=2000; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TMU - uvolňování náletů bez jejich poškození a přilehlých kultur.				

	Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny vhodným sanačním přípravkem (např. Sanatex;				
124041; Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT nad 1200	100	m3	420	42000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2019; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=5; dřevina=všechny; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed. (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; přibliž./vyváž./soustřed. vzdálenost (m)=2000; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed. (dle kódu)=12; Poznámka=TMU - uvolňování náletů bez jejich poškození a přilehlých kultur. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny vhodným sanačním přípravkem (např. Sanatex;				
124041; Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT 1+/99/ nad 1200	100	m3	410	41000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2019; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=všechny; pr. hm. pro těžbu (m3)=1,99; pr. hm. pro soustřed. (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; přibliž./vyváž./soustřed. vzdálenost (m)=2000; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed. (dle kódu)=12; Poznámka=TMU - uvolňování náletů bez jejich poškození a přilehlých kultur. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny vhodným sanačním přípravkem (např. Sanatex;				
124041; Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT 1+/1+/ nad 1200	100	m3	400	40000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2019; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=všechny; pr. hm. pro těžbu (m3)=2; pr. hm. pro soustřed. (m3)=1; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; přibliž./vyváž./soustřed. vzdálenost (m)=2000; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed. (dle kódu)=12; Poznámka=TMU - uvolňování náletů bez jejich poškození a přilehlých kultur. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny vhodným sanačním přípravkem (např. Sanatex;				
124041; Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT	Výroba dříví na OM - těžba TMN JMP + soustředování SLKT 29/29/1200	100	m3	520	52000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2019; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=všechny; pr. hm. pro těžbu (m3)=29; pr. hm. pro				

	soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TMN - těžba rozptýlená po porostu, pro sestavení nákladu nutné vícekrát popojet nebo přepřahat. Otáčení s. k. do směru odvozu dříví. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny.;				
124041; Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT	Výroba dříví na OM - těžba TMN JMP + soustředování SLKT 49/49/1200	100	m3	470	47000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2019; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; Poznámka=TMN - těžba rozptýlená po porostu, pro sestavení nákladu nutné vícekrát popojet nebo přepřahat. Otáčení s. k. do směru odvozu dříví. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny.; dřevina=všechny; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12;				
124041; Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT	Výroba dříví na OM - těžba TMN JMP + soustředování SLKT 99/49/1200	100	m3	440	44000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2019; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=všechny; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TMN - těžba rozptýlená po porostu, pro sestavení nákladu nutné vícekrát popojet nebo přepřahat. Otáčení s. k. do směru odvozu dříví. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny.;				
124041; Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT	Výroba dříví na OM - těžba TMN JMP + soustředování SLKT 99/99/1200	100	m3	420	42000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2019; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=všechny; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1200; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TMN - těžba rozptýlená po porostu, pro sestavení nákladu nutné vícekrát popojet nebo přepřahat. Otáčení s. k. do směru odvozu dříví. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny.;				
124041; Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT	Výroba dříví na OM - těžba TMN JMP + soustředování SLKT 1+/99/1200	100	m3	410	41000

Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2019; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=všechny; pr. hm. pro těžbu (m3)=1; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TMN - těžba rozptýlená po porostu, pro sestavení nákladu nutné vícekrát popojet nebo přepřahat. Otáčení s. k. do směru odvozu dříví. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny.;				
124041; Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustřed'ování SLKT	Výroba dříví na OM - těžba TMN JMP + soustřed'ování SLKT 1+/1+/1200	100	m3	400	40000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2019; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=všechny; pr. hm. pro těžbu (m3)=1; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=1; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TMN - těžba rozptýlená po porostu, pro sestavení nákladu nutné vícekrát popojet nebo přepřahat. Otáčení s. k. do směru odvozu dříví. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny.;				
124041; Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustřed'ování SLKT	Výroba dříví na OM - těžba TMN JMP + soustřed'ování SLKT 29/29/ nad 1200	100	m3	550	55000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2019; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=všechny; pr. hm. pro těžbu (m3)=29; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=2000; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TMN - těžba rozptýlená po porostu, pro sestavení nákladu nutné vícekrát popojet nebo přepřahat. Otáčení s. k. do směru odvozu dříví. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny.;				
124041; Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustřed'ování SLKT	Výroba dříví na OM - těžba TMN JMP + soustřed'ování SLKT 49/49/ nad 1200	100	m3	520	52000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2019; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=všechny; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=2000; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TMN - těžba rozptýlená po porostu, pro sestavení nákladu nutné vícekrát popojet nebo přepřahat. Otáčení s. k. do směru odvozu dříví. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny.;				
124041; Výroba dříví na OM -	Výroba dříví na OM - těžba TMN JMP + soustřed'ování SLKT	100	m3	480	48000

těžba JMP + soustředování SLKT	99/49/ nad 1200				
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2019; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=všechny; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=2000; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TMN - těžba rozptýlená po porostu, pro sestavení nákladu nutné vícekrát popojet nebo přepřahat. Otáčení s. k. do směru odvozu dříví. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny.;				
124041; Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT	Výroba dříví na OM - těžba TMN JMP + soustředování SLKT 99/99/ nad 1200	100	m3	450	45000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2019; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=všechny; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=2000; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TMN - těžba rozptýlená po porostu, pro sestavení nákladu nutné vícekrát popojet nebo přepřahat. Otáčení s. k. do směru odvozu dříví. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny.;				
124041; Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT	Výroba dříví na OM - těžba TMN JMP + soustředování SLKT 1+/99/ nad 1200	100	m3	440	44000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2019; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=všechny; pr. hm. pro těžbu (m3)=1; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=2000; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TMN - těžba rozptýlená po porostu, pro sestavení nákladu nutné vícekrát popojet nebo přepřahat. Otáčení s. k. do směru odvozu dříví. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny.;				
124041; Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT	Výroba dříví na OM - těžba TMN JMP + soustředování SLKT 1+/1+/nad 1200	100	m3	420	42000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2019; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=všechny; pr. hm. pro těžbu (m3)=1; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=1; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=2000; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TMN - těžba rozptýlená po porostu, pro sestavení nákladu nutné vícekrát popojet nebo přepřahat. Otáčení s. k. do směru odvozu dříví. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny.;				

124061; Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	Výroba dříví na OM - sortimentní metoda + vyvážení 0,09/400	100	m3	700	70000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2019; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=SM, BO, MD, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,09; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=0,04; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,2,45,3,4; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=400; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=Výroba dříví sortimentní metodou + vyvážení na OM s ukládáním a tříděním do hrání. Začelení hrání do 10 cm. Ukládání klestu do linek k odvozu. Výroba sortimentů dle zadání.Odřené a poškozené stromy budou do 24 hod zatřeny.;				
124061; Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	Výroba dříví na OM - sortimentní metoda + vyvážení 0,14/400	50	m3	620	31000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2019; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=SM, BO, MD, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,14; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=0,07; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,2,45,3,4; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=400; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=Výroba dříví sortimentní metodou + vyvážení na OM s ukládáním a tříděním do hrání. Začelení hrání do 10 cm. Ukládání klestu do linek k odvozu. Výroba sortimentů dle zadání.Odřené a poškozené stromy budou do 24 hod zatřeny.;				
124061; Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	Výroba dříví na OM - sortimentní metoda + vyvážení 0,19/400	50	m3	570	28500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2019; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=SM, BO, MD, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,19; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=0,09; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,2,45,3,4; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=400; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=Výroba dříví sortimentní metodou + vyvážení na OM s ukládáním a tříděním do hrání. Začelení hrání do 10 cm. Ukládání klestu do linek k odvozu. Výroba sortimentů dle zadání.Odřené a poškozené stromy budou do 24 hod zatřeny.;				
124061; Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a	Výroba dříví na OM - sortimentní metoda + vyvážení 0,29/400	50	m3	520	26000

vyvážecími traktory					
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2019; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=SM, BO, MD, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,29; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,2,45,3, 4; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=400; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=Výroba dříví sortimentní metodou + vyvážení na OM s ukládáním a tříděním do hrání. Začelení hrání do 10 cm. Ukládání klestu do linek k odvozu. Výroba sortimentů dle zadání.Odřené a poškozené stromy budou do 24 hod zatřeny.;				
124061; Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	Výroba dříví na OM - sortimentní metoda + vyvážení 0,49/400	50	m3	470	23500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2019; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=SM, BO, MD, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=0,24; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,2,45,3, 4; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=400; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=Výroba dříví sortimentní metodou + vyvážení na OM s ukládáním a tříděním do hrání. Začelení hrání do 10 cm. Ukládání klestu do linek k odvozu. Výroba sortimentů dle zadání.Odřené a poškozené stromy budou do 24 hod zatřeny.;				
124061; Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	Výroba dříví na OM - sortimentní metoda + vyvážení 0,79/400	50	m3	430	21500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2019; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=SM, BO, MD, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,79; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,2,45,3, 4; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=400; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=Výroba dříví sortimentní metodou + vyvážení na OM s ukládáním a tříděním do hrání. Začelení hrání do 10 cm. Ukládání klestu do linek k odvozu. Výroba sortimentů dle zadání.Odřené a poškozené stromy budou do 24 hod zatřeny.;				
124061; Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	Výroba dříví na OM - sortimentní metoda + vyvážení 0,99/400	50	m3	380	19000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2019; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=SM, BO, MD, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,2,45,3, 4; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=400; druh těžby (dle kódu)=1; terén				

	těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=Výroba dříví sortimentní metodou + vyvážení na OM s ukládáním a tříděním do hrání. Začelení hrání do 10 cm. Ukládání klestu do linek k odvozu. Výroba sortimentů dle zadání.Odřené a poškozené stromy budou do 24 hod zatřeny.;				
124061; Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	Výroba dříví na OM - sortimentní metoda + vyvážení 0,09/800	50	m3	740	37000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2019; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; dřevina=SM, BO, MD, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,09; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=0,04; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,2,45,3, 4; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=Výroba dříví sortimentní metodou + vyvážení na OM s ukládáním a tříděním do hrání. Začelení hrání do 10 cm. Ukládání klestu do linek k odvozu. Výroba sortimentů dle zadání.Odřené a poškozené stromy budou do 24 hod zatřeny.;				
124061; Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	Výroba dříví na OM - sortimentní metoda + vyvážení 0,14/800	50	m3	660	33000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2019; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=SM, BO, MD, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,14; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=0,09; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,2,45,3, 4; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=Výroba dříví sortimentní metodou + vyvážení na OM s ukládáním a tříděním do hrání. Začelení hrání do 10 cm. Ukládání klestu do linek k odvozu. Výroba sortimentů dle zadání.Odřené a poškozené stromy budou do 24 hod zatřeny.;				
124061; Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	Výroba dříví na OM - sortimentní metoda + vyvážení 0,19/800	50	m3	610	30500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2019; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=SM, BO, MD, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,19; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=0,1; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,2,45,3, 4; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=Výroba dříví sortimentní metodou + vyvážení na OM s ukládáním a tříděním do hrání. Začelení hrání do 10 cm. Ukládání klestu do linek k odvozu. Výroba sortimentů dle zadání.Odřené a poškozené stromy budou do 24 hod zatřeny.;				
124061; Výroba dříví na OM -	Výroba dříví na OM - sortimentní metoda + vyvážení	50	m3	560	28000

těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami vyvážecími traktory a	0,29/800				
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2019; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=SM, BO, MD, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,29; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=0,14; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,2,45,3, 4; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=Výroba dříví sortimentní metodou + vyvážení na OM s ukládáním a tříděním do hrání. Začelení hrání do 10 cm. Ukládání klestu do linek k odvozu. Výroba sortimentů dle zadání.Odřené a poškozené stromy budou do 24 hod zatřeny.;				
124061; Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami vyvážecími traktory a	Výroba dříví na OM - sortimentní metoda + vyvážení 0,49/800	50	m3	510	25500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2019; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=SM, BO, MD, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=0,24; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=Výroba dříví sortimentní metodou + vyvážení na OM s ukládáním a tříděním do hrání. Začelení hrání do 10 cm. Ukládání klestu do linek k odvozu. Výroba sortimentů dle zadání.Odřené a poškozené stromy budou do 24 hod zatřeny.;				
124061; Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami vyvážecími traktory a	Výroba dříví na OM - sortimentní metoda + vyvážení 0,79/800	50	m3	470	23500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2019; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=SM, BO, MD, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,79; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,2,45,3, 4; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=Výroba dříví sortimentní metodou + vyvážení na OM s ukládáním a tříděním do hrání. Začelení hrání do 10 cm. Ukládání klestu do linek k odvozu. Výroba sortimentů dle zadání.Odřené a poškozené stromy budou do 24 hod zatřeny.;				
124061; Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami vyvážecími traktory a	Výroba dříví na OM - sortimentní metoda + vyvážení 0,99/800	50	m3	420	21000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení				

	prací=30.6.2019; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=SM, BO, MD, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,2,45,3, 4; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=Výroba dříví sortimentní metodou + vyvážení na OM s ukládáním a tříděním do hrání. Začelení hrání do 10 cm. Ukládání klestu do linek k odvozu. Výroba sortimentů dle zadání.Odřené a poškozené stromy budou do 24 hod zatřeny.;				
124061; Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	Výroba dříví na OM - sortimentní metoda + vyvážení 0,09/1200	50	m3	780	39000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2019; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,09; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=0,04; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,2,45,3, 4; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=Výroba dříví sortimentní metodou + vyvážení na OM s ukládáním a tříděním do hrání. Začelení hrání do 10 cm. Ukládání klestu do linek k odvozu. Výroba sortimentů dle zadání.Odřené a poškozené stromy budou do 24 hod zatřeny.;				
124061; Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	Výroba dříví na OM - sortimentní metoda + vyvážení 0,14/1200	50	m3	700	35000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2019; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=SM, BO, MD, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,14; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=0,09; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=Výroba dříví sortimentní metodou + vyvážení na OM s ukládáním a tříděním do hrání. Začelení hrání do 10 cm. Ukládání klestu do linek k odvozu. Výroba sortimentů dle zadání.Odřené a poškozené stromy budou do 24 hod zatřeny.;				
124061; Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	Výroba dříví na OM - sortimentní metoda + vyvážení 0,19/1200	50	m3	650	32500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2019; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=SM, BO, MD, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,19; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=0,1; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,2,45,3, 4; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=Výroba dříví sortimentní metodou + vyvážení na OM s ukládáním a tříděním do hrání. Začelení hrání do 10 cm. Ukládání klestu do linek k odvozu. Výroba sortimentů dle				

	zadáni.Odřené a poškozené stromy budou do 24 hod zatřeny.;				
124061; Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	Výroba dříví na OM - sortimentní metoda + vyvážení 0,29/1200	50	m3	600	30000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2019; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=SM, BO, MD, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,29; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,2,45,3,4; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=Výroba dříví sortimentní metodou + vyvážení na OM s ukládáním a tříděním do hrání. Začelení hrání do 10 cm. Ukládání klestu do linek k odvozu. Výroba sortimentů dle zadání.Odřené a poškozené stromy budou do 24 hod zatřeny.;				
124061; Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	Výroba dříví na OM - sortimentní metoda + vyvážení 0,49/1200	50	m3	550	27500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2019; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=SM, BO, MD, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,2,45,3,4; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1200; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=Výroba dříví sortimentní metodou + vyvážení na OM s ukládáním a tříděním do hrání. Začelení hrání do 10 cm. Ukládání klestu do linek k odvozu. Výroba sortimentů dle zadání.Odřené a poškozené stromy budou do 24 hod zatřeny.;				
124061; Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	Výroba dříví na OM - sortimentní metoda + vyvážení 0,79/1200	50	m3	510	25500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2019; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=SM, BO, MD, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,79; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,2,45,3,4; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=Výroba dříví sortimentní metodou + vyvážení na OM s ukládáním a tříděním do hrání. Začelení hrání do 10 cm. Ukládání klestu do linek k odvozu. Výroba sortimentů dle zadání.Odřené a poškozené stromy budou do 24 hod zatřeny.;				
124061; Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími	Výroba dříví na OM - sortimentní metoda + vyvážení 0,99/1200	50	m3	460	23000

soupravami a vyvážecími traktory					
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2019; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=SM, BO, MD, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,2,45,3, 4; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=Výroba dříví sortimentní metodou + vyvážení na OM s ukládáním a tříděním do hrání. Začelení hrání do 10 cm. Ukládání klestu do linek k odvozu. Výroba sortimentů dle zadání.Odřené a poškozené stromy budou do 24 hod zatřeny.;				
124061; Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	Výroba dříví na OM - sortimentní metoda + vyvážení 0,09/1200+	50	m3	820	41000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2019; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=SM, BO, MD, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,09; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=0,04; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,2,45,3, 4; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1600; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=Výroba dříví sortimentní metodou + vyvážení na OM s ukládáním a tříděním do hrání. Začelení hrání do 10 cm. Ukládání klestu do linek k odvozu. Výroba sortimentů dle zadání.Odřené a poškozené stromy budou do 24 hod zatřeny.;				
124061; Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	Výroba dříví na OM - sortimentní metoda + vyvážení 0,14/1200+	50	m3	740	37000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2019; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=SM, BO, MD, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,14; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=0,09; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,2,45,3, 4; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1600; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=Výroba dříví sortimentní metodou + vyvážení na OM s ukládáním a tříděním do hrání. Začelení hrání do 10 cm. Ukládání klestu do linek k odvozu. Výroba sortimentů dle zadání.Odřené a poškozené stromy budou do 24 hod zatřeny.;				
124061; Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	Výroba dříví na OM - sortimentní metoda + vyvážení 0,19/1200+	50	m3	690	34500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2019; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=SM, BO, MD, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,19; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=0,14; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,2,45,3,				

	4; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1600; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=Výroba dříví sortimentní metodou + vyvážení na OM s ukládáním a tříděním do hrání. Začelení hrání do 10 cm. Ukládání klestu do linek k odvozu. Výroba sortimentů dle zadání.Odřené a poškozené stromy budou do 24 hod zatřeny.;				
124061; Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	Výroba dříví na OM - sortimentní metoda + vyvážení 0,29/1200+	50	m3	640	32000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2019; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=SM, BO, MD, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,29; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=0,24; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1600; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=Výroba dříví sortimentní metodou + vyvážení na OM s ukládáním a tříděním do hrání. Začelení hrání do 10 cm. Ukládání klestu do linek k odvozu. Výroba sortimentů dle zadání.Odřené a poškozené stromy budou do 24 hod zatřeny.;				
124061; Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	Výroba dříví na OM - sortimentní metoda + vyvážení 0,49/1200+	50	m3	590	29500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2019; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=SM, BO, MD, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,2,45,3,4; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1600; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=Výroba dříví sortimentní metodou + vyvážení na OM s ukládáním a tříděním do hrání. Začelení hrání do 10 cm. Ukládání klestu do linek k odvozu. Výroba sortimentů dle zadání.Odřené a poškozené stromy budou do 24 hod zatřeny.;				
124061; Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	Výroba dříví na OM - sortimentní metoda + vyvážení 0,79/1200+	50	m3	550	27500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2019; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=SM, BO, MD, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,79; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,2,45,3,4; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1600; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=Výroba dříví sortimentní metodou + vyvážení na OM s ukládáním a tříděním do hrání. Začelení hrání do 10 cm. Ukládání klestu do linek k odvozu. Výroba sortimentů dle zadání.Odřené a poškozené stromy budou do 24 hod zatřeny.;				
124061; Výroba	Výroba dříví na OM -	50	m3	500	25000

dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	sortimentní metoda + vyvážení 0,99/1200+				
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2019; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=SM, BO, MD, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,2,45,3, 4; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1600; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=Výroba dříví sortimentní metodou + vyvážení na OM s ukládáním a tříděním do hrání. Začelení hrání do 10 cm. Ukládání klestu do linek k odvozu. Výroba sortimentů dle zadání.Odřené a poškozené stromy budou do 24 hod zatřeny.;				
11141	Úklid klestu - mechanizovaně - vyvážení 400 m	1000	m3	65	65000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2019; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=SM, BO, MD, BR; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=400; terén odvoz (dle kódu)=12; Poznámka=Úklid klestu mechanizovaně vyvážením z porostu k odvoznímu místu s ukládáním na hromady.;				
11141	Úklid klestu - mechanizovaně - vyvážení 800 m	1000	m3	105	105000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2019; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=5; dřevina=SM, BO, MD, BR; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; terén odvoz (dle kódu)=12; Poznámka=Úklid klestu mechanizovaně vyvážením z porostu k odvoznímu místu s ukládáním na hromady.;				
11141	Úklid klestu - mechanizovaně - vyvážení 1200 m	1000	m3	145	145000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2019; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=5; dřevina=SM, BO, MD, BR; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1200; terén odvoz (dle kódu)=12; Poznámka=Úklid klestu mechanizovaně vyvážením z porostu k odvoznímu místu s ukládáním na hromady.;				
11141	Úklid klestu - mechanizovaně - vyvážení 1200+ m	1000	m3	185	185000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2019; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=5; dřevina=SM, BO, MD, BR; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1600; terén odvoz (dle kódu)=12; Poznámka=Úklid klestu mechanizovaně vyvážením z porostu k odvoznímu místu s ukládáním na hromady.;				

Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla

