

Položkový rozpočet

Zakázka:	oprava střešního pláště		
Místo	17.listopadu 12, olomouc		
Objednatel:	př up olomouc	IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			21 860,10
PSV			218 586,65
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			240 446,75
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		240 446,75 CZK
Základní DPH	21 %		50 493,82 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			290 940,57 CZK
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="width: 45%;"> <p>v <u><i>číslo pod pečátkem</i></u> dne</p> <p></p> </div> <div style="width: 45%; text-align: right;"> <p><u>21.1.2019</u></p> <p>_____ Za objednatele</p> </div> </div>			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
96	Bourání konstrukcí	HSV			11 531,60
97	Prorážení otvorů	HSV			10 328,50
711	Izolace proti vodě	PSV			1 242,00
712	Živičné krytiny	PSV			57 104,25
713	Izolace tepelné	PSV			116 251,20
721	Vnitřní kanalizace	PSV			10 304,00
762	Konstrukce tesařské	PSV			33 685,20
Cena celkem					240 446,75

Položkový rozpočet

S:	oprava střešního pláště
O:	17.listopadu 12, olomouc

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl:	96	Bourání konstrukcí				11 531,60		0
	1 965082933R00	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2	m3	45,40000	254,00	11 531,60	0	0
Díl:	97	Prorážení otvorů				10 328,50		0
	2 979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	45,40000	227,50	10 328,50	0	0
Díl:	711	Izolace proti vodě				1 242,00		0
	3 711170101R00	Odstr.izolace proti vlhkosti vodorovná fólie,volně	m2	108,00000	11,50	1 242,00	0	0
Díl:	712	Živičné krytiny				57 104,25		0,35156
	4 712371801RZ6	Povlaková krytina střech do 10°, fólii PVC, 1 vrstva - včetně fólie Fatrafol 807 tl. 3,0 mm	m2	108,00000	415,50	44 874,00	0,00263	0,28404
	5 712871801RZ6	Samostatné vytažení izolace, fólii PVC polož.volně, 1 vrstva-vč.dodávky fólie 807 3,0 mm	m2	24,00000	431,00	10 344,00	0,00271	0,06504
	6 712961901RT1	Údržba proniků střech fólii lepenou, zalití okrajů, 1 vrstva - fólie ve specifikaci	kus	8,00000	205,00	1 640,00	0,00031	0,00248
	7 998712103R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	t	0,25000	985,00	246,25	0	0
Díl:	713	Izolace tepelné				116 251,20		0,82728
	8 7131099	Odstr. tepelné izolace, nad 5 cm	m2	108,00000	75,20	8 121,60	0	0
	9 713191100RT9	Položení separační fólie, včetně dodávky fólie	m2	108,00000	31,90	3 445,20	0,00001	0,00108
	10 713121121R00	Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá	m2	108,00000	51,70	5 583,60	0	0
	11 28376339R	Deska XPS Styrodur 5000 CS 1265 x 615 x 100 mm	m2	108,00000	879,00	94 932,00	0,0045	0,486
	12 713191313R00	Perlitové lože pro tepelnou izolaci tl. 20 mm	m2	108,00000	38,60	4 168,80	0,00315	0,3402
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				10 304,00		0
	13 721300942R00	Pročistění lapačů střešních splavenin	kus	8,00000	68,00	544,00	0	0
	14 721300922R00	Pročištění ležatých svodů do DN 300	m	64,00000	152,50	9 760,00	0	0
Díl:	762	Konstrukce tesařské				33 685,20		0
	15 762522812R00	Demontáž podlah s polštářů z prken tl. do 50 mm	m2	108,00000	77,20	8 337,60	0	0
	16 762526110R00	Položení polštářů pod podlahy rozteče do 65 cm	m2	108,00000	98,20	10 605,60	0	0
	17 762524108R00	Položení podlah hoblovaných z fošen, pero, drážka	m2	108,00000	136,50	14 742,00	0	0

