

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **DRLY/N028 ARCHIV MMB, KŘÍŽKOVSKÉHO 294, 664 34 KUŘIM**

Zadavatel **Statutární město Brno**
Dominikánské náměstí 196/1
60200 Brno-Brno-město

IČO: **44992785**
 DIČ: **CZ44992785**

Zhotovitel:

IČO:
 DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 542 900,23
PSV			188 920,22
MON			817 978,55
Vedlejší náklady			20 000,00
Ostatní náklady			30 000,00
Celkem			2 599 799,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 599 799,00 CZK
Základní DPH	21 %	545 958,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK


Cena celkem s DPH 3 145 757,00 CZK

v

Brno

dne

14.11.2018



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	0	50 000	10 500	60 500	2
00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	0	50 000	10 500	60 500	2
SO 01	ARCHIV MMB, KŘÍŽKOVSKÉHO 294, 6	0	2 549 799	535 458	3 085 257	98
SO 01.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠE	0	1 731 820	363 682	2 095 503	67
SO 01.4.1	TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - ZDF	0	787 593	165 395	952 988	30
SO 01.4.3	TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - VNI	0	30 385	6 381	36 766	1
Celkem za stavbu		0	2 599 799	545 958	3 145 757	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
00	Poznámka	HSV			0,00	0
1	Zemní práce	HSV			850 978,07	33
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			82 855,37	3
5	Komunikace	HSV			164 427,15	6
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			31 282,30	1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			49 718,37	2
76P	Plastové výrobky	HSV			60 500,00	2
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			937,40	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			24 000,00	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			11 162,98	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			133 029,40	5
711	Izolace proti vodě	PSV			62 976,00	2
764	Konstrukce klempířské	PSV			78 742,46	3
789_01	Opláštění	PSV			39 600,00	2
799	Ostatní	PSV			7 601,76	0
M-SPD	Samostatné části PD	MON			817 978,55	31
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			134 009,19	5
VN	Vedlejší náklady	VN			20 000,00	1

ON	Ostatní náklady	ON			30 000,00	1
Cena celkem					2 599 799,00	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	DRLY/N028	ARCHIV MMB, KŘÍŽKOVSKÉHO 294, 664 34 KUŘIM
O:	SO 00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
R:	00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN		Vedlejší náklady	20 000,00						
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	sada	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 18/ I	Indiv
		Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.							
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	sada	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 18/ I	Indiv
		Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.							
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	sada	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 18/ I	Indiv
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.							
Díl: ON		Ostatní náklady	30 000,00						
4	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	sada	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 18/ I	Indiv
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád), náklady na oplocení, osvětlení, označení výkopu, náklady na nepřetržitou ostrahu staveniště.							
5	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	sada	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 18/ I	Indiv
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.							
6	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	sada	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 18/ I	Indiv
		Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.							
Celkem						50 000,00			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N028	ARCHIV MMB, KŘÍŽKOVSKÉHO 294, 664 34 KUŘIM
O:	SO 01	ARCHIV MMB, KŘÍŽKOVSKÉHO 294, 664 34 KUŘIM
R:	SO 01.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl:	00	Poznámka							
1	00	Poznámka - NENACENOVAT !!!		0,00000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv

POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, JSOU VYMĚRY ODMĚŘENY KRESLÍČÍM PROGRAMEM Z VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE :

POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDUÁLNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM REŽII A MÍRY ZISKU DLE RTS S INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ POLOŽKY CENÍKŮ RTS. :

Platí pro celou stavbu :

a) veškeré položky na přípomoc, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. :

b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. :

c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení :

d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby :

e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla, včetně ztraceného a prořezů :

f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. :

g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb :

h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. :

5

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N028	ARCHIV MMB, KŘÍŽKOVSKÉHO 294, 664 34 KUŘIM
O:	SO 01	ARCHIV MMB, KŘÍŽKOVSKÉHO 294, 664 34 KUŘIM
R:	SO 01.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

h) pokud se v dokumentaci vyskytnou obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál :

Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace !! :
Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a rozměry uvedené ve výkazu výměr. :

V případě zjištěných :
rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek :
prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následně změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. :

Díl: 1		Zemní práce	850 978,07						
2	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek SA01 : zatravnovací tvárnice : 126,0	m2	126,00000	56,50	7 119,00	822-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
3	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek TZ : zp. plochy : 6,0	m2	6,00000	50,10	300,60	822-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
4	113107319R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivé do 50 m2, tloušťka vrstvy 190 mm	m2	6,00000	138,50	831,00	822-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N028	ARCHIV MMB, KŘÍŽKOVSKÉHO 294, 664 34 KUŘIM
O:	SO 01	ARCHIV MMB, KŘÍŽKOVSKÉHO 294, 664 34 KUŘIM
R:	SO 01.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		TZ :							
		zp. plochy :							
		6,0		6					
5	113109415R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	113,00000	109,00	12 317,00	822-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		TZ :							
		betonový žlab :							
		113,0		113					
6	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	2,00000	87,90	175,80	822-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		TZ :							
		zp. plochy :							
		2		2					
7	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek	m3	207,64709	1 062,00	220 521,21	800-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		SA01, SA02 :							
		řez A-A :							
		24,77*(0,8*1,1+1,2*1,11)*1,1		60,27036					
		řez B-B :							
		20,35*(0,8*1,175+1,06*1,2)*1,1		49,51562					
		řez C-C :							
		22,96*(0,8*0,4+1,23*1,8)*1,1		63,9987					
		řez D-D :							
		14,8*0,8*2,6*1,1		33,8624					

7

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N028	ARCHIV MMB, KŘÍŽKOVSKÉHO 294, 664 34 KUŘIM
O:	SO 01	ARCHIV MMB, KŘÍŽKOVSKÉHO 294, 664 34 KUŘIM
R:	SO 01.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
8	151101201R00	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzepření příložené, hloubky do 4 m SA01, SA02 : řez A-A : 24,77*2,81 řez B-B : 20,35*2,81 řez C-C : 1,63*22,96 řez D-D : 2,66*14,8	m2	203,58000	92,20	18 770,08	800-1	RTS 18/I	RTS 18/I
9	151101211R00	Odstranění pažení stěn výkopu příložené, hloubky do 4 m s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu, SA01, SA02 : řez A-A : 24,77*2,81 řez B-B : 20,35*2,81 řez C-C : 1,63*22,96 řez D-D : 2,66*14,8	m2	203,58000	35,00	7 125,30	800-1	RTS 18/I	RTS 18/I
10	151101301R00	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m s potřebným přepažováním, SA01, SA02 : řez A-A :	m3	207,64709	58,60	12 168,12	800-1	RTS 18/I	RTS 18/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N028	ARCHIV MMB, KŘÍŽKOVSKÉHO 294, 664 34 KUŘIM
O:	SO 01	ARCHIV MMB, KŘÍŽKOVSKÉHO 294, 664 34 KUŘIM
R:	SO 01.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		24,77*(0,8*1,1+1,2*1,11)*1,1		60,27036					
		řez B-B :							
		20,35*(0,8*1,175+1,06*1,2)*1,1		49,51562					
		řez C-C :							
		22,96*(0,8*0,4+1,23*1,8)*1,1		63,9987					
		řez D-D :							
		14,8*0,8*2,6*1,1		33,8624					
11	151101311R00	Odstranění rozeprání stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu, SA01, SA02 :	m3	207,64709	14,00	2 907,06	800-1	RTS 18/I	RTS 18/I
		řez A-A :							
		24,77*(0,8*1,1+1,2*1,11)*1,1		60,27036					
		řez B-B :							
		20,35*(0,8*1,175+1,06*1,2)*1,1		49,51562					
		řez C-C :							
		22,96*(0,8*0,4+1,23*1,8)*1,1		63,9987					
		řez D-D :							
		14,8*0,8*2,6*1,1		33,8624					
12	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, SA01, SA02 :	m3	207,64709	118,00	24 502,36	800-1	RTS 18/I	RTS 18/I
		řez A-A :							
		24,77*(0,8*1,1+1,2*1,11)*1,1		60,27036					
		řez B-B :							
		20,35*(0,8*1,175+1,06*1,2)*1,1		49,51562					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N028	ARCHIV MMB, KŘÍŽKOVSKÉHO 294, 664 34 KUŘIM
O:	SO 01	ARCHIV MMB, KŘÍŽKOVSKÉHO 294, 664 34 KUŘIM
R:	SO 01.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

řez C-C :

22,96*(0,8*0,4+1,23*1,8)*1,1

63,9987

řez D-D :

14,8*0,8*2,6*1,1

33,8624

13	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	207,64709	264,00	54 818,83	800-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	-------	-----------	-----------

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

SA01, SA02 :

řez A-A :

24,77*(0,8*1,1+1,2*1,11)*1,1

60,27036

řez B-B :

20,35*(0,8*1,175+1,06*1,2)*1,1

49,51562

řez C-C :

22,96*(0,8*0,4+1,23*1,8)*1,1

63,9987

řez D-D :

14,8*0,8*2,6*1,1

33,8624

14	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	2 076,47088	20,80	43 190,59	800-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
----	--------------	--	----	-------------	-------	-----------	-------	-----------	-----------

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

SA01, SA02 :

řez A-A :

24,77*(0,8*1,1+1,2*1,11)*1,1*10

602,70364

řez B-B :

20,35*(0,8*1,175+1,06*1,2)*1,1*10

495,1562

řez C-C :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N028	ARCHIV MMB, KŘÍŽKOVSKÉHO 294, 664 34 KUŘIM
O:	SO 01	ARCHIV MMB, KŘÍŽKOVSKÉHO 294, 664 34 KUŘIM
R:	SO 01.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

22,96*(0,8*0,4+1,23*1,8)*1,1*10 639,98704

řez D-D :

14,8*0,8*2,6*1,1*10 338,624

15	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	207,64709	218,00	45 267,07	800-1	RTS 18/I	RTS 18/I
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	-------	----------	----------

SA01, SA02 :

řez A-A :

24,77*(0,8*1,1+1,2*1,11)*1,1 60,27036

řez B-B :

20,35*(0,8*1,175+1,06*1,2)*1,1 49,51562

řez C-C :

22,96*(0,8*0,4+1,23*1,8)*1,1 63,9987

řez D-D :

14,8*0,8*2,6*1,1 33,8624

16	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhuštění v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhuštěním	m3	207,64709	395,00	82 020,60	800-1	RTS 18/I	RTS 18/I
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	-------	----------	----------

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

SA01, SA02 :

řez A-A :

24,77*(0,8*1,1+1,2*1,11)*1,1 60,27036

řez B-B :

20,35*(0,8*1,175+1,06*1,2)*1,1 49,51562

řez C-C :

22,96*(0,8*0,4+1,23*1,8)*1,1 63,9987

řez D-D :

14,8*0,8*2,6*1,1 33,8624

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N028	ARCHIV MMB, KŘÍŽKOVSKÉHO 294, 664 34 KUŘIM
O:	SO 01	ARCHIV MMB, KŘÍŽKOVSKÉHO 294, 664 34 KUŘIM
R:	SO 01.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
17	180405112R00	Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem semene, na svahu přes 1:5 do 1:2 s doplněním ornice nebo substrátu ve vrstvě do 7 cm s utlučením vodou a s případným naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, Včetně zasypání semene zeminou nebo substrátem. SA 04 : 126,5	m2	126,50000	143,00	18 089,50	823-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
				126,5					
18	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. TZ : zp. plochy : 6,0 SA 04 : 128,5 SA 04 : 70,25*1,5	m2	237,87500	12,60	2 997,23	800-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
				6					
				126,5					
				105,375					
19	181301101R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, TZ : zatravnění : 250,0	m2	250,00000	44,40	11 100,00	800-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
				250					
20	182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,	m2	237,87500	30,80	7 326,55	823-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N028	ARCHIV MMB, KŘÍŽKOVSKÉHO 294, 664 34 KUŘIM
O:	SO 01	ARCHIV MMB, KŘÍŽKOVSKÉHO 294, 664 34 KUŘIM
R:	SO 01.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		TZ :							
		zp. plochy :							
		6,0		6					
		SA 04 :							
		126,5		126,5					
		SA 04 :							
		70,25*1,5		105,375					
21	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	207,64709	280,00	58 141,19	800-1	RTS 18/I	RTS 18/I
		SA01, SA02 :							
		řez A-A :							
		24,77*(0,8*1,1+1,2*1,1)*1,1		60,27036					
		řez B-B :							
		20,35*(0,8*1,175+1,06*1,2)*1,1		49,51562					
		řez C-C :							
		22,96*(0,8*0,4+1,23*1,8)*1,1		63,9987					
		řez D-D :							
		14,8*0,8*2,6*1,1		33,8624					
22	180400020RA0	Založení trávníku s dodáním osiva parkového, v rovině	m2	250,00000	25,35	6 337,50	AP-HSV	RTS 18/I	RTS 18/I
		Včetně prvního pokosení, naložení odpadu a odvezení do 20 km, se srovnáním.							
		TZ :							
		zatravnění :							
		250,0		250					
23	181050010RA0	Terénní modelace při sejmutí ornice v tloušťce 150 mm	m2	250,00000	94,41	23 602,50	AP-HSV	RTS 18/I	RTS 18/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N028	ARCHIV MMB, KŘÍŽKOVSKÉHO 294, 664 34 KUŘIM
O:	SO 01	ARCHIV MMB, KŘÍŽKOVSKÉHO 294, 664 34 KUŘIM
R:	SO 01.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením. Úprava pláně v násypch vyrovnáním výškových rozdílů. Úprava pozemku s rozpojením a přehnutím včetně urovnání. Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4. Rozprostření a urovnání ornice v rovině s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5.

TZ :

zatravnění :

250,0

250

24	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy	m3	25,00000	418,00	10 450,00	SPCM	RTS 18/ I	RTS 18/ I
----	-----------	-----------------------------	----	----------	--------	-----------	------	-----------	-----------

TZ :

zatravnění :

250,0*0,1

25

25	583318004R	kamenivo přírodní těžené frakce 16,0 až 32,0 mm; Jihomoravský kraj	t	60,17088	435,50	26 204,42	SPCM	RTS 18/ I	RTS 18/ I
----	------------	--	---	----------	--------	-----------	------	-----------	-----------

SA01, SA02 :

řez A-A :

24,77*(0,6*0,5)*2,2*1,1

17,98302

řez B-B :

20,35*(0,6*0,5)*2,2*1,1

14,7741

řez C-C :

22,96*(0,6*0,5)*2,2*1,1

16,66896

řez D-D :

14,8*(0,6*0,5)*2,2*1,1

10,7448

26	583319002R	kamenivo přírodní těžené frakce 32,0 až 63,0 mm; Jihomoravský kraj	t	396,65271	390,00	154 694,56	SPCM	RTS 18/ I	RTS 18/ I
----	------------	--	---	-----------	--------	------------	------	-----------	-----------

SA01, SA02 :

řez A-A :

24,77*(0,8*1,1+1,2*1,11)*1,1*2,2

132,5948

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N028	ARCHIV MMB, KŘÍŽKOVSKÉHO 294, 664 34 KUŘIM
O:	SO 01	ARCHIV MMB, KŘÍŽKOVSKÉHO 294, 664 34 KUŘIM
R:	SO 01.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		řez B-B :							
		20,35*(0,8*1,175+1,06*1,2)*1,1*2,2		108,93436					
		řez C-C :							
		22,96*(0,8*0,4+1,23*1,8)*1,1*2,2		140,79715					
		řez D-D :							
		14,8*0,8*2,6*1,1*2,2		74,49728					
		SA01, SA02 :							
		řez A-A :							
		-24,77*(0,6*0,5)*2,2*1,1		-17,98302					
		řez B-B :							
		-20,35*(0,6*0,5)*2,2*1,1		-14,7741					
		řez C-C :							
		-22,96*(0,6*0,5)*2,2*1,1		-16,66896					
		řez D-D :							
		-14,8*(0,6*0,5)*2,2*1,1		-10,7448					

Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání	82 855,37						
27	212312111R00	Lože pro trativody z betonu prostého	m3	14,71008	2 485,00	36 554,55	800-2	RTS 18/I	RTS 18/I
		Včetně vyčištění dna ryh.							
		SA 04 :							
		0,8*0,2*(21,78+1,5+44,5+1,0+14,8)*1,1		14,71008					
28	212755116R00	Trativody z drenážních trubek bez lože vnitřního průměru 16 cm	m	91,93800	147,50	13 560,86	800-2	RTS 18/I	RTS 18/I
		SA 04 :							
		(21,78+1,5+44,5+1,0+14,8)*1,1		91,938					
29	212971110R00	Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5,	m2	317,18610	32,70	10 371,99	800-2	RTS 18/I	RTS 18/I

55

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N028	ARCHIV MMB, KŘÍŽKOVSKÉHO 294, 664 34 KUŘIM
O:	SO 01	ARCHIV MMB, KŘÍŽKOVSKÉHO 294, 664 34 KUŘIM
R:	SO 01.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

v rýze nebo v zářezu se stěnami,

SA 04 :

3,45*(21,78+1,5+44,5+1,0+14,8)*1,1

317,1861

30	28611056R	Trubka vysokopevnostní hladká plastová drenážní; perforace 220"; DN 150,0 mm	m	105,72870	76,20	8 056,53	SPCM	Vlastní	Indiv
----	-----------	--	---	-----------	-------	----------	------	---------	-------

SA 04 :

(21,78+1,5+44,5+1,0+14,8)*1,1*1,15

105,7287

31	69366198R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně	m2	380,62332	37,60	14 311,44	SPCM	RTS 18/I	RTS 18/I
----	-----------	---	----	-----------	-------	-----------	------	----------	----------

SA 04 :

3,45*(21,78+1,5+44,5+1,0+14,8)*1,1*1,2

380,62332

Díl: 5	Komunikace	164 427,15
---------------	-------------------	-------------------

32	564751111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	6,00000	149,50	897,00	822-1	RTS 18/I	RTS 18/I
----	--------------	---	----	---------	--------	--------	-------	----------	----------

velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním

TZ :

zp. plochy :

6,0

6

33	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	6,00000	260,00	1 560,00	822-1	RTS 18/I	RTS 18/I
----	--------------	---	----	---------	--------	----------	-------	----------	----------

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

TZ :

zp. plochy :

6,0

6

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N028	ARCHIV MMB, KŘÍŽKOVSKÉHO 294, 664 34 KUŘIM
O:	SO 01	ARCHIV MMB, KŘÍŽKOVSKÉHO 294, 664 34 KUŘIM
R:	SO 01.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
34	596841111R00	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z cementové malty tloušťky do 30 mm	m2	35,12500	360,50	12 662,56	822-1	RTS 18/I	RTS 18/I

komunikací pro pěši do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m

odv. žlab :

SA 04 :

70,25*0,5

35,125

35	596841111RT4	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic včetně dodávky dlaždic betonových, rozměru 50/50 mm, tloušťky 50 mm, do lože z cementové malty	m2	70,25000	676,00	47 489,00	822-1	RTS 18/I	RTS 18/I
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-------	----------	----------

komunikací pro pěši do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m

SA 04 :

70,25*1,0

70,25

36	596921113R00	Kladení vegetačních tvární betonových, plocha do 500 m2	m2	126,50000	246,50	31 182,25	822-1	RTS 18/I	RTS 18/I
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	-------	----------	----------

zřízení podkladního lože, položení tvárníc.

SA 04 :

126,5

126,5

37	59227516R	žlab odvodňovací TBZ; beton; l = 500,0 mm; š = 500 mm; h = 130,0 mm	kus	145,00000	121,50	17 617,50	SPCM	RTS 18/I	RTS 18/I
----	-----------	---	-----	-----------	--------	-----------	------	----------	----------

SA 04 :

145

145

38	59245030R	dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; šedá; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 80,0 mm	m2	1,32000	287,00	378,84	SPCM	RTS 18/I	RTS 18/I
----	-----------	--	----	---------	--------	--------	------	----------	----------

TZ :

zp. plochy :

6,0/100*20*1,1

1,32

17

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N028	ARCHIV MMB, KŘÍŽKOVSKÉHO 294, 664 34 KUŘIM
O:	SO 01	ARCHIV MMB, KŘÍŽKOVSKÉHO 294, 664 34 KUŘIM
R:	SO 01.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
39	59248130R	dlažba betonová čtverec; dlaždice zatravnňovací; šedá; l = 213 mm; skladebná délka 235 mm; š = 213 mm; tl. 80,0 mm; podíl otevřené plochy 10,0 % SA 04 : 2800	kus	2 800,00000	18,80	52 640,00	SPCM	RTS 18/ I	RTS 18/ I
				2800					

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější					31 282,30			
40	622471116R00	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová s disperzní přísadou vnějších pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnútnejším obroušením podkladu (pernzou apod.) a oprášením, TZ : zdívo nad terénem : 67,0	m2	67,00000	168,00	11 256,00	801-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
				67					

41	622471317RS8	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestříkem povrchu) hmota silikátová, složitost 1 + 2, Penetrace + 2 x krycí nátěr. Penetrace + 2 x krycí nátěr. TZ : zdívo nad terénem : 67,0	m2	67,00000	244,00	16 348,00	801-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
				67					

42	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 TZ : zdívo nad terénem : 67,0	m2	67,00000	54,90	3 678,30	801-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
				67					

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					49 718,37			
----------------	---------------------------------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N028	ARCHIV MMB, KŘÍŽKOVSKÉHO 294, 664 34 KUŘIM
O:	SO 01	ARCHIV MMB, KŘÍŽKOVSKÉHO 294, 664 34 KUŘIM
R:	SO 01.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
43	631313611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 16/20 (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. SA 04 : 70,25*1,5*0,12	m3	12,64500	3 065,00	38 756,93	801-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
				12,645					
44	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny SA 04 : 70,25*1,5*0,12	m3	12,64500	180,00	2 276,10	801-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
				12,645					
45	631361921RT1	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 4 mm, velikost oka 100/100 mm včetně distančních prvků SA 04 : 70,25*1,5*11,88/6*1,2/1000	t	0,25037	34 690,00	8 685,34	801-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
				0,25037					
Díl: 76P		Plastové výrobky				60 500,00			
46	P/01	D + M Sběrné šachta drenáží, kompletně dle výkresu SA06 včetně dilatace a spojovacích prostředků.	ks	1,00000	18 500,00	18 500,00		Vlastní	Indiv
47	P/02	D + M Revizní šachta drenáží, kompletně dle výkresu SA06 včetně dilatace a spojovacích prostředků.	ks	4,00000	10 500,00	42 000,00		Vlastní	Indiv
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				937,40			
48	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.	m	2,00000	261,50	523,00	822-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I

66

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N028	ARCHIV MMB, KŘÍŽKOVSKÉHO 294, 664 34 KUŘIM
O:	SO 01	ARCHIV MMB, KŘÍŽKOVSKÉHO 294, 664 34 KUŘIM
R:	SO 01.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		TZ :							
		zp. plochy :							
		2		2					
49	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,06000	2 490,00	149,40	822-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		TZ :							
		zp. plochy :							
		2*0,15*0,2		0,06					
50	59217010R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní	kus	2,00000	132,50	265,00	SPCM	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		TZ :							
		zp. plochy :							
		2		2					
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				24 000,00			
51	94195599	Lešení a zvedací mechanismy - 3% z HSV	%	3,00000	8 000,00	24 000,00		Vlastní	Indiv
Díl: 96		Bourání konstrukcí				11 162,98			
52	978015291R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %	m2	40,00000	61,60	2 464,00	801-3	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		TZ :							
		40,0		40					
53	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těžným	m2	4,80000	44,20	212,16	822-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N028	ARCHIV MMB, KŘÍŽKOVSKÉHO 294, 664 34 KUŘIM
O:	SO 01	ARCHIV MMB, KŘÍŽKOVSKÉHO 294, 664 34 KUŘIM
R:	SO 01.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

TZ :

zp. plochy :

6,0/100*80

4,8

54	96193070T10	Otlučení omítkovápných stěn do 100%, Otlučení pouze štukové vrstvy	m2	67,00000	85,00	5 695,00		Vlastní	Kalkul
----	-------------	--	----	----------	-------	----------	--	---------	--------

TZ :

zdívo nad terénem :

67,0

67

55	966278102U00	Odbourání přízdívky z CP 14cm	m2	28,00000	90,00	2 520,00		Vlastní	Indiv
----	--------------	-------------------------------	----	----------	-------	----------	--	---------	-------

TZ :

28,0

28

56	961100015RA0	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,06000	4 530,40	271,82	AP-HSV	RTS 18/I	RTS 18/I
----	--------------	-----------------------------------	----	---------	----------	--------	--------	----------	----------

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech. Svislá a vodorovná doprava sutí, odvoz do 10 km.

TZ :

zp. plochy :

2*0,15*0,2

0,06

Díl: 99		Staveništní přesun hmot	133 029,40						
57	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m	t	636,50432	209,00	133 029,40	801-4	RTS 18/I	RTS 18/I

oborů 801, 803, 811 a 812

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N028	ARCHIV MMB, KŘÍŽKOVSKÉHO 294, 664 34 KUŘIM
O:	SO 01	ARCHIV MMB, KŘÍŽKOVSKÉHO 294, 664 34 KUŘIM
R:	SO 01.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

8,10,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51, .

Součet : 636,50432

636,50432

Díl: 711	Izolace proti vodě					62 976,00			
58	711284130302R	D + M panelů pro intenzivní větrání a odvlhčení základových pasů a stěn, kompletně dle PD	m2	30,72000	2 050,00	62 976,00		Vlastní	Indiv

SA04 :

30,72

30,72

Díl: 764	Konstrukce klempířské					78 742,46			
59	K/01	D + M dilatační lišty TiZn plech r.š. 135mm, kompletně dle výkresu SA06	m	51,50000	359,00	18 488,50		Vlastní	Indiv

včetně dilatace a spojovacích prostředků.

60	K/02	D + M oplechování provětrávaného obkladu TiZn plech r.š. 360mm, kompletně dle výkresu SA06 (vč. OSB desky a nosného roštu)	m	68,00000	496,00	33 728,00		Vlastní	Indiv
----	------	--	---	----------	--------	-----------	--	---------	-------

včetně dilatace a spojovacích prostředků.

61	K/03	D + M svodné potrubí TiZn plech DN 100, kompletně dle výkresu SA06	m	12,00000	1 540,00	18 480,00		Vlastní	Indiv
----	------	--	---	----------	----------	-----------	--	---------	-------

včetně dilatace a spojovacích prostředků.

62	764900040RA0	Demontáž odpadních trub z pozinkovaného plechu	m	12,00000	556,48	6 677,76	AP-PSV	RTS 18/ I	RTS 18/ I
----	--------------	--	---	----------	--------	----------	--------	-----------	-----------

včetně kolen a výpustí vody.

Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.

pro K/03 :

12

12

63 998764201R00

Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m

%

739,56500

1,85

1 368,20 800-764 RTS 18/ I RTS 18/ I

22

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N028	ARCHIV MMB, KRÍŽKOVSKÉHO 294, 664 34 KUŘIM
O:	SO 01	ARCHIV MMB, KRÍŽKOVSKÉHO 294, 664 34 KUŘIM
R:	SO 01.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

50 m vodorovně

Ceny z položek s pořadovými čísly: :

59,60,61, :

Součet: : 859,68500

859,685

Díl: 789 01	Opláštění					39 600,00			
64	S/01	D + M Obkladu fasády vláknocementovou deskou, kompletně dle výkresu SA06 (detail úpravy soklu)	m2	40,00000	990,00	39 600,00		Vlastní	Indiv

včetně dilatace a spojovacích prostředků.

SA 04 :

40,0

40

Díl: 799	Ostatní					7 601,76			
65	OS/01	D + M kalové čerpadlo do sběrné šachty, kompletně dle výkresu SA06	ks	1,00000	7 601,76	7 601,76		Vlastní	Indiv

včetně dilatace a spojovacích prostředků.

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					134 009,19			
66	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	71,34600	212,00	15 125,35	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

2,3,4,5,6,52,54,55, :

Součet: : 71,34600

71,346

67	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	642,11400	15,70	10 081,19	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
----	--------------	--	---	-----------	-------	-----------	-------	----------	----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

2,3,4,5,6,52,54,55, :

Součet: : 642,11400

642,114

23

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N028	ARCHIV MMB, KŘÍŽKOVSKÉHO 294, 664 34 KUŘIM
O:	SO 01	ARCHIV MMB, KŘÍŽKOVSKÉHO 294, 664 34 KUŘIM
R:	SO 01.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
68	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	71,34600	290,00	20 690,34	801-3	RTS 18/ I	RTS 18/ I

Včetně případného složení na staveništní deponii.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

2,3,4,5,6,52,54,55, :

Součet: : 71,34600

71,346

69	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva	t	71,34600	1 235,00	88 112,31	801-3	RTS 18/ I	RTS 18/ I
----	--------------	--	---	----------	----------	-----------	-------	-----------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

2,3,4,5,6,52,54,55, :

Součet: : 71,34600

71,346

Celkem	1 731 820,45								
---------------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

JKSO:

801.69

m3

budovy pro řízení, správu a administrativu ostatní
svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N028	ARCHIV MMB, KŘÍŽKOVSKÉHO 294, 664 34 KUŘIM
O:	SO 01	ARCHIV MMB, KŘÍŽKOVSKÉHO 294, 664 34 KUŘIM
R:	SO 01.4.1 ZTI	TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M-SPD		Samostatné části PD				787 593,41			
1	01.4.1.1	ZDRAVOTNĚ - TECHNICKÉ INSTALACE - VIZ SAMOSTATNÁ ČÁST PD, OPRAVA KANALIZACE PŘI SZ A JZ STRANĚ OBJEKTU	ROZPOČET	1,00000	198 038,41	198 038,41		Vlastní	Indiv
2	01.4.1.2	ZDRAVOTNĚ - TECHNICKÉ INSTALACE - VIZ SAMOSTATNÁ ČÁST PD, BEZVÝKOPOVÁ OPRAVA KANALIZACE PŘI JV STRANĚ OBJEKTU	ROZPOČET	1,00000	589 555,00	589 555,00		Vlastní	Indiv

Celkem	787 593,41
---------------	-------------------

JKSO:

801.69 budovy pro řízení, správu a administrativu ostatní
m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N028	ARCHIV MMB, KŘÍŽKOVSKÉHO 294, 664 34 KUŘIM
O:	SO 01	ARCHIV MMB, KŘÍŽKOVSKÉHO 294, 664 34 KUŘIM
R:	SO 01.4.3 ELI	TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - VNITŘNÍ SILNOPROUDÉ ROZVODY A HROMOSVOD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M-SPD		Samostatné části PD				30 385,14			
1	01.4.1.3	VNITŘNÍ SILNOPROUDÉ ROZVODY A HROMOSVOD - VIZ SAMOSTATNÁ ČÁST PD	ROZPOČET	1,00000	30 385,14	30 385,14		Vlastní	Indiv

Celkem	30 385,14
---------------	------------------

JKSO:

801.69 budovy pro řízení, správu a administrativu ostatní
m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

26

Ing.Olga Krásenská

Název zakázky: Archiv MMB

Objekt: Oprava kanalizace

Zakázkové číslo: rozpočet

Místo: Kuřim

REKAPITULACE

1	721	Kanalizace	198 038,41
---	-----	------------	------------

2		Celkem	198 038,41
---	--	---------------	-------------------

Rozpočet je proveden bez daně z přidané hodnoty !

Název zakázky: Archiv MMB

Objekt: Oprava kanalizace

Zakázkové číslo: rozpočet

Místo: Kuřim

Oddíl: Kanalizace

C.P.	Ceník.pol.	N A Z E V	m.j.	nnožství	j.cena	c.cena	j.hmoty	c.hmoty
1	72117-3401	Potrubí z trub DN 100 PVC	m	3,00	284,00	852,00	0,00126	0,00378
2	72117-3402	Potrubí z trub DN 125 PVC	m	9,00	314,00	2 826,00	0,00177	0,01593
3	72117-3403	Potrubí z trub DN 150 PVC	m	5,00	417,00	2 085,00	0,00277	0,01385
4	72117-3404	Potrubí z trub DN 200 PVC	m	94,00	620,00	58 280,00	0,00440	0,41360
5	72124-2115	Dešť.vpusť se zápach.uzáv.DN 100	ks	6,00	2 640,00	15 840,00	0,00143	0,00858
6	cena vlastní	Revizní šachta PVC DN400/200	s	4,00	12 900,00	51 600,00	0,00150	0,00600
7	cena vlastní	Uliční vpusť betonová s lit.mříží	s	4,00	12 200,00	48 800,00	0,00450	0,01800
8	72111-0806	Demontáž kanalizace kam.DN200	m	66,00	82,20	5 425,20	0,02670	1,76220
9	cena vlastní	Demontáž bet.šachty	ks	1,00	4 500,00	4 500,00	0,00155	0,00155
10	cena vlastní	Demontáž uliční bet.vpusti	ks	2,00	1 500,00	3 000,00	0,00098	0,00196
Součet						193 208,20		2,24545
Přesun hmot					Kč/T	4 830,21		
Celkem						198 038,41		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Akce: Bezvýkopová oprava kanalizace
Objekt: Křížkovského 294-10, Kuřim

Investor/obj.: MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor správy majetku
Husova 3, 601 67 Brno

Zhotovitel: SEBAK spol. s r.o.
Kudrnova 447/27, 620 00 Brno

Datum: 4.12.2017
Zpracoval: [REDACTED]

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

Práce a dodávky celkem v Kč bez DPH

589 555,00

1			Dopravné mechanismů				23 760,00
2	R		Tlakový/montážní vůz	Ks	10,000	1 080,00	10 800,00
3	R		Sanační vůz	Ks	8,000	1 080,00	8 640,00
4	R		Vozidlo s robotem	Ks	4,000	1 080,00	4 320,00
5							23 760,00

6			Bezvýkopová oprava kanalizace				565 795,00
7			úsek č.1 ; RŠ2 – do hlavního řádu :				
8	R		Čištění kanalizace : před bezvýkopovou opravou	hod.	1,000	2 430,00	2 430,00
9	271	359 90-1212	Monitoring TV kamerou před sanací, bez DVD a RZ	m	9,000	203,00	1 827,00
10	R		Bezvýkopová obnova úseku – sycený rukávce BRAWOLINER DN 200-250 FIX s konečnou silou stěny 4-4,5 mm	m	9,000	5 940,00	53 460,00
11	R		Použití kalibračního rukávce pro metodu s otevřeným koncem	m	10,000	810,00	8 100,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Akce: Bezvýkopová oprava kanalizace
Objekt: Křížkovského 294-10, Kuřim

Investor/obj.: MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor správy majetku
Husova 3, 601 67 Brno

Zhotovitel: SEBAK spol. s r.o.
Kudrnova 447/27, 620 00 Brno

Datum: 4.12.2017
Zpracoval: [REDACTED]

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
12	R		Úprava konců rukávce v šachtách - v koncových šachtách odřezáním konců vložek	Ks	1,000	1 080,00	1 080,00
13	R		Úprava konců rukávce ve stoce – kanalizačním robotem	Ks	1,000	5 940,00	5 940,00
14	271	359 90-1211	Monitoring TV kamerou po sanaci. vč. DVD a RZ	m	9,000	162,00	1 458,00
15							74 295,00
16			<u>úsek č.2 : DS5 – do RŠ2 :</u>				
17	R		Čištění kanalizace : před bezvýkopovou opravou	hod.	1,000	2 430,00	2 430,00
18	271	359 90-1212	Monitoring TV kamerou před sanací, bez DVD a RZ	m	2,500	203,00	507,50
19	R		Bezvýkopová obnova úseku – sycený rukávec <u>BRAWOLINER DN 100-150 3D</u> s konečnou silou stěny 3,0-3,5 mm	m	2,500	4 730,00	11 825,00
20	R		Použití kalibračního rukávce pro metodu s otevřeným koncem	m	3,500	675,00	2 362,50
21	R		Úprava konců rukávce v šachtách - v koncových šachtách odřezáním konců vložek	Ks	2,000	1 080,00	2 160,00
22	271	359 90-1211	Monitoring TV kamerou po sanaci. vč. DVD a RZ	m	2,500	162,00	405,00
23							19 690,00
24			<u>úsek č.3 : RŠ1 – do hlavního řadu :</u>				

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Akce: Bezvýkopová oprava kanalizace
Objekt: Křížkovského 294-10, Kuřim

Investor/obj.: MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor správy majetku
Husova 3, 601 67 Brno

Zhotovitel: SEBAK spol. s r.o.
Kudrnova 447/27, 620 00 Brno

Datum: 4.12.2017

Zpracoval:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
25	R		Čištění kanalizace : před bezvýkopovou opravou	hod.	1,000	2 430,00	2 430,00
26	271	359 90-1212	Monitoring TV kamerou před sanací, bez DVD a RZ	m	6,000	203,00	1 218,00
27	R		Bezvýkopová obnova úseku – sycený rukávec BRAWOLINER DN 200-250 FIX s konečnou silou stěny 4-4,5 mm	m	6,000	5 940,00	35 640,00
28	R		Použití kalibračního rukávce pro metodu s otevřeným koncem	m	7,000	810,00	5 670,00
29	R		Úprava konců rukávce v šachtách - v koncových šachtách odřezáním konců vložek	Ks	1,000	1 080,00	1 080,00
30	R		Úprava konců rukávce ve stoce – kanalizačním robotem	Ks	1,000	5 940,00	5 940,00
31	271	359 90-1211	Monitoring TV kamerou po sanaci, vč. DVD a RZ	m	6,000	162,00	972,00
32							52 950,00
33			<u>úsek č.4 : DS1 – RŠ1 :</u>				
34	R		Čištění kanalizace : před bezvýkopovou opravou	hod.	1,000	2 430,00	2 430,00
35	271	359 90-1212	Monitoring TV kamerou před sanací, bez DVD a RZ	m	35,000	203,00	7 105,00
36	R		Bezvýkopová obnova úseku – sycený rukávec BRAWOLINER DN 100-125 3D s konečnou silou stěny 3,0-3,5 mm	m	35,000	4 190,00	146 650,00
37	R		Použití kalibračního rukávce pro metodu s otevřeným koncem	m	35,000	675,00	23 625,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Akce: Bezvýkopová oprava kanalizace
Objekt: Křížkovského 294-10, Kuřim

Investor/obj.: MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor správy majetku
Husova 3, 601 67 Brno

Zhotovitel: SEBAK spol. s r.o.
Kudrnova 447/27, 620 00 Brno

Datum: 4.12.2017

Zpracoval:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
38	R		Úprava konců rukávce v šachtách - v koncových šachtách odřezáním konců vložek	Ks	2,000	1 080,00	2 160,00
39	R		Profrézování zaústění přípojek – kanalizačním robotem	Ks	1,000	5 940,00	5 940,00
40	271	359 90-1211	Monitoring TV kamerou po sanaci. vč. DVD a RZ	m	35,000	162,00	5 670,00
41							193 580,00
42			<u>úsek č.5 : DS2 – do napojení na další tok :</u>				
43	R		Čištění kanalizace : před bezvýkopovou opravou	hod.	1,000	2 430,00	2 430,00
44	271	359 90-1212	Monitoring TV kamerou před sanací, bez DVD a RZ	m	3,000	203,00	609,00
45	R		Bezvýkopová obnova úseku – sycený rukávec BRAWOLINER DN 100-125 3D s konečnou silou stěny 3,0-3,5 mm	m	3,000	4 190,00	12 570,00
46	R		Použití kalibračního rukávce pro metodu s otevřeným koncem	m	4,000	675,00	2 700,00
47	R		Úprava konců rukávce v šachtách - v koncových šachtách odřezáním konců vložek	Ks	1,000	1 080,00	1 080,00
48	R		Úprava konců rukávce ve stoce – kanalizačním robotem	Ks	1,000	5 940,00	5 940,00
49	271	359 90-1211	Monitoring TV kamerou po sanaci. vč. DVD a RZ	m	3,000	162,00	486,00
50							25 815,00

32

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Akce: Bezvýkopová oprava kanalizace
Objekt: Křížkovského 294-10, Kuřim

Investor/obj.: MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor správy majetku
Husova 3, 601 67 Brno

Zhotovitel: SEBAK spol. s r.o.
Kudrnova 447/27, 620 00 Brno

Datum: 4.12.2017

Zpracoval:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

51			<u>úsek č.6 : DS3 – do napojení na další tok :</u>				
52	R		Čištění kanalizace : před bezvýkopovou opravou	hod.	1,000	2 430,00	2 430,00
53	271	359 90-1212	Monitoring TV kamerou před sanací, bez DVD a RZ	m	2,000	203,00	406,00
54	R		Bezvýkopová obnova úseku – sycený rukávec <u>BRAWOLINER DN 100-125 3D s</u> konečnou silou stěny 3,0-3,5 mm	m	2,000	4 190,00	8 380,00
55	R		Použití kalibračního rukávce pro metodu s otevřeným koncem	m	3,000	675,00	2 025,00
56	R		Úprava konců rukávce v šachtách – v koncových šachtách odřezáním konců vložek	Ks	1,000	1 080,00	1 080,00
57	R		Úprava konců rukávce ve stoce – kanalizačním robotem	Ks	1,000	5 940,00	5 940,00
58	271	359 90-1211	Monitoring TV kamerou po sanaci, vč. DVD a RZ	m	2,000	162,00	324,00
59							20 585,00
60			<u>úsek č.7 : DS4 – do napojení na další tok :</u>				
61	R		Čištění kanalizace : před bezvýkopovou opravou	hod.	1,000	2 430,00	2 430,00
62	271	359 90-1212	Monitoring TV kamerou před sanací, bez DVD a RZ	m	12,000	203,00	2 436,00
63	R		Bezvýkopová obnova úseku – sycený rukávec <u>BRAWOLINER DN 100-150 3D s</u> konečnou silou stěny 3,0-3,5 mm	m	12,000	4 730,00	56 760,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Akce: Bezvýkopová oprava kanalizace
Objekt: Křižkovského 294-10, Kuřim

Investor/obj.: MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor správy majetku
Husova 3, 601 67 Brno

Zhotovitel: SEBAK spol. s r.o.
Kudrnova 447/27, 620 00 Brno

Datum: 4.12.2017
Zpracoval: [REDACTED]

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
64	R		Použití kalibračního rukávce pro metodu s otevřeným koncem	m	13,000	675,00	8 775,00
65	R		Úprava konců rukávce v šachtách - v koncových šachtách odřezáním konců vložek	Ks	2,000	1 080,00	2 160,00
66	271	359 90-1211	Monitoring TV kamerou po sanaci. vč. DVD a RZ	m	12,000	162,00	1 944,00
67							74 505,00
68			<u>úsek č.8 : WC1 muži – do RŠ1 :</u>				
69	R		Čištění kanalizace : před bezvýkopovou opravou	hod.	1,000	2 430,00	2 430,00
70	R		Odfrézování překážek – kanalizačním robotem ; staničení: 9,1m	Ks	1,000	5 940,00	5 940,00
71	271	359 90-1212	Monitoring TV kamerou před sanací, bez DVD a RZ	m	11,000	203,00	2 233,00
72	R		Bezvýkopová obnova úseku – sycený rukávec BRAWOLINER DN 100-150 3D s konečnou silou stěny 3,0-3,5 mm	m	11,000	4 730,00	52 030,00
73	R		Použití kalibračního rukávce pro metodu s otevřeným koncem	m	12,000	675,00	8 100,00
74	R		Úprava konců rukávce v šachtách - v koncových šachtách odřezáním konců vložek	Ks	2,000	1 080,00	2 160,00
75	R		Profrézování zaústění přípojek – kanalizačním robotem	Ks	5,000	5 940,00	29 700,00
76	271	359 90-1211	Monitoring TV kamerou po sanaci. vč. DVD a RZ	m	11,000	162,00	1 782,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Akce: Bezvýkopová oprava kanalizace
Objekt: Křížkovského 294-10, Kuřim

Investor/obj.: MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor správy majetku
Husova 3, 601 67 Brno

Zhotovitel: SEBAK spol. s r.o.
Kudrnova 447/27, 620 00 Brno

Datum: 4.12.2017

Zpracoval:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

77							104 375,00
----	--	--	--	--	--	--	------------

Přílohy: Zpráva o revizi kanalizace ze dne 18.7.2016 (součástí Dokladové části - E)
Zpráva o revizi kanalizace ze dne 12.1.2017 (součástí Dokladové části - E)

35

Elektroinstalace+ Hromosvod

ROZPOČET

CENY BEZ DPH

Název stavby
ARCHIV MMB, KŘÍŽKOVSKÉHO 294, KUŘIM

Datum
6.12 2017

Elektroinstalace			7601,70		
Podružný materiál	koef.	3 %	228,05		
Nosný materiál			7829,75		7829,75
Hromosvod			11711,00		
Podružný materiál	koef.	3 %	351,33		
Nosný materiál			12062,33		12062,33
Rozvaděče			2789,00		
Doprava		4,8 %	133,87		
Přesun dodávky		3,6 %	100,40		
				3023,28	
Práce (ceník)					
Stavební práce					
PPV		6 %			469,79
				3023,28	20361,87

HZS - Revize elektroinstalace

3000,00

HZS - Revize hromosvodu

4000,00

Elektroinstalace+hromosvod celkem

30385,14

ELEKTROINSTALACE**KABELY**

Ceníkové číslo	Název	Jedn. J. cena	Množství	Celkem
210 80-0106.RT2	Kabel CYKY 750V 3J X 2.5 uložený pevně včetně dodávky kabelu 3J X 2.5	m 54,40	47	2556,80
MEZISOUČET				2556,80

INSTALAČNÍ MATERIÁL

Ceníkové číslo	Název	Jedn. J. cena	Množství	Celkem
210 01-0301.RT1	Krabice přístrojová KP68 bez zapojení včetně dodávky krabice KP 68	ks 69,90	1	69,90
211 01-0102.RT2	Lišta z PH bez krabic, ulož.pevně L20 protah. včetně dodávky L20	m 83,50	42	3507,00
	Trubka KF09040 uložená v zemi včetně dodávky trubky	ks 80,00	5	400,00
210 01-0301.RT9	Drobný materiál	ks 700,00	1	700,00
MEZISOUČET				4676,90

UKONČENÍ VODIČŮ

Ceníkové číslo	Název	Jedn. J. cena	Množství	Celkem
210 10-002.R00	Ukončení vodičů v rozvaděči +zapojení do 2,5 mm2	ks 23,00	3	69,00
MEZISOUČET				69,00

SPÍNACÍ , SPOUŠTĚCÍ A REGUL. ÚSTROJÍ

Ceníkové číslo	Název	Jedn. J. cena	Množství	Celkem
211 11-1011.RT1	Zásuvka domovní dvojitá zapuštěná 2P+Z +montáž	ks 299,00	1	299,00
MEZISOUČET				299,00

ELEKTROINSTALACE CELKEM**7601,70****Revize elektroinstalace**

hod 500 6 3000,00

ROZVADĚČE

Rozvaděč - Stávající - Doplnění				
Ceníkové číslo	Název	Jedn. J. cena	Množství	Celkem
210 10-003.R01	Ukončení vodičů v rozvaděči +zapojení do 16 mm2+označ.štítek	ks 180,00	3	540,00
211 12-0011.R06	Jistič 16A s krytem včetně dodávky	ks 299,00	1	299,00
	Úprava v rozvaděči	hod 390,00	5	1950,00
CELKEM - ROZVADĚČ R1 -doplnění				2789,00
ROZVADĚČE CELKEM				2789,00

HROMOSVOD - - JÍMACÍ SOUSTAVA + SVODY

Ceníkové číslo	Název	Jedn. J. cena	Množství	Celkem
210 22-0022.RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn pr.10 včetně dodávky FeZn pr.10	m 111,50	8	892,00
210 22-0022.RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn 30/4 včetně dodávky FeZn 30/4	m 111,50	82	9143,00

210 22-0301.RT1	Svorka hromosvodová SR03 včetně dodávky	ks	139,50	10	1395,00
210 22-0401.RT1	Označení svodu štítkem včetně dodávky štítku	ks	56,20	5	281,00
CELKEM HROMOSVOD					11711,00
Měření a revize HROMOSVODU		hod	500	8	4000,00