

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č. 1 Skupina změn: 3					
Ev. č. a název stavby:		III/27932 Dolní Bousov - průtah, II. Etapa											
Číslo a název SO/PS: SO 320		Dešťová kanalizace											
Číslo a název rozpočtu:		Dešťová kanalizace											
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7,0000	8	9	10	11	12	13	14
7	132301203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	1 529,6700	1 077,5000	-452,1700	99,0000	151 437,3300	-44 764,8300	0,0000	106 672,5000	-44 764,8300	-29,5600
8	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	481,0700	338,8700	-142,2000	329,0000	158 272,0300	-46 783,8000	0,0000	111 488,2300	-46 783,8000	-29,5591
9	151931102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pažicemi boxy v hornině středně tlačivé	m2	2 656,7000	1 871,3800	-785,3200	240,0000	637 608,0000	-188 476,8000	0,0000	449 131,2000	-188 476,8000	-29,5600
10	151931112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pažicemi boxy v hornině středně tlačivé	m2	2 656,7000	1 871,3800	-785,3200	77,0000	204 565,9000	-60 469,6400	0,0000	144 096,2600	-60 469,6400	-29,5600
11	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	561,9600	395,8400	-166,1200	71,0000	39 899,1600	-11 794,5200	0,0000	28 104,6400	-11 794,5200	-29,5608
12	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	967,7100	681,6600	-286,0500	95,0000	91 932,4500	-27 174,7500	0,0000	64 757,7000	-27 174,7500	-29,5595
13	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	18,4100	12,9700	-5,4400	103,0000	1 896,2300	-560,3200	0,0000	1 335,9100	-560,3200	-29,5492
14	161101152	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m	m3	462,6600	325,9000	-136,7600	95,0000	43 952,7000	-12 992,2000	0,0000	30 960,5000	-12 992,2000	-29,5595
15	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 529,6700	1 077,5000	-452,1700	4,0000	6 118,6800	-1 808,6800	0,0000	4 310,0000	-1 808,6800	-29,5600
16	162201151	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	481,0700	338,8700	-142,2000	4,0000	1 924,2800	-568,8000	0,0000	1 355,4800	-568,8000	-29,5591
17	162701102	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2 010,7400	1 416,3700	-594,3700	56,0000	112 601,4400	-33 284,7200	0,0000	79 316,7200	-33 284,7200	-29,5598
18	162701103	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 654,0270	1 165,6570	-488,3700	64,0000	105 857,7280	-31 255,6800	0,0000	74 602,0480	-31 255,6800	-29,5261
19	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	2 010,7400	1 416,3700	-594,3700	53,0000	106 569,2200	-31 501,6100	0,0000	75 067,6100	-31 501,6100	-29,5598
20	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2 010,7400	1 416,3700	-594,3700	17,0000	34 182,5800	-10 100,1900	0,0000	24 082,3900	-10 100,1900	-29,5478
21	174101101	/ásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1 654,0270	1 165,6570	-488,3700	246,0000	406 890,6420	-120 139,0200	0,0000	286 751,6220	-120 139,0200	-29,5261
22	212752112	Trativod z drenážních trubek pálených DN do 100 včetně lože otevřený výkop	m	524,7	369,600	-155,1000	226,00	118 582,20	-35 052,60	0,00	83 529,60	-35 052,60	-29,56
23	214500111	Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 štěrkopískem v do 300 mm	m	524,7	369,600	-155,1000	28,00	14 691,60	-4 342,80	0,00	10 348,80	-4 342,80	-29,56
32	286152340	trubka kanalizační ULTRA RIB SN10 UR-2 DN 500 mm/ 5 m	KUS	48	16,000	-32,0000	4 486,00	215 328,00	-143 552,00	0,00	71 776,00	-143 552,00	-66,67
34	286153580	přesovka ULTRA RIB UR-2 DIN 500 mm	KUS	48	16,000	-32,0000	2 403,00	115 344,00	-76 896,00	0,00	38 448,00	-76 896,00	-66,67
36	286154920	odbočka ULTRA RIB UR-2 DIN/KG 45° 500/150 mm	KUS	1	0,000	-1,0000	9 026,00	9 026,00	-9 026,00	0,00	0,00	-9 026,00	-100,00
38	286155200	těsnění ULTRA RIB UR-2 DIN TĚSNĚNÍ 500 mm	KUS	48	16,000	-32,0000	542,00	26 016,00	-17 344,00	0,00	8 672,00	-17 344,00	-66,67
40	871393121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 400	m	232,1	77,000	-155,1000	82,00	19 032,20	-12 718,20	0,00	6 314,00	-12 718,20	-66,82
42	877393121	Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop. DN 400	KUS	1	0,000	-1,0000	264,00	264,00	-264,00	0,00	0,00	-264,00	-100,00

44	894411141	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 500 dno beton tř. C 25/30	KUS	6	2,000	-4,0000	9 530,00	57 180,00	-38 120,00	0,00	19 060,00	-38 120,00	-66,67
45	899103111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 100 do 150 kg	KUS	14	10,000	-4,0000	443,00	6 202,00	-1 772,00	0,00	4 430,00	-1 772,00	-28,57
46	592240560	dílec betonový pro vstupní šachty SH-M PS+K 100/62,5x67x12 cm	KUS	14	10,000	-4,0000	1 176,00	16 464,00	-4 704,00	0,00	11 760,00	-4 704,00	-28,57
49	592243380	dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/80 V max. 50 100/80x50 cm	KUS	6	2,000	-4,0000	5 622,00	33 732,00	-22 488,00	0,00	11 244,00	-22 488,00	-66,67
52	592240520	dílec betonový pro vstupní šachty SR-M PS 100x100x12 cm	KUS	10	6,000	-4,0000	1 602,00	16 020,00	-6 408,00	0,00	9 612,00	-6 408,00	-40,00
54	592241740	prsteneček betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 62,5x6x12 cm	Ks	1	0,000	-1,0000	196,00	196,00	-196,00	0,00	0,00	-196,00	-100,00
56	592240130	prsteneček betonový vyrovnávací ke krytu šachty AR 625/100 62,5x10x10 cm	KUS	2	0,000	-2,0000	248,00	496,00	-496,00	0,00	0,00	-496,00	-100,00
57	552434420	poklop na vstupní šachtu litinový D600 D	KUS	14	10,000	-4,0000	2 821,00	39 494,00	-11 284,00	0,00	28 210,00	-11 284,00	-28,57
62	012303000	Geodetické práce po výstavbě-zpracování skutečného provedení	Kč	1	0,000	-1,0000	41 895,00	41 895,00	-41 895,00	0,00	0,00	-41 895,00	-100,00
63	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1	0,000	-1,0000	41 895,00	41 895,00	-41 895,00	0,00	0,00	-41 895,00	-100,00
								<b>2 875 566,37</b>	<b>-1 090 129,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1 785 437,21</b>	<b>-1 090 129,16</b>	<b>-37,91</b>