

1.	Propočet *) Souhrnný rozpočet *) Kontrolní sestavení rozpočtových nákladů	Název a místo stavby Oprava venkovních omitek obj.č.1, kasárna Jiřího z Poděbrad České Budějovice			Číslo zakázky
		Stavební objekt Velitelská budova			
2.	Stupeň projektové dokumentace	Dokumentace provedení stavby			
3.	Charakter stavby	Rekonstrukce		Objekt pro bydlení: A/N	N
Rekapitulace celkových nákladů:					
4.	Položka	Náklady na			Investor:
		stavební část	techn. část	Celkem	ČR - ministerstvo obrany
5.	Základní rozpočtové náklady				Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6
6.	Stavební objekty celkem	###		3 452 541 Kč	IČ: 60162694
7.	Provozní soubory celkem			0 Kč	DIČ: CZ60162694
8.	Základní rozpočtové náklady			3 452 541 Kč	Projektant:
9.	Ostatní náklady stavby		sazba %		
10.	Zařízení staveniště		2,50%	86 314 Kč	
11.	Územní vlivy		2,80%	96 671 Kč	
12.	Provozní vlivy			0 Kč	Zpracovatel
13.	Kompletační činnost			0 Kč	cenové části:
15.	Ostatní náklady stavby			182 985 Kč	
16.	Náklady na inženýrskou a projektovou činnost				Razítko:
17.	Projektové a průzkumné práce			0 Kč	Podpis:
18.	Realizační dokumentace			0 Kč	
19.	Náklady na inženýrskou a projektovou činnost			0 Kč	
20.	Celkové náklady (bez DPH)			3 635 526 Kč	
21.	DPH				
22.	ze základu:	0 Kč	15,00%	0 Kč	
23.		3 635 526 Kč	21,00%	763 460 Kč	
20.	Celkové náklady stavby/objektu			4 398 986 Kč	Datum zpracováno 26.3.2017

*) Nehodící škrtněte

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

SO 01	Úpravy povrchů vnější	1 586 826
	Ostatní konstrukce a práce	284 018
	Bourání konstrukcí	253 942
	Konstrukce klempířské	284 737
	Konstrukce truhlářské	66 065
	Kovové doplňkové konstrukce	167 869
	Nátěry	713 084
	Ostatní náklady	96 000
	Celkem (bez DPH)	3 452 541 Kč

Číslo položky	Číselné zařazení	Popis položky	Výměra	Měrná jednotka	Jedn. cena v Kč	Celková cena v Kč
					celkem	3 452 540,9
Úpravy povrchů vnější						
SŘ	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení, cedulí, kamery	454,00	m2		
SŘ	622424720R00	Omytí vnějších omítek včetně štítů tlakovou vodou	2 239,00	m2		
SŘ	622424721R00	Oprava vnějších omítek štukových, čl. IV, do 80 %	2 239,00	m2		
SŘ	622434132R00	Omítkový sanační systém, 2vrst., vč. přípravy podkladu	82,00	m2		
Úpravy povrchů vnější						
Ostatní konstrukce a práce						
SŘ	941941052R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 24 m s jutovým krytím	2 530,00	m2		
SŘ	941941392R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1052-4 měsíce	10 120,00	m2		
SŘ	941941852R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 24 m	1 378,00	m2		
SŘ	941512155RT6	Lešení lávkové-štíty	1,00	kus		
SŘ	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	550,00	m2		
SŘ	965120120RT6	Ochranné krytí části vedení trolejí v ulici Žižkova tř.	6,00	ks		
SŘ	965120120RT6	Úprava chodníků pro vsazení odvodňovacích žlábků	30,00	m		
SŘ	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	12,56	t		
Ostatní konstrukce a práce						
Bourání konstrukcí						
SŘ	764332860R00	Demontáž lemování zdí z dílů, rš 660 mm, do 30°	390,00	m		
SŘ	764435279R00	Demontáž stávajících odvodňovacích žlábků	25,00	m		
SŘ	764352842R00	Demontáž žlabů rš 330 mm, nad 45°	175,00	m		
SŘ	764454802R00	Demontáž odpadních š. 120 mm	10,00	m		
SŘ	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	205,40	m		
SŘ	767950100RT6	Stávající ocelová mříž 1200/500 - demontovat	9,00	kus		
SŘ	767950101RT6	Stávající ocelová mříž 1200/1200 - demontovat ozn.Z3	10,00	kus		
SŘ	767950102RT6	Držák praporů ozn.M	17,00	kus		
SŘ	767950103RT6	Konzola elektrického vedení ozn.L včetně kabeláže	4,00	kus		
SŘ	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	1,62	m3		
SŘ	968083003RT6	Vybourání oken do 4 m2	5,40	m2		
SŘ	978015241R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 30 %	2 239,00	m2		
SŘ	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	12,58	t		
SŘ	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	176,12	t		
SŘ	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	12,58	t		
SŘ	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	12,58	t		
Bourání konstrukcí						

Číslo položky	Číselné zařazení	Popis položky	Výměra	Měrná jednotka	Jedn. cena v Kč	Celková cena v Kč
		Konstrukce klempířské				
SŘ	764216401RT6	Oplechování parapetu - pozink RŠ 2100/300 ozn.K1	40,00	kus		
SŘ	764216402RT6	Oplechování parapetu - pozink RŠ 1700/400 ozn.K2	40,00	kus		
SŘ	764216403RT6	Oplechování římsy - pozink RŠ 250 ozn.K3	175,00	m		
SŘ	764216404RT6	Oplechování římsy - pozink RŠ 250 ozn.K4	175,00	m		
SŘ	764216405RT6	Oplechování římsy - pozink RŠ 2100/250 ozn.K5	40,00	kus		
SŘ	764216406RT6	Oplechování parapetu - pozink RŠ 2700/300 ozn.K6	6,00	kus		
SŘ	764216407RT6	Oplechování parapetu - pozink RŠ 3100/400 ozn.K7	6,00	kus		
SŘ	764216408RT6	Oplechování římsy - pozink RŠ 3100/250 ozn.K8	6,00	kus		
SŘ	764246364RT6	Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do RŠ 400 mm parapetů	92,00	kus		
SŘ	764246365RT6	Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do RŠ 400 mm římsy	26,00	kus		
SŘ	764200009RT6	Střešní svod dl.16m- stávající - demontovat a namontovat zpět, opatřit nátěrem ozn.K9	9,00	kus		
SŘ	764200010RT6	Závětrná lišta RŠ 500 ozn.K10	40,00	m		
SŘ	764200011RT6	Nadřímsový žlab+okapní lošta - stávající - kontrola a oprava poškozených spojů, opatřit nátěrem ozn.K11	175,00	m		
SŘ	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	0,58	t		
		Konstrukce klempířské				
		Konstrukce truhlářské				
SŘ	766661140RT6	Plastová okna jednokřídlé 1200x500, zasklená izolačním dvojsklem $U_{w,max}=1,2W/m^2K$, poz. OK1	9,00	kus		
SŘ	766800101RT6	Vnitřní parapet snosem rš 150mm	10,80	m		
SŘ	998766102R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské, výšky do 12m	0,19	t		
		Konstrukce truhlářské				
		Kovové doplňkové konstrukce				
SŘ	767100003RT6	Stávající ocelová mříž 1200/2200 - stávající nátěr odstranit, provést nový - základ+vrchní polomat ozn.Z1	37,00	kus		
SŘ	767100005RT6	Stávající ocelová mříž 2200/2200 - stávající nátěr odstranit, provést nový - základ+vrchní polomat ozn.Z2	4,00	kus		
SŘ	767100008RT6	Stávající ocelová vrata 3600/3800- stávající nátěr odstranit, provést nový - základ+vrchní polomat ozn.Z4	1,00	kus		
SŘ	767100010RT6	Stávající ocelová vrata 3600/3800 - stávající nátěr odstranit, provést nový - základ+vrchní polomat ozn.Z5	1,00	kus		
SŘ	767100012RT6	Okenní mříž 1200/500 svařená z plnostěnných profilů 15/15, tvarově shodná se stávajícími mřížemi na oknech v nadzemních podlažích ozn.Z6	9,00	kus		
SŘ	767100013RT6	Odvodňovací žlábek 150/100 s plastovou mřížkou dl.5m	5,00	kus		
SŘ	998767101R00	Přesun hmot pro konstrukce zámečnické do výšky 6 m	0,78	t		
		Kovové doplňkové konstrukce				

Číslo položky	Číselné zařazení	Popis položky	Výměra	Měrná jednotka	Jedn. cena v Kč	Celková cena v Kč
		Nátěry				
SŘ	783125410RT6	Nátěr ocel.konstrukcí (žlaby,svody)	1,00	ks		
SŘ	783125411RT6	Hloubková penetrace omítky	2 321,00	m2		
SŘ	783125412RT6	Silikátový fasádní nátěr dvouvrstvý-kombinace tří barev	2 321,00	m2		
		Nátěry				
		Ostatní náklady				
		záběr chodníku - do 60 dní 5Kč/m2den - 2 měsíce	250,00	m2		
		záběr chodníku - nad 60 dní 10Kč/m2den - 2 měsíce	250,00	m2		
		zajištění trolejového vedení ve spolupráci s Dopravním podnikem České Budějovice	1,00	kus		
		celkové úklidové práce (umytí oken z venkovní strany včetně rámu, vrat, cedulí, úklid chodníků po demontáži lešení)	1,00	kus		
		Ostatní náklady				