

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: III/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 236-1a	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 186 / 1	Číslo ZBV: 4
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Provizorní přejezd SDP na sil. R6		

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**
se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 70891095

Zhotovitel: **Společnost TAQ - GEOSAN - ČELECHOVICE**
Vedoucí
společník **Společnost T.A.Q. s.r.o.**
se sídlem Praha 6 - Dejvice, Fetrovská 1002/59, PSČ 16000
IČ: 28868781

Druhý
společník **GEOSAN GROUP a.s.**
se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
IČ: 281 69 522

Třetí společník **GEOSAN STAVEBNÍ s.r.o.**
se sídlem U Průhonu 1516/32, 17000 Praha 7
IČ: 25671464

Rekapitulace ZBV č. 4 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.1	0,00	0,00	0,00
4.2	0,00	0,00	0,00
4.3	-968 488,99	0,00	-968 488,99
4.4	0,00	0,00	0,00
4.5	0,00	0,00	0,00
Suma ZBV č. 4	-968 488,99	0,00	-968 488,99

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

0

●

1

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: III/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 236-1a	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 186 / 1	Číslo ZBV: 4
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Provizorní přejezd SDP na sil. R6		

Strany smlouvy o dílo č. 136/00066001/2017 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 12.4.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Středočeský kraj se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: Společnost TAQ - GEOSAN - ČELECHOVICE

Přílohy Změnového listu:		Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1 počet listů	1	Objednatel
2. Změnový list	1 počet listů	2,3,4	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1 počet listů	5	Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek	1 počet listů	6	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin	1 počet listů		
6. Přehled dalších dokladů	1 počet listů		
7. Další doklady	14 počet listů		

Iniciátor změny: zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Při projednávání DIO před zahájením stavby, které se týkalo dopravních opatření na dálnici D6 během výstavby rekonstruovaného mostu „Čelechovice“ byl uzavírkovou komisí odsouhlasen projekt DIO, který využívá již stávajících přejezdů SDP. Touto změnou došlo k úsporám finančních nákladů ze strany investora, kdy se nemusel realizovat SO 186.

Tato změna vznikla dodatečně na základě projednávání DIO. Jedná se pouze o změny záporné.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm.c) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-968 488,99	0,00	-968 488,99	968 488,99

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Jan Čikara	datum	13-12-2018	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Filip Řehoř	datum		podpis
Stavební dozor	jméno	Ing. Václav Sláma	datum		podpis
Supervize	jméno	xxx	datum		podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Bc. Michal Šťastný	datum		podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Bc. Zdeněk Dvořák	datum	31. 01. 2019	podpis
	jméno	Petr Jelínek	datum	13-12-2018	podpis
	Společnost T.A.Q. s.r.o.				
	jméno	Ivan Havel	datum	17-12-2018	podpis
	GEOSAN GROUP a.s.				
Zhotovitel	jméno	Ing. Kamil Vykydal	datum	17-12-2018	podpis
	GEOSAN GROUP a.s.				
	jméno	Ing. Martin Fischer	datum	19-12-2018	podpis
GEOSAN STAVEBNÍ a.s.					

Číslo paré:



ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 4**

Název Stavby: III/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 236-1a	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	186 / 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Provizorní přejezd SDP na sil. R6	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
968 488,99

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	968 488,99	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-968 488,99	0,00	0,00	0,00%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-968 488,99	0,00	-968 488,99	-100,00%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):	13 -12- 2018	Jan Čikara
Projektant (autorský dozor):		Ing. Filip Řehoř
Stavební dozor:		Ing. Václav Sláma
Zástupce Objednatele:		Bc. Michal Šťastný
Supervize (RDK)		
Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání Změny:		Miroslav Dostál



Datum:

Čas:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 4

Evidenční číslo a název stavby: Čelechovice - III/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 236-1a

Číslo a název SO/PS: 186 - Provizorní přejezd SDP na sil. R6

Číslo a název rozpočtu: 186 - Provizorní přejezd SDP na sil. R6

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	012103000	Geodetické práce před výstavbou	KS	1,000	0,000	-1,000	5 000,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00	-100,00
22	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	KČ	1,000	0,000	-1,000	12 000,00	12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	-12 000,00	-100,00
23	012303000	Geodetické práce po výstavbě	KČ	1,000	0,000	-1,000	8 000,00	8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	-8 000,00	-100,00
24	013244000	Dokumentace pro provádění stavby (RDS)	KČ	1,000	0,000	-1,000	15 000,00	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	-15 000,00	-100,00
25	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby (PDPS) provedení v digit. formě	KČ	1,000	0,000	-1,000	7 000,00	7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	-7 000,00	-100,00
26	030001000	Zařízení staveniště	KČ	1,000	0,000	-1,000	7 000,00	7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	-7 000,00	-100,00
27	070001000	Provozní vlivy	KČ	1,000	0,000	-1,000	3 000,00	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00	-100,00
1	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	M2	360,000	0,000	-360,000	35,00	12 600,00	-12 600,00	0,00	0,00	-12 600,00	-100,00
2	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	M3	54,000	0,000	-54,000	48,00	2 592,00	-2 592,00	0,00	0,00	-2 592,00	-100,00
3	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř 4	M3	72,000	0,000	-72,000	245,00	17 640,00	-17 640,00	0,00	0,00	-17 640,00	-100,00
4	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř 1 až 4	M3	126,000	0,000	-126,000	145,00	18 270,00	-18 270,00	0,00	0,00	-18 270,00	-100,00
5	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	1 260,000	0,000	-1 260,000	10,50	13 230,00	-13 230,00	0,00	0,00	-13 230,00	-100,00
6	171201201	Uložení sypaniny na skládky	M3	126,000	0,000	-126,000	8,50	1 071,00	-1 071,00	0,00	0,00	-1 071,00	-100,00
7	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	T	252,000	0,000	-252,000	70,00	17 640,00	-17 640,00	0,00	0,00	-17 640,00	-100,00
8	181951102	Úprava pláně v hornině tř 1 až 4 se zhutněním	M2	360,000	0,000	-360,000	19,00	6 840,00	-6 840,00	0,00	0,00	-6 840,00	-100,00
9	564851111	Podklad ze šterkodrté ŠD tl 150 mm	M2	194,400	0,000	-194,400	92,74	18 028,66	-18 028,66	0,00	0,00	-18 028,66	-100,00



10	564962111.	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm	M2	285,600	0,000	-285,600	320,32	91 483,39	-91 483,39	0,00	0,00	-91 483,39	-100,00
11	565166112.	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 90 mm š do 3 m	M2	321,600	0,000	-321,600	270,76	87 076,42	-87 076,42	0,00	0,00	-87 076,42	-100,00
12	573111111.	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	M2	309,600	0,000	-309,600	11,76	3 640,90	-3 640,90	0,00	0,00	-3 640,90	-100,00
13	573211111.	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	M2	688,800	0,000	-688,800	12,97	8 933,74	-8 933,74	0,00	0,00	-8 933,74	-100,00
14	576133211.	Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 40 mm š do 3 m	M2	360,000	0,000	-360,000	155,98	56 152,80	-56 152,80	0,00	0,00	-56 152,80	-100,00
15	577166131.	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 70 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	M2	343,200	0,000	-343,200	225,91	77 532,31	-77 532,31	0,00	0,00	-77 532,31	-100,00
16	911331199R.	Mobilní ocelové svodidlo s možností otevření	M	120,000	0,000	-120,000	3 500,00	420 000,00	-420 000,00	0,00	0,00	-420 000,00	-100,00
17	919112223.	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	M	240,000	0,000	-240,000	55,00	13 200,00	-13 200,00	0,00	0,00	-13 200,00	-100,00
18	919121213.	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnícího profilu	M	240,000	0,000	-240,000	115,00	27 600,00	-27 600,00	0,00	0,00	-27 600,00	-100,00
19	966005311.	Rozebrání a odstranění silničního svodidla s jednou pásnicí	M	120,000	0,000	-120,000	30,00	3 600,00	-3 600,00	0,00	0,00	-3 600,00	-100,00
20	998225111.	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	T	377,836	0,000	-377,836	38,00	14 357,77	-14 357,77	0,00	0,00	-14 357,77	-100,00
Celkem								968 488,99	-968 488,99	0,00	0,00	-968 488,99	-100,00

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:



PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: **III/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 236-1a**

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	28 566 348,51
2=1+18+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby) bez DPH	34 097 971,88
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	41 258 545,73
3=2/1*100	Procento změny přijaté smluvní částky	119,36%
4=(24-1)/100	Sledování vytrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(27-1)/100	Sledování záporných položek (Skupina 2)	0,00%
6=(19+21)/100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	24,99%
	Změny záporné bez zápočítání s kladnými	9,85%

6=30+34	Suma Změn záporných a Změn kladných Skupiny 3 a Skupiny 4	5 531 625,17
7=(6/1)*100	Sledování limitu 26 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	19,29%
8=1/0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	8 569 903,95

bez ABS

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	30,05%
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=31+35	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	11 156 461,25
11=1/0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	14 283 173,26

ABS

ABS

12=(36+37)/1*100	Sledování limitu 15 %	0,00%
13=36+37	Sledování limitu 149 224 000 Kč	0,00
14=149224000-13	Zbývá do limitu	149 224 000,00

Skupiny změn

-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
Vytrazené změny (Domárky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)	Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)	Změny nepředvidané (dle §222 odst. (8) zákona č. 134/2016 Sb.)	Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)	Změny de minimis (Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %	
18	17	18	19=22+25+28+32+33+36	20=23+26+29+33+37	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=126+29	32	33	34=32+33	35=132+33	36	37	38=36+37/1*100		
		III/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 236-1a	- 6 871 418,04	12 403 043,21	5 531 625,17	0,00	0,00	0,00	- 4 068 000,00	4 068 000,00	0,00	- 2 812 418,04	8 348 043,21	5 531 625,17	11 156 461,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
180	1	OKD na silnici R6 / stavba podstavce MV a RVS	0,00	469 839,24	469 839,24							0,00	469 839,24	469 839,24	469 839,24									
002	2	Demolice / změna způsobu provádění demolice	- 712 181,62	2 859 317,69	2 147 136,07							- 712 181,62	2 859 317,69	2 147 136,07	3 571 498,31									
201	3	Most a přílehlá část silnice / nosníky, základy, jeřáby	- 5 190 747,43	9 073 886,28	3 883 138,85				- 4 059 000,00	4 059 000,00	0,00	- 1 131 747,43	5 014 886,28	3 883 138,85	6 146 633,71									
186	4	Převzorní přejezd SDP na sil R6 / objekt se nerealizuje	- 968 488,99	0,00	- 968 488,99							- 968 488,99	0,00	- 968 488,99	968 488,99									

Poznámka:

0

0

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	4
Název a evidenční číslo stavby:	III/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 236-1a
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Provizorní přejezd SDP na sil. R6
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	186 / 1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
Soupis prací po všech změnách	11	
Zápis z jednání uzavírkové komise	2	
žádost o změnu rozsahu díla	1	
Počet listů celkem	14	



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Čelechovice III/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 236-1a

Objekt: 186 Provizorní přejezd SDP na sil. R6

Rozpočet: 186 Provizorní přejezd SDP na sil. R6

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Základní cena: 968 488,99 Kč

Cena celková: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s daní: 0,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Čelechovice III/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 236-1a
Objekt:	186 Provizorní přejezd SDP na sil. R6
Rozpočet:	186 Provizorní přejezd SDP na sil. R6

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Vedlejší rozpočtové náklady				
21	012103000		Geodetické práce před výstavbou Geodetické práce před výstavbou	KS	1,000	5 000,00	5 000,00
	ZBV:	4	změna DIO - SO se nerealizuje		-1,000		-5 000,00
			aktuální množství		0,000		0,00
22	012203000		Geodetické práce při provádění stavby Geodetické práce při provádění stavby	KČ	1,000	12 000,00	12 000,00
	ZBV:	4	změna DIO - SO se nerealizuje		-1,000		-12 000,00
			aktuální množství		0,000		0,00
23	012303000		Geodetické práce po výstavbě Geodetické práce po výstavbě	KČ	1,000	8 000,00	8 000,00
	ZBV:	4	změna DIO - SO se nerealizuje		-1,000		-8 000,00
			aktuální množství		0,000		0,00
24	013244000		Dokumentace pro provádění stavby (RDS) Dokumentace pro provádění stavby (RDS)	KČ	1,000	15 000,00	15 000,00

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Čelechovice III/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 236-1a
 Objekt: 186 Provizorní přejezd SDP na sil. R6
 Rozpočet: 186 Provizorní přejezd SDP na sil. R6

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:	4	změna DIO - SO se nerealizuje		-1,000		-15 000,00
			aktuální množství		0,000		0,00
25	013254000		Dokumentace skutečného provedení stavby (PDPS) provedení v digit. formě Dokumentace skutečného provedení stavby (PDPS) provedení v digit. formě	KČ	1,000	7 000,00	7 000,00
	ZBV:	4	změna DIO - SO se nerealizuje		-1,000		-7 000,00
			aktuální množství		0,000		0,00
26	030001000		Zařízení staveniště Zařízení staveniště	KČ	1,000	7 000,00	7 000,00
	ZBV:	4	změna DIO - SO se nerealizuje		-1,000		-7 000,00
			aktuální množství		0,000		0,00
27	070001000		Provozní vlivy Provozní vlivy	KČ	1,000	3 000,00	3 000,00
	ZBV:	4	změna DIO - SO se nerealizuje		-1,000		-3 000,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Čelechovice III/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 236-1a
 Objekt: 186 Provizorní přejezd SDP na sil. R6
 Rozpočet: 186 Provizorní přejezd SDP na sil. R6

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
					aktuální množství	0,000	0,00
0			Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
1			Zemní práce				
1	111201101		Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 120*3=360,000 [A]	M2	360,000	35,00	12 600,00
	ZBV:	4	změna DIO - SO se nerealizuje				
						-360,000	-12 600,00
					aktuální množství	0,000	0,00
2	121101103		Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m odhumusování tl. 0,15 54=54,000 [A]	M3	54,000	48,00	2 592,00
	ZBV:	4	změna DIO - SO se nerealizuje				
						-54,000	-2 592,00
					aktuální množství	0,000	0,00
3	122302201		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4	M3	72,000	245,00	17 640,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Čelechovice III/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 236-1a
 Objekt: 186 Provizorní přejezd SDP na sil. R6
 Rozpočet: 186 Provizorní přejezd SDP na sil. R6

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			výkop SDP 72=72,000 [A]				
	ZBV:	4	změna DIO - SO se nerealizuje		-72,000		-17 640,00
			aktuální množství		0,000		0,00
4	162701105		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládce dle pol.č.121101103 54.00=54,000 [A] dle pol.č.122501102 72.00=72,000 [B] Celkem: A+B=126,000 [C]	M3	126,000	145,00	18 270,00
	ZBV:	4	změna DIO - SO se nerealizuje		-126,000		-18 270,00
			aktuální množství		0,000		0,00
5	162701109		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m dle pol.č.162701105 126*10=1 260,000 [A]	M3	1 260,000	10,50	13 230,00
	ZBV:	4	změna DIO - SO se nerealizuje		-1 260,000		-13 230,00
			aktuální množství		0,000		0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Čelechovice III/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 236-1a
Objekt: 186 Provizorní přejezd SDP na sil. R6
Rozpočet: 186 Provizorní přejezd SDP na sil. R6

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	171201201		Uložení sypaniny na skládky Uložení sypaniny na skládky dle pol.č 162701105 126=126,000 [A]	M3	126,000	8,50	1 071,00
	ZBV:	4	změna DIO - SO se nerealizuje		-126,000		-1 071,00
			aktuální množství		0,000		0,00
7	171201211		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) dle pol.č.162701105 126*2=252,000 [A]	T	252,000	70,00	17 640,00
	ZBV:	4	změna DIO - SO se nerealizuje		-252,000		-17 640,00
			aktuální množství		0,000		0,00
8	181951102		Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	M2	360,000	19,00	6 840,00
	ZBV:	4	změna DIO - SO se nerealizuje		-360,000		-6 840,00
			aktuální množství		0,000		0,00
1			Zemní práce				0,00

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Čelechovice III/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 236-1a
 Objekt: 186 Provizorní přejezd SDP na sil. R6
 Rozpočet: 186 Provizorní přejezd SDP na sil. R6

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5			Komunikace				
9	564851111		Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm ŠDa 0/32 Ge $360-(0.69*2*120)=194,400 [A]$	M2	194,400	92,74	18 028,66
	ZBV:	4	změna DIO - SO se nerealizuje		-194,400		-18 028,66
			aktuální množství		0,000		0,00
10	564962111		Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm MZK 0/32 Ge tl. 200 mm $360-(0.31*2*120)=285,600 [A]$	M2	285,600	320,32	91 483,39
	ZBV:	4	změna DIO - SO se nerealizuje		-285,600		-91 483,39
			aktuální množství		0,000		0,00
11	565166112		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 90 mm š do 3 m Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 90 mm š do 3 m ACP 22 S 50/70 90mm $360-(0.16*2*120)=321,600 [A]$	M2	321,600	270,76	87 076,42

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Čelechovice III/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 236-1a
 Objekt: 186 Provizorní přejezd SDP na sil. R6
 Rozpočet: 186 Provizorní přejezd SDP na sil. R6

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:	4	změna DIO - SO se nerealizuje		-321,600		-87 076,42
			aktuální množství		0,000		0,00
12	573111111		Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2 Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2 PI- E. C 60 B5 0,6 kg/m2 360-(0.21*2*120)=309,600 [A]	M2	309,600	11,76	3 640,90
	ZBV:	4	změna DIO - SO se nerealizuje		-309,600		-3 640,90
			aktuální množství		0,000		0,00
13	573211111		Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 PS-EP, C60 BP 5 0,35 kg/m2 360-(0.11*120*2)=333,600 [A] 360-(0.02*120*2)=355,200 [B] Celkem: A+B=688,800 [C]	M2	688,800	12,97	8 933,74
	ZBV:	4	změna DIO - SO se nerealizuje		-688,800		-8 933,74
			aktuální množství		0,000		0,00
14	576133211		Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 40 mm š do 3 m	M2	360,000	155,98	56 152,80

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Čelechovice III/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 236-1a
Objekt: 186 Provizorní přejezd SDP na sil. R6
Rozpočet: 186 Provizorní přejezd SDP na sil. R6

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 40 mm š do 3 m SMA 11 S PMB 45/80-50 40 mm 120*3=360,000 [A]				
	ZBV:	4	změna DIO - SO se nerealizuje		-360,000		-56 152,80
			aktuální množství		0,000		0,00
15	577166131		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 70 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 70 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu ACL 22S PMB 25/55-55 70mm 360-(0.07*120*2)=343,200 [A]	M2	343,200	225,91	77 532,31
	ZBV:	4	změna DIO - SO se nerealizuje		-343,200		-77 532,31
			aktuální množství		0,000		0,00
5			Komunikace				0,00
9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				
16	911331199R		Mobilní ocelové svodidlo s možností otevření Mobilní ocelové svodidlo s možností otevření oboustranné ocelové svodidlo pro použití v době, kdy přejezd nebude využíván, vč opakované montáže a demontáže dle potřeby vč přechodu na stáv. oc. 120=120,000 [A]	M	120,000	3 500,00	420 000,00
	ZBV:						

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Čelechovice III/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 236-1a
 Objekt: 186 Provizorní přejezd SDP na sil. R6
 Rozpočet: 186 Provizorní přejezd SDP na sil. R6

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		4	<i>změna DIO - SO se nerealizuje</i>		-120,000		-420 000,00
			aktuální množství		0,000		0,00
17	919112223		Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu prořiznutí spáry a zálivka N2 š. 15 mm TL 30 mm 2*120=240,000 [A]	M	240,000	55,00	13 200,00
	ZBV:	4	<i>změna DIO - SO se nerealizuje</i>		-240,000		-13 200,00
			aktuální množství		0,000		0,00
18	919121213		Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnícího profilu Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnícího profilu těsnící zálivka typu N2 dle ČSN EN 14188 včetně úpravy spár a přípravy povrchu 2*120=240,000 [A]	M	240,000	115,00	27 600,00
	ZBV:	4	<i>změna DIO - SO se nerealizuje</i>		-240,000		-27 600,00
			aktuální množství		0,000		0,00
19	966005311		Rozebrání a odstranění silničního svodidla s jednou pásnicí Rozebrání a odstranění silničního svodidla s jednou pásnicí	M	120,000	30,00	3 600,00

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Čelechovice III/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 236-1a
 Objekt: 186 Provizorní přejezd SDP na sil. R6
 Rozpočet: 186 Provizorní přejezd SDP na sil. R6

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			120=120,000 [A]				
	ZBV:	4	změna DIO - SO se nerealizuje		-120,000		-3 600,00
			aktuální množství		0,000		0,00
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání						0,00
99	Přesun hmot						
20	998225111		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	T	377,836	38,00	14 357,77
			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným				
	ZBV:	4	změna DIO - SO se nerealizuje		-377,836		-14 357,77
			aktuální množství		0,000		0,00
99	Přesun hmot						0,00
Celkem:							0,00

0

●

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ UZAVÍRKOVÉ KOMISE

Stavba: „III/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev. č. 23626-1a“
Místo a jednání: ŘSD ČR, Provozní úsek, Pračská 3338/3, Praha 10 Záběhlice
Datum a čas: 15. 3. 2018 od 13:15 hod.
Účastníci: viz prezenční listina
Rozdělovník: účastníci uzavírkové komise

Předmětem uzavírkové komise bylo jednání ve věci technického řešení a návrhu DIO pro stavbu „III/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev. č. 23626-1a“.

1) Popis projednaných prací

Předmětem stavby je rekonstrukce mostu ev. č. 23626-1a. Most kříží dálnici D6 v km 27,348.

etapa 1a

- přípravné na demolici mostu;
- doprava je mezi přejezdy SDP v km 25,936 – 25,816 a v km 29,177 – 29,057 vedena v režimu 1 + 1 v levém pásu dálnice;

etapa 1b

- demolice mostu;
- úplná uzavírka dálnice D6 mezi MÚK Tuchlovice (km 25) a MÚK Nové Strašecí (km 32);

etapa 1c

- dokončovací práce po demolici mostu;
- doprava je mezi přejezdy SDP v km 25,936 – 25,816 a v km 29,177 – 29,057 vedena v režimu 1 + 1 v levém pásu dálnice;

etapa 2

- stavební práce (výstavba pilířů mostu);
- doprava je vedena ve dvou standardních jízdních pruzích, přičemž je uzavřena zpevněná krajnice v obou pásech dálnice v km 27,136 – 27,233 v pravém pásu dálnice a v km 27,576 – 27,283 v levém pásu dálnice;

etapa 3a

- přípravné práce na montáž nosníků;
- doprava je mezi km 27,758 – 27,100 v levém pásu dálnice a v km 26,853 – 27,500 v pravém pásu vedena ve zpevněné krajnici a části pravého jízdního pruhu;

etapa 3b

- montáž nosníků;
- krátkodobé uzavírky dle DK 291;

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

Společnost TAQ-GEOSAN-Čelechovice
p. Petr Jelínek
Fetrovská 1002/59
160 00 Praha 6

Tel.

v Kladně 4.12.2018

Akce: **III/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 23626-1a**

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo 136/00066001/2017, odst 6.6:

Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla navrženou Zhotovitelem, a to při respektování povinností objednatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o VZ“) a interních předpisů Objednatele. Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu Díla povinen Objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených v Oborovém třídílníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli,
- c) termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran,
- d) snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i evidenční list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele.

Žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s návrhem:

1. Podle požadavků ŘSD, zpracovaných v DIO a vydaných DIR byly využívány proti původním předpokladům stávající přejezdy SDP. Tímto došlo k úsporám v rámci objektu SO 186, který nebyl realizován a nebude fakturován.

Bc. Michal Šťastný
Mostní technik KSÚS SK Kladno

