

CENOVÁ KALKULACE - odhad nákladů

Stavba : Oprava betonové podlahy B.14

Objekt : Kasárna Dobruška

Objednavatel :

Zhotovitel :

JKSO :

EČO :

Zpracoval :

Datum : 11. 4. 2016

| P.Č. | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|--|---|-----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| <u>Oprava betonové podlahy</u> | | | | | |
| <u>Technologie a cenová kalkulace opravy:</u> | | | | | |
| 1 | Bourací práce - odstranění stávajícího betonu - do tl. 15 cm | m3 | 19,8 | | |
| 2 | Očištění povrchu betonové konstrukce - mechanicky, vysavač | m2 | 128,0 | | |
| 3 | Obvodová dilatace - mirelon | mb | 64,0 | | |
| 4 | Osazení kotev - propojení podkladního betonu a nové vrstvy – Roxor 6 - 3 ks/m2 | ks | 384,0 | | |
| 5 | Drátkobeton do tl. 15 cm, C 20/25, vsyp s odolností proti ropným látkám, strojní uhlazení | m2 | 128,0 | | |
| 6 | Zakrytí technologií | kpl | 1,0 | | |
| 7 | Očištění a nátěr stávajících kovových konstrukcí v úrovni nivelety podlahy | m2 | 15,0 | | |
| 8 | Odvoz stavební sutě na skládku - stavební sut' | t | 50,0 | | |
| 9 | Poplatek za skládkovné - čistý beton | t | 40,0 | | |
| 10 | Poplatek za skládkovné - ropné látky | t | 10,0 | | |
| 11 | Přesun hmot celkem | t | 102,0 | | |

Cena celkem bez DPH 21% v Kč:

251 660,00

DPH 21%:

52 848,60

Cena celkem vč. DPH 21%:

304 508,60