

Cenová nabídka - položkový rozpočet

Stavba: oprava kanceláří 1NP - č. 101, 102, 103, 104 vč. chod. č. 111 a 2NP - 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 212, 213 vč. chod. č. 214
 Objekt: Nová kasárna Hradec Králové - administrativní budova č. 002

P.č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem bez DPH
1	2	3	4	5	6

Práce a dodávky HSV**Svislé a kompletní konstrukce**

1	Zazdívka otvorů pl do 4 m ² ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC (vč. zavázání zdiva kotvami)	m ³	0,400		
2	Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m ² v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	ks	12,000		

Upravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m ²	620,000		
4	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m ²	620,000		
5	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m ²	320,000		
6	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m ²	64,000		
7	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m ²	120,000		
8	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m ³	2,563		
9	Sanace trhlin v rozích stěn spárováním aktivovanou maltou š do 50 mm	m	110,000		
10	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	331,029		

Ostatní konstrukce a práce - bourání

11	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m ²	m ²	628,000		
12	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m ²	314,000		
13	Výbourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m ²	ks	15,000		
14	Výbourání kovových stěn	m ²	31,000		

15	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 10 %	m2	960,000
----	---	----	---------

Přesun hmot

16	Vnitrostaveništní doprava suťi a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	42,000
17	Odvoz suťi a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením	t	42,000
18	Poplatek za uložení stavebního smésného odpadu na skládce (skládkovné)	t	42,000
19	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	28,000

Práce a dodávky PSV

Izolace tepelné

20	Odstranění tepelné izolace stropů podhledů volně kladených z vláknitých materiálů tl do 100 mm	m2	315,000
21	Odstranění tepelné izolace stěn volně kladených z vláknitých materiálů tl do 100 mm	m2	152,000
22	Odstranění stávajících podlahových krytin vč. likvidace	m2	314,000
23	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	3 200,000

Elektroinstalace

24	Kabel CYKY 3Cx2,5	m	1 580,000
25	Kabel CYKY 3Cx1,5	m	960,000
26	Kabel CYKY 3Ax1,5	m	146,000
27	Krabice KU68-1901	ks	52,000
28	Krabice KR 97	ks	16,000
29	Trubka 2340/LPE-2	m	48,000
30	Sádra stavební	kg	230,000
31	Přístroj spínače střídavého 3559-A05345	ks	19,000
32	Kryt spínače jednopolového 3558A-A651B	ks	6,000
33	Kryt spínače děleného 3558A-A652B	ks	13,000
34	Zásuvka dvojnásobná	ks	47,000
35	Zásuvka komunikační 1209.10RJ 45-8	ks	26,000
36	Maska nosná dvojité 5014A-B1018	ks	26,000
37	Kryt zásuvky komunikační 5014A-A100B	ks	26,000
38	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, 3901A-B10 B	ks	92,000
39	Podhledové svítidlo 4x18W EP vč. recykl. poplatků	ks	71,000

40	Zářivková trubice 18W/840 vč.recykl.poplátků	ks	284,000
41	svítidlo nouzové 8W,1 hod.	ks	15,000
42	demontáž, D+M ventilátor d 100	ks	1,000
43	Průraz, zed', cihla, 30x30x600	ks	56,000
44	Průraz, zed', cihla, 130x130x200	ks	44,000
45	Zhotovení drážky hl-5cm š-5cm zed' cihla	m	230,000
46	Kapsa zed' cihla krabice 10x10x8	ks	80,000
47	demontáž svítidel	ks	71,000
48	demontáž stávajících vodičů	m	2 686,000
49	práce revizní technik, vyhotovení rev. zprávy - 2ks	hod.	30,000
50	Proudový chránič - 63 - 4 - 030AC	ks	2,000
51	Propojovací lišta G-3L-1000-10C	ks	0,300
52	Propojovací můstek N15	ks	2,000
53	Vodič CYA 10	m	3,000
54	Podružný materiál	ks	1,000
55	Úprava a připojení v rozvodnici	hod	8,000

Konstrukce tesařské

56	Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně	m3	2,500
57	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	2,500
58	Montáž kotevnic želez, příložek, patek nebo táhel	ks	292,000
59	<i>příložka ocelová Pzn pro polštáře podlahy</i>	<i>ks</i>	<i>292,000</i>
60	Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti 65 cm	m2	73,000
61	<i>řezivo smrkové tl. 140x80mm</i>	<i>m3</i>	<i>1,580</i>
62	Podlahové konstrukce podkladové z desek OSB tl 1x25 mm broušených na pero a drážku	m2	87,500
63	Montáž podlahové lišty hoblované	m	73,000
64	<i>řezivo smrkové 60x80mm</i>	<i>m3</i>	<i>0,920</i>
65	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	4,000
66	Přesun hmot procentní pro konstrukce tesařské v objektech v do 12 m	%	598,000

Konstrukce suché výstavby

67	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 Tl 60 mm EI 30 Rw 47 DB vč. min.vaty 100mm	m2	43,000
68	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2	315,000
69	<i>podhled kazetový minerální 600 x 600 mm</i>	<i>m2</i>	<i>347,000</i>
70	Přesun hmot procentní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	2 020,000

Konstrukce truhlářské

71	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	ks	15,000
72	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do obložkové zárubně	ks	15,000
73	<i>dveře vnitřní hladké laminované světlý dub plné 1křídle 90x197 cm akustické vč. obložkové zárubně</i>	<i>ks</i>	<i>15,000</i>
74	Montáž dveřního kování - štitky, klika apod.	ks	15,000
75	<i>vložka zámková cylindrická oboustranná FAB 2015</i>	<i>ks</i>	<i>15,000</i>
76	<i>klika včetně štitu a montážního materiálu Jana BB 72 matný nikl (nebo jiné vhodné)</i>	<i>ks</i>	<i>15,000</i>
77	Zhotovení větrací mřížky do stav.dveří č.104	ks	1,000
78	<i>mřížka plastová 80x600 mm</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>
79	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	ks	15,000
80	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm	ks	15,000
81	<i>prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.92 cm š 15-20 cm - vč. povrchové úpravy</i>	<i>ks</i>	<i>16,000</i>
82	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	650,000

Konstrukce zámečnické

83	Demontáž obložení stěn kazetami	m2	235,000
84	Demontáž roštu pro oplechování příček z kazet	m2	235,000
85	Demontáž podhledu z kazet	m2	315,000
86	Demontáž podlah zdvojených - desek vč. PVC	m2	73,000
87	Demontáž podlah zdvojených - nosného roštu	m2	73,000
88	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	301,000

Podlahy povlakové

89	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	256,000
90	Lepení obvodových soklíků nebo lišt pryžových řezaných,	m	256,000
91	<i>lišta speciální soklová PVC 17371 samolepicí, 18,5 x 18,5 mm role 25 m</i>	<i>m</i>	<i>281,000</i>
92	Lepení pásů povlakových podlah z přírodního linolea vč.svařování a dodávky svař.šňůr	m2	217,000
93	Lepení pásů povlakových podlah z kobercových pásů	m2	61,000
94	<i>krytina podlahová novilon® nova</i>	<i>m2</i>	<i>249,000</i>
95	<i>krytina koberec zátěžový</i>	<i>m2</i>	<i>73,000</i>
96	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	1 750,000

Dokončovací práce - nátěry

97	Odrezivění kovových konstrukcí	m2	55,200
98	Odmaštění nátěrů saponáty	m2	55,200
99	Nátěry vodou ředitelné KDK barva dražší lesklý povrch 1x antikorozi a 2x email	m2	55,200

Dokončovací práce - malby

100	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,8 m	m2	965,000
101	Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech výšky do 3,8 m	m2	965,000
102	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m	320,000
103	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	315,000
104	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4022-20, 40μ, 4 x 5 m</i>	<i>m2</i>	<i>347,000</i>
105	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	965,000
106	Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací	m2	61,700
107	Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací	m2	53,400
108	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	315,000
109	Malby směsí PRIMALEX tekuté disperzní tónované oteruvzdorné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3 m	m2	965,000

ÚT (demontáž, dodávka a montáž 2ks radiátorů vč. připojení)

110	demontáž 2ks stávajících a montáž 2ks nových radiátorů UT	ks	2,000
111	dodávka litinového radiátoru 25 žeber	ks	2,000
112	úprava rozvodů UT (6m)	ks	2,000

pozn.: prázdné procentní položky - (%) a položky HZS - (hod.) doplní uchazeč !

Cena celkem bez DPH	1 199 965,00 Kč
DPH 21%	251 992,65 Kč
Cena celkem vč. DPH	1 451 957,65 Kč

do 28.7.2016 do 8.00