

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Oprava budovy vchodu vrátnice č. 35 objektu Nový Ples	JKSO	
Název objektu	CE 05-19-54 Nový Ples	EČO	
Název části	b. č. 35	Místo	Nový Ples
Objednatel	Česká republika - Ministerstvo obrany	IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel		647 88 440	CZ64788440
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		22.7.2016	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 21 %
2	Montáž	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 21 %
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 21 %
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy 21 %
5	"M" Dodávky			17	Ostatní 21 %
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11) 0,00	19	VRN (ř. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady

Projektant		D Celkové náklady	
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22 103 284,05
Objednatel		24	15 % 0,00 DPH 0,00
Datum a podpis	Razítko	25	21 % 103 284,05 DPH 21 689,65
Zhotovitel		26	Cena s DPH (ř. 23-25) 124 973,70
Datum a podpis	Razítko	E Přípočty a odpočty	
		27	Dodávky objednatele 0,00
		28	Klouzavá doložka 0,00
		29	Zvýhodnění + - 0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava budovy vchodu vrátnice č. 35 objektu Nový Ples
Objekt: CE 05-19-54 Nový Ples
Část: b. č. 35
JKSO:
Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany
Zhotovitel: Apex Bohemia s.r.o.
Datum:

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3

HSV Práce a dodávky HSV
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
PSV Práce a dodávky PSV
764 Konstrukce klempířské
767 Konstrukce zámečnické
783 Dokončovací práce - nátěry
000 Nepojmenované práce
0 Nepojmenovaný díl
Celkem

100 284.05

ROZPOČET

Stavba: Oprava budovy vchodu vrátnice č. 35 objektu Nový Ples

Objekt: CE 05-19-54 Nový Ples

Část: b. č. 35

JKSO:

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany

Zhotovitel: Apex Bohemia s.r.o.

Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		D	HSV	Práce a dodávky HSV					
		D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	K	014	612425931	Omítka vápenná štuková vnitřního ostění okenního nebo dveřního 2+2+1+1	m2	6,000			
						6,000			
2	K	014	622422111R	Oprava vnějších omítek hladkých v rozsahu do 10 % 9,25*3,35+9,25*3,7+5,75*3,7+5,75*3,7	m2	107,763			
						107,763			
		D	PSV	Práce a dodávky PSV					
		D	764	Konstrukce klempířské					
3	K	764	764430930	Oprava Pz oplechování zdi rš 400 mm 9,25+2*5,75	m	20,750			
						20,750			
		D	767	Konstrukce zámečnické					
4	K	767	767122812R	Demontáž dveřních ocelových mříží	ks	1,000			
5	K	767	767311210R	D+M přístřešku nad vstupními dveřmi	ks	3,000			
6	K	767	767641800	Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 2,5 m2	kus	1,000			
7	K	767	767647911R	Oprava a údržba dveří - kotvení vchodových dveří	kpl	1,000			
8	K	767	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	ks	3,000			
9	K	767	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,002			
10	K	767	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,002			
		D	783	Dokončovací práce - nátěry					
11	K	783	783521000	Nátěry syntetické klempířských konstrukcí barva standardní jednonásobné a základní 20,75*0,4	m2	8,300			
						8,300			
12	K	783	783821111R	D+M nátěry venkovních omítek a betonových povrchů silikátový nátěr	m2	107,763			
		D	000	Nepojmenované práce					
		D	0	Nepojmenovaný díl					
13	K	751	751398021R	Mtž větrací mřížky stěnové do 0,040 m2 - včetně demontáže stávající	kus	12,000			
14	M	MAT	429730600	mřížka stěnová s se sítí proti hmyzu	kus	12,000			
				Celkem				100 284,05	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Oprava budovy č.6 - služebna VP	JKSO	
Název objektu	CE 05-19-54 Nový Ples	EČO	
Název části	b. č. 6	Místo	Nový Ples
Objednatel	Česká republika - Ministerstvo obrany	IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel		Apex Bohemia s.r.o.	647 88 440
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		22.7.2016	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 21 %
2	Montáž	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 21 %
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 21 %
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy 21 %
5	"M" Dodávky			17	Ostatní 21 %
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11) 0,00	19	VRN (ř. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady
Projektant				D Celkové náklady	
Datum a podpis		Razítko		23	Součet 7, 12, 19-22 99 895,04
Objednatel				24	15 % 0,00 DPH 0,00
Datum a podpis		Razítko		25	21 % 99 895,04 DPH 20 977,96
Zhotovitel				26	Cena s DPH (ř. 23-25) 120 873,00
Datum a podpis		Razítko		E Přípočty a odpočty	
				27	Dodávky objednatele 0,00
				28	Klouzavá doložka 0,00
				29	Zvýhodnění + - 0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava budovy č.6 - služebna VP

Objekt: CE 05-19-54 Nový Ples

Část: b. č. 6

JKSO:

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany

Zhotovitel: Apex Bohemia s.r.o.

Datum:

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3

HSV	Práce a dodávky HSV
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
PSV	Práce a dodávky PSV
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty
771	Podlahy z dlaždic
776	Podlahy povlakové
783	Dokončovací práce - nátěry
784	Dokončovací práce - malby
	<u>Celkem</u>

94 895,04

ROZPOČET

Stavba: Oprava budovy č.6 - služebna VP

Objekt: CE 05-19-54 Nový Ples

Část: b. č. 6

JKSO:

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany

Zhotovitel: Apex Bohemia s.r.o.

Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		D	HSV	Práce a dodávky HSV					
		D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1		K	014 612421131	Oprava vnitřních omítek štukových stěn MV v rozsahu do 5 % 0,9*1,4+1,7*2,4+3,4*1,2+2,7*2,4 (0,9+1,4+0,7+2,4+1,7+3,7+3,4*2+1,4*2+2,7*2+2,4*2)*(2,67-1,5) 5,3*5,7+3,1*5,7 (5,3*2+3,1*2+5,7*4)*2,67	m2	205,314 15,900 35,802 47,880 105,732			
				Součet		205,314			
		D	PSV	Práce a dodávky PSV					
		D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty					
2		K	721 725980121R	D+M sprchová zástěna - igelit	kus	1,000			
		D	771	Podlahy z dlaždic					
3		K	771 771473142	Montáž soklíků z dlaždic keramických s pozábkem lepených v do 120 mm	m	39,600			
4	M	MAT	597614180	keramický sokl	kus	43,560			
5	K	771	771571113	Montáž podlah z keramických dlaždic rezných hladkých do malty do 12 ks/m2	m2	39,010			
6	M	MAT	597611100	dlaždice keramické (bílé i barevné) 33,3 x 33,3 x 0,8 cm l. j.	m2	42,911			
7	K	771	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	2,279			
8	K	771	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	2,279			
9	K	771	998771192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 za zvětšený přesun do 100 m	t	2,279			
		D	776	Podlahy povlakové					
10		K	776 776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových 5,3*2+3,1*2+5,7*4	m	39,600 39,600			
11		K	776 776511820	Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou 5,3*5,7+3,1+5,7	m2	39,010 39,010			
12		K	776 776990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 15 Mpa	m2	39,010			
13		K	776 776990191	Příplatek k vyrovnání podkladu podlahy samonivelační stěrkou pevnosti 15 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m2	39,010			
14		K	776 998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,279			
15		K	776 998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	0,279			
16		K	776 998776192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,279			
		D	783	Dokončovací práce - nátěry					
17		K	783 783425121	Nátěry syntetické armatur do DN 100 barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email	kpl	1,000			
18		K	783 783801812	Odstranění nátěrů z omítek stěn oškrábáním s obroušením	m2	3,000			
19		K	783 783812100	Nátěry olejové omítek stěn dvojnásobné a 1x email	m2	3,000			
		D	784	Dokončovací práce - malby					
20		K	784 784401801	Odstranění maleb obroušením a oprášením v místnostech v do 3,8 m	m2	205,314			
21		K	784 784424271	Malby vápenné tónované dvojnásobně se začištěním a pačkováním v místnostech v do 3,8 m	m2	205,314			
				Celkem				94 895,04	

