

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt:	Název objektu: MUZEM T.G.Masaryka v Lánech	JKSO
Stavba:	Název stavby: Protipožární natěry dřevěných konstrukcí objektu	SKP
Projektant:	Počet měrných jednotek:	0
Objednatel: MUZEUM T. G. M. RAKOVNIK, p.o.	Náklady na MJ:	0
Počet listů:	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel	Zhotovitel:	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II a III hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	0	Zařízení staveniště	0
Montáž celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
HSV celkem	70200	Kompletační činnost	0
PSV celkem	425265,4		
ZRH celkem:	495465,4		
HZS	0,00		
RN II a III hlavy	495465,4	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	495465,4	VRN celkem	0

Vypracoval:	Za zhotovitele	Za objednatele
	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:

Základ pro DPH:	0% činí:	Kč
Základ pro DPH:	15% činí:	0,00 Kč
DPH:	15% činí:	0,00 Kč
Základ pro DPH:	21% činí:	495465,40 Kč
DPH:	21% činí:	104047,80 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		599513,20 Kč

Stavba:	Muzeum T.G.Masaryka v Lánech
Objekt:	Protipožární nátěry dřevěných konstrukcí objektu

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	70200,00				
783	Nátěry		425265,40			
	CELKEM OBJEKT	70200,00	425265,40	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	%	kpl	Základna	Kč
Zařízení staveniště			495465,40	
Mimostaveništní doprava			495465,40	
Kompletační činnost a inženýring			495465,40	
CELKEM VRN				0

Protipožární nátěry dřevěných konstrukcí objektu Muzea T.G.M. v Lánech

ČP	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena
			1.NP				
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				88 573,40
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				13 000,00
1	K	R949101113	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	200,000	65,00	13 000,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				75 573,40
	D	783	Nátěry				75 573,40
2	K	783795213	Nátěry protipožární tesařských konstrukcí včetně materiálu - zvýšení třídy hořlavosti na stupeň B (Protipožární ochrana splňuje požadavky evropské normy EN 13501-1, která je zavedena do soustavy ČSN pod ČSN 730862 z roku 2007 v následujících platných zněních)	m2	234,700	322,00	75 573,40
			2.NP				
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				118 126,40
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				22 750,00
3	K	R949101113	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	350,000	65,00	22 750,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				95 376,40
	D	783	Nátěry				95 376,40
4	K	783795213	Nátěry protipožární tesařských konstrukcí včetně materiálu - zvýšení třídy hořlavosti na stupeň B (Protipožární ochrana splňuje požadavky evropské normy EN 13501-1, která je zavedena do soustavy ČSN pod ČSN 730862 z roku 2007 v následujících platných zněních)	m2	296,200	322,00	95 376,40
			3.NP				
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				175 571,20
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				22 750,00
5	K	R949101113	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	350,000	65,00	22 750,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				152 821,20
	D	783	Nátěry				152 821,20
6	K	783795213	Nátěry protipožární tesařských konstrukcí včetně materiálu - zvýšení třídy hořlavosti na stupeň B (Protipožární ochrana splňuje požadavky evropské normy EN 13501-1, která je zavedena do soustavy ČSN pod ČSN 730862 z roku 2007 v následujících platných zněních)	m2	474,600	322,00	152 821,20
			4.NP				
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				113 194,40
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				11 700,00
7	K	R949101113	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	180,000	65,00	11 700,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				101 494,40
	D	783	Nátěry				101 494,40
8	K	783795213	Nátěry protipožární tesařských konstrukcí včetně materiálu - zvýšení třídy hořlavosti na stupeň B (Protipožární ochrana splňuje požadavky evropské normy EN 13501-1, která je zavedena do soustavy ČSN pod ČSN 730862 z roku 2007 v následujících platných zněních)	m2	315,200	322,00	101 494,40

2.NP

Prvek		Rozměr		Natíratelnost (N)		"obvod"	délka 1 ks	S (1 ks)	počet kusů	celk délka	celk S
		a	b	a	b	[m]	[m]	[m^2]		[m]	[m^2]
		[m]	[m]	počet N stran							
Sloupky		0,25	0,3	2	2	1,1	1,94	2,134	5	9,7	10,67
											1,12
		0,25	0,3	2	2	1,1	2,4	2,64	2	4,8	5,28
Vaznice (y)		0,35	0,28	2	2	1,26	32	40,32	1	32	40,32
Stropní vazný trám	x	0,3	0,25	2	1	0,85	10,6	9,01	18	190,8	162,18
	x	0,3	0,25	2	2	1,1	10,6	11,66	2	21,2	21,565
	x	0,3	0,25	2	1	0,85	5,6	4,76	2	11,2	9,52
	x	0,3	0,25	2	1	0,85	5,4	4,59	1	5,4	4,59
	x	0,3	0,25	2	1	0,85	2,7	2,295	1	2,7	2,295
	y	0,3	0,25	2	1	0,85	2,5	2,125	1	2,5	2,125
	x	0,3	0,25	2	2	1,1	1,16	1,276	2	2,32	2,552
	x	0,18	0,15	2	2	0,66	1,16	0,7656	1	1,16	0,7656
	x	0,3	0,25	2	2	1,1	0,55	0,605	6	3,3	3,63
	x+y	0,3	0,25	2	1	0,85	3,4	2,89	2	6,8	5,78
	y	0,3	0,25	2	2	1,1	3,4	3,74	1	3,4	3,49
	x	0,3	0,25			0,62	10,6	6,572	1	10,6	6,572
	x	0,3	0,25			0,36	10,6	3,816	1	10,6	3,816
y	0,3	0,25	2	2	1,1	4,5	4,95	2	9	9,9	
Celkem 2.NP										296,171	

3.NP

Prvek		Rozměr		Natíratelnost (N)		"obvod"	délka 1 ks	S (1 ks)	počet kusů	celk délka [m]	celk S [m^2]
		a	b	a	b	[m]	[m]	[m^2]			
		[m]	[m]	počet N stran							
Vaznice (y)	niž	0,22	0,16	2	2	0,76	34,5	26,22	2	69	52,44
	výš	0,2	0,16	2	2	0,72	34,5	24,84	2	69	49,68
Zavětrování-ondřejské kříže		0,16	0,14	2	2	0,6	3	1,8	14	42	25,2
		0,16	0,14	2	2	0,6	3,2	1,92	4	12,8	7,68
		0,16	0,14	2	2	0,6	2,8	1,68	12	33,6	20,16
Krokve		0,16	0,18	2	1	0,5	3,25	1,625	58	188,5	94,25
	Z štít	0,16	0,18	1	1	0,34	3,25	1,105	2	6,5	2,21
Kleštiny (x)		0,2	0,16	2	0	0,4	6,9	2,76	4	27,6	11,04
		0,2	0,16	2	1	0,56	6,9	3,864	14	96,6	54,096
		0,2	0,16	2	2	0,72	6,9	4,968	1	6,9	4,968
		0,2	0,16	2	1	0,56	4,5	2,52	2	9	5,04
Plná vazba (co není započítána jinde - tj. v krokách a kleštinách)	podklešina	0,22	0,17	2	1	0,61	6,8	4,148	8	54,4	33,184
	podkrokev	0,35	0,18	2	1	0,88	2,7	2,376	16	43,2	38,016
	pásek mezi ^^	0,18	0,16	2	2	0,68	1,4	0,952	14	19,6	13,328
	sloupek u podkrok	0,22	0,16	2	2	0,76	0,5	0,38	14	7	5,32
	sloupek u štítu	0,2	0,18	2	1	0,58	1,9	1,102	4	7,6	4,408
	sloupek u štítu	0,2	0,24	2	1	0,64	1,2	0,768	4	4,8	3,072
	V štít podkleš	0,21	0,17	0	1	0,17	6,8	1,156	1	6,8	1,156
V štít podkrok	0,35	0,18	0,15	1	0,2325	2,7	0,62775	1	2,7	0,62775	
Sloupky	Z strana	0,24	0,22	2	2	0,92	1,8	1,656	4	7,2	6,624
	Z strana	0,24	0,22	2	1	0,7	1,8	1,26	1	1,8	1,26
	V strana	0,26	0,17	2	2	0,86	1,9	1,634	5	9,5	8,17
Vaznice (y) uprostřed, nad sloupky	Z strana	0,24	0,2	2	2	0,88	11,9	10,472	1	11,9	10,472
	V strana	0,22	0,18	2	2	0,8	14,1	11,28	1	14,1	11,28
Komunikační prostory	schody na půdu	0,2	0,16	2	1	0,56	5,1	2,856	1	5,1	2,856
	výtah	0,2	0,15	2	1	0,55	2,6	1,43	2	5,2	2,86
		0,22	0,15	2	1	0,59	1,25	0,7375	7	8,75	5,1625
Celkem 3.NP										4/4,56	

4.NP

[illegible]