



Dodatek číslo 2

smlouvy o dílo číslo 02-0138
uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku

1. Objednatel:

sídlo
IČ:
jednající
dále jen objednatel

Město Lanžhot
Náměstí 177, 691 51 Lanžhot
00283321
Mgr. Ladislav Straka, starosta

2. Zhotovitel:

sídlo
IČ :
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
jednající:

VHS Břeclav s.r.o.
Fügnerova 1161/1, 690 64 Břeclav
423 24 149
CZ423 24 149
Komerční banka a.s.
192548651/0100
Ing. Josef Bendl, jednatel
Zdenka Krupicová, na základě plné moci
b) ve věcech technických: Tomáš Pavlovič, vedoucí výrobního úseku
Ing. Alexandr Vališ, vedoucí technického úseku
Ing. Miroslav Procházka, hlavní stavbyvedoucí

dále jen zhotovitel

„Lanžhot – komunikace a inženýrské sítě v ulici Kout II – dodatek č. 2“

V souladu se shora citovanou smlouvou o dílo uzavřenou mezi smluvními stranami, a v souladu s článkem 14 Závěrečná ustanovení, odstavec 14.7, se předmětná smlouva o dílo upravuje dodatkem číslo 2 takto:

Článek 5 Cena díla a platební podmínky

Dohodou smluvních stran a z důvodu provádění víceprací na díle, a dále z důvodu neprovedení některých prací (méněpráce), se mění rozsah prováděných prací a to tak, že celková cena díla se snižuje o celkovou částku ve výši 190 099,-- Kč bez DPH.

Článek 5 Cena díla a platební podmínky, odstavec 5.1, na základě shora citovaného nově zní:

Cena za včasné a řádné provedení Díla podle Smlouvy je dohodou Stran stanovena v celkové výši bez DPH 5 156 277,24 Kč (slovy: pětmilionůjednostopadesátšesttisícdvěstě sedmdesátšedm korun českých, dvacetčtyři haléře). (Dále jen „Cena“).

Výše DPH je 1 082 818,01 Kč (slovy: jedenmilionnulaosmdesátdvatisíceosmsetosmnáct korun českých, jeden haléř), tedy cena včetně DPH je 6 239 095,25 Kč (slovy šestmilionůdvěstětřicetdevětšesttisícnuladevadesát pět korun českých, dvacetpět haléřů).

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo včetně dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek číslo 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti po podpisu obou smluvních stran, je vystaven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V Lanžhotě dne 31. 1. 2019


V Břeclavi dne 25.1.2019

Mgr. Ladislav Straka, starosta
Objednatel



Ing. Josef Bendl, jednatel
Zhotovitel

VHS Břeclav s.r.o.
Fügnerova 1161/1
690 64 Břeclav
IČ: 42324149
DIČ: CZ42324149





VHS BŘECLAV s. r. o.
Fügnerova 1161/1
690 64 BŘECLAV

Plná moc

1. VHS Břeclav s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 2318, se sídlem Břeclav, Fügnerova 1161/1, PSČ 690 64, IČO 42324149, DIČ CZ42324149, zastoupená jednatelem společnosti Ing. Josefem B e n d l e m , r.č. 47.09.15/010, bytem Břeclav, Chodská 3240/41, PSČ 690 02, jako zmocnitel,
2. Zdenka K r u p i c o v á , r.č. 67.56.09/1661, bytem Břeclav, Poštorná, ČSA 1200/217 PSČ 691 41, jako zmocněnkyně.

Ing. Josef Bendl, statutární zástupce obchodní společnosti shora, tímto uděluje plnou moc zmocněnkyni k zastupování ve věci a v rozsahu:

- jednat jménem zmocnitele v době nepřítomnosti jednatele zmocnitele v sídle obchodní společnosti, a to ve všech věcech s výjimkou zcizování a zatěžování nemovitostí,
- zmocněnkyně je oprávněna ve vymezeném rozsahu jednat a činit potřebné úkony včetně podepisování se jménem zmocnitele.

V Břeclavi dne 1. prosince 2011

Ing. Josef B e n d l
jednatel obchodní společnosti



Plnou moc ve výše uvedeném rozsahu přijímám.
V Břeclavi dne 1. prosince 2011

Zdenka Krupicová

I 2217/2011

Číslo evidenční knihy O

Ověřuji, že

Mat. 15/9/1947

Břeclav, Chodská - 3240/41

Jakož skutečnost byla prokázána pla-

tným úředním průkazem, tuto listinu

předem svou vlastnoručně podepsal.

V Břeclavi dne 1. 12. 2011

[Signature]



Ověřovací doložka pro vidimaci Poř.č: 69001-0050-0152
Podle ověřovací knihy pošty: Břeclav 1

Tato úplná kopie, obsahující 1 stran souhlasí doslovně
s předloženou listinou, z níž byla pořízena a tato listina je
prvopis, obsahující 1 stran.

Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, neobsahuje
viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního
významu této listiny.

Břeclav 1 dne 21.11.2017
Moskvořadka

Podpis, Úřední razítko



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **0138 Lanžhot - komunikace a inženýrské v ul. Kout II**
2000072/1 Lanžhot - komunikace a inženýrské v ul. Kout II dodatek č.2

Objednatel: Město Lanžhot IČ: 00283321
 Náměstí 177/2 DIČ: CZ00283321
 69151 Lanžhot

Zhotovitel: VHS Břeclav s.r.o. IČ: 42324149
 Fügnerova 1161/1 DIČ: CZ42324149
 69064 Břeclav

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-190 099,24
PSV	0,00
MON	0,00
VN	0,00
ON	0,00
Celkem	-190 099,24

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-190 099,24 CZK
Základní DPH	21 %	-39 920,84 CZK

Zaokrouhlení 0,08 CZK

Cena celkem s DPH -230 020,00 CZK

V LANŽHOTĚ
 VHS Břeclav s.r.o.
 Fügnerova 1161/1
 690 64 Břeclav
 IČ: 42324149
 DIČ: CZ42324149

 VHSBŘECLAV.CZ

 Za zhotovitele

dne 31. 1. 2019

 Za objednatele -1-


Doložka o schválení:

Tato smlouva byla schválena
 na .8. . schůzi Rady města
 Lanžhot dne: 31. 1. 2019
 usnesením č. R. 18/19/14

ms L

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
2000072	Lanžhot - komunikace a inženýrské v ul. Kout II	0	-190 099	-39 921	-230 020	100
12	SO000 - Vedlejší rozpočtové náklady - dle skutečnosti	0	-15 000	-3 150	-18 150	8
13	SO101 - Komunikace z asfaltobetonu - dle skutečnosti	0	-79 400	-16 674	-96 074	42
14	SO102 - Komunikace ze ZD - dle skutečnosti	0	-153 803	-32 299	-186 102	81
15	SO103 - manipulační plocha - dle skutečnosti	0	-54 398	-11 424	-65 821	29
16	SO301 - Dešťová kanalizace - dle skutečnosti	0	77 821	16 342	94 163	-41
17	Oprava splaškové kanalizace	0	34 681	7 283	41 964	-18
Celkem za stavbu		0	-190 099	-39 921	-230 020	100

Položkový rozpočet

S: 0138	Lanžhot - komunikace a inženýrské v ul. Kout II
R: 2000072/1	Lanžhot - komunikace a inženýrské v ul. Kout II dodatek č.2
C: 12	SO000 - Vedlejší rozpočtové náklady - dle skutečnosti

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl	VRN4	Inženýrská činnost				-15 000,00
1	043134000	Zkoušky zatěžovací	...	-5,00000	3 000,00	-15 000,00

Položkový rozpočet

S:	0138	Lanžhot - komunikace a inženýrské v ul. Kout II
R:	2000072/1	Lanžhot - komunikace a inženýrské v ul. Kout II dodatek č.2
C:	13	SO101 - Komunikace z asfaltobetonu - dle skutečnosti

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 1		Zemní práce	-51 714,86			
1	113151111	Rozebírání zpevněných ploch spřemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo snaložením na dopravní prostředek ze silničních panelů	m2	14,64000	56,00	819,84
2	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	-87,31500	102,00	-8 906,13
3	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlo horniny tř. 3	m3	-87,31500	34,00	-2 968,71
4	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-87,31500	250,00	-21 828,75
5	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-87,31500	16,00	-1 397,04
6	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	-157,16700	100,00	-15 716,70
7	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	-42,72000	35,00	-1 495,20
8	00572410	osivo směs travní parková	kg	-1,70900	130,00	-222,17

Díl 5		Komunikace pozemní	-19 440,57			
9	561121112	Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva nebo vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, vlhčením, promísením a zhutněním, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	-761,58000	47,00	-35 794,26
10	58331201	šterkopísek netříděný	t	-304,63200	280,00	-85 296,96
11	564861111RT4	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, šterkodrt' frakce 0-63 mm	m2	396,89000	255,00	101 206,95
12	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	14,85000	178,00	2 643,30
13	564851113	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 170 mm	m2	14,85000	199,00	2 955,15
14	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	14,85000	450,00	6 682,50
15	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	-320,85000	27,00	-8 662,95
16	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	-320,85000	22,00	-7 058,70
17	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním znemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	14,85000	360,00	5 346,00

Položkový rozpočet

S: 0138	Lanžhot - komunikace a inženýrské v ul. Kout II
R: 2000072/1	Lanžhot - komunikace a inženýrské v ul. Kout II dodatek č.2
C: 13	SO101 - Komunikace z asfaltobetonu - dle skutečnosti

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
18	596811120	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m složen zkameniva těžného tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2	m2	-6,96000	210,00	-1 461,60

Díl 96	Bourání konstrukcí					1 193,94
19	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným	m2	29,70000	40,20	1 193,94

Díl 997	Přesun sutě					1 948,95
20	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	5,19720	180,00	935,50
21	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	46,77480	5,00	233,87
22	997221825	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	5,19720	150,00	779,58

Díl 998	Přesun hmot					-11 387,45
23	998225111	Přesun hmot pro komunikace skrytým zkameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	-113,87449	100,00	-11 387,45

Položkový rozpočet

S:	0138	Lanžhot - komunikace a inženýrské v ul. Kout II
R:	2000072/1	Lanžhot - komunikace a inženýrské v ul. Kout II dodatek č.2
C:	14	SO102 - Komunikace ze ZD - dle skutečnosti

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 1	Zemní práce	-73 878,99
--------------	--------------------	-------------------

1	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m ³	m ³	-102,25000	102,00	-10 429,50
2	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlo horniny tř. 3	m ³	-102,25000	34,00	-3 476,50
3	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	-102,25000	250,00	-25 562,50
4	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	-102,25000	16,00	-1 636,00
5	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	-184,05000	100,00	-18 405,00
6	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m ² výsevem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	-357,45000	35,00	-12 510,75
7	00572410	osivo směs travní parková	kg	-14,29800	130,00	-1 858,74

Díl 2	Zakládání	-34 533,44
--------------	------------------	-------------------

8	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeberek nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m ²	-334,36000	39,00	-13 040,04
9	69311068R	geotextilie netkaná PP	m ²	-334,36000	35,00	-11 702,60
10	212755214	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	-163,18000	60,00	-9 790,80

Díl 5	Komunikace pozemní	-18 383,25
--------------	---------------------------	-------------------

11	561121112	Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva nebo vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, vlhčením, promísením a zhutněním, tloušťka po zhutnění 200 mm	m ²	-1 131,56000	47,00	-53 183,32
12	58331201	šterkopísek netříděný	t	-452,62400	280,00	-126 734,72
13	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m ²	40,00000	167,00	6 680,00
14	564851112	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 160 mm	m ²	40,00000	189,00	7 560,00
15	564861111RT5	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, šterkodrt' frakce 0-100 mm	m ²	653,46000	255,00	166 632,30
16	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší slůžem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár sdvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50	m ²	-48,54000	230,00	-11 164,20
17	59245018	dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní	m ²	-49,51080	219,00	-10 842,87

Položkový rozpočet

S: 0138	Lanžhot - komunikace a inženýrské v ul. Kout II
R: 2000072/1	Lanžhot - komunikace a inženýrské v ul. Kout II dodatek č.2
C: 14	SO102 - Komunikace ze ZD - dle skutečnosti

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
18	596212213	Kladení dlažby zbetonových zámkových dlaždic pozemních komunikací složen z kameniva těžkého nebo drčeného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes	m2	6,65000	250,00	1 662,50
19	59245020	dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní	m2	8,55000	220,00	1 881,00
20	59245005	dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm barevná	m2	-1,42000	287,00	-407,54
21	59245006R	dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná	m2	-0,80000	583,00	-466,40

Díl 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání	-12 130,55			
22	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou zbetonu prostého, do lože zbetonu prostého	m	-8,61000	251,00	-2 161,11
23	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	m	-8,78220	90,00	-790,40
24	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	-23,08000	230,00	-5 308,40
25	59217017	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	m	-23,54160	85,00	-2 001,04
26	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	-15,58000	120,00	-1 869,60

Díl 998		Přesun hmot	-14 877,07			
27	998225111	Přesun hmot pro komunikace skrytém z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	-148,77066	100,00	-14 877,07

Položkový rozpočet

S: 0138	Lanžhot - komunikace a inženýrské v ul. Kout II
R: 2000072/1	Lanžhot - komunikace a inženýrské v ul. Kout II dodatek č.2
C: 15	SO103 - manipulační plocha - dle skutečnosti

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 1		Zemní práce	-44 978,64			
5	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m ³	m ³	-78,36000	102,00	-7 992,72
6	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m ³	-78,36000	34,00	-2 664,24
7	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	-78,36000	242,00	-18 963,12
8	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	-78,36000	16,00	-1 253,76
9	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	-141,04800	100,00	-14 104,80

Díl 5		Komunikace pozemní	-11 486,20			
10	564861111RT5	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, šterkodrt' frakce 0-100 mm	m ²	433,00000	255,00	110 415,00
11	58331201	šterkopisek netříděný	t	-313,44000	280,00	-87 763,20
11	561121112	Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva nebo vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, vlhčením, promísením a zhutněním, tloušťka po zhutnění 200 mm	m ²	-783,60000	47,00	-36 829,20
13	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m ²	3,25000	167,00	542,75
14	564851113	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 170 mm	m ²	3,25000	187,00	607,75
15	596212213	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací složen z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes	m ²	3,25000	250,00	812,50
16	59245020	dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní	m ²	3,31000	220,00	728,20

Díl 8		Trubní vedení	4 230,00			
16	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	2,00000	2 115,00	4 230,00

Díl 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání	10 063,14			
17	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	19,29000	230,00	4 436,70
18	59217017	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	m	19,67580	85,00	1 672,44
18	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	6,00000	251,00	1 506,00
20	59217027R	Obrubník silniční kulatý R1 betonový vnější, přírodní, 150 x 250 x 648,7/763,5 mm	kus	8,00000	306,00	2 448,00

Položkový rozpočet

S: 0138	Lanžhot - komunikace a inženýrské v ul. Kout II
R: 2000072/1	Lanžhot - komunikace a inženýrské v ul. Kout II dodatek č.2
C: 15	SO103 - manipulační plocha - dle skutečnosti

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl	998	Přesun hmot				-11 323,87
27	998225111	Přesun hmot pro komunikace skrytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	-113,23869	100,00	-11 323,87

Díl	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				-902,05
28	711491273	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z nopové fólie	m2	-7,16000	60,00	-429,60
29	28323005	fólie drenážní nopová v 8mm tl 0,5mm š 2,0m	m2	-8,59000	55,00	-472,45

Položkový rozpočet

S: 0138	Lanžhot - komunikace a inženýrské v ul. Kout II
R: 2000072/1	Lanžhot - komunikace a inženýrské v ul. Kout II dodatek č.2
C: 16	SO301 - Dešťová kanalizace - dle skutečnosti

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 1		Zemní práce	145 274,77			
1	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	319,49120	480,00	153 355,78
2	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	-8,07000	148,00	-1 194,36
3	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	-2,42100	31,00	-75,05
4	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	-8,07000	106,00	-855,42
5	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	-8,07000	95,00	-766,65
6	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	-8,07000	24,00	-193,68
7	Pol_9	Skládkovné	m3	-8,07000	100,00	-807,00
8	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	-5,75500	109,00	-627,30
9	175151101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	-1,41300	485,00	-685,31
10	583373100	šterkopisek frakce 0-4 třída B	t	-1,86200	280,00	-521,36
11	583439590	kamenivo drcené, hrubé, frakce 32-63 mm	t	-7,35900	320,00	-2 354,88

Díl 4		Vodorovné konstrukce	-29 970,19			
12	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	-1,57800	1 121,00	-1 768,94
13	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	-2,68000	2 500,00	-6 700,00
14	464511111	Pohoz z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu	m3	1,25000	894,00	1 117,50
15	Pol_17	Osazení odvodňovacího žlabu betonového do lože z betonu prostého	m	-21,00000	510,00	-10 710,00
16	Pol_18	Přikopové tvárnice TBM - Q200-800	kus	-42,00000	246,00	-10 332,00
17	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	-5,95000	265,00	-1 576,75

Díl 5		Komunikace	-14 565,60			
18	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	-8,40000	208,00	-1 747,20
19	565165121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š přes 3 m	m2	-8,40000	726,00	-6 098,40
20	567122114	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 150 mm	m2	-8,40000	261,00	-2 192,40
21	573211111	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	-8,40000	27,00	-226,80
22	573231111	Postřík živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	-8,40000	22,00	-184,80
23	577134221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-8,40000	490,00	-4 116,00

Díl 8		Trubní vedení	-19 778,85			
24	871353121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200, chráničky	m	14,00000	31,00	434,00
25	286111912R	Trubka kanalizační PVC potrubí DN 200/3m SN 12, chránička	kus	5,10000	3 000,00	15 300,00
26	871373121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN300	m	-8,91000	150,00	-1 336,50
27	Q12-300/6	trubka kanalizační PVC potrubí DN 300/6m, SN 12	kus	-1,64200	4 675,00	-7 676,35
28	Pol_43	Osazení kanalizačních šachet plastových DN 400, 630	ks	-2,00000	220,00	-440,00

Položkový rozpočet

S:	0138	Lanžhot - komunikace a inženýrské v ul. Kout II
R:	2000072/1	Lanžhot - komunikace a inženýrské v ul. Kout II dodatek č.2
C:	16	SO301 - Dešťová kanalizace - dle skutečnosti

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
29	r-položka	šachta plastová DN 630 komplet dle specifikace vč. Příslušenství		-2,00000	31 500,00	-63 000,00
30	r-položka1	Storno poplatek za šachtové dna	kus	2,00000	7 875,00	15 750,00
31	899103111RT2	Osazení poklopu s rámem do 150 kg, včetně dodávky poklopu BEGU DN 600 D400	kus	3,00000	3 990,00	11 970,00
32	871PC0001	Přeložení vodovodních přípojek - 5 ks - VaK Břeclav	soubor	1,00000	9 220,00	9 220,00

Díl 99	Přesun hmot					-2 774,15
33	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	-22,37221	124,00	-2 774,15

Díl 1	Zemní práce					-365,31
34	230170015	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 350	m	-8,91000	41,00	-365,31

Položkový rozpočet

S:	0138	Lanžhot - komunikace a inženýrské v ul. Kout II
R:	2000072/1	Lanžhot - komunikace a inženýrské v ul. Kout II dodatek č.2
C:	17	Oprava splaškové kanalizace

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl	8	Trubní vedení				34 681,00
1	877PC0001	Oprava stávající splaškové kanalizace	kpl	1,00000	19 571,00	19 571,00
2	899PC0001	Monitoring stávající splaškové kanalizace	soubor	1,00000	7 458,00	7 458,00
3	899PC0002	Čištění stávající kanalizace	soubor	1,00000	7 652,00	7 652,00

VHS Břeclav s.r.o.
Fugnerova 116/II
690 64 Břeclav
IČ: 42324149
DIČ: CZ42324149



VHS

VHSBRECLAV.CZ

