

2019/2/3

S M L O U V A O D Í L O

/uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění (dále jen „o. z.“)/

OBJEDNATEL: Statutární město Brno, městská část Brno-Jundrov
Zastoupen: [redacted], jednající starostkou městské části Brno-Jundrov,
oprávnění jednat ve věcech technických: [redacted]
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
Se sídlem: Veslařská 56, 637 00 Brno
IČO: 44 99 27 85
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: [redacted]

na straně jedné jako o b j e d n a t e l (dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL: MTc-stav, s.r.o.
Telefon: [redacted]
E-mail: [redacted]
Jednající: [redacted]
oprávnění jednat ve věcech technických (stavbyvedoucí): [redacted]
Se sídlem: Slunečná 480/4, Nový Lískovec, 634 00 Brno
IČO: 25538543
DIČ: CZ 699002617
Plátce DPH: ANO
Bankovní spojení: KB, a.s., č. ú.: [redacted]

na straně druhé jako z h o t o v i t e l (dále jen „zhotovitel“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli následující

smlouvu o dílo:

I. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

1. Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede a objednateli řádně a včas předá dílo, tj. kompletně zhotovenou stavbu:
 - a) „Nové dopravní hřiště a oprava komunikace v areálu školní zahrady ZŠ Jasanová 2“, dle projektové dokumentace „Dopravní hřiště v areálu ZŠ Jasanová 2“, jejímž zhotovitelem je Ing. Jaroslav Dvořák,
 - b) „Parkoviště pod školou – Lokalita A“, dle projektové dokumentace s názvem „Úpravy veřejného prostranství za ulicí Jasanová, Jundrov - lokality „A-H“, jejímž zhotovitelem je firma PROAM, s.r.o., přičemž realizována bude pouze lokalita A - Parkoviště pod školou, a to včetně zkoušek, dokumentace skutečného provedení díla a provozních předpisů na dílo a objednatel se zavazuje za provedení předmětného díla zaplatit cenu, blíže specifikovanou v čl. III. této smlouvy.
2. Zhotovitel provede dílo v kvalitě stanovené příslušnými právními předpisy podle projektové dokumentace, a to v rozsahu nabídkového rozpočtu, který jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást této smlouvy.
3. Místem plnění jsou pozemky p. č. 1688/79, 1688/84 a 1688/83, v kat. území Jundrov, obec Brno, okres Brno-město.

II. PROVEDENÍ DÍLA (DOBA PLNĚNÍ)

1. Zahájení práce: **1. 7. 2019**
2. Dokončení díla do: **31. 8. 2019**

III. CENA DÍLA A JEJÍ ÚHRADA

1. Cena díla se sjednává vzájemnou dohodou smluvních stran a v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a to jako pevná cena v celkové výši **801.295,- Kč** bez DPH (slovy: osm set jedna tisíc dvě stě devadesát pět korun českých). K ceně prací bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Cena bez DPH	801.295,- Kč
DPH 21%	168.271,95 Kč
Cena vč. DPH	969.566,95 Kč

DPH odvede objednatel (zákazník).

2. Cena díla byla určena na základě položkového rozpočtu, který je dle vzájemné dohody smluvních stran úplný, závazný a konečný. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla.
3. Cena díla zahrnuje práce dle projektové dokumentace v rozsahu výkazu výměr obsažených v zadávací dokumentaci. Vedle ceny vlastního provedení díla cena obsahuje rovněž náklady na:
 - zařízení staveniště, mobilní WC, zábor veřejného prostranství
 - bourací práce
 - sadové práce a následná péče v rozsahu dle rozpočtu
 - dokumentaci skutečného provedení
 - likvidaci odpadů, poplatky za skládku
 - vytýčení sítí;
 - zajištění bezpečného přístupu k pozemku;
 - bezpečnostní opatření (pracovníků, chodců, vozidel apod.);
 - mobilní oplocení i v případě neprovádění prací
 - zajištění zařízení staveniště a úhradu veškerých nákladů na jeho řízení, provozování a likvidaci i v případě neprovádění prací;
 - poplatky za řádnou likvidaci odpadů;
 - zajištění nezbytných dopravních opatření;
 - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.);
 - vyhotovení a předání dokumentace skutečného provedení díla ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v jednom vyhotovení v digitální formě na CD ve formátu pdf;
 - kompletní předání díla včetně provedení a předání protokolů z předepsaných zkoušek, revizí a předání dokumentace prokazující jakost použitých a skutečně použitých a zabudovaných materiálů či výrobků;
 - zisk zhotovitele a náklady na veškeré další práce a činnosti a služby nutné ke splnění veřejné zakázky a k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. I. této smlouvy,
 - součástí díla jsou i všechny ty práce a dodávky, které nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě nebo ve stavebně-technických podkladech, ale přitom jsou nezbytné pro řádné provedení díla a zhotovitel je mohl na základě svých odborných znalostí zjistit či předpokládat. Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením této smlouvy si náležitě prostudoval všechny stavebně-technické podklady a neshledal na nich žádných nedostatků.
4. Lhůta splatnosti faktury činí 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Nedílnou součástí faktury bude doklad o předání a převzetí díla, když datum uvedené v tomto dokladu musí odpovídat datu zdanitelného plnění, které je uvedeno na faktuře. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit do dne splatnosti na faktuře uvedené, avšak pouze za podmínky, že faktura nebude obsahovat veškeré náležitosti stanovené právními předpisy viz shora. V takovém

případě zhotovitel vystaví fakturu opravenou, a to s novým termínem splatnosti. Faktura bude objednatelem následně uhrazena bezhotovostní platbou na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Objednatel je však povinen zaplatit zhotoviteli cenu díla až po odsouhlasení skutečně provedených prací a předání a převzetí díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků.

5. Faktura bude zhotovitelem díla vystavena takto:
Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
Městská část Brno-Jundrov
Veslařská 56, 637 00 Brno
IČO 44992785
DIČ CZ44992785
a následně prokazatelným způsobem doručena na adresu:
Úřad městské části Brno-Jundrov
Veslařská 56, 637 00 Brno.
6. Úhrada ceny za dílo dle čl. III. odst. 1. této smlouvy proběhne na základě dvou faktur:
 - a) úhrada části plnění „Nové dopravní hřiště a oprava komunikace v areálu školní zahrady ZŠ Jasanová 2“ po řádném předání a převzetí této části díla bez vad a nedodělků dle této smlouvy,
 - b) úhrada části plnění „Parkoviště pod školou – Lokalita A“ po řádném předání a převzetí této části díla bez vad a nedodělků dle této smlouvy.
7. Každá faktura zhotovitele musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:
 - číslo smlouvy;
 - číslo faktury;
 - den vystavení a den splatnosti faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění;
 - název, sídlo, IČO, objednatele a zhotovitele, DIČ zhotovitele;
 - označení banky a číslo účtu zhotovitele;
 - označení díla;
 - celkový soupis provedených prací (tzn. zjišťovací protokol, vycházející z položkového rozpočtu tvořící přílohu smlouvy o dílo);
 - razítko a podpis oprávněné osoby zhotovitele;
 - coby přílohu objednatelem podepsanou kopii zápisu ve stavebním deníku o předání a převzetí díla.
8. V případě, že faktura nesplňuje některé z povinných nebo dohodnutých náležitostí nebo není coby příloha přiložena kopie zápisu ze stavebního deníku o předání a převzetí díla odsouhlasená a podepsaná objednatelem, má objednatel právo ji vrátit zhotoviteli a požadovat její opravení, popř. přiložení požadované přílohy. V takovém případě se hledí na fakturu jako na nedoručenou a běh lhůty započne až počínaje dnem doručení opraveného daňového dokladu s požadovanou přílohou objednateli. Rovněž tak, zjistí-li objednatel před úhradou faktury u provedených prací vady či nedodělky, je oprávněn zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vad či nedodělků nebo po jiném zániku odpovědnosti zhotovitele za vady či nedodělky předloží zhotovitel objednateli novou fakturu, a to opětovně se splatností 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
9. Cena je stanovena jako cena pevná. Zvýšení ceny díla je možné pouze při:
 - zákonné změně sazby DPH, příp. jiné daně;
 - změně díla proti schválené projektové dokumentaci, požadované objednatelem.

Způsob ocenění víceprací a méněprací: stanovené jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou závazné pro oceňování jakýchkoliv případných víceprací nebo méněprací. Takové ocenění případných víceprací či méněprací zhotovitele neopravňuje k jejich provedení či neprovedení. Případné změny rozsahu předmětu plnění veřejné zakázky určuje objednatel v souladu s příslušnou právní úpravou a touto smlouvou. Dojde-li při realizaci dodávky díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření díla na základě požadavku objednatele (dále jen jako „vícepráce“), je zhotovitel povinen předat objednateli soupis těchto víceprací k písemnému odsouhlasení a následně jej ocenit podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla dle čl. III., bodu 1. této smlouvy, jež jsou uvedeny v položkovém rozpočtu cenové nabídky - viz příloha č. 1 této smlouvy. V případě nutnosti použití jiných položek než jsou uvedeny v cenové nabídce, zavazují se strany použít

pro ocenění položky ze sborníku cen RTS, oceněné cenovou úrovní RTS platnou v době realizace díla. Položky neobsažené ve sbornících cen RTS budou oceněny cenou obvyklou v místě a čase. Pokud dojde při realizaci díla na základě výše uvedených podmínek k méněpracem, bude o hodnotu těchto méněprací snížena cena díla. Jakákoli změna ceny díla (vícepráce, méněpráce) může být provedena pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede jakékoliv vícepráce bez uzavření písemného dodatku k této smlouvě, má se za to, že zhotovitel tyto práce provedl na vlastní náklady a není oprávněn se těchto nákladů po objednateli v budoucnu domáhat. Vícepráce oceněné podle této smlouvy do výše 5% ceny díla bez DPH je zhotovitel povinen provést bez nároku na prodloužení termínu splnění díla.

IV. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Staveniště bude objednatelem fakticky předáno zhotoviteli před zahájením prací na zhotovení díla (viz čl. II. této smlouvy). Ohledně této skutečnosti bude smluvními stranami pořízen písemný zápis. Po dokončení a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště i okolí díla podle pokynů TDI, nejpozději do 5ti dnů ode dne předání díla. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené je povinen uhradit objednateli zhotovitel.
2. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla nedošlo k poškození stávajících staveb, zařízení a přilehlých pozemků. Případné poškození či narušení ploch dotčených pozemků je zhotovitel povinen uvést do původního stavu, a to na vlastní náklady.
3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a současně je povinen průběžně odstraňovat veškerý odpad, stavební suť a nečistoty vzniklé jeho pracemi, a to vše v souladu s příslušnými právními předpisy.
4. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN, jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.

V. ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA

1. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení konkrétního způsobu provádění díla.
2. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět realizaci díla s péčí řádného hospodáře a rovněž s vynaložením veškeré odborné péče; bude dodržovat obecně závazné právní předpisy a veškerá nařízení či pokyny, popř. doporučení, příslušných orgánů státní správy.
3. Veškeré činnosti při výstavbě je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají odpovídající kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních právních předpisů. Na vyžádání objednatele je zhotovitel povinen mu příslušné úředně ověřené doklady předložit.
4. Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele prováděny změny oproti schválené projektové dokumentaci, a to ani jedná-li se o materiály nebo technologie. Pokud se v průběhu stavby prokáže, že některé navržené materiály nebo technologie nejsou dostupné, případně se prokáže jejich škodlivost na životní prostředí či zdraví, zhotovitel písemně navrhne objednateli použití jiných materiálů či technologií a současně předloží, jaký vliv bude mít jejich použití na celkovou výši ceny díla. Použití nových materiálů nebo technologií je podmíněno cenovou dohodou smluvních stran a uzavřením příslušného dodatku k této smlouvě o dílo.
5. Nebezpečí škody na prováděném díle i na věcech souvisejících s prováděním díla nese výlučně zhotovitel, a to až do dne předání a faktického převzetí hotového díla objednatelem.
6. Zhotovitel zabezpečí provádění prací takovým odborným způsobem, aby při realizaci díla nedošlo k poškození stávajících staveb, zařízení a přilehlých pozemků. Případné

- poškození nebo narušení staveb, zařízení či ploch přilehlých dotčených pozemků uvede zhotovitel do původního stavu na své náklady.
7. Zhotovitel je povinen naložit na vlastní náklad s vybouranými materiály a odpady vyprodukovanými v souvislosti s realizací díla v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména pak v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 8. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy a bude provádět soustavnou a důslednou kontrolu bezpečnosti práce. Za dodržování veškerých příslušných předpisů s danou problematikou souvisejících v místě provádění díla včetně veškerých činností souvisejících s prováděním díla nese výlučně odpovědnost zhotovitel.
 9. Zhotovitel má za povinnost zvát TDI k veškerým zkouškám kvality, které se budou konat na staveništi. TDI má právo kdykoli kontrolovat jakékoli práce, které zhotovitel na staveništi provádí. Odpovědný zástupce zhotovitele má povinnost umožnit mu tuto kontrolu. Veškerá písemná komunikace mezi oběma stranami probíhá přes stavební deník nebo doporučenou korespondenci.
 10. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli, nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním si podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem, popř. podmínek vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu případnou škodu odstranit na vlastní náklady a není-li to event. možné, pak veškerou skutečnou škodu nahradit objednateli, popř. 3. osobám. Veškeré náklady s tím spojené nese výlučně zhotovitel.
 11. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy postupuje v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel bezodkladně odstranil vady vzniklé vadným poskytováním plnění dle této smlouvy a aby při provádění díla dle této smlouvy postupoval řádně a v souladu s touto smlouvou. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu i mlčky objednatelem, je oprávněn objednatel od této smlouvy odstoupit.

VI. STAVEBNÍ DENÍK

1. Stavební deník bude na stavbě veden ode dne zahájení stavebních prací, a to způsobem stanoveným zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě objednateli trvale k dispozici. Denní záznamy budou čitelné a objednatel je bude podepisovat způsobem stanoveným v zápisu na první straně stavebního deníku. Vyhotovují se jeden originál a dvě kopie. Originál a druhá kopie stavebního deníku budou při předání díla předány objednateli výměnou za předání prvních kopií deníku, které si v průběhu realizace stavby po jejich podepsání vytrhl TDI.
2. Objednatel má právo do stavebního deníku a k záznamům v něm uvedeným připojovat svá stanoviska. Záznamy do stavebního deníku mají oprávnění činit jen osoby určené k odbornému vedení realizace stavby, osoby vykonávající autorský a technický dozor, popř. orgány státního stavebního dohledu.

VII. PŘEJÍMÁNÍ DÍLA

1. Po dokončení díla vyzve zhotovitel objednatele k předání a převzetí ukončeného díla zápisem do stavebního deníku. Přejímací řízení se uskuteční v místě stavby. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že přejímací řízení bude zahájeno nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy zhotovitele objednateli.
2. Dokončené dílo bude předáváno zhotovitelem a přebíráno objednatelem písemným zápisem. Součástí předání budou následující doklady
 - stavební deník;
 - dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu a s obsahem dle přílohy č. 3 vyhl.č.499/2006 Sb.,

- doklady o likvidaci odpadů;
 - dokumentace jakosti (tzn. protokoly, atesty a certifikáty, revize, osvědčení o jakosti zabudovaných výrobků a instalovaných zařízení, příslušná prohlášení o shodě apod.).
3. V případě zjištění vad a nedodělků při přejímacím řízení, budou tyto vady sepsány v zápise o předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady nejpozději do 10-ti pracovních dnů ode dne sepsání zápisu o předání a převzetí díla. O odstranění vad bude mezi smluvními stranami rovněž sepsán zápis. Teprve po odstranění veškerých vad a nedodělků má zhotovitel právo vystavit fakturu v souladu s čl. III. této smlouvy.
 4. Práce, které budou další činnostmi zhotovitele zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, prověří objednatel bez zbytečného odkladu od výzvy zhotovitele ve stavebním deníku, tj. nejpozději do 3 kalendářních dnů od konkrétní výzvy. V případě, že se na takovou výzvu objednatel ze závažných důvodů nedostaví, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele na danou situaci a současně dostatečném a průkazném zdokumentování kvality předmětných prací. Jestliže bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit, avšak na náklad objednatele.
 5. V případě, že zhotovitel ke konkrétnímu prověření kvality objednatele nepozve, má objednatel právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby vždy, a to na náklady zhotovitele, který se zavazuje a je povinen takové práce provést.

VIII.

ZÁRUKA ZA VADY DÍLA VČETNĚ JAKOSTI DÍLA

1. Zhotovitel ručí za bezvadnost provedeného díla, tj. že dílo v okamžiku jeho předání splňuje veškeré požadavky dle této smlouvy, platných právních předpisů a technických podmínek, vztahujících se k předmětu díla. Zhotovitel neodpovídá za závady vzniklé po předání díla změnou výchozích podmínek (kupř. právních předpisů, norem, podkladů, sortimentu výrobků, technickým pokrokem apod.).
2. Záruční doba díla je smluvními stranami sjednána na **60 měsíců** a počíná běžet ode dne předání a převzetí bezvadného díla objednateli. Převzal-li objednatel vadné dílo nebo byla-li vada díla zjištěna v průběhu záruční doby, zhotovitel díla za jeho vady odpovídá ve smyslu přísl. ust. OZ. Objednatel případně zjištěnou vadu oznámí zhotoviteli písemně, a to ve lhůtě do 1 měsíce ode dne jejího zjištění.
3. Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v projektové dokumentaci, technických normách a dalších dokumentech podle této smlouvy a v souladu s obecně platnými právními předpisy, které se na provádění díla vztahují, výjma běžného opotřebení.
4. Záruční doba materiálů a výrobků, které se stanou součástí nebo příslušenstvím díla, u nichž výrobce, ČSN či jiný právní předpis stanoví kratší dobu životnosti než je dohodnutá záruční doba, končí dnem uplynutí takto stanovené lhůty životnosti.
5. Reklamovat musí objednatel písemně u zhotovitele. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit, popř. zda požaduje slevu z ceny díla nebo odstupuje od smlouvy. Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do pěti pracovních dnů ode dne, kdy ji obdržel.
6. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do pěti pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně. Zhotovitel odstraní reklamované vady nejpozději do 15 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou na jiném termínu odstranění vady.
7. O předání a převzetí opravené reklamované vady smluvní strany sepiší zápis.

IX.

SMLUVNÍ POKUTA A JINÉ SANKCE

1. Objednatel má nárok a zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši:
 - a) ve výši 1,5% z ceny díla (tj. touto smlouvou dohodnutá cena díla bez DPH) za každý i započatý den prodlení v případě, že zhotovitel poruší některou z následujících povinností:
 - zhotovitel je prodlení se zahájením provádění díla dle čl. II. této smlouvy,

- zhotovitel je v prodlení s dokončením díla dle čl. II. této smlouvy,
- b) 500,- Kč za každý i započatý den prodlení a každou jednotlivou vadu v případě, že zhotovitel poruší některou z následujících povinností:
 - zhotovitel je v prodlení se závazkem odstranit objednatel uplatněné vady. V tomto případě náleží smluvní pokuta objednateli až do doby odstranění vady zhotovitelem.
- 2. Vedle smluvních pokut dle tohoto článku smlouvy má objednatel právo na náhradu škody nebo újmy vzniklé mu v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím hotovitele, s nímž je spojena smluvní pokuta dle této smlouvy.
- 3. Smluvní pokuty jsou splatné na účet objednatele do 30 dnů od doručení písemné výzvy objednatele k zaplacení příslušné smluvní pokuty zhotoviteli.
- 4. Celková výše smluvních pokut není omezena jakýmkoliv limitem a smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).
- 5. Ujednáním, vymáháním ani zaplacením té které smluvní pokuty dle této smlouvy nejsou žádným způsobem dotčena práva a nároky na náhradu újmy nebo škody vzniklé porušením té které povinnosti, a to v celém rozsahu, tedy i v rozsahu nad sjednanou a případně i zaplacenou smluvní pokutu.
- 6. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že úroky z prodlení a smluvní pokutu je objednatel oprávněn odečíst z fakturované částky.

X. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Objednatel zajistí technický dozor investora (TDI) nad prováděnými pracemi svými prověřenými pracovníky.
2. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady.
3. Zhotovitel označí a zabezpečí staveniště podle platných předpisů a objednatel umožní zhotoviteli umístění tabulí se jménem zhotovitele na dohodnutém místě staveniště.
4. Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečný přístup do přilehlých nemovitostí a umožnit jejich obslužnost pro integrovaný záchranný systém a svoz komunálního odpadu.

XI. UKONČENÍ SMLOUVY, Odstoupení od SMLOUVY

1. Tuto smlouvu lze ukončit nad rámec zákonných způsobů buď dohodou smluvních stran nebo odstoupením.
2. Dohoda o ukončení tohoto smluvního vztahu musí být písemná, jinak je neplatná.
3. Odstoupit od této smlouvy lze:
 - a) za podmínek uvedených v o. z.,
 - b) v případech, které si smluvní strany ujednaly navíc v této smlouvě.
4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také v některém z následujících případů:
 - nedodržení některé lhůty plnění ze strany zhotovitele sjednané v čl. II. této smlouvy,
 - neodstraní-li zhotovitel ve stanoveném termínu vady a drobné nedodělky opakovaně zjištěné při kontrolních dnech,
 - provádění prací zhotovitelem v rozporu s právními předpisy nebo technickými normami,
 - provádění prací zhotovitelem v rozporu se smlouvou,
 - zastavení či přerušení prací zhotovitelem na díle bez souhlasu objednatele po dobu delší než 10 dnů,
 - proti zhotoviteli je podán návrh na zahájení insolvenčního řízení,
 - zhotovitel vstoupí do likvidace,
 - dle čl. V. odst. 11 této smlouvy.
5. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, včetně popisu skutečností, ve kterých je tento důvod spatřován. Odstoupení sjednané touto smlouvou není nutné činit bezodkladně po zjištění porušení povinností druhou smluvní stranou, stačí v obecné tříleté promlčecí lhůtě.

6. V případě odstoupení náleží objednateli všechna práva k již předaným a zhotovitelem převzatým částem plnění, zejm. pak záruka k již zhotoveným částem díla, podobně jako v případě řádného splnění celého díla.
7. Odstoupení se netýká již vzniklých nároků na smluvní pokutu, i když ještě nebyly zesplatněny a nedotýká se nároků na náhradu škody nebo jiné újmy.
8. Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, předá zhotovitel bezodkladně nedokončené dílo objednateli písemným protokolem, ve kterém bude popsán stupeň rozpracovanosti stavebních prací a současně předá objednateli stavební deník, případně další doklady.
9. Na zhotovitelem předané a objednatelem písemným protokolem převzaté plnění dle čl. XI odst. 8 i po ukončení této smlouvy vztahují ujednání o záruce z této smlouvy včetně odpovědnosti za vady, slevy, smluvní pokuty a náhrady škody a újmy za vadné plnění a k objednatelem převzaté části plnění na základě Soupisu. Zhotoviteli zůstává zachována odpovědnost za vady u provedených částí díla. To platí i pro případ, že zhotovitel nebude postupovat dle odst. 8. tohoto článku, ale objednatel sdělí zhotoviteli, že příslušnou část plnění považuje za převzatou, v takovém případě je příslušná část plnění mezi stranami považována za předanou a převzatou.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je při nakládání s veřejnými prostředky povinen dodržovat ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění a ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, přičemž tímto současně souhlasí se zveřejněním této Smlouvy, jakož i poskytnutím informací dle platných právních předpisů.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu; **účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.**
3. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit závazky plynoucí z této smlouvy třetí osobě.
4. Zhotovitel se zavazuje učinit veškeré nezbytné úkony a opatření vedoucí ke splnění všech podmínek v rámci plnění svých povinností z této smlouvy.
5. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními o. z., stavebního zákona, zákonem o zadávání veřejných zakázek a jejich prováděcích předpisy, v platném znění.
6. Smlouvu je možno měnit pouze na základě dohody smluvních stran formou písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
7. Smluvní strany se podpisem smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 a § 1805 odst. 2 o. z. Ustanovení § 1765 odst. 1) o. z. se neuplatní; každá ze smluvních stran na sebe ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2) citovaného zákona převzala nebezpečí změny okolností.
8. Stane-li se kterákoliv část této smlouvy neplatná či stane-li se plnění dle této smlouvy plněním nemožným, ve zbytku této Smlouvy jsou poté smluvní strany závazkem vázány, ledaže z obsahu závazku nebo účelu smlouvy vyplývá, že zbylé plnění nemá pro objednatele význam.
9. Pro vyloučení pochybností zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá smlouvu při svém podnikání, a na smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 Občanského zákoníku.
10. Zhotovitel není oprávněn proti svým jakýmkoliv případným pohledávkám nebo jejich částem za objednatelem započíst objednatelovy pohledávky nebo jejich částí za Zhotovitelem.
11. Pro účely doručování písemností platí domněnka doby dojití tak, že při neúspěšném doručení do sídla smluvní strany držitelem poštovní licence se písemnost považuje za doručenou uplynutím třetího pracovního dne ode dne odeslání.

12. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této Smlouvě nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
13. Smluvní strany výslovně prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich vůle (skutečné, svobodné, vážné a prosté omylu), nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek či v rozporu s dobrými mravy, byly řádně seznámeny s jejím obsahem, když po jejím přečtení nežádají žádných změn či doplňků, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.
14. Tato smlouva o dílo byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Zástupce objednatele přebírá dva originální stejnopisy a zástupce zhotovitele zbývající dva originální stejnopisy.
15. Nedílnou součástí Smlouvy jsou:
 - příloha č. 1 - nabídkový rozpočet
 - příloha č. 2 - harmonogram prací

D o l o ž k a

ve smyslu ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Obsah této smlouvy o dílo byl odsouhlasen usnesením 4. schůze Rady městské části Brno - Jundrov, konané dne 23. 1. 2019 bod C)3)


V Brně dne 28.1.2019

V Brně dne 30.01.2019


Statutární město Brno
městská část Brno – Jundrov


starostka MČ Brno-Jundrov
(za objednatele)

Statutární město Brno
Městská část Brno - Jundrov
Veslařská 56, 637 00 Brno


(za zhotovitele)

MTG
STAV s.r.o.
Slunečná 4, 634 00 Brno
IČ: 255 38 543 DIČ: CZ699002617
Tel./fax: 

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Dopravní hřiště v areálu ZŠ Jasanová 2	JKSO	
Název objektu	Dětské dopravní hřiště	EČO	
		Místo	k.ú. Jundrov
		IČ	DIČ
Objednatel	Statutární město Brno		
Projektant	Run Project s.r.o. [redacted] Provozovna: Dolní Česká 358/25,669 02 Znojmo	25317474	CZ25317474
Zhotovitel			
Zpracoval	[redacted]		
	Rozpočet číslo	Dne	
	[redacted]	15.08.2016	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

MLC
STAV s.r.o.
Slunečná 4, 634 00 Brno
IČ: 255 98 643 DIČ: CZ25598643
Tel./fax [redacted]

D Celkem bez DPH				393 816,09
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	15,0	0,00	0,00	
základní	21,0	393 816,09	82 701,38	
Cena s DPH			476 517,47	

E Přípočty a odpočty	
Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dopravní hřiště v areálu ZŠ Jasanová 2

Objekt: Dětské dopravní hřiště

Objednatel: Statutární město Brno,

Zhotovitel:

Místo: k.ú. Jundrov

Zpracoval: [redacted]

Datum: 15.8.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

1	221	113107153	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těžného tl 300 mm	m2	107,250	48,30	5 180,18
			6,9*14,5		100,050		
			6*1,2		7,200		
			Součet		107,250		
2	221	113107182	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živých tl 100 mm	m2	107,250	57,30	6 145,43
		Parkoviště	6,9*14,5		100,050		
		Připojka	6*1,2		7,200		
			Součet		107,250		
3	221	113202111	Vytřhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	39,000	57,70	2 250,30
		Obruba	39		39,000		
4	001	121101101	Sejmutí omace s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	31,600	34,60	1 093,36
			158*0,2		31,600		
5	001	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	47,400	144,00	6 825,60
			158*0,3		47,400		
			Součet		47,400		
6	001	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	4,320	667,00	2 881,44
			6*0,6*1,2		4,320		
			Součet		4,320		
7	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	3,960	95,00	376,20
			6*0,6*1,1		3,960		
			Součet		3,960		
8	001	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,440	402,00	578,88
			6*0,4*0,6		1,440		
			Součet		1,440		
9	583	583312000	Štěrkopisek (Bratčice) netříděný zásypový materiál	t	2,680	206,00	593,28
			1,44 * 2		2,880		
10	001	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	264,000	11,40	3 009,60
			107+157		264,000		
			Součet		264,000		

2 Zakládání

11	011	278381134	Základy pod technologická zařízení půdorysné plochy do 0,25 m2 z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0,180	15 813,00	2 846,34
			1*0,2*0,9		0,180		
			Betonová padka pod stůl stolního tenisu				
			Součet		0,180		

5 Komunikace pozemní

12	221	564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm	m2	264,000	96,70	25 528,80
			107+157		264,000		
			Součet		264,000		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dopravní hřiště v areálu ZŠ Jasanová 2

Objekt: Dětské dopravní hřiště

Objednatel: Statutární město Brno,

Zhotovitel:

Místo: k.ú. Jundrov

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 15.8.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
13	221	564251111-R2	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP tl 150 mm	m2	264,000	96,70	25 528,80
			107+157		264,000		
			Součet		264,000		
14	221	596212212	Kladení distanční dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	264,000	266,00	70 224,00
			107+157		264,000		
			Součet		264,000		
15	592	592450380	dlažba bet. distanční tl. 80mm Best Krosa	m2	277,200	233,00	64 587,60
			spotřeba: 25 kus/m2				
			107+157		264,000		
			Součet		264,000		

8 Trubní vedení

16	271	871315221-R	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN10 DN150	m	6,000	356,00	2 136,00
			připojení dešťové vpusti				
			6		6,000		
			Součet		6,000		
17	271	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	2,000	1 288,00	2 576,00
			Nahrazení stávající uliční vpusti				
			1		1,000		
			Doplnění další uliční vpusti				
			1		1,000		
			Součet		2,000		
18	592	592238200	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/290 K /skruž/ 29x50x5 cm	kus	2,000	537,00	1 074,00
19	592	592238210	vpust' betonová uliční TBV-Q 680/180 /prstenec/ 18x66x10 cm	kus	2,000	505,00	1 010,00
20	592	592238220	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/626 VD /dno/ 62,6 x 49,5 x 5 cm	kus	2,000	855,00	1 710,00
21	592	592238540	skruž betonová pro uliční vpust's výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm	kus	2,000	558,00	1 116,00
22	592	592238730	mříž M3 C250 DIN 19583-11 500/500 mm	kus	2,000	436,00	872,00
23	592	592238740	koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300	kus	2,000	562,00	1 124,00
24	592	592238760	rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm	kus	2,000	780,00	1 560,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

25	221	915111111	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm bílou barvou částečné čáry souvislé	m	124,600	7,40	922,04
			OZTP				
			120		120,000		
			2*2,3		4,600		
			Součet		124,600		
26	221	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	90,000	305,00	27 450,00
			90		90,000		
			Součet		90,000		
27	592	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	kus	90,000	124,00	11 160,00
			90		90,000		
			Součet		90,000		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dopravní hřiště v areálu ZŠ Jasanová 2

Objekt: Dětské dopravní hřiště

Objednatel: Statutární město Brno,

Zhotovitel:

Místo: k.ú. Jundrov

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 15.8.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
28	221	916921112	Monolitické příkopy, krajníky nebo obrubníky pl do 0,15 m ² v přímce nebo oblouku r přes 20 m	m	39,000	688,00	26 832,00
			vozovkou				
			39		39,000		
			Součet		39,000		
29	221	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m ³	2,925	2 842,00	8 312,85
			Lože pod krajníky				
			39*0,25*0,3		2,925		
			Součet		2,925		
30	221	919735112	Řezání stávajícího živého krytu hl do 100 mm	m	12,000	82,10	985,20
			Řez nad přípojkou uliční vpusti				
			2*6		12,000		
			Součet		12,000		
31	013	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m ³	0,240	2 930,00	703,20
			1,2*0,2*1		0,240		
			stůl stolního tenisu -přesun				
997 Přesun sutě							
32	006	997006512	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	51,480	145,00	7 464,60
			6,9*14,5*0,3*1,6		48,024		
			6*1,2*0,3*1,6		3,456		
			Součet		51,480		
33	006	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km - dopočet do vzdálenosti 15 km	t	51,480	158,00	8 133,84
34	221	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	16,490	43,30	714,02
			sut,				
			Zbytek bude opětovně využit do podkladních vrstev				
			0,1*97*1,7		16,490		
35	221	997221579 - R3	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot - doplnění do vzdálenosti 14 km	t	16,490	147,00	2 424,03
			sut,				
			Zbytek bude opětovně využit do podkladních vrstev				
			0,1*97*1,7		16,490		
36	221	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	16,490	330,00	5 441,70
			97*0,1*1,7		16,490		
			Součet		16,490		
37	221	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	51,480	240,00	12 355,20
998 Přesun hmot							
38	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	115,050	192,00	22 089,60
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							
VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							
41	000	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	ks	1,000	7 000,00	7 000,00
42	000	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,000	10 000,00	10 000,00

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dopravní hřiště v areálu ZŠ Jasanová 2

Objekt: Dětské dopravní hřiště

Objednatel: Statutární město Brno,

Zhotovitel:

Místo: k.ú. Jundrov

Zpracoval:

Datum: 15.8.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

VRN2 Příprava staveniště

39	000	020001000	Příprava staveniště	ks	1,000	4 000,00	4 000,00
----	-----	-----------	---------------------	----	-------	----------	----------

Provedení přesunutí stávajícího stolu na stolní tenis. Položka bude zahrnovat opětovné zabudování a pevné osazení v novém umístění.

VRN4 Inženýrská činnost

40	000	043002000	Zkoušky a ostatní měření	ks	1,000	7 000,00	7 000,00
----	-----	-----------	--------------------------	----	-------	----------	----------

Celkem

393 816,09

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Dopravní hřiště v areálu ZŠ Jasanová 2**

JKSO

Název objektu **Oprava areálové komunikace**

EČO

Místo

k.ú. Jundrov

IČ

DIČ

Objednatel **Statutární město Brno,**

Projektant **Run Project s.r.o. [redacted], Provozovna:**

Zhotovitel

Zpracoval **[redacted]**

25317474	CZ25317474

Rozpočet číslo

Dne

15.08.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1 HSV	Dodávky 0,00	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž 0,00	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky 0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž 0,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5 "M"	Dodávky 0,00			17 Jiné VRN	0,00
6	Montáž 0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (ř. 1-6)	0,00	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

MLC
STAV s.r.o.
Slunečná 414/34 00 Brno
IČ: 255 38 543 DIČ: CZ699002617
Tel/fax: [redacted]

D Celkem bez DPH 186 515,03

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	186 515,03	39 168,16

Cena s DPH 225 683,19

E Přípočty a odpochy

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dopravní hřiště v areálu ZŠ Jasanová 2

Objekt: Oprava areálové komunikace

Objednatel: Statutární město Brno,

Zhotovitel:

Místo: k.ú. Jundrov

Zpracoval:

Datum: 15.8.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

1	221	113154113	Frézování živiničného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	320,000	161,00	51 520,00
---	-----	-----------	---	----	---------	--------	-----------

5 Komunikace pozemní

2	221	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	320,000	313,00	100 160,00
---	-----	-----------	--	----	---------	--------	------------

997 Přesun sutě

3	006	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	51,480	145,00	7 464,60
			6,9*14,5*0,3*1,6		48,024		
			6*1,2*0,3*1,6		3,456		
			Součet		51,480		

4	006	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km - dopočet do vzdálenosti 15 km	t	51,480	158,00	8 133,84
5	221	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	40,960	168,00	6 881,28
6	221	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	51,480	240,00	12 355,20

998 Přesun hmot

7	221	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živiničným, betonovým do 1000 m	t	0,013	8,22	0,11
---	-----	-----------	--	---	-------	------	------

Celkem

186 515,03

Položkový rozpočet

S:	LOKALITA_A	Úprava veřejného prostranství za ulicí Jasanová- sadové úpravy
----	------------	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl:	1	plochy a úpravy území				15 184,84		2 189,06		12 995,78		0,19
1	183101215R00	Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 0,4 m3 sv.1:5	kus	1,00000	595,00	595,00	0,00	0,00	595,00	595,00	0,00	0,00
2	184102115R00	Výsadba dřevin s balem D do 60 cm, v rovině	kus	1,00000	562,00	562,00	3,60	3,60	558,40	558,40	0,00	0,00
3	5	Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 1m	ks	1,00000	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
4	6	řez stromu výchovný alejových stromů výšky, přes 4 do 6m	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
5	184202112R00	Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m	kus	1,00000	378,50	378,50	42,71	42,71	335,79	335,79	0,00	0,00
6	184501114R00	Zhotovení obalu kmene z juty, 2vrstvy, v rovině	m2	1,00000	129,50	129,50	46,81	46,81	82,69	82,69	0,00	0,00
7	184921096R00	Mulčování rostlin tl. do 0,15 m rovina	m2	1,00000	88,20	88,20	0,00	0,00	88,20	88,20	0,00	0,00
8	185802114R00	Hnojení umělým hnojivem k rostlinám v rovině	t	0,00010	32 220,00	3,22	0,00	0,00	32 220,00	3,22	0,00	0,00
		1*0,00005		0,00010								
9	185802114R00	Hnojení umělým hnojivem k rostlinám v rovině, půdni kondicionér	t	0,00330	32 220,00	106,33	0,00	0,00	32 220,00	106,33	0,00	0,00
		1*0,00325		0,00330								
10	185804311R00	Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2, -3krát, 80l ,stromy	m3	0,24000	448,50	107,64	40,00	9,60	408,50	98,04	0,00	0,00
		3*0,08*1		0,24000								
11	185851111R00	Dovoz vody pro závlhku rostlin do 6 km	m3	0,24000	665,00	159,60	0,00	0,00	665,00	159,60	0,00	0,00
		3*0,08*1		0,24000								
12	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	28,00000	4,35	121,80	0,03	0,84	4,32	120,96	0,00	0,00
13	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	28,00000	30,80	862,40	0,00	0,00	30,80	862,40	0,00	0,00
14	183403117R00	Obdělání půdy obracíací frérou v rovině 2x	m2	56,00000	2,30	128,80	0,00	0,00	2,30	128,80	0,00	0,00
		2*28		56,00000								
15	183403152R00	Obdělání půdy vláčením, v rovině	m2	28,00000	0,95	26,60	0,00	0,00	0,95	26,60	0,00	0,00
16	183403161R00	Obdělání půdy válením, v rovině	m2	28,00000	0,57	15,96	0,00	0,00	0,57	15,96	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	LOKALITA _A	Úprava veřejného prostranství za ulicí Jasanová- sadové úpravy
----	-------------	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
17	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	28,00000	4,65	130,20	0,00	0,00	4,65	130,20	0,00	0,00
18	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	28,00000	22,20	621,60	1,60	44,80	20,60	576,80	0,00	0,00
19	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 + 4 - ručně	m3	0,20000	662,00	132,40	0,00	0,00	662,00	132,40	0,00	0,00
20	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m	m3	0,20000	193,00	38,60	0,00	0,00	193,00	38,60	0,00	0,00
21	8	poplatek za uložení biologického odpadu, -zemina s kamením kod 170504	t	0,32000	240,00	76,80	0,00	0,00	240,00	76,80	0,32	0,10
22	00572407R	Směs travní do sucha balení 25 kg PROFI 28*0,03	kg	0,84000	102,00	85,68	102,00	85,68	0,00	0,00	0,00	0,00
23	10391100R	Kúra mulčovací VL 1*0,15	m3	0,15000	704,00	105,60	704,00	105,60	0,00	0,00	0,60	0,09
24	25234002.AR	Herbicid totální po 20 litrech (8*28)/10000	l	0,02240	266,00	5,96	266,00	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00
25	9	Hnojivé tablety 10g, stromy 5ks/1ks, keře 2ks/1ks, trvalky 1ks/1ks 1*5	ks	5,00000	1,20	6,00	1,20	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	10	Úvazky k ukotvení stromu(1,5m/ks) 1*1,5	m	1,50000	185,00	277,50	185,00	277,50	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11	výsadbové kůly 250/6 1*3	ks	3,00000	78,00	234,00	78,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	12	výsadbové příčky 3ks /list.strom, 40cm/6-půlkuláč 1*3	ks	3,00000	18,50	55,50	18,50	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00
29	13	pomocný kotvicí materiál(šrouby, hřebíky)	kpl	1,00000	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	14	juta na omotání kmenů ve dvou vrstvách. (2m2/1strom) 1*2	m2	2,00000	79,00	158,00	79,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	15	zemina na výměnu půdy při výsadbě, 0,2m3/1strom, 0,025m3/keř 1*0,2	m3	0,20000	950,00	190,00	950,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	LOKALITA _A	Úprava veřejného prostranství za ulicí Jasanová- sadové úpravy
----	-------------	--

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
32	10391505.AR	Fyzikální půdní kondicionér po 20 kg 1*0,325	kg	0,32500 0,32500	374,00	121,55	374,00	121,55	0,00	0,00	0,00	0,00
33	19	voda na zálivku 1*0,08*3	m3	0,24000 0,24000	150,00	36,00	150,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	185802114R00	Hnojení umělým hnojivem k rostlinám v rovině, následná péče keře,stromy,trvalky 1x/rok 1*0,00005	t	0,00010 0,00010	32 220,00	3,22	0,00	0,00	32 220,00	3,22	0,00	0,00
35	185804311R00	Zaliti rostlin vodou plochy do 20 m2, následná péče stromy - 6krát, 80l /1ks 6*0,08*1	m3	0,48000 0,48000	448,50	215,28	40,00	19,20	408,50	196,08	0,00	0,00
36	6	řez stromu výchovný alejových stromů výšky, , následná péče-přes 4 do 6m	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
37	185804213R00	Vypleť dřevin solitérních v rovině, 3x/rok 3*1	m2	3,00000 3,00000	48,90	146,70	0,00	0,00	48,90	146,70	0,00	0,00
38	184202112R00	Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m, -následná péče- kontrola kotvení,oprava 1x/rok	kus	1,00000	378,50	378,50	42,71	42,71	335,79	335,79	0,00	0,00
39	111104211R00	Pokosení trávníku parkov. svah do 1:5, odvoz 20 km, následná péče, 8x /rok 8*28	m2	224,00000 224,00000	4,50	1 008,00	0,00	0,00	4,50	1 008,00	0,00	0,00
40	31	ochrana proti chorobám a škůdcům-1x/rok, následná péče- stromy, keře, trvalky, vč. přípravk	kpl	1,00000	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
41	185851111R00	Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km 6*0,08*1	m3	0,48000 0,48000	665,00	319,20	0,00	0,00	665,00	319,20	0,00	0,00
42	19	voda na zálivku, následná péče 6*0,08*1	m3	0,48000 0,48000	350,00	168,00	350,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	LOKALITA _A	Úprava veřejného prostranství za ulicí Jasanová- sadové úpravy
----	-------------	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
43	9	Hnojivé tablety 10g-NÁSLEDNÁ PÉČE, stromy 5ks/1ks, keře 2ks/1ks, trvalky 1ks/1ks 1*5	ks	5,00000	17,00	85,00	17,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				3 175,94		3 000,00		175,94		0,00
44	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajín. úpravy do 5km	t	0,19000	926,00	175,94	0,00	0,00	926,00	175,94	0,00	0,00
45	1	MIMOSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA	KPL	1,00000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				6 500,00		0,00		6 500,00		0,00
46	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
47	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
48	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00

MONTÁŽ	12 995,78
DODÁVKA	2 189,06
STAVENIŠTNÍ PŘESUN HMOT	3 175,94
VEDLEJŠÍ NÁKLADY CELKEM	6 500,00
CELKEM LOKALITA A	24 860,78

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ŠR 024	Úprava veřejného prostranství za ul.Jasanová
O:	A	Lokalita "A" - parkoviště pod školou
R:	1	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce	26 692,46					
1	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	26,00000	87,90	2 285,40	822-1	RTS 18/ I
2	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, pod asfaltovou plochu a parkoviště : 0,51*67+0,61*47	m3	62,84000	179,00	11 248,36	800-1	RTS 18/ I
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,	m3	62,84000	118,00	7 415,12	800-1	RTS 18/ I
4	162207112R00	Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 100 m	m3	62,84000	75,50	4 744,42		RTS 12/ II
5	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice 62,84 materiál z výkopu na jednotlivých objektech. : terenní modelace jsou součástí obj.504.16 - lokalita "E" :	m3	62,84000	15,90	999,16	800-1	RTS 18/ I
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání	10 938,24					
6	215901101RT5	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 pod skladbou SK 01+SK 02 : 59+8+47 v místě nových obrubníků : 0,3*42	m2	126,60000	86,40	10 938,24	800-1	RTS 18/ I
Díl: 5		Komunikace	113 001,35					
7	564231111R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 100 mm s rozprostřením, vlhčením a zhutněním	m2	47,00000	76,00	3 572,00	822-1	RTS 18/ I
8	564791111R00	Podklad z kameniva drceného podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného se zhutněním frakce 0 - 63 mm pro zpevněné plochy se zhutněním, skladba SK 02 pod parkovištěm - frakce 16-32 mm : 0,2*47	m3	14,10000	1 090,00	15 369,00	800-2	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ŠR 024	Úprava veřejného prostranství za ul.Jasanová
O:	A	Lokalita "A" - parkoviště pod školou
R:	1	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		frakce 8-16 mm : 0,1*47		4,70000				
9	564861111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	47,00000	215,50	10 128,50	822-1	RTS 18/ I
		skladba SK 01 a pod novým obrubníkem-frakce 0-63 mm : 47		47,00000				
10	565151111R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 70 mm	m2	47,00000	453,50	21 314,50	822-1	RTS 18/ I
		s rozprostřením a zhutněním						
11	567122114R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem KZC 1, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	47,00000	261,50	12 290,50	822-1	RTS 18/ I
		bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou						
12	573111111R00	Postřik živичný infiltrační s posypem kamenivem v množství 0,6 kg/m2	m2	67,00000	21,00	1 407,00	822-1	RTS 18/ I
		z asfaltu silničního						
13	573231110R00	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2	m2	67,00000	7,40	495,80	822-1	RTS 18/ I
14	577131111R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2	m2	67,00000	280,00	18 760,00	822-1	RTS 18/ I
		skladba SK 01 : 67		67,00000				
15	596921112R00	Kladení vegetačních tvárnic betonových, plocha do 100 m2	m2	47,00000	260,50	12 243,50	822-1	RTS 18/ I
		zřízení podkladního lože, položení tvárnic.						
16	59248202R	dlažba betonová zámková, drenážní; povrch hladký; šedá; l = 240 mm; š = 135 mm; tl. 80,0 mm	m2	49,35000	353,00	17 420,55	SPCM	RTS 18/ I
		47*1,05		49,35000				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				23 250,01		
17	915711111R00	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, dělících čar šířky 120 mm	m	29,25000	25,30	740,03	822-1	RTS 18/ I
		parkovací stání : 4,5*3		13,50000				
		stávající parkování po opravě povrchu : 5,25*3		15,75000				
18	915791111R00	Předznačení pro vodorovné značení pro dělící čáry, vodící proužky	m	29,25000	5,30	155,03	822-1	RTS 18/ I
		stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ŠR 024	Úprava veřejného prostranství za ul.Jasanová
O:	A	Lokalita "A" - parkoviště pod školou
R:	1	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
19	917862111RT7	Osazení silničního nebo chodnikového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku rozměru 1000/150/250 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	52,50000	398,50	20 921,25	822-1	RTS 18/ I
				S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. 42+10,5				
				52,50000				
20	919735111R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky do 50 mm včetně spotřeby vody	m	27,00000	53,10	1 433,70	822-1	RTS 18/ I
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				7 025,00		
21	938902122R00	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	m2	50,00000	140,50	7 025,00	801-5	RTS 18/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				7 062,27		
22	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	119,49703	59,10	7 062,27	822-1	RTS 18/ I
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				8 134,08		
23	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky sutí pro vodorovnou dopravu	t	7,02000	127,00	891,54	822-1	RTS 18/ I
24	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	7,02000	212,00	1 488,24	801-3	RTS 18/ I
25	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	98,28000	15,70	1 543,00	801-3	RTS 18/ I
26	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	7,02000	290,00	2 035,80	801-3	RTS 18/ I
27	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	7,02000	300,00	2 106,00	801-3	RTS 18/ I
28	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	7,02000	9,90	69,50	800-6	RTS 18/ I
Celkem						196 103,41		

Předpokládaný harmonogram prací:

Nové dopravní hřiště a oprava komunikace v areálu školní zahrady ZŠ Jasanová 2

	Rok	2019								
	Týden	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Zahájení prací na Parkoviště pod školou – Lokalita A	01.07.2019	■								
Průběh činností Parkoviště pod školou – Lokalita A	1.7.-30.8.2019	■								
Dokončení díla Parkoviště pod školou – Lokalita A	30.08.2019									■
Předání díla	30.08.2019									■

Předložený harmonogram prací je pouze předpokládaný. Harmonogram prací bude upřesněn ze strany realizační firmy po konzultaci se zástupcem investora.

.

.