

Stavba: II/237 Nové Strašecí, havarijní opatření na mostě ev.č. 237-007 přes trať ČD

Poř. číslo	Název položky	mj.	množství celkem	cena jednotková	cena celkem
1	Pomoc práce zřít nebo zajišť regulaci a ochranu dopravy	kpl	1	55 337,97	55 337,97
	DIO vč. projektu, projednání, získání rozhodnutí o dočasných opatřeních na mostě				
	rozsaah DIO: na mostě podle zhotovitelem zvoleného postupu prací				
	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				
2	pomoc práce zajišť regul dopravy - výluky na neelektrif trati	kpl	1	188 149,10	188 149,10
	čtyři koleje				
	zahrnuje veškeré náklady pro ČD spojené s objednatelem požadovaným omezením				
3	Pomoc práce zřít a odstranění zpřístupnění konstrukce	kpl	1	281 301,35	281 301,35
	pro zpřístupnění podhledu NK pro provádění prací na mostě				
	dražní vozidla, montážní plošiny, lešení atd.				
	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				
4	Průzkumné práce diagnostiky konstrukcí na povrchu	kpl	1	57 643,72	57 643,72
	akustické trasování na plochách určených k odstranění uvolněného materiálu				
	střední pole mostu rozpětí 22,5 m				
	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
5	Ostatní požadavky - vypracování dokumentace	kpl	1	39 197,73	39 197,73
	nezbytné TePř, plán BOZP				
	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
6	Zařízení staveniště - zřízení, provoz, demontáž	kpl	1	58 730,67	58 730,67
	vč. případného nájmu pozemku, vč. provizorních komunikací a případných záborů vč.				
	buňkoviště, toalet a dalšího zařízení nezbytného pro provoz a řízení stavby po				
	celou dobu její výstavby				
7	Odstranění křovin s odvozem do 20 km	m2	160	188,02	30 083,20
	vč. odvozu na skládku, uložení, poplatku				
	vč. případného štěpkování				
	u opěr mostu 10*4*4=160m2				
	odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm				
	doprava dřevin na předepsanou vzdálenost				
	spálení na hromadách nebo štěpkování				
8	Čištění krajnic od nánosů	m2	180	494,91	89 083,80
	vč. odvozu na skládku a uložení, poplatku za skládku				
	porovnatelně pro čištění boků komunikace a chodníků od nánosů a vegetace				
	komunikace				
	2*60*0,5=60,0000 (A)				
	chodníky				
	2*60*1,0=120,0000 (B)				
	Celkem A+B=180,0000 C				
	- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopem a uložení				
9	Úprava povrchů vnějš podhledů omít cement bez vložky	m2	40	2 760,95	110 438,00
	tenkostěnná omítka				
	v plochách odstranění nesoudržných částí				
	Římsy + podhledy nosné konstrukce				
	položka zahrnuje:				
	dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané				
	kvalitě, nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva				
	položení vrstvy v předepsané tloušťce				
	potřebná lešení a podpěrné konstrukce				
10	Protikoroze ochrana ocel konstr nátěrem jednovrst	m2	40	978,46	39 138,40
	pasivační nátěr				
	- položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), vč. úpravy podkladu				
11	Protikoroze ochrana ocel konstr nátěrem vícevrst	m2	24	1 477,04	35 448,96
	lokální oprava OK poškozené PKO střední pole mostu				
	stávající ocelové nosníky NK - 24,0 m2				
	- položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), vč. úpravy podkladu				
12	Vybourání konstrukcí železobet s odvozem do 20 km	m2	40	2 614,20	104 568,00
	odstranění nesoudržných částí z říms a podhledu nosné konstrukce ve středním poli				
	položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení				
	na skládku a poplatku za skládku				

Celkem bez DPH

DPH 21%

Celkem s DPH

1 089 120,90 Kč

228 715,39 Kč

1 317 836,29 Kč