

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na níže uvedené změně smlouvy o dílo.

II.

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede pro objednatele nad rámec prací sjednaných ve smlouvě o dílo práce, jejichž podrobný popis je uveden v rozpočtech č. 1-3, které tvoří přílohu k tomuto dodatku.
2. S ohledem na rozšíření předmětu díla podle předchozího odstavce se smluvní strany dále dohodly na zvýšení ceny díla podle čl. VII. odst. VII.3 smlouvy o dílo o 201 920,- Kč bez DPH, tj. celková cena díla se sjednává ve výši 7 266 394,- Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného právního předpisu.

III.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo a podmínky dohodnuté v ní se tímto dodatkem nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jeho podpisu, a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv.
4. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.
5. Tento dodatek by schválen Radou města Sokolov usnesením číslo 73/ 3RM/ 2019 ze dne 23.01.2019
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tři přílohy rozpočtových změn.

Příloha:

Rozpočet č. 1 – dozdívky

Rozpočet č. 2 – štuky

Rozpočet č. 3 – úpravy spodní části stropu v chodbě 2. NP

V Sokolově dne 25.01.2019

V Sokolově dne 30.1.2019




Renata Oulehlová
starostka města



Objednatel

Dagmar Foitíková



Zhotovitel

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	ZUS Sokolov - dozděni z tvárnice Ytong	Objednatel:	Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov	IČ/DIČ:	00259586/CZ00259586
Druh stavby:	Rekonstrukce	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Sokolov	Zhotovitel:	STAZEMA s.r.o., Počernická 120, 360 17 Karlovy Vary - Počerny	IČ/DIČ:	04724429/CZ04724429
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	8
JKSO:		Zpracoval:	Lukáš Bazala	Datum:	18.12.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	2 418,24	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	1 334,42	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	98,42	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	101,92			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
	Ostatní materiál	0,00				
	Přesun hmot a sutí	189,00				
	ZRN celkem	4 142,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	4 142,00
Základ 15%	0,00	DPH 21%	869,82	Celkem včetně DPH	5 011,82
Základ 21%	4 142,00				

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	ZUŠ Sokolov - dozdění z tvárníc Ytong	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Druh stavby:	Rekonstrukce	Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita:	Sokolov	Konec výstavby:	Zhotovitel:	STAZEMA s.r.o., Počernická 120, 360 17 Karlovy Vary - Počerny
JKSO:		Zpracováno dne: 18.12.2018	Zpracoval:	Lukáš Bazala

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
		34	Stěny a příčky				1 519,05	205,78	1 724,83		0,49
1		346275115R00	Přízdívky z desek Ytong tl. 150 mm <i>Poznámka: 4,35*0,5 - učebna 4.10 2,0*0,5 - učebna 4.09</i>	m2	3,18	678,00	1 519,05	205,78	1 724,83	0,15	0,49
		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní otvorů				127,10	204,87	331,97		0,02
2		602031141RT2	Štuk na stěnách, ručně <i>Poznámka: 4,35*0,5 - učebna 4.10 2,0*0,5 - učebna 4.09</i>	m2	3,18	130,49	127,10	204,87	331,97	0,01	0,02
		61	Úprava povrchů vnitřní				167,90	273,48	441,38		0,01
3		612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny <i>Poznámka: 4,35*0,5 - učebna 4.10 2,0*0,5 - učebna 4.09</i>	m2	3,18	173,50	167,90	273,48	441,38	0,00	0,01
		63	Podlahy a podlahové konstrukce				74,09	40,39	114,48		0,00
4		632411904R00	Penetrace stěn před provedením štukových omítek <i>Poznámka: 4,35*0,5 - učebna 4.10 2,0*0,5 - učebna 4.09</i>	m2	3,18	45,00	74,09	40,39	114,48	0,00	0,00
		784	Malby				98,42	101,92	200,34		0,00
5		784221101R00	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m <i>Poznámka: 4,35*0,5 - učebna 4.10 2,0*0,5 - učebna 4.09</i>	m2	3,18	18,00	39,62	17,62	57,24	0,00	0,00
6		784165622R00	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra středně ošetřuvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m <i>Poznámka: 4,35*0,5 - učebna 4.10 2,0*0,5 - učebna 4.09</i>	m2	3,18	45,00	58,80	84,30	143,10	0,00	0,00
		94	Lešení a stavební výtahy				530,10	609,90	1 140,00		0,02

7	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m <i>Poznámka: 4*1,9 - učebna 4.10 2*1,9 - učebna 4.09</i>	m2	11,40	100,00	530,10	609,90	1 140,00	0,00	0,02	
	H01	Budovy občanské výstavby				0,00	189,00	189,00		0,00	
8	998011002R00	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	0,54	350,00	0,00	189,00	189,00	0,00	0,00	
Celkem:								4 142,00			

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	ZUS Sokolov - úprava stěn v 2.NP a 3.NP	Objednatel:	Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov	IČ/DIČ:	00259586/CZ00259586
Druh stavby:	Rekonstrukce	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Sokolov	Zhotovitel:	STAZEMA s.r.o., Počernická 120, 360 17 Karlovy Vary - Počerny	IČ/DIČ:	04724429/CZ04724429
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	5
JKSO:		Zpracoval:	Lukáš Bazala	Datum:	10.1.2019

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	41 828,77	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	105 214,77	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
	Ostatní materiál	0,00				
	Přesun hmot a sutí	3 678,00				
	ZRN celkem	150 721,54	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	150 721,54
Základ 21%	150 721,54	DPH 21%	31 651,52	Celkem včetně DPH			182 373,06

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	ZUŠ Sokolov - úprava stěn v 2.NP a 3.NP	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Druh stavby:	Rekonstrukce	Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita:	Sokolov	Konec výstavby:	Zhotovitel:	STAZEMA s.r.o., Počernická 120, 360 17 Karlovy Vary - Počerny
JKSO:		Zpracováno dne: 10.1.2019	Zpracoval:	Lukáš Bazala

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní otvorů				20 616,89	33 220,10	53 836,99		3,05
1		602031141RT2	Štuk na stěnách, ručně <i>Poznámka: 577,935+243,258+67,2065 -268,40 -59,444 -44,882 Pouze 3.NP</i>	m2	515,68	130,50	20 616,89	33 220,10	53 836,99	0,01	3,05
2		61 612421231RT2	Úprava povrchů vnitřní Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových <i>Poznámka: 515,68 (plocha 3.NP po odečtu SDK, výplní) 752,284+254,866+67,2065 (plocha 2.NP vč. chodeb) -59,444-44,882 (odečet výplní v 2.NP)</i>	m2	1 485,71	62,80	9 196,54	65 445,53	74 642,07	0,00	2,94
3		63 632411904R00	Podlahy a podlahové konstrukce Penetrace stěn před provedením štukových omítek <i>Poznámka: 515,68 (plocha 3.NP)</i>	m2	515,68	45,00	12 015,34	6 549,14	18 564,48	0,00	0,14
4		H01 998011002R00	Budovy občanské výstavby Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m <i>Poznámka: 3,0477+2,9417+0,1444</i>	t	6,13	350,00	0,00	3 678,00	3 678,00	0,00	0,00
5		998011018R00	Příplatek za zvětšený přesun hmot pro budovy zděné <i>Poznámka: 6,13</i>	t	6,13	250,00	0,00	1 532,50	1 532,50	0,00	0,00
Celkem:									150 721,54		

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	ZUŠ Sokolov - úprava stropů chodeb 2.NP a 3.NP (varianta podhledy)	Objednatel:	Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov	IČ/DIČ:	00259586/CZ00259586
Druh stavby:	Rekonstrukce	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Sokolov	Zhotovitel:	STAZEMA s.r.o., Počernická 120, 360 17 Karlovy Vary - Počerny	IČ/DIČ:	04724429/CZ04724429
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	10
JKSO:		Zpracoval:	Lukáš Bazala	Datum:	9.1.2019

Rozpočtové náklady v Kč

	A	B	C	
	Základní rozpočtové náklady	Doplňkové náklady	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	17 341,09	Práce přesčas	0,00
	Montáž	21 482,43	Bez pevné podl.	0,00
PSV	Dodávky	1 154,52	Kulturní památka	0,00
	Montáž	5 155,28		
"M"	Dodávky	0,00		
	Montáž	0,00		
	Ostatní materiál	0,00		
	Přesun hmot a sutí	1 922,68		
	ZRN celkem	47 056,00	DN celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00
			NUS celkem	0,00
			NUS celkem z obj.	0,00
			ORN celkem	
			ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 15%	0,00	Celkem bez DPH	47 056,00
Základ 21%	47 056,00	DPH 21%	9 881,76
		Celkem včetně DPH	56 937,76

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	ZUS Sokolov - úprava stropů chodeb 2.NP a 3.NP (varianta podhledy)	Doba výstavby:	Objednatel: Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Druh stavby:	Rekonstrukce	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Sokolov	Konec výstavby:	Zhotovitel: STAZEMA s.r.o., Počernická 120, 360 17 Karlovy Vary - Počerny
JKSO:		Zpracováno dne: 9.1.2019	Zpracoval: Lukáš Bazala

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
		001VD	Ostatní konstrukce a práce				0,00	3 500,00	3 500,00		0,00
1		001001/RVD	Přesun světél, prodloužení kabelů	Soub.	1,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
		41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)				14 437,63	19 993,07	34 430,70		0,87
2		416021121R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm <i>Poznámka: 15,795*1,33 (2.NP) 4,005*1,20 (2.NP) 6,82*1,40 (3.NP) 16,555*1,33 (3.NP) 4,21*1,2 (3.NP)</i>	m2	62,44	536,20	11 638,82	15 145,44	26 784,26	0,01	0,74
3		602022191R00	SDK podhled základní penetrační nátěr <i>Poznámka: 27,07025 (2.NP) 35,370 (3.NP)</i>	m2	62,44	44,50	1 494,19	728,67	2 222,86	0,00	0,01
4		954111201R00	SDK obklad 3str., 1x RB tl.12,5 mm (instalace - vodovod a kanalizace, elektroinstalace)	m	6,50	687,00	1 304,62	2 267,78	3 572,40	0,02	0,11
5		998763201R00	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	1,52	472,24	0,00	717,80	717,80	0,00	0,00
6		998763294R00	Příplatek zvětšený přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce	%	3,00	472,24	0,00	1 133,38	1 133,38	0,00	0,00
		784	Malby				1 154,52	1 655,28	2 809,80		0,03
7		784165622R00	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m <i>Poznámka: 27,07025 (2.NP) 35,370 (3.NP)</i>	m2	62,44	45,00	1 154,52	1 655,28	2 809,80	0,00	0,03
		94	Lešení a stavební výtahy				2 903,46	3 340,54	6 244,00		0,10
8		941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m <i>Poznámka: 27,07025 (2.NP) 35,370 (3.NP)</i>	m2	62,44	100,00	2 903,46	3 340,54	6 244,00	0,00	0,10

	H01	Budovy občanské výstavby				0,00	71,50	71,50		0,00	
9	998011002R00	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	0,13	350,00	0,00	45,50	45,50	0,00	0,00	
		<i>Poznámka: 0,0300+0,0987</i>									
10	998011018R00	Příplatek za zvětšený přesun hmot pro budovy zděné	t	0,13	250,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	
Celkem:								47 056,00			

Poznámka: