

Údržba obj.č. 9 - Soupis prací

| Choceň | | | | | |
|------------------|---|-----|--------|--|--|
| 5914145020 | Demontáž zarážedla kolejnicového | kus | 1,00 | | |
| 5905055010 | Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji | m3 | 3,40 | | |
| 5905060010 | Zřízení nového kolejového lože v koleji | m3 | 3,40 | | |
| 5914150020 | Montáž zarážedla kolejnicového | kus | 1,00 | | |
| 5909010020 | Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných | kus | 6,00 | | |
| 9903200100 | Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km | kus | 1,00 | | |
| 5964175005 | Zarážedlo kolejové tvaru S49 | kus | 1,00 | | |
| 5962101035 | Návěstidlo reflexní posun zakázán | kus | 1,00 | | |
| 5958101000 | Součásti spojovací kolejnicové spojky tv. T4 730 mm | kus | 4,00 | | |
| 5958107000 | Šroub spojkový M24 x 120 mm | kus | 8,00 | | |
| 5958134115 | Železniční svršek-upevňovadla Součásti upevňovací matice M24 | kus | 8,00 | | |
| 5956101000 | Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný příčný nevystrojený dub 2600x260x160 mm | kus | 7,00 | | |
| 5958134075 | Železniční svršek-upevňovadla Součásti upevňovací vrtule R1(145) | kus | 56,00 | | |
| 5958134040 | Železniční svršek-upevňovadla Součásti upevňovací kroužek pružný dvojité Fe 6 | kus | 64,00 | | |
| 5958140005 | Železniční svršek-upevňovadla Podkladnice žebrová tv. S4pl | kus | 4,00 | | |
| 5958128010 | Železniční svršek-upevňovadla Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4) | kus | 8,00 | | |
| 5958158005 | Železniční svršek-upevňovadla Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6 | kus | 4,00 | | |
| 5958158070 | Železniční svršek-upevňovadla Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4) | kus | 12,00 | | |
| 9902200500 | Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 60 km | t | 3,54 | | |
| 03000-1000 | Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - do 1 mil. Kč | % | 3,50 | | |
| 04000-1000 | Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost - vytyčení ing. sítí | % | 1,50 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Pardubice | | | | | |
| 5906020120 | Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce betonové příčné vystrojené | kus | 222,00 | | |
| 5906055020 | Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletů a pryžových podložek | kus | 222,00 | | |
| 5907020035 | Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "c" | m | 300,00 | | |
| 5906105010 | Demontáž pražce dřevěný | kus | 222,00 | | |
| 5905050050 | Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové rozdělení "c" | km | 0,15 | | |

| | | | | | |
|------------------------|---|------|--------|--|--|
| 5905105030 | Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji | m3 | 178,50 | | |
| 5905020010 | Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu do 10 cm | m2 | 41,60 | | |
| 5915010020 | Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku II. třídy | m3 | 50,00 | | |
| 9902100100 | Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 10 km | t | 402,54 | | |
| 9909000100 | Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku | t | 402,54 | | |
| 5908010130 | Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 4 otvory tv. S49 | styk | 4,00 | | |
| 5910020130 | Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49 | svar | 9,00 | | |
| 5910020320 | Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar přechodový tv. R65/S49 | svar | 2,00 | | |
| 5910035030 | Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49 | svar | 2,00 | | |
| 5910040010 | Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "c" | m | 340,00 | | |
| 5910040110 | Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "c" | m | 340,00 | | |
| 5909030020 | Následná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové | km | 0,20 | | |
| 9902900200 | Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot | t | 0,07 | | |
| 9902200100 | Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 10 km | t | 0,07 | | |
| 9909000400 | Poplatek za likvidaci plastových součástí | t | 0,07 | | |
| 7594105010 | Odpojení a zpětné připojení lan propojovacích jednoho stykového transformátoru | kus | 2,00 | | |
| 5907055020 | Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 10 do 23 mm | kus | 2,00 | | |
| 7598095700 | Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení | hod | 8,00 | | |
| 5955101000 | Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI | t | 357,00 | | |
| 9902100400 | Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 40 km | t | 357,00 | | |
| 01140-3000 | Průzkum výskytu škodlivin - kontaminace kameniva ropnými látkami | % | 0,50 | | |
| 03000-1000 | Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 1 do 3 mil. Kč | % | 1,50 | | |
| 04000-1000 | Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost | % | 1,50 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Skuteč - Žďárec | | | | | |
| 5904020120 | Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2 | m2 | 676,00 | | |
| 5904035020 | Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm | kus | 2,00 | | |
| 5904035030 | Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm | kus | 4,00 | | |
| 5914020020 | Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný | m3 | 27,00 | | |
| 5915010030 | Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku III. třídy | m3 | 860,50 | | |

| | | | | | |
|-------------------------|---|-----|----------|--|--|
| 5915010040 | Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku IV. třídy | m3 | 198,00 | | |
| 5915015010 | Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu | m2 | 480,00 | | |
| 5915015020 | Svahování zemního tělesa železničního spodku v zářezu | m2 | 1 372,50 | | |
| 9902900100 | Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti | t | 110,16 | | |
| 9903200100 | Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km | kus | 3,00 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Chrudim - Rosice | | | | | |
| 5904020010 | Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2 | m2 | 500,00 | | |
| 5904020020 | Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2 | m2 | 500,00 | | |
| 5904020110 | Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2 | m2 | 3 000,00 | | |
| 5904020120 | Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2 | m2 | 2 500,00 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 181954

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 77cce433-ac9f-4364-ba32-020735c0e871

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 06.02.2019 14:05:21



731a0086-eb6b-4a55-becd-5b2dc89215bd