

Výměna vodovodní přípojky DN 80 - ulice Lumírova 487/7.

Materiál: HDPE 100, RC, SDR 11 15 800 ,-Kč

Práce:

montéra	21 hod	440 ,-Kč/hod	9240 ,-Kč
technika	0,5 hod	548 ,-Kč/hod	274 ,-Kč

Dopravné:

osobní	10 km	19 ,-Kč/km	190 ,-Kč
dodávkové	20 km	20 ,-Kč/km	400 ,-Kč
nákladní	20 km	25 ,-Kč/km	500 ,-Kč

Mechanizmy

čerpadlo, centrála	0,5 hod	110 ,-Kč/hod	55 ,-Kč
svářečka	0,5 hod	298 ,-Kč/hod	0 ,-Kč
ostatní (vibr. mechanizmy a pod.)	0 hod	190 ,-Kč/hod	0 ,-Kč

Výkop a zához:

původním materiálem	10,8 m ³	1113 ,-Kč/m ³	12020,4 ,-Kč
novým materiálem	6,3 m ³	1658 ,-Kč/m ³	10445,4 ,-Kč
přítomnost kabelů, armatur	03.led m	357 ,-Kč/m	1285,2 ,-Kč
rozbití povrchu asfalt, beton	3,2 m ²	706 ,-Kč/m ²	2259,2 ,-Kč
rozebrání dlažby	0 m ²	278 ,-Kč/m ²	0 ,-Kč
provedení průrazu přes základ do pr. 8	0 m	1999 ,-Kč/m	0 ,-Kč
provedení průrazu přes základ nad pr.	0,6 m	3599 ,-Kč/m	2159,4 ,-Kč

Úprava výkopu:

dlažba zámková a betonová	0 m ²	500 ,-Kč/m ²	0 ,-Kč
obruba chodníková	0 m	257 ,-Kč/m	0 ,-Kč
obruba silniční	0 m	357 ,-Kč/m	0 ,-Kč
beton. plocha bez armování	0 m ²	795 ,-Kč/m ²	0 ,-Kč
asfalt litý	0 m ²	928 ,-Kč/m ²	0 ,-Kč
asfalt - živice - místní komunikace	3,2 m ²	1458 ,-Kč/m ²	4665,6 ,-Kč
asfalt - živice - vozovky IV. tř.	0 m ²	1658 ,-Kč/m ²	0 ,-Kč
zeleně	16 m ²	257 ,-Kč/m ²	4112 ,-Kč

izolace průrazu	1 ks	835 ,-Kč/ks	835 ,-Kč
otevření vody	0 ks	744 ,-Kč/ks	0 ,-Kč
kotvení VDM sestavy	2 ks	679 ,-Kč/ks	1358 ,-Kč
kanalizační navrtávka	0 ks	3150 ,-Kč/ks	0 ,-Kč
Protlak pod komunikací do pr. 63	0 m	1206 ,-Kč/m	0 ,-Kč
Protlak pod komunikací do pr. 110	0 m	1326 ,-Kč/m	0 ,-Kč
Protlak pod komunikací do pr. 160	0 m	1855 ,-Kč/m	0 ,-Kč

Hutnicí zkouška:			0 ,-Kč
Dopravní značení			0 ,-Kč
Poplatek za zábor. veř. prost. - dle výměru ÚMOB			0 ,-Kč
Laboratorní rozbor			0 ,-Kč
Orientační tabulky	0 ks	197 ,-Kč/ks	0 ,-Kč

Celková cena bez DPH		65 599 ,-Kč
-----------------------------	--	--------------------

DPH	15 %	9839,88 ,-Kč
-----	------	--------------

Celková cena s DPH	75 439 ,-Kč
--------------------	-------------

Poznámka:stávající přípojka značně zkorodovaná,výměna po vodoměrnou sestavu.