

SLEPÝ ROZPOČET

SLEPÝ ROZPOČET			DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ	
Rozpočet	01	Slepý rozpočet	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	ul. Bedřicha Václavka PO.41, Ostrava- Dubina		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
J3-2012	PARKOVACÍ PLOCHY, BEZBAR. RAMPA, PRODL. NÁJEZD. RAMPY		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			CZ-CPA	42.11.1
Objednatel			Dálnice, silnice, ulice a jiné cesty pro vozidla a pěší a letištní dráhy	
Dodavatel	KUMAN spol. s.r.o.		Zakázkové číslo	J3-2012
Rozpočtoval			Počet listů	
SLEPÝ ROZPOČET				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	796 048	Ztižené výrobní podmínky	
Z	PSV celkem	203 850	Oborová přírážka	
R	M práce celkem		Přesun stavebních kapacit	
N	M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava	
ZRN celkem		999 898	Zařízení staveniště	4 999
			Provoz investora	
HZS			Kompletační činnost (IČD)	4 999
ZRN+HZS			Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost.náklady+HZS		1 009 896	Ostatní náklady celkem	9 998
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %			1 009 896 Kč
DPH	21,0 %			212 078 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			
DPH	0,0 %			
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 221 974 Kč

Poznámka :

Stavba :	J3-2012 PARKOVACÍ PLOCHY, BEZBAR. RAMPA, PRODL.	Rozpočet : 01
Objekt :	01 ul. Bedřicha Václavka PO.41, Ostrava- Dubina	Slepý rozpočet

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce, zakládání (CZ-CPA 43.12.12 Vy	288 434				
5 Komunikace, nové zpevněné plochy, značení	349 784				
91 Ostatní práce na komunikaci (CZ-CPA 42.11.	49 350				
99 Staveništní přesun hmot	12 960				
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	95 520				
767 konstrukce zámečnické		203 850			
CELKEM OBJEKT	796 048	203 850			

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky				
Oborová přírážka				
Přesun stavebních kapacit				
Mimostaveništní doprava				
Zařízení staveniště		0,5	999 898	4 999,49
Provoz investora				
Kompletační činnost (IČD)		0,5	999 898	4 999,49
Rezerva rozpočtu				
CELKEM VRN				9 999

SLEPÝ rozpočet

Stavba :	J3-2012 PARKOVACÍ PLOCHY, BEZBAR. RAMPA, PRODL. NÁJEZD	Rozpočet: 01
Objekt :	01 ul. Bedřicha Václavka PO.41, Ostrava- Dubina	DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce, zakládání (CZ-CPA 43.12.12 Výkopové zemní práce, přesun zemin)				
	1-002.RXX	Výsadba vč. dodávka sazenic stromů v. do 2 m	kus	5,00	1 500,00	7 500,00
	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	100,00	26,20	2 620,00
	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	kus	4,00	93,80	375,20
	112101121R00	Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 10-30cm	kus	1,00	53,60	53,60
	112207111R00	Odstranění pazuří d 30cm	kus	5,00	360,00	1 800,00
	131201101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	3,00	165,00	495,00
	113107112R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam.těžené tl.20 cm (prodlouž.náj.ram.), (16,6*6=99,60m2) + 36m2(stáv.cesta) = 135,6m2	m2	135,60	80,40	10 902,24
	113107113R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam.těžené tl.30 cm (prodlouž.náj.ram.), (16,6*6=99,60m2) + 36m2(stáv.cesta) = 135,6m2	m2	135,60	129,00	17 492,40
	113107130R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2, bet.prostý tl.8 cm , 99,6m2+36m2=135,6m2	m2	135,60	276,00	37 425,60
	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	242,00	23,90	5 783,80
	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	242,00	169,00	40 898,00
	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 , nový est.val	m3	90,00	111,00	9 990,00
	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	242,00	269,00	65 098,00
	121100002RAA	Sejmutí ornice a uložení na deponii zpětný přesun, rozprostření v tl. 20 cm (parkoviště,rampa)	m3	90,00	70,00	6 300,00
	180400020RA0	Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva	m2	50,00	40,00	2 000,00
	275320030RAA	Základová patka ŽB z betonu C 16/20, vč. bednění výztuž 90 kg/m3, štěrkopískový podklad 10 cm, BEZB.RAMPA (CZ-CPA 43.99.40 Betonářské práce)	m3	3,00	4 800,00	14 400,00
	1-002.RXX	Přizděná opěrná stěna z plných cihel délky 4 m vč. základového pásu, hydroizolace, vrchní úprava vápenocementovou omítkou, oplechováním FeZn dle PD (vyk. č. B.07,...)	soub.	1,00	24 400,00	24 400,00
	1-001.RXX	Vodorovné přemístění křovin, stromů a kořenů vč. likvidace	soub.	1,00	2 500,00	2 500,00
	583318026	Kamenivo těžené frakce 16/32 D Moravskoslez. Kraj	t	150,00	256,00	38 400,00
	Celkem za	1 Zemní práce, zakládání (CZ-CPA 43.12.12 Výkopové zemní práce, přesun zemin)				288 433,84
Díl: 5		Komunikace, nové zpevněné plochy, značení svislé C2 (CZ-CPA 42.11.10 Dálnice, silnice, ulice)				
	564671111R00	Podklad z kameniva drceného 16-32 mm, tl. 25 cm (parkoviště), 39m2+304m2=343m2*0,25m=85,75m3	m2	150,00	170,00	25 500,00
	564671111R00	Podklad z kameniva drceného 16-32 mm, tl. 25 cm (prodloužení stáv. nájezdové rampy), 16,6*6=99,60m2) + 36m2(stáv.cesta) = 135,6m2*0,25m=33,90m3	m2	135,60	170,00	23 052,00
	564671111R00	Podklad z kameniva drceného 16-32 mm, tl. 15 cm (okap.kačírek kolem objektu), 62*2*0,5*0,15=62m2=9,3m3	m2	62,00	170,00	10 540,00
	564671111R00	Podklad z kameniva drceného 16-32 mm, tl. 10 cm (bezbariérová rampa), 0,5*0,5*17=4,25m2=0,43m3	m2	4,25	170,00	722,50
	564811112R00	Podklad z drc. kam. Fr.0-4 po zhuštění tloušťky 6 cm (nové parkovací plochy), 39m2+304m2=343m2*0,06=20,58m3	m2	343,00	40,80	13 994,40
	564811112R00	Podklad z drc. kam. Fr.0-4 po zhuštění tloušťky 6 cm (prodloužení stáv. nájezdové rampy), 16,6*6=99,60m2) + 36m2(stáv.cesta) = 135,6m2*0,06=8,14m3	m2	135,60	40,80	5 532,48
	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm , 343m2	m2	343,00	174,00	59 682,00
	596215048R00	Příplatek za více barev dlažby tl. 8 cm, do drtě	m2	343,00	14,60	5 007,80
	59245030	Dlažba zámková tl. 8 cm přírodní	m2	320,00	172,00	55 040,00
	59245031	Dlažba zámková tl. 8cm červená	m2	23,00	224,00	5 152,00
	354458778991	provedení chráničky na kabeláž Ostravských komunikací (v místě šikmého stání), v hloubce cca0,5m	m	83,00	306,00	25 398,00
	5-001.RXX	Pokládka železobetonového panelu tl. 100-150 mm vč. dodávky (prodloužení stáv. nájezdové rampy)	m2	135,60	822,00	111 463,20
	254774584554	D+M svislé ocel.značení parkovacích míst, vč.patky, značky, vč.likvidace stáv.značení	ks	6,00	1 450,00	8 700,00
	Celkem za	5 Komunikace, nové zpevněné plochy, značení svislé C2 (CZ-CPA 42.11.10 Dálnice, silnice, ulice a jiné cesty pro vozidla)				349 784,38
Díl: 91		Ostatní práce na komunikaci (CZ-CPA 42.11.10 Dálnice, silnice, ulice a jiné cesty pro vozidla)				
	917862111RT5	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 včetně obrubníku ABO 13 - 10 100/10/25, + snížená obruba v místě nájezdu	m	210,00	235,00	49 350,00
	Celkem za	91 Ostatní práce na komunikaci (CZ-CPA 42.11.10 Dálnice, silnice, ulice a jiné cesty pro vozidla)				49 350,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	120,00	108,00	12 960,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				12 960,00
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				
	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	120,00	176,00	21 120,00
	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	120,00	8,80	1 056,00

SLEPÝ rozpočet

Stavba :	J3-2012 PARKOVACÍ PLOCHY, BEZBAR. RAMPA, PRODL. NÁJEZD	Rozpočet: 01
Objekt :	01 ul. Bedřicha Václavka PO.41, Ostrava- Dubina	DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	120,00	200,00	24 000,00
	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	120,00	11,20	1 344,00
	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	120,00	400,00	48 000,00
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				95 520,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické (CZ-CPA 43.29.12 Montáž plotů, zábradlí, mříží)				
	767990010RXX	Atypické ocelové konstrukce + pororošt nová bezbariérová rampa vč. jek1100x100, ocel zábradlí, napojení na stávající podestu, povrchové úpravy (pororošt - žárové zinkování, ostatní ocelové k-ce syntetický nátěr 1x základ, 2x vrchní)	kg	2 500,00	81,00	202 500,00
	RAMPA	prvky:				
		Z/5 - OCEL.TRUBKA, 100x100x5,19KS, 27,54	bm			
		Z/6 - OCEL.NOSNÍK UPE180, 19KS, 60,58	bm			
		Z/7 - OCEL.POROROŠT tl. 40mm,19KS, 45,30	m2			
		Z/8 - OCEL.PÁSOVINA, 100x5x1500,9KS, 13,50	bm			
		Z/9 - OCEL.KULATINA, PR.20mm, 68KS 56,50	bm			
		Z/10 - OCEL.PÁSOVINA, 200x200x5, 17KS, 2,72	m2			
	ZÁBRADLÍ	Z/11 - OCEL.TRUBKA, 40x40x3, 53KS, 38,50	bm			
		Z/12 - OCEL.TRUBKA, 70x25x3,19KS, 60,93	bm			
		Z/13 - OCEL.TRUBKA, 25x25x3, 19KS, 60,93	bm			
	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	1 000,00	1,35	1 350,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické (CZ-CPA 43.29.12 Montáž plotů, zábradlí, mříží)				203 850,00

Seznam subdodavatelů, s jejichž pomocí uchazeč předpokládá realizaci veřejné zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce		Věcné vymezení části plnění VZ, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli, vč. hodnoty v Kč bez DPH	% podíl na plnění VZ
VZ 150.16 „Nové parkovací plochy, prodloužení stávající nájezdové rampy, nová bezbariérová rampa ul. B. Václavka, kat. ú. Dubina u Ostravy“			
1. Název:	Ing. Vlastimil Šmírák	stavbyvedoucí, dopravní stavby 15 000,-Kč	1,5%
Sídlo / místo podnikání:	Zelená 3027/41, 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava		
Tel., fax:	██████████		
E-mail:	████████████████████		
IČ:	01099191		
DIČ:			
Spisová značka v obchodním rejstříku:			
Osoba oprávněná jednat za uchazeče:	Ing. Vlastimil Šmírák		
Osoby zmocněné k dalším jednáním:			
2. Název:	Ing. Miroslav Žilík – GEODETICKÉ A KARTOGRAFICKÉ PRÁCE	geodetické práce 2 000,-Kč	0,2%
Sídlo / místo podnikání:	Masarykova třída 1325, 735 14 Orlová Lutyně		
Tel., fax:	██████████		
E-mail:	██████████		
IČ:	16613074		
DIČ:			
Spisová značka v obchodním rejstříku:			
Osoba oprávněná jednat za uchazeče:	Ing. Miroslav Žilík		
Osoby zmocněné k dalším jednáním:			
3. Název:			
Sídlo / místo podnikání:			
Tel., fax:			
E-mail:			
IČ:			
DIČ:			
Spisová značka v obchodním rejstříku:			
Osoba oprávněná jednat za uchazeče:			
Osoby zmocněné k dalším jednáním:			

Osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče

Podpis osoby:	
Titul, jméno, příjmení, funkce:	Jan Kubánek, ředitel
Datum:	3.10.2016

HARMONOGRAM

Zakázka: Nové parkovací plochy, prodloužení stávající nájezdové rampy, nová bezbariérová rampa ul. B. Václavka, kat. ú. Dubina u Ostravy

Petrovická 1051/3

733 01 Karviná - Hranice

Bankovní spoj. Česká spořitelna č.ú.4233952/0800

Společnost je zapsána u Krajského obchodního soudu v Ostravě

oddíl C, vložka 6596, dne 17.2.1994

Činnost	počet dnů
Předání staveniště	1 2 3
Stavební díl	
Zemní práce, zakládání	4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Komunikace, nové zpevněné plochy, značení svislé C2	12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Ostatní práce na komunikaci	11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Staveništní přesun hmot	4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Přesuny suti a vybouraných hmot	43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Konstrukce zámečnické	
Název VRN	
VRN	4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Předání stavby	53 54 55 56 57 58 59 60
Doba realizace : 60 dnů	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

v Karviné 3.10.2016

Jan Kubánek
jednatel společnosti