

Číslo smlouvy Objednatele: 5618053152.01 (ORG 5335)
Číslo smlouvy Zhotovitele:

Dodatek č. 1 ke smlouvě o zhotovení stavby

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů,

Investiční akce: **„Zateplení úřadu městské části Brno – Maloměřice a Obřany“**

I. Smluvní strany

I. Statutární město Brno

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ 44992785

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Pověřen podpisem této smlouvy:

vedoucí Oddělení přípravy a realizace pozemních staveb Odboru investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 602 00 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice (dále jen „*TDF*“)

Pověření zaměstnanci:

technický ředitel

vedoucí Střediska realizace pozemních staveb

(dále jen „*Objednatel*“)

a

II. HV stavby a práce s.r.o.

Zastoupený: Volodymyrem Holinkou, jednatelem společnosti
Se sídlem: Krátká 157, 664 61 Rajhradice
IČO: 04395255
DIČ: CZ 04395255

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 89683

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „*Zhotovitel*“)

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 13.6.2018 smlouvu o zhotovení stavby č. 5618053152, jejímž předmětem je provedení díla, kterým je zhotovení stavby a poskytování záručního plnění k dílu „Zateplení úřadu městské části Brno – Maloměřice a Obřany“ a poskytnutí součinnosti Objednateli při řízení souvisejícím s užíváním Stavby (dále jen „smlouva“).
 - a) Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je rozšíření sjednaného předmětu díla dle změnového listu č. 2 ze dne 10.10.2018, rozšíření a zúžení sjednaného předmětu díla dle změnového listu č. 1 ze dne 10.10.2018, dle změnového listu č. 3 ze dne 10.10.2018, dle změnového listu č. 4 ze dne 10.10.2018, dle změnového listu č. 5 ze dne 10.10.2018, dle změnového listu č. 6 ze dne 10.12.2018 a zúžení sjednaného předmětu díla dle změnového listu č. 7 ze dne 10.12.2018, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

III. Změna ustanovení smlouvy

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy.

1. čl. II. **Předmět smlouvy** se doplňuje o odstavec II.8. tohoto znění:

II.8. Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 1 ze dne 10.10.2018, ve změnovém listu č. 2 ze dne 10.10.2018, ve změnovém listu č. 3 ze dne 10.10.2018, ve změnovém listu č. 4 ze dne 10.10.2018, ve změnovém listu č. 5 ze dne 10.10.2018 a ve změnovém listu č. 6 ze dne 10.12.2018.

Z předmětu smlouvy se vypouští neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 1 ze dne 10.10.2018, ve změnovém listu č. 3 ze dne 10.10.2018, ve změnovém listu č. 4 ze dne 10.10.2018, ve změnovém listu č. 5 ze dne 10.10.2018, ve změnovém listu č. 6 ze dne 10.12.2018 a ve změnovém listu č. 7 ze dne 10.12.2018.

2. čl. V. **Cena za splnění předmětu smlouvy** - text odst. V.1. a V.3 se nahrazuje novým textem, který zní:

„V.1. **Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy** (dále jen „*Celková cena*“) se sjednává takto:

cena celkem **2.814.565,09 Kč bez DPH**

V.3. **Cena za zhotovení Stavby** se sjednává dohodou smluvních stran v souladu s položkovým rozpočtem – oceněným soupisem prací v nabídce Zhotovitele a změnovým listem č. 1 ze dne 10.10.2018, změnovým listem č. 2 ze dne 10.10.2018, změnovým listem č. 3 ze dne 10.10.2018, změnovým listem č. 4 ze dne 10.10.2018, změnovým listem č. 5 ze dne 10.10.2018, změnovým listem č. 6 ze dne 10.12.2018 a změnovým listem č. 7 ze dne 10.12.2018 takto:

Cena celkem dle smlouvy bez DPH.....	2.708.998,80 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 smlouvy bez DPH.....	265.124,92 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 smlouvy bez DPH.....	- 169.558,63 Kč
Cena celkem bez DPH	2.804.565,09 Kč“

3. čl. XVI. **Ostatní ujednání** - odst. XVI.13. se doplňuje o následující text:

„Příloha č.3: Změnový list č. 1 ze dne 10.10.2018 včetně položkového rozpočtu změn.
Změnový list č. 2 ze dne 10.10.2018 včetně položkového rozpočtu změn.
Změnový list č. 3 ze dne 10.10.2018 včetně položkového rozpočtu změn.
Změnový list č. 4 ze dne 10.10.2018 včetně položkového rozpočtu změn.
Změnový list č. 5 ze dne 10.10.2018 včetně položkového rozpočtu změn.
Změnový list č. 6 ze dne 10.12.2018 včetně položkového rozpočtu změn.
Změnový list č. 7 ze dne 10.12.2018 včetně položkového rozpočtu změn.“

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
3. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
4. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
5. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě je uzavřen, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

6. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou předmětem obchodního tajemství.
7. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou informacemi používajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
8. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
9. Tento dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.
10. Nedílnou součástí dodatku č.1 smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č.3: Změnový list č. 1 ze dne 10.10.2018 včetně položkového rozpočtu změn.
Změnový list č. 2 ze dne 10.10.2018 včetně položkového rozpočtu změn.
Změnový list č. 3 ze dne 10.10.2018 včetně položkového rozpočtu změn.
Změnový list č. 4 ze dne 10.10.2018 včetně položkového rozpočtu změn.
Změnový list č. 5 ze dne 10.10.2018 včetně položkového rozpočtu změn.
Změnový list č. 6 ze dne 10.12.2018 včetně položkového rozpočtu změn.
Změnový list č. 7 ze dne 10.12.2018 včetně položkového rozpočtu změn.

Doložka

Tento dodatek č. 1 smlouvy byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/012 dne 6.2.2019

V Brně dne 7.2.2019

V Brně dne 7.2.2019

Za Objednatel

Za Zhotovitele

vedoucí Oddělení přípravy
a realizace pozemních staveb
Odboru investičního
Magistrátu města Brna

Volodymyr Holinka
jednatel společnosti
HV stavby a práce s.r.o.



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Zateplení úřadu městské části Brno – Maloměřice a Obrňany ÚSEK: Fasáda		ZL 01
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Úprava povrchů	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: HV stavby a práce, s.r.o. IČ: 04395255	DATUM: 10.10.2018
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR:	FAX:
		OSOBNĚ:
		MAIL: [REDACTED]
PŘEDMĚT ZMĚNY: Úprava povrchů DOTČENÉ MÍSTO: zateplení příslušného objektu – Selská 66 – Úřad městské části ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.1 – příloha č.1“- dopočet provedených prací ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
POPIS ZMĚNY: Po posouzení podkladního povrchu k montáži nového zateplení na objektu, bylo zjištěno, že některé plochy v celkové výměře 168,62 m ² nejsou způsobilé k nalepení navrženého KZS, jelikož stávající omítky jsou zvětralé a nesoudržné. Proto je nutné tyto venkovní omítky ze 100% odstranit.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [REDACTED]		DATUM: 10.10.2018
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]	[REDACTED]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Zateplení úřadu městské části Brno – Maloměřice a Obřany ÚSEK: Fasáda		ZL 01																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis: Bourací práce, úprava povrchů		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																
KOMU: OI MMB OD: HV stavby a práce, s.r.o. ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX:		DATUM: 10.10.2018 OSOBNĚ: mail: XXXXXXXXXX																
PŘEDMĚT ZMĚNY: Bourací práce, úprava povrchů DOTČENÉ MÍSTO: zateplení příslušného objektu – Selská 66 – Úřad městské části ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. IKA, s.r.o., 09/2015 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.1 – příloha č.1 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: center;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: center;">DPH</th><th style="text-align: center;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">15 061,19 Kč</td><td style="text-align: right;">2 259,18 Kč</td><td style="text-align: right;">17 320,37 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">1 583,01 Kč</td><td style="text-align: right;">237,45 Kč</td><td style="text-align: right;">1 820,46 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">13 478,18 Kč</td><td style="text-align: right;">2 021,73 Kč</td><td style="text-align: right;">15 499,91 Kč</td></tr></tbody></table>				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	15 061,19 Kč	2 259,18 Kč	17 320,37 Kč	Méněpráce:	1 583,01 Kč	237,45 Kč	1 820,46 Kč	Rozdíl:	13 478,18 Kč	2 021,73 Kč	15 499,91 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	15 061,19 Kč	2 259,18 Kč	17 320,37 Kč															
Méněpráce:	1 583,01 Kč	237,45 Kč	1 820,46 Kč															
Rozdíl:	13 478,18 Kč	2 021,73 Kč	15 499,91 Kč															
PODPIS NAVRHOVATELE: XXXXXXXXXX		DATUM: 10.10.2018																
VYJÁDRĚNÍ: <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"><i>Souhlas</i> 10.10.2018 XXXXXXXXXX</div>																		
OD: _____ GP _____ PODPIS: _____ GP _____ DATUM: _____ xxx _____																		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
STAVEBNÍ DOZOR XXXXXXXXXX	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, XXXXXXXXXX																	



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

číslo OZ: 1

Zhotovitel: HV stavby a práce, s.r.o. IČ: 04395255

Investor: Statutární město Brno Datum: 10.10.2018

Zateplení objektu Selská 66

Způsob odeslání / předání
datum: 10.10.2018

poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
---------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--

Odkazy na specifikaci:
na výkresy: PD
na rozpočtové podklady: **Výkaz výměr**
na jinou část smlouvy:

Předmět změny:

1. Otlučení zvětralé a nesoudržné vnější omítky ze 100%
2. Odvoz a uložení stavební suti na skládku

Popis a zdůvodnění změny:

Po provedení odtrhových zkoušek pro nalepení KZS dle PD bylo zjištěno, že na některých plochách objektu je stávající podklad (venkovní omítky) nesoudržný a tudíž nevyhovující k nalepení nového zateplení obvodových konstrukcí. Proto tyto omítky bylo nutné osekát na cihelné zdivo v plném rozsahu.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává:

Zhotovitel: HV stavby a práce, s.r.o. IČ: 04395255



Stanovisko technického dozoru stavby:

SOUHLAS



Stanovisko projektanta stavby:

Souhlas



Stanovisko energetického specialisty:

SOUHLAS



Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	HV stavby a práce, s.r.o.	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	5.9.2018	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny:		
Popis a zdůvodnění změny:		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
1 583,01,- Kč	15 061,19,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
13 478,18,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:


Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

ZL č.1 Selská 66

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
01	Vlastní objekt	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
	Zateplení objektu Selská 66	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Statutární město Brno		
Dodavatel	HV stavby a práce, s.r.o., IČ 04395255	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	13 478,18	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	13 478,18	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	13 478,18	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	13 478,18	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : XXXXXXXXXX	Jméno :
Datum :		Datum : 10.10.2018	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		
DPH	21,0 %		0 Kč
Základ pro DPH	15,0 %		0 Kč
DPH	15,0 %		13 478,18 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			2 021,73 Kč
			15 499,91 Kč

Poznámka :



Stavba :	Zateplení objektu seiská 66	Rozpočet :	ZL.č.1
Objekt :	01 Vlastní objekt		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 0	13 478,18	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	13 478,18	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč			
Ztížené výrobní podmínky				
Oborová přírážka				
Přesun stavebních kapacit				
Mimostaveništní doprava				
Zařízení staveniště				
Provoz investora				
Kompletační činnost (IČD)				
Rezerva rozpočtu				
CELKEM VRN				

ZL č.1

Stavba :	Zateplení objektu Selská 66
Objekt :	01 Vlastní objekt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:						
1	978015291R00	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 100%	m2	168,62	55,44	9 348,29
64	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	8,34	150,00	1 251,00
65	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,34	150,00	1 251,00
66	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	75,06	15,00	1 125,90
67	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce	t	8,34	250,00	2 085,00
59	978015321	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 10%	m2	-168,62	6,00	-1 011,72
64	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	-0,83	150,00	-125,10
65	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-0,83	150,00	-125,10
66	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-7,51	15,00	-112,59
67	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce	t	-0,83	250,00	-208,50
	Celkem méně práce					-1 583,01
	Celkem více práce					15 061,19
	Celkem za ZL č.1					13 478,18



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Zateplení úřadu městské části Brno – Maloměřice a Obrňany ÚSEK: Fasáda	ZL 02
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Úprava povrchů	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB OD: HV stavby a práce, s.r.o. IČ: 04395255 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX:	DATUM: 10.10.2018 OSOBNĚ: MAIL: [REDACTED]
PŘEDMĚT ZMĚNY: Úprava povrchů DOTČENÉ MÍSTO: zateplení příslušného objektu – Selská 66 – Úřad městské části ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.1 – příloha č.1“- dopočet provedených prací ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:	
POPIS ZMĚNY: Dle PD, přílohy č.25 „Návrh detaily“ je navrženo založení soklové části KZS na zakládací profil s okapnicí U 10cm pro soklovou desku. Ve výkazu výměr se tato položka na dodání materiálu a montáž neuvádí. Dle technologického postupu ETICS a dle konzultace s ADGP je nutné toto založení provést. V průčelí objektu, KZS svojí tloušťkou 50 mm zasahuje do prosklené vstupní stěny, proto ADGP navrhl ukončení izolantu provést do atypické Al ukončovací lišty.	
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [REDACTED] DATUM: 10.10.2018	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Zateplení úřadu městské části Brno – Maloměřice a Obřany ÚSEK: Fasáda	ZL 02																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis: Úprava povrchů	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																
KOMU: OI MMB OD: HV stavby a práce, s.r.o. DATUM: 10.10.2018 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: mail: [REDACTED]																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Bourací práce, úprava povrchů DOTČENÉ MÍSTO: zateplení příslušného objektu – Selská 66 – Úřad městské části ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. IKA, s.r.o., 09/2015 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.1 – příloha č.1 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:																	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: center;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: center;">DPH</th><th style="text-align: center;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">10 730,43 Kč</td><td style="text-align: right;">1 609,56 Kč</td><td style="text-align: right;">12 339,99 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">10 730,43 Kč</td><td style="text-align: right;">1 609,56 Kč</td><td style="text-align: right;">12 339,99 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	10 730,43 Kč	1 609,56 Kč	12 339,99 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	10 730,43 Kč	1 609,56 Kč	12 339,99 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	10 730,43 Kč	1 609,56 Kč	12 339,99 Kč														
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč														
Rozdíl:	10 730,43 Kč	1 609,56 Kč	12 339,99 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]	DATUM: 10.10.2018																
VYJÁDRĚNÍ:																	
<p style="margin-left: 200px;"><i>souhlas</i></p> <p style="margin-left: 300px;">[REDACTED] 10.10.2018</p>																	
OD: _____ GP _____	PODPIS: _____ GP _____																
DATUM: _____ xxx _____																	
SCHVÁLIL: _____																	
PODPIS: _____																	
DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]																



OZNAMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

číslo OZ: 2

Zhotovitel: HV stavby a práce, s.r.o. IČ: 04395255

Investor: Statutární město Brno Datum: 10.10.2018

Zateplení objektu Selská 66

Způsob odeslání / předání
datum: 10.10.2018

poštou e-mailem faxem osobně

Odkazy na specifikaci: _____
na výkresy: PD
na rozpočtové podklady: **Výkaz výměr**
na jinou část smlouvy: _____

Předmět změny:

- 1. Dodávka a montáž zakládacího profilu KZS U10**
- 2. Dodávka a montáž atypické Al ukončovacích lišt KZS**

Popis a zdůvodnění změny:

Dle nesouladu PD s výkazem výměr nutno dodat a namontovat zakládací lištu KZS dle ETICS pro zateplení soklové části KZS v tl.100 mm.

U vstupu do objektu navržené zateplení tl.50mm zasahuje do zasklené části vstupu. Proto ADGP navrhl tepelnou izolaci zakončit pohledovou lištou z Al v odstínu šedé.

Počet připojených listů specifikací: _____

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává:

Zhotovitel: HV stavby a práce, s.r.o. IČ: 04395255



Stanovisko technického dozoru stavby:

SOUHLASA

Stanovisko projektanta stavby:

Souhlas

Stanovisko energetického specialisty:

SOUHLAS

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	HV stavby a práce, s.r.o.	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	10.10.2018	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny:		
Popis a zdůvodnění změny:		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00,- Kč	10 730,43,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
10 730,43,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:


Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

ZL č.2 Selská 66

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
01	Vlastní objekt	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
	Zateplení objektu Selská 66	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Statutární město Brno		
Dodavatel	HV stavby a práce, s.r.o., IČ 04395255	Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	10 730,43	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	10 730,43	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	10 730,43	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	10 730,43	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum : 10.10.2018	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		0 Kč
DPH	21,0 %		0 Kč
Základ pro DPH	15,0 %		10 730,43 Kč
DPH	15,0 %		1 609,56 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			12 339,99 Kč

Poznámka :



Stavba :	Zateplení objektu selská 66	Rozpočet :	ZL.č.2
Objekt :	01 Vlastní objekt		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 0	10 730,43	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	10 730,43	0	0	0	0


VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč			
Ztížené výrobní podmínky				
Oborová přírážka				
Přesun stavebních kapacit				
Mimostaveništní doprava				
Zařízení staveniště				
Provoz investora				
Kompletační činnost (IČD)				
Rezerva rozpočtu				
CELKEM VRN				

ZL č.2

Stavba :	Zateplení objektu Selská 66	
Objekt :	01 Vlastní objekt	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:						
1	6534294303R	Profil zakládací - soklový 0,7/103 mm	m	121,522	48,95	6 070,02
31	622252001	Montáž zakládacích soklových lišt zateplení	m	121,522	30,00	3 645,66
3	M 59051VD	Ukončovací Al lišta - atla U 6cm	m	10,250	89,00	912,25
34	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	10,250	10,00	102,50
		Celkem za vícepráce				10 730,43
		Celkem za ZL č.2				10 730,43



22.10.2018

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1	764 32-1220.R00	Dodání ukončovací řísy z Al. plechu	m	10,25	89,00	912,25
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				912,25


22.10

cennova nabídka

na základě vaší objednávky ze dne 15.10. 2018 Vám zasílám cenu atypické hliníkové ukončovací lišty

celkem 10,25m x 115kč bez DPH za bm = 1179kč bez DPH

Děkuji s pozdravem
Zámečnictví


Dolní Dubňany 26
671 73 Tulešice
ICO: 67033369
CZ7212034753

02/13

IZOLMONT

STŘECHY & IZOLACE

CENOVÁ NABÍDKA č. 446/18/C

Předmět: D+M ukončovací lišty z AL plechu
Název stavby: Objekt Selská 66
Název objektu: stavba není členěna na objekty
Místo stavby: Brno - Obřany

Zadavatel:

Název: HV stavby a práce s.r.o.

Ulice: Na Poříčí 1625/3

Psč, město: 664 51 Šlapanice

Kontaktní osoba: Volodymyr Holinka

Mobil:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Internet:

IČ: 4395255

DIČ: CZ04395255

Uchazeč:

Dvořan IZOLMONT Bzenec s.r.o.

Náměstí Svobody 327

696 81 Bzenec

Tel.:

Fax:

E-mail:

Internet:

IČ: 26910519

DIČ: CZ26910519

Banka:

Číslo účtu:

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 44323

Garance: 60 měsíců

Vypracoval:

Mobil:

E-mail:

Datum:

Platnost nabídky:

pobočka PRAHA

Pod Klaudiánkou 1026

140 00 Praha 4

Tel.:

Fax:

E-mail:

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

P.č.	Číslo položky	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost/MJ	Hmotnost
Díl:		764 Konstrukce klempířské						
1)	764 R01	D+M ukončovací lišty z AL plechu	m	10,25	115,00	1 178,75	0,00250	0,02563
Celkem za 764 Konstrukce klempířské						1 178,75		0,02563

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
764 Konstrukce klempířské	0	1 179	0	0	0
Celkem	0	1 179	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
1 Individuální mimostaveništní doprava	0	0,00	1 179	0
2 Kompletační činnost zhotovitele	0	0,00	1 179	0
3 Mimořádné ztížené podmínky	0	0,00	1 179	0
4 Práce na kulturních památkách	0	0,00	1 179	0
5 Provozní vlivy	0	0,00	1 179	0
6 Území se ztíženými výrobními podmínkami	0	0,00	1 179	0
7 Doprava	0	0,00	1 179	0
Celkem				0

Cena díla celkem (základ pro DPH)	1 179,00 Kč
DPH 21%	248,00 Kč
Cena díla celkem s DPH	1 427,00 Kč



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Zateplení úřadu městské části Brno – Maloměřice a Obřany ÚSEK: Fasáda		ZL 03
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Úprava povrchů		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB	OD: HV stavby a práce, s.r.o. IČ: 04395255	DATUM: 10.10.2018
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR:	FAX:
		OSOBNĚ:
		MAIL: [REDACTED]
PŘEDMĚT ZMĚNY: Úprava povrchů DOTČENÉ MÍSTO: zateplení příslušného objektu – Selská 66 – Úřad městské části ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.1 – příloha č.1“- dopočet provedených prací ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
POPIS ZMĚNY: Na základě posouzení podkladu pro montáž nového KZS dle PD na stávající zateplení objektu v celkové výměře 164,33 m ² v tl. izolantu 50 mm odbornou firmou Mamut-therm, s.r.o. a na základě provedené sondy bylo zjištěno, že stávající KZS není kotven do podkladní vrstvy a proto není možné stávající KZS zatížit navrhovaným novým zateplením o tl. 160 mm bez použití speciálních kotev SPIRAL ANKSYS, které vynáší navržený KZS. Proto byl vypracován kotevní plán na výše uvedené kotvení a to 6 ks/m ² speciálních kotev SPIRALANKSYS 15+,320 mm.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [REDACTED]		DATUM: 10.10.2018
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]	[REDACTED]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Zateplení úřadu městské části Brno – Maloměřice a Obrany ÚSEK: Fasáda		ZL 03	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis: Úprava povrchů		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: HV stavby a práce, s.r.o.	DATUM: 10.10.2018	
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:	
mail: [REDACTED]			
PŘEDMĚT ZMĚNY: Bourací práce, úprava povrchů DOTČENÉ MÍSTO: zateplení příslušného objektu – Selská 66 – Úřad městské části ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. IKA, s.r.o., 09/2015 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.1 – příloha č.1 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	95 870,94 Kč	14 380,64 Kč	110 251,58 Kč
Méněpráce:	6 440,56 Kč	966,08 Kč	7 406,64 Kč
Rozdíl:	89 430,38 Kč	13 414,55 Kč	102 844,93 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]		DATUM: 10.10.2018	
VYJÁDŘENÍ:			
<i>Soubor</i>		[REDACTED]	10.10.2018
OD: _____ GP _____	PODPIS: _____ GP _____	DATUM: _____ xxx _____	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____			
STAVEBNÍ DOZOR [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]		



OZNAMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

číslo OZ: 3

Zhotovitel: HV stavby a práce, s.r.o. IČ: 04395255

Investor: Statutární město Brno Datum: 10.10.2018

Zateplení objektu Selská 66

Způsob odeslání / předání
datum: 10.10.2018

poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
---------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--

Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	
	PD

Předmět změny:

1. Dodávka a montáž kotev KZS SPIRAL ANKSYS

Popis a zdůvodnění změny:

Na stávající KZS v části objektu v celkové výměře 164,33 m² je nutné dle posudku technologa společnosti MAMUT-THERM použít pro montáž navrhovaného zateplení o tl.160 mm speciální typ samonosných kotev SPIRAL ANKSYS SA15+ 320 na místo klasických kotev WKtherm 8S z důvodu statického zajištění nového zatížení fasády.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává:

Zhotovitel: HV stavby a práce, s.r.o. IČ: 04395255



Stanovisko technického dozoru stavby:

SOUHLAS

Stanovisko projektanta stavby:

Souhlas

Stanovisko energetického specialisty:

SOUHLAS

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 3
Zhotovitel:	HV stavby a práce, s.r.o.	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	10.10.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
6 440,56, - Kč	95 870,94,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
89 430,38,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:


Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

ZL č.3 Selská 66

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
01	Vlastní objekt	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
	Zateplení objektu Selská 66	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Statutární město Brno		
Dodavatel	HV stavby a práce,s.r.o., IČ 04395255	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS		Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	89 430,38	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	89 430,38	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum : 10.10.2018	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %		0 Kč
DPH	21,0 %		0 Kč
Základ pro DPH	15,0 %		89 430,38 Kč
DPH	15,0 %		13 414,56 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			102 844,94 Kč

Poznámka :



Stavba :	Zateplení objektu selská 66	Rozpočet :	ZL.č.3
Objekt :	01 Vlastní objekt		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	H2S
0 0	89 430,38	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	89 430,38	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč			
Ztížené výrobní podmínky				
Oborová přírážka				
Přesun stavebních kapacit				
Mimostaveništní doprava				
Zařízení staveniště				
Provoz investora				
Kompletační činnost (IČD)				
Rezerva rozpočtu				
CELKEM VRN				

ZL č.3

Stavba :	Zateplení objektu Selská 66
Objekt :	01 Vlastní objekt

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:					
1	M VD Dodávka kotvícího materiálu SPIRAL ANKSYS 15+, 320 mm, 164,33 m2x6ks	ks	986,00	40,66	40 090,76
2	K VD Montáž kotev zateplení SA+, 320 mm	ks	986,00	15,00	14 790,00
3	971033121R00 Vrtání otvorů, zeď cihelná, do 3 cm, hl. do 15 cm	ks	986,00	14,13	13 932,18
4	Vyfoukání otvoru	ks	986,00	5,00	4 930,00
5	M VD SpiralAnksys Foam 750 Expanzní výplňová hmota ml - SAF03	ks	96,00	230,50	22 128,00
20	622211031 Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm - skladba S/1	m2	164,30	450,00	
	část položky "Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm - skladba S/1 - část položky montáž KZS	m2	164,30	410,80	
	část položky "Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm - skladba S/1 - odečet kotvení (Hmoždinka talířová Hmoždinka talířová 8/235 6ks/m2)		164,30	-39,20	-6 440,56
	cena URS za kompletní položku 622211031 je 580, cena HV 450 450/580=77%				
	cena za dodávku hmoždinek 77 % RTS = 8,5*0,77= 6,54				
	cena přečtená na m2 6*6,54=39,2				
	Celkem více práce				95 870,94
	Celkem méně práce				-6 440,56
	Celkem za ZL č.3				89 430,38

RE: Nárokované doklady - Selská 66

Ahoj,

posílám dokumenty k výrobku i k systému.

Tato kotva je jedinečná a nelze ji nahradit žádnou jinou od jiného výrobce, dodavatel kotvy je pro všechny držitele ETICS stejný (samozřejmě pro ty, kteří držiteli systému jsou). Požadavek na vícero nabídek se mi jeví jako bezpředmětný, vždy bude dodána stejná kotva a protože ostatní části předmětné zakázky (většina stavby) jsou prováděny naším zateplovacím systémem, jistě nebude možno na stavbu aplikovat systém od jiného dodavatele ETICS.

Ceníkové ceny na hmoždinky jsou tyto:

Spiral Anksys 14x280 – 33,22 Kč/ks bez DPH

Spiral Anksys 14x320 – 40,66 Kč/ks bez DPH.

S přáním hezkého dne


produktový manažer


BRUNNEN - VÝKLADOVÝ PRŮVA

Hmoždinky a příslušenství ECORAW						PRODUKTY
název	popis	kategorie použití	balení	ceniková cena		
SA-160	injektovaná kotva pro kotvení izolačních desek s TR min. 100 kPa	A, B, C, E	1 ks	23,90 Kč / ks		SYSTÉMY
SA-170	injektovaná kotva pro kotvení izolačních desek s TR min. 100 kPa	A, B, C, E	1 ks	25,30 Kč / ks		REALIZACE
SA-190	injektovaná kotva pro kotvení izolačních desek s TR min. 100 kPa	A, B, C, E	1 ks	26,70 Kč / ks		DOTACE, FINANCOVÁNÍ
SA-210	injektovaná kotva pro kotvení izolačních desek s TR min. 100 kPa	A, B, C, E	1 ks	28,40 Kč / ks		KONTAKTY
SA-230	injektovaná kotva pro kotvení izolačních desek s TR min. 100 kPa	A, B, C, E	1 ks	30,10 Kč / ks		KE STAŽENÍ
SA-250	injektovaná kotva pro kotvení izolačních desek s TR min. 100 kPa	A, B, C, E	1 ks	31,70 Kč / ks		lepivé a armovací směsi
SA-270	injektovaná kotva pro kotvení izolačních desek s TR min. 100 kPa	A, B, C, E	1 ks	33,70 Kč / ks		podlahy
SA-290	injektovaná kotva pro kotvení izolačních desek s TR min. 100 kPa	A, B, C, E	1 ks	36,70 Kč / ks		omítky
SA-310	injektovaná kotva pro kotvení izolačních desek s TR min. 100 kPa	A, B, C, E	1 ks	40,10 Kč / ks		mozaičky
SA-330	injektovaná kotva pro kotvení izolačních desek s TR min. 100 kPa	A, B, C, E	1 ks	44,10 Kč / ks		betvy
SA-350	injektovaná kotva pro kotvení izolačních desek s TR min. 100 kPa	A, B, C, E	1 ks	47,80 Kč / ks		Kreativní povrchové úpravy
SA-370	injektovaná kotva pro kotvení izolačních desek s TR min. 100 kPa	A, B, C, E	1 ks	52,10 Kč / ks		antigranitní nátěry
SA-390	injektovaná kotva pro kotvení izolačních desek s TR min. 100 kPa	A, B, C, E	1 ks	56,80 Kč / ks		izolanty
SA-410	injektovaná kotva pro kotvení izolačních desek s TR min. 100 kPa	A, B, C, E	1 ks	61,30 Kč / ks		skaniny
SA/SM 70-170	injektovaná kotva se závrtným modulem pro kotvení izolačních desek s TR min. 10 kPa	A, B, C, E	1 ks	32,90 Kč / ks		profily
SA/SM 70-190	injektovaná kotva se závrtným modulem pro kotvení izolačních desek s TR min. 10 kPa	A, B, C, E	1 ks	34,20 Kč / ks		hmoždinky
SA/SM 70-210	injektovaná kotva se závrtným modulem pro kotvení izolačních desek s TR min. 10 kPa	A, B, C, E	1 ks	36,00 Kč / ks		dotahky
SA/SM 70-230	injektovaná kotva se závrtným modulem pro kotvení izolačních desek s TR min. 10 kPa	A, B, C, E	1 ks	37,70 Kč / ks		patníky
SA/SM 70-250	injektovaná kotva se závrtným modulem pro kotvení izolačních desek s TR min. 10 kPa	A, B, C, E	1 ks	39,30 Kč / ks		
SA/SM 70-270	injektovaná kotva se závrtným modulem pro kotvení izolačních desek s TR min. 10 kPa	A, B, C, E	1 ks	41,30 Kč / ks		
SA/SM 70-290	injektovaná kotva se závrtným modulem pro kotvení izolačních desek s TR min. 10 kPa	A, B, C, E	1 ks	44,70 Kč / ks		
SA/SM 70-310	injektovaná kotva se závrtným modulem pro kotvení izolačních desek s TR min. 10 kPa	A, B, C, E	1 ks	47,70 Kč / ks		
SA/SM 70-330	injektovaná kotva se závrtným modulem pro kotvení izolačních desek s TR min. 10 kPa	A, B, C, E	1 ks	51,60 Kč / ks		
SA/SM 70-350	injektovaná kotva se závrtným modulem pro kotvení izolačních desek s TR min. 10 kPa	A, B, C, E	1 ks	55,40 Kč / ks		
SA/SM 70-370	injektovaná kotva se závrtným modulem pro kotvení izolačních desek s TR min. 10 kPa	A, B, C, E	1 ks	59,70 Kč / ks		
SA/SM 70-390	injektovaná kotva se závrtným modulem pro kotvení izolačních desek s TR min. 10 kPa	A, B, C, E	1 ks	64,20 Kč / ks		
SpiralAnksys foami 750 expanzní výplňová hmota ml - SAF01			1 ks	213,30 Kč / ks		
SpiralAnksys foam 750 expanzní výplňová hmota ml - SAF02			1 ks	239,50 Kč / ks		
Montážní unášec SMT	Montážní unášec pro osazení závrtného modulu SM70		1 ks	421,40 Kč / ks		
Aplikační přípravek SAT	Aplikační přípravek pro Spiral Anksys, typ SA 150		1 ks	120,40 Kč / ks		
Aplikační přípravek SAT	Aplikační přípravek pro Spiral Anksys, typ SA 200		1 ks	129,00 Kč / ks		
Aplikační přípravek SAT	Aplikační přípravek pro Spiral Anksys, typ SA 250		1 ks	137,60 Kč / ks		
Aplikační přípravek SET	Aplikační přípravek pro Spiral Anksys, sada (SAT 150, SAT 200, SAT 250)		1 ks	421,40 Kč / ks		
Montážní sada SMT/SAT	Sada (Montážní unášec SMT, 2x Aplikační přípravek SAT)		1 ks	696,10 Kč / ks		
Montážní kufřík Spiral	montážní kufřík s přípravky SAT, kladívko a ploché kleště Anksys		1 ks	3345,00 Kč / ks		

Všecké ceny jsou bez DPH.

© MAMUTTHERM s.r.o. | Powered by dotyk
informace o zpracování osobních údajů zákazníka



MAMUTHERM®

ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

MAMUT-THERM s.r.o., Slavičská 302/23, 614 06 Brno
zapsaná v OR u KS v Brně, oddíl 0, vložka 43467
IČ: +420 739 563 644, fax: +420 533 433 651, e-mail: info@mamutsro.cz
BIC: 28060203, DIČ: CZ28060263, bankovní spojení: 2100673342/2700

HV stavby a práce s.r.o.

Krátká 157
664 61 Rajhradice


Produktový manažer


Brno 19.11.2018

Prohlášení ke kotvám Spirál Anksys.

Na základě Vašeho dotazu ke kotvám Spirál Anksys sděluji následující:

- 1) zmíněný kotevní prvek je jedinečný, nelze jej nahradit žádnou jinou hmoždinkou od jiného výrobce a je pro všechny držitele systémů ETICS stejný (samozřejmě pro ty, kteří držitel systému jsou).
- 2) požadavek na vícero nabídek se jeví jako bezpředmětný, neboť vždy bude dodána ta samá kotva. Navíc na všechny ostatní plochy fasády předmětné zakázky je dodáván náš certifikovaný zateplovací systém a v případě kombinace systémů od různých výrobců (dodavatelů) by nebylo z naší strany možné nést za ně všechny záruky.

Toto prohlášení se vydává na Vaši výzvu k zakázce „Zateplení budov MČ Maloměřice a Obrány, Selská 66, Brno“.

S pozdravem





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Zateplení úřadu městské části Brno – Maloměřice a Obřany ÚSEK: Fasáda		ZL 04
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Úprava povrchů	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: HV stavby a práce, s.r.o. IČ: 04395255	DATUM: 10.10.2018
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR:	FAX:
		OSOBNĚ:
		MAIL: [REDACTED]
PŘEDMĚT ZMĚNY: Úprava povrchů DOTČENÉ MÍSTO: zateplení příslušného objektu – Selská 66 – Úřad městské části ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.1 – příloha č.1“- dopočet provedených prací ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
POPIS ZMĚNY: Na základě posouzení podkladu firmou Mamut-therm,s.r.o., pro montáž nového KZS dle PD na plochy objektu se štukovou omítkou s fasádním nátěrem, které nejsou způsobilé k nalepení izolantu v celkové výměře 248,42 m ² bylo navrženo kotvení izolantu kotvami SPIRAL AMKSYS 240 na místo osekání a srovnávání zdiva ze 100%. Postup byl schválen objednatelem.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [REDACTED]	DATUM: 10.10.2018	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna. [REDACTED]	[REDACTED]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Zateplení úřadu městské části Brno – Maloměřice a Obřany ÚSEK: Fasáda		ZL 04		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis: Úprava povrchů		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: POŠTOU:	OD: HV stavby a práce, s.r.o. KURÝR: FAX:	DATUM: 10.10.2018 OSOBNĚ: mail: [REDACTED]		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Bourací práce, úprava povrchů DOTČENÉ MÍSTO: zateplení příslušného objektu – Selská 66 – Úřad městské části ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. IKA, s.r.o., 09/2015 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.1 – příloha č.1 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:				
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:				
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	
Vícepráce:	134 696,00 Kč	20 204,39 Kč	154 900,40 Kč	
Méněpráce:	9 733,36 Kč	1 460,00 Kč	11 193,36 Kč	
Rozdíl:	124 962,64 Kč	18 744,39 Kč	143 707,04 Kč	
PODPIS NAVRHOVATELE:	[REDACTED]	DATUM:	10.10.2018	
VYJÁDRĚNÍ: <i>Souhlas</i> [REDACTED] 10.10.2018				
OD: _____ GP	PODPIS: _____ GP	DATUM: _____	xxx	
SCHVÁLIL: _____			PODPIS: _____	DATUM: _____
STAVEBNÍ DOZOR [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]			



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

číslo OZ: 4

Zhotovitel: HV stavby a práce, s.r.o. IČ: 04395255

Investor: Statutární město Brno Datum: 10.10.2018

Zateplení objektu Selská 66

Způsob odeslání / předání
datum: 10.10.2018

poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
---------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--

Odkazy na
specifikaci:
na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:

PD

Předmět změny:

1. Dodávka a montáž kotev KZS SPIRAL ANKSYS na nesoudržné omítky

Popis a zdůvodnění změny:

Na plochy, na kterých je stávající štuková omítka opatřená fasádním nátěrem v celkové výměře 248,42 m², kde při zkoušce přídržnosti lepících hmot bylo zjištěno, že podklad je nestabilní, je nutné dle posudku technologa společnosti MAMUT-THERM použít pro montáž navrhovaného zateplení o tl. 160 mm speciální typ samonosných kotev SPIRAL ANKSYS SA15+ 240 na místo klasických kotev WKtherm 8S z důvodu statického zajištění nového zatížení fasády.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává:

Zhotovitel: HV stavby a práce, s.r.o. IČ: 04395255



Stanovisko technického dozoru stavby:

SOUKLAS

Stanovisko projektanta stavby:

Soubhlas

Stanovisko energetického specialisty:

SOUKLAS

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 4
Zhotovitel:	HV stavby a práce, s.r.o.	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	10.10.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
9 733,36, - Kč	134 696,00,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
124 962,64,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:


Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

ZL č.4 Selská 66

Rozpočet		JKSO		
Objekt		SKP		
01	Vlastní objekt	Měrná jednotka		
Stavba		Počet jednotek		
Zateplení objektu Selská 66		Náklady na m.j.	0	
Projektant		Typ rozpočtu		
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Statutární město Brno		
Dodavatel		HV stavby a práce,s.r.o., IČ 04395255		
Rozpočtoval		Zakázkové číslo		
		Počet listů		
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	124 962,64	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	ZRN celkem	124 962,64	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	ZRN+HZS	124 962,64	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	ZRN+ost.náklady+HZS	124 962,64	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :		Jméno :	Jméno :	
Datum :		Datum :	Datum :	
Podpis :		Podpis:	Podpis:	
			10.10.2018	
Základ pro DPH	21,0 %		0 Kč	
DPH	21,0 %		0 Kč	
Základ pro DPH	15,0 %		124 962,64 Kč	
DPH	15,0 %		18 744,39 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			143 707,03 Kč	

Poznámka :



Stavba :	Zateplení objektu seřská 66	Rozpočet :	ZL.č.4
Objekt :	01 Vlastní objekt		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 0	124 962,64	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	124 962,64	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč			
Ztížené výrobní podmínky				
Oborová přírážka				
Přesun stavebních kapacit				
Mimostaveništní doprava				
Zařízení staveniště				
Provoz investora				
Kompletační činnost (IČD)				
Rezerva rozpočtu				
CELKEM VRN				

ZL č.4

Stavba :	Zateplení objektu Selská 66	
Objekt :	01 Vlastní objekt	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:						
1	M VD	Dodávka kotvicího materiálu SPIRAL ANKSYS 15+, 240 mm, 248,42 m2x6ks	ks	1 490,00	33,22	49 497,80
2	K VD	Montáž kotev zateplení SA+, 320 mm	ks	1 490,00	15,00	22 350,00
4	971033121R00	Vrtání otvorů, zeď cihelná, do 3 cm, hl. do 15 cm	ks	1 490,00	14,13	21 053,70
5		Vyfoukání otvoru	ks	1 490,00	5,00	7 450,00
6	M VD	SpiralAnksys Foam 750 Expanzní výplňová hmota ml - SAF03	ks	149,00	230,50	34 344,50
20	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm - skladba S/1	m2	248,30	450,00	
		část položky "Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm - skladba S/1 - část položky montáž KZS	m2	248,30	410,80	
		část položky "Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm - skladba S/1 - odečet kotvení (Hmoždinka talířová Hmoždinka talířová 8/235 6ks/m2)		248,30	-39,20	-9 733,36
		cena URS za kompletní položku 622211031 je 580, cena HV 450				
		450/580=77%				
		cena za dodávku hmoždinek 77 % RTS = 8,5*0,77= 6,54				
		cena přepočtená na m2 6*6,54=39,2				
		Celkem více práce				134 696,00
		Celkem méně práce				-9 733,36
		Celkem za ZL č.4				124 962,64

RE: Nárokované doklady - Selská 66

Ahoj,

posílám dokumenty k výrobku i k systému.



Tato kotva je jedinečná a nelze ji nahradit žádnou jinou od jiného výrobce, dodavatel kotvy je pro všechny držitele ETICS stejný (samozřejmě pro ty, kteří držiteli systému jsou). Požadavek na vícero nabídek se mi jeví jako bezpředmětný, vždy bude dodána stejná kotva a protože ostatní části předmětné zakázky (většina stavby) jsou prováděny našim zateplovacím systémem, jistě nebude možno na stavbu aplikovat systém od jiného dodavatele ETICS.

Ceníkové ceny na hmoždinky jsou tyto:

Spiral Anksys 14x280 – 33,22 Kč/ks bez DPH

Spiral Anksys 14x320 – 40,66 Kč/ks bez DPH.

S přáním hezkého dne


produktový manažer


27. 11. 2018

MAMUTHERM s.r.o. Zateplovací systémy, realizace, oblace, financování

Hmoždinky a příslušenství ECORAW

skladová sazba - 14% dle zákona 235/2008 Sb.

název	popis	kategorie použití	balení	ceniková cena
SA-150	injektovaná káva pro kotvení izolačních desek s TR min. 100 kPa	A, B, C, E	1 ks	23,90 Kč / ks
SA-170	injektovaná káva pro kotvení izolačních desek s TR min. 100 kPa	A, B, C, E	1 ks	25,30 Kč / ks
SA-190	injektovaná káva pro kotvení izolačních desek s TR min. 100 kPa	A, B, C, E	1 ks	26,70 Kč / ks
SA-210	injektovaná káva pro kotvení izolačních desek s TR min. 100 kPa	A, B, C, E	1 ks	28,10 Kč / ks
SA-230	injektovaná káva pro kotvení izolačních desek s TR min. 100 kPa	A, B, C, E	1 ks	30,10 Kč / ks
SA-250	injektovaná káva pro kotvení izolačních desek s TR min. 100 kPa	A, B, C, E	1 ks	31,70 Kč / ks
SA-270	injektovaná káva pro kotvení izolačních desek s TR min. 100 kPa	A, B, C, E	1 ks	33,70 Kč / ks
SA-290	injektovaná káva pro kotvení izolačních desek s TR min. 100 kPa	A, B, C, E	1 ks	36,70 Kč / ks
SA-310	injektovaná káva pro kotvení izolačních desek s TR min. 100 kPa	A, B, C, E	1 ks	40,10 Kč / ks
SA-330	injektovaná káva pro kotvení izolačních desek s TR min. 100 kPa	A, B, C, E	1 ks	44,10 Kč / ks
SA-350	injektovaná káva pro kotvení izolačních desek s TR min. 100 kPa	A, B, C, E	1 ks	47,90 Kč / ks
SA-370	injektovaná káva pro kotvení izolačních desek s TR min. 100 kPa	A, B, C, E	1 ks	52,10 Kč / ks
SA-390	injektovaná káva pro kotvení izolačních desek s TR min. 100 kPa	A, B, C, E	1 ks	56,60 Kč / ks
SA-410	injektovaná káva pro kotvení izolačních desek s TR min. 100 kPa	A, B, C, E	1 ks	61,30 Kč / ks
SA/SM 70-170	injektovaná káva se závrtovým modulem pro kotvení izolačních desek s TR min. 10 kPa	A, B, C, E	1 ks	32,90 Kč / ks
SA/SM 70-190	injektovaná káva se závrtovým modulem pro kotvení izolačních desek s TR min. 10 kPa	A, B, C, E	1 ks	34,30 Kč / ks
SA/SM 70-210	injektovaná káva se závrtovým modulem pro kotvení izolačních desek s TR min. 10 kPa	A, B, C, E	1 ks	36,00 Kč / ks
SA/SM 70-230	injektovaná káva se závrtovým modulem pro kotvení izolačních desek s TR min. 10 kPa	A, B, C, E	1 ks	37,70 Kč / ks
SA/SM 70-250	injektovaná káva se závrtovým modulem pro kotvení izolačních desek s TR min. 10 kPa	A, B, C, E	1 ks	39,30 Kč / ks
SA/SM 70-270	injektovaná káva se závrtovým modulem pro kotvení izolačních desek s TR min. 10 kPa	A, B, C, E	1 ks	41,30 Kč / ks
SA/SM 70-290	injektovaná káva se závrtovým modulem pro kotvení izolačních desek s TR min. 10 kPa	A, B, C, E	1 ks	44,20 Kč / ks
SA/SM 70-310	injektovaná káva se závrtovým modulem pro kotvení izolačních desek s TR min. 10 kPa	A, B, C, E	1 ks	47,70 Kč / ks
SA/SM 70-330	injektovaná káva se závrtovým modulem pro kotvení izolačních desek s TR min. 10 kPa	A, B, C, E	1 ks	51,60 Kč / ks
SA/SM 70-350	injektovaná káva se závrtovým modulem pro kotvení izolačních desek s TR min. 10 kPa	A, B, C, E	1 ks	55,40 Kč / ks
SA/SM 70-370	injektovaná káva se závrtovým modulem pro kotvení izolačních desek s TR min. 10 kPa	A, B, C, E	1 ks	59,70 Kč / ks
SA/SM 70-390	injektovaná káva se závrtovým modulem pro kotvení izolačních desek s TR min. 10 kPa	A, B, C, E	1 ks	64,20 Kč / ks
SpiralAnksys 79arm 750	expanzní vyhledávací hmoždinka - SATD1		1 ks	313,30 Kč / ks
MONTÁŽNÍ UNÁŠEČ SMT 150 - 200				
MONTÁŽNÍ UNÁŠEČ SMT 150 - 200				
MONTÁŽNÍ UNÁŠEČ SMT	MONTÁŽNÍ UNÁŠEČ PRO PŘÍPRAVKY MODULŮ SMT70		1 ks	421,40 Kč / ks
APLIKÁČNÍ PŘÍPRAVKY				
APLIKÁČNÍ PŘÍPRAVKY				
APLIKÁČNÍ PŘÍPRAVEK SAT	APLIKÁČNÍ PŘÍPRAVEK PRO SPIRAL ANKSYS, TYP SA 150		1 ks	120,40 Kč / ks
APLIKÁČNÍ PŘÍPRAVEK SAT	APLIKÁČNÍ PŘÍPRAVEK PRO SPIRAL ANKSYS, TYP SA 200		1 ks	129,90 Kč / ks
APLIKÁČNÍ PŘÍPRAVEK SAT	APLIKÁČNÍ PŘÍPRAVEK PRO SPIRAL ANKSYS, TYP SA 250		1 ks	107,60 Kč / ks
APLIKÁČNÍ PŘÍPRAVEK SAT	APLIKÁČNÍ PŘÍPRAVEK PRO SPIRAL ANKSYS, SADEB (SAT 150, SAT 200, SAT 250)		1 ks	421,40 Kč / ks
MONTÁŽNÍ SADA SMT/SAT	SADA (MONTÁŽNÍ UNÁŠEČ SMT) 2x APLIKÁČNÍ PŘÍPRAVEK SAT		1 ks	606,10 Kč / ks
MONTÁŽNÍ KUFŘÍK SPIRAL	MONTÁŽNÍ KUFŘÍK S PŘÍPRAVKY SAT, KLÍČKEM A PLOŠNĚ KLÍČEM ANKSYS		1 ks	3345,00 Kč / ks

Všechny ceny jsou bez DPH.

© MAMUTHERM s.r.o., Pověřený by, desig

Informace o zpracování osobních údajů: [zpracování](#)

MAMUTHERM®

ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

MAMUTHERM s.r.o., Sládkovská 302/23, 614 00 Brno
zapsaná v OR u MČ v Brně, oddíl C, číslo 43467
tel.: +420 739 563 944, fax: +420 633 433 651, e-mail: info@mamutro.cz
IČ: 26805263, DIČ: CZ26805263, bankovní spojení: 2100673142/2700


Produktový manažer


HV stavby a práce s.r.o.

Krátká 157
664 61 Rajhradice

Brno 19.11.2018


Prohlášení ke kotvám Spirál Anksys.

Na základě Vašeho dotazu ke kotvám Spirál Anksys sděluji následující:

- 1) zmíněný kotevní prvek je jedinečný, nelze jej nahradit žádnou jinou hmoždinkou od jiného výrobce a je pro všechny držitele systémů ETICS stejný (samozřejmě pro ty, kteří držitelé systémů jsou).
- 2) požadavek na vícero nabídek se jeví jako bezpředmětný, neboť vždy bude dodána ta samá kotva. Navíc na všechny ostatní plochy fasády předmětné zakázky je dodáván náš certifikovaný zateplovací systém a v případě kombinace systémů od různých výrobců (dodavatelů) by nebylo z naší strany možné nést za ně všechny záruky.

Toto prohlášení se vydává na Vaši výzvu k zakázce „Zateplení budov MČ Maloměřice a Obřany, Selská 66, Brno“.

S pozdravem





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Zateplení úřadu městské části Brno – Maloměřice a Obrány ÚSEK: Fasáda		ZL 05
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Úprava povrchů	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: HV stavby a práce, s.r.o. IČ: 04395255	DATUM: 10.10.2018
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR:	FAX:
		OSOBNĚ:
		MAIL: [REDACTED]
PŘEDMĚT ZMĚNY: Úprava povrchů DOTČENÉ MÍSTO: zateplení příslušného objektu – Selská 66 – Úřad městské části ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.1 – příloha č.1“- dopočet provedených prací ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
POPIS ZMĚNY: . Na fasádě objektu jsou nainstalovány prvky, které nelze demontovat a proto pod těmito prvky není dostatečná mezera k montáži navrženého KZS o tloušťce 160 mm. Proto ADGP navrhl výměnu tepelné izolace. Na místo navržené izolace EPS 70 F tl. 160mm bude izolace desky PIR o tl.80 mm. Jedná se o vedení plynové přípojky nade dveřmi do restaurace, komín VZT z kuchyně a stožár pro sirénu. Celková plocha výměny izolantu je 12,8 m ² .		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [REDACTED]		DATUM: 10.10.2018
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna [REDACTED]	[REDACTED]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Zateplení úřadu městské části Brno – Maloměřice a Obřany ÚSEK: Fasáda		ZL 05	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis: Úprava povrchů		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: HV stavby a práce, s.r.o.	DATUM: 10.10.2018	
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:	
		mail:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: úprava povrchů DOTČENÉ MÍSTO: zateplení příslušného objektu – Selská 66 – Úřad městské části ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. IKA, s.r.o., 09/2015 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.1 – příloha č.1 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	4 700,16 Kč	705,02 Kč	5 405,18 Kč
Méněpráce:	2 304,00 Kč	345,60 Kč	2 649,60 Kč
Rozdíl:	2 396,16 Kč	359,42 Kč	2 755,58 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:		DATUM: 10.10.2018	
VYJÁDRĚNÍ:			
	<i>souhlasím</i>		10.10.2018
OD: _____ GP _____	PODPIS: _____ GP _____	DATUM: _____ xxx _____	
SCHVÁLIL: _____			
PODPIS: _____			
DATUM: _____			
STAVEBNÍ DOZOR	SPRÁVCE STAVBY:		
	OI Magistrát města Brna,		



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

číslo OZ: 5

Zhotovitel: HV stavby a práce, s.r.o. IČ: 04395255

Investor: Statutární město Brno Datum: 10.10.2018

Zateplení objektu Selská 66

Způsob odeslání / předání datum: 10.10.2018
poštou e-mailem faxem osobně

Odkazy na specifikaci: _____
na výkresy: PD
na rozpočtové podklady: _____
na jinou část smlouvy: _____

Předmět změny:

1. Výměna vhodné tepelné izolace KZS

Popis a zdůvodnění změny:

Na fasádě objektu jsou nainstalovány prvky, které nelze demontovat a proto pod těmito prvky není dostatečná mezera k montáži navrženého KZS o tloušťce 160 mm. Proto ADGP navrhl výměnu tepelné izolace. Na místo navržené izolace EPS 70 F tl. 160mm bude izolace desky PIR o tl. 80 mm. Jedná se o vedení plynové přípojky nade dveřmi do restaurace, komín VZT z kuchyně a stožár pro sirénu. Celková plocha výměny izolantu je 12,8 m².

Počet připojených listů specifikací: _____

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává:

Zhotovitel: HV stavby a práce, s.r.o. IČ: 04395255



Stanovisko technického dozoru stavby:

SOULASÍ

Stanovisko projektanta stavby:

souhlasí

Stanovisko energetického specialisty:

SOULASÍ

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 5
Zhotovitel:	HV stavby a práce, s.r.o.	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	10.10.2018	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny:		
Popis a zdůvodnění změny:		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
2 304,00, - Kč	4 700,16, - Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
2 396,16, - Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:


Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

ZL č.5 Selská 66

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
01	Vlastní objekt	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
	Zateplení objektu Selská 66	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Statutární město Brno		
Dodavatel	HV stavby a práce, s.r.o., IČ 04395255	Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	2 396,16	Ztlžené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	2 396,16	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	2 396,16	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	2 396,16	Ostatní náklady celkem	0
Výpracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum : 10.10.2018	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		0 Kč
DPH	21,0 %		0 Kč
Základ pro DPH	15,0 %		2 396,16 Kč
DPH	15,0 %		359,42 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			2 755,58 Kč

Poznámka :



Stavba :	Zateplení objektu selská 66	Rozpočet :	ZL.č.5
Objekt :	01 Vlastní objekt		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 0	2 396,16	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	2 396,16	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč			
Ztížené výrobní podmínky				
Oborová přírážka				
Přesun stavebních kapacit				
Mimostaveništní doprava				
Zařízení staveniště				
Provoz investora				
Kompletační činnost (IČD)				
Rezerva rozpočtu				
CELKEM VRN				

ZL č.5

Stavba :	Zateplení objektu Selská 66	
Objekt :	01 Vlastní objekt	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena /MJ	celkem (Kč)
Díl:						
1	28376537R	Deska izol PIR - miner. rouno 1250x625x 80 mm ozub	m2	12,80	367,20	4 700,16
21	283759520	deska fasádní polystyrenová EPS 70 F 1000 x 500 x 160 mm	m2	-12,80	180,00	-2 304,00
		Celkem více práce				4 700,16
		Celkem méně práce				-2 304,00
		Celkem za ZL č.5				2 396,16



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Zateplení úřadu městské části Brno – Maloměřice a Obřany ÚSEK: Fasáda		ZL 06																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis: Úprava povrchů		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																
KOMU: OI MMB OD: HV stavby a práce, s.r.o. ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX:		DATUM: 10.12.2018 OSOBNĚ: mail: [REDACTED]																
PŘEDMĚT ZMĚNY: Izolace tepelné DOTČENÉ MÍSTO: zateplení příslušného objektu – Selská 66 – Úřad městské části ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. IKA, s.r.o., 09/2015 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.1 – příloha č.1 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 30%;"></th><th style="width: 20%;">Cena bez DPH</th><th style="width: 20%;">DPH</th><th style="width: 30%;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">4 066,20 Kč</td><td style="text-align: right;">609,93 Kč</td><td style="text-align: right;">4 676,13 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">2 448,00 Kč</td><td style="text-align: right;">367,20 Kč</td><td style="text-align: right;">2 815,20 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">1 618,20 Kč</td><td style="text-align: right;">242,73 Kč</td><td style="text-align: right;">1 860,93 Kč</td></tr></tbody></table>				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	4 066,20 Kč	609,93 Kč	4 676,13 Kč	Méněpráce:	2 448,00 Kč	367,20 Kč	2 815,20 Kč	Rozdíl:	1 618,20 Kč	242,73 Kč	1 860,93 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	4 066,20 Kč	609,93 Kč	4 676,13 Kč															
Méněpráce:	2 448,00 Kč	367,20 Kč	2 815,20 Kč															
Rozdíl:	1 618,20 Kč	242,73 Kč	1 860,93 Kč															
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]		DATUM: 10.12.2018																
VYJÁDRĚNÍ: <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"><div style="text-align: center;"><i>se souhlasem</i></div><div style="background-color: black; color: black; width: 150px; height: 20px;"></div></div>																		
OD: _____ GP _____ PODPIS: _____ GP _____ DATUM: _____ xxx _____																		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
STAVEBNÍ DOZOR 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna 																	



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Zateplení úřadu městské části Brno – Maloměřice a Obrňany ÚSEK: Fasáda		ZL 06
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Úprava povrchů	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: HV stavby a práce, s.r.o. IČ: 04395255	DATUM: 10.12.2018
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR:	FAX:
		OSOBNĚ:
		MAIL: [REDACTED]
PŘEDMĚT ZMĚNY: Izolace tepelné DOTČENÉ MÍSTO: zateplení příslušného objektu – Selská 66 – Úřad městské části ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.1 – příloha č.1“- dopočet provedených prací ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
POPIS ZMĚNY: . Na střeše kotelny dle projektové dokumentace byla navržena tepelná izolace EPS 100 S tl.240 mm. Na západní stěně nad kotelnou je stávající okno osazené pouze 180mm nad stávající úrovní střechy kotelny. Proto byla potřeba vyměnit tepelnou izolaci EPS za tepelnou izolaci PIR ALU, která při menší síle 140 mm má stejné tepelné vlastnosti. Proto došlo na střeše kotelny v ploše 6 m2 k výměně materiálu tepelné izolace.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [REDACTED]		DATUM: 10.12.2018
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna	[REDACTED]



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 6		
Zhotovitel:	HV stavby a práce, s.r.o. IČ: 04395255			
Investor:	Statutární město Brno	Datum: 10.12.2018		
Zateplení objektu Selská 66				
Způsob odeslání / předání datum: 10.12.2018	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:	PD		
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny:				
1. Výměna vhodné tepelné izolace střech				
Popis a zdůvodnění změny:				
<p>. Na střeše kotelny dle projektové dokumentace byla navržena tepelná izolace EPS 100 S tl.240 mm. Na západní stěně nad kotelnou je stávající okno osazené pouze 180mm nad stávající úrovní střechy kotelny. Proto bylo potřeba vyměnit tepelnou izolaci EPS za tepelnou izolaci PIR ALU, která při menší síle 140 mm má stejné tepelné vlastnosti. Proto došlo na střeše kotelny v ploše 6 m2 k výměně materiálu tepelné izolace.</p>				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input checked="" type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává:				
Zhotovitel: HV stavby a práce, s.r.o. IČ: 04395255				



Stanovisko technického dozoru stavby:

SOUHLAS

Stanovisko projektanta stavby:

souhlas

Stanovisko energetického specialisty:

SOUHLAS

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 6
Zhotovitel:	HV stavby a práce, s.r.o.	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	10.12.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
2 448,00, - Kč	4 066,20,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
1618,20,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

ZL č.6 Selská 66


Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
01	Vlastní objekt	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
	Zateplení objektu Selská 66	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Statutární město Brno		
Dodavatel	HV stavby a práce,s.r.o., IČ 04395255	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	1 618,20	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	1 618,20	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	1 618,20	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	1 618,20	Ostatní náklady celkem	0

Výpracoval		Zá.zhotovitelé		Za objednatelé	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :	10.12.2018	Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %				0 Kč
DPH	21,0 %				0 Kč
Základ pro DPH	15,0 %				1 618,20 Kč
DPH	15,0 %				242,73 Kč
ČENA ZA OBJEKT CELKEM					1 860,93 Kč

Poznámka :



Stavba :	Zateplení objektu selská 66	Rozpočet :	ZL.č.6
Objekt :	01 Vlastní objekt		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 0	1 618,20	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 618,20	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč			
Ztížené výrobní podmínky				
Oborová přírážka				
Přesun stavebních kapacit				
Mimostaveništní doprava				
Zařízení staveniště				
Provoz investora				
Kompletační činnost (ICD)				
Rezerva rozpočtu				
CELKEM VRN				

ZL č.6

Stavba :	Zateplení objektu Seiská 66	
Objekt :	01 Vlastní objekt	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:						
87	283723120	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 120 mm	m2	12,000	200,00	-2 400,00
88	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	2,000	2 400,00	-48,00
	28376503R	Deska izolační PIR ALU pro střechy 1250x2500x140mm	m2	6,000	677,70	4 066,20
		Celkem více práce				4 066,20
		Celkem méně práce				-2 448,00
		Celkem za ZL č.6				1 618,20



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Zateplení úřadu městské části Brno – Maloměřice a Obrany ÚSEK: Fasáda		ZL 07																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis: Stavební část		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																
KOMU: OI MMB OD: HV stavby a práce, s.r.o. DATUM: 10.12.2018 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: mail: [REDACTED]																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Stavební část DOTČENÉ MÍSTO: zateplení příslušného objektu – Selská 66 – Úřad městské části ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. IKA, s.r.o., 09/2015 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.1 – příloha č.1 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 30%;"></th><th style="width: 20%;">Cena bez DPH</th><th style="width: 20%;">DPH</th><th style="width: 30%;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">147 049,70 Kč</td><td style="text-align: right;">22 057,46 Kč</td><td style="text-align: right;">169 107,16 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">147 049,70 Kč</td><td style="text-align: right;">22 057,46 Kč</td><td style="text-align: right;">169 107,16 Kč</td></tr></tbody></table>				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Méněpráce:	147 049,70 Kč	22 057,46 Kč	169 107,16 Kč	Rozdíl:	147 049,70 Kč	22 057,46 Kč	169 107,16 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč															
Méněpráce:	147 049,70 Kč	22 057,46 Kč	169 107,16 Kč															
Rozdíl:	147 049,70 Kč	22 057,46 Kč	169 107,16 Kč															
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]		DATUM: 10.12.2018																
VYJÁDRĚNÍ: <i>Souhlasím</i> [REDACTED]																		
OD: _____ GP _____ PODPIS: _____ GP _____ DATUM: _____ xxx																		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
STAVEBNÍ DOZOR [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]																	



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Zateplení úřadu městské části Brno – Maloměřice a Obřany ÚSEK: Fasáda	ZL 7
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Stavební část	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB OD: HV stavby a práce, s.r.o. IČ: 04395255 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX:	DATUM: 10.12.2018 OSOBNĚ: MAIL: [REDACTED]
PŘEDMĚT ZMĚNY: Stavební část DOTČENÉ MÍSTO: zateplení příslušného objektu – Selská 66 – Úřad městské části ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.1 – příloha č.1“- dopočet provedených prací ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:	
POPIS ZMĚNY: . Nprováděné položky: - Pol.č.1: Odstranění ruderálního porostu do 100m2, naložení a odvoz do 20km v rovině nebo svahu do 1:5-popínává rostlina – bylo již provedeno uživatelem - Pol.č.28: Přípl. k cenám zateplení vněj.stěna použití tepelněizol.zátek z polystyrenu – na ploše kde se požívaly kotvy SPIRAL ANKSYS, které zátky neobsahují - Pol.č.29: Přípl. k cenám zateplení vněj.stěna použití tepelněizol.zátek z min.vlny – na ploše kde se požívaly kotvy SPIRAL ANKSYS, které zátky neobsahují - Pol.č.30: Příplatek k cenám zatepl.vněj.stěn a podhledů za použití šroubovacích hmoždinek - na ploše kde se požívaly kotvy SPIRAL ANKSYS - Pol.č.54: Teleskopická plošina – nebyla zapotřebí - Pol.č.59: Otlučení vnější vápenné nebo vápenocement.vnější omítky rozsahu do 10% - neprovádělo se v místech kde byla omítka odstraněna ze 100% dle ZL č.1 - Pol.č.61: Zajištění opatření pro zvláště chráněné živočichy – neprovádělo se dle posudků - Pol.č.63: Úprava stávajících gajgrů – chyba v PD – poze 1 gajgr - Pol.č.73: Přesun hmot s omezením mechanizace – souvisí s neprováděnými pracemi - Pol.č.119: DM, úprava a zpětná montáž mříží – část prací na objednání uživatele se neprováděla - Pol.č.123: DM, úprava a zpětná mont.prvků po aplikaci KZS – některé prvky na objednání uživatele se zpět neaplikovaly - Pol.č.124: Dodávka a montáž nového nápisu Radnice – na pokyn uživatele se neprovádělo	



- Pol.č.125: Přesun hmot pro zám.konstrukce – viz pol.119,123,124
- Pol.č.126: Odstranění nátěrů z ocelových konstrukcí – viz pol.č.119
- Pol.č.127: Nátěry syntetické OK – viz neprováděná pol.č.119
- Pol.č.139: Demontáž, úprava a zpětná montáž poplašného hlásiče – neprovádělo se na žádost uživatele
- Pol.č.1 VORN : Geodetické práce – neprovádělo se.

POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [REDACTED]

DATUM: 10.12.2018

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

STAVEBNÍ DOZOR:

SPRÁVCE STAVBY:
OI Magistrát města Brna,



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 7	
Zhotovitel:	HV stavby a práce, s.r.o. IČ: 04395255		
Investor:	Statutární město Brno	Datum: 10.12.2018	
Zateplení objektu Selská 66			
Způsob odeslání / předání datum:10.12.2018	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:	PD		
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny:			
1. Výměna vhodné tepelné izolace střech			
Popis a zdůvodnění změny:			
.. Neprováděné položky:			
- Pol.č.1: Odstranění ruderálního porostu do 100m ² , naložení a odvoz do 20km v rovině nebo svahu do 1:5-popínavá rostlina -- bylo již provedeno uživatelem			
- Pol.č.28: Přípl. k cenám zateplení vněj.stěna použití tepelněizol.zátek z polystyrenu -- na ploše kde se používaly kotvy SPIRAL ANKSYS, které zátky neobsahují			
- Pol.č.29: Přípl. k cenám zateplení vněj.stěna použití tepelněizol.zátek z min.vlny -- na ploše kde se používaly kotvy SPIRAL ANKSYS, které zátky neobsahují			
- Pol.č.30: Příplatek k cenám zatepl.vněj.stěn a podhledů za použití šroubovacích hmoždinek - na ploše kde se používaly kotvy SPIRAL ANKSYS			
- Pol.č.54: Teleskopická plošina -- nebyla zapotřebí			
- Pol.č.59: Otlučení vnější vápenné nebo vápenocement.vnější omítky rozsahu do 10% - neprovádělo se v místech kde byla omítka odstraněna ze 100% dle ZL č.1			
- Pol.č.61:Zajištění opatření pro zvláště chráněné živočichy -- neprovádělo se dle posudků			
- Pol.č.63: Úprava stávajících gajgrů -- chyba v PD -- poze 1 gajgr			
- Pol.č.73: Přesun hmot s omezením mechanizace -- souvisí s neprováděnými pracemi			
- Pol.č.119: DM, úprava a zpětná montáž mříží -- část prací na objednání uživatele se neprováděla			
- Pol.č.123: DM, úprava a zpětná mont.prvků po aplikaci KZS -- některé prvky na objednání uživatele se zpět neaplikovaly			
- Pol.č.124: Dodávka a montáž nového nápisu Radnice -- na pokyn uživatele se neprovádělo			
- Pol.č.125: Přesun hmot pro zám.konstrukce -- viz pol.119,123,124			
- Pol.č.126: Odstranění nátěrů z ocelových konstrukcí -- viz pol.č.119			
- Pol.č.127: Nátěry syntetické OK -- viz neprováděná pol.č.119			
- Pol.č.139: Demontáž, úprava a zpětná montáž poplašného hlásiče -- neprovádělo se na žádost uživatele			
- Pol.č.1 VORN : Geodetické práce --- neprovádělo se.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			




záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti


Oznámení vydává:

Zhotovitel: HV stavby a práce, s.r.o. IČ: 04395255

Stanovisko technického dozoru stavby:


SOULASÍ 

Stanovisko projektanta stavby:

souhlasí 

10.12.2018

Stanovisko energetického specialisty:

NE SOUVISÍ S EP
ZESTRANĚNÍ CP Souhlasí 

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 7
Zhotovitel:	HV stavby a práce, s.r.o.	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	10.12.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
147 049,70, - Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
147 049,70,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

ZL č.7 Selská 66

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
01	Vlastní objekt	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
	Zateplení objektu Selská 66	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Statutární město Brno		
Dodavatel	HV stavby a práce, s.r.o., IČ 04395255	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	


ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	147 049,70	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	147 049,70	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	147 049,70	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	147 049,70	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum : 10.12.2018	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	0 Kč
DPH	21,0 %	0 Kč
Základ pro DPH	15,0 %	147 049,70 Kč
DPH	15,0 %	22 057,46 Kč
GENA ZA OBJEKT CELKEM		169 107,16 Kč

Poznámka :



Stavba :	Zateplení objektu selská 66	Rozpočet :	ZL.č.7
Objekt :	01 Vlastní objekt		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 0	147 049,70	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	147 049,70	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč			
Ztížené výrobní podmínky				
Oborová přírážka				
Přesun stavebních kapacit				
Mimostaveništní doprava				
Zařízení staveniště				
Provoz investora				
Kompletační činnost (ICD)				
Rezerva rozpočtu				
CELKEM VRN				

ZL č.7

Stavba :	Zateplení objektu Selská 66
Objekt :	01 Vlastní objekt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena /MJ	celkem (Kč)
Díl:						
1	111111311	Odstranění ruderálního porostu do 100 m2 naložení a odvoz do 20 km v rovině nebo svahu do 1:5 - popínavá rostlina	m2	57,460	85,00	4 884,10
28	622251101	Příplatek k cenám zateplení vnějších stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	387,206	12,00	4 646,47
29	622251105	Příplatek k cenám zateplení vnějších stěn za použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	25,388	24,00	609,10
30	622251109	Příplatek k cenám zateplení vnějších stěn a podhledů za použití šroubovacích hmoždinek	m2	412,600	10,00	4 126,00
54	945412112	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvíhu do 21 m - pro montáž KZS nepřístupných částí stěn z lešení	den	15,000	4 000,00	60 000,00
59	978015321	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 10% Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 10%	m2	164,330	6,00	985,98
61	989R00001	Zajištění opatření pro zvláště chráněné druhy živočichů	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
63	989R00003	Úprava stávajícího gajgru - posunutí kvůli KZS	kpl	5,000	1 200,00	6 000,00
64	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy výšky do 12m s použitím mechanizace	t	0,820	150,00	123,00
65	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1km se složením	t	0,820	150,00	123,00
66	997013509	Příplatek k podvoz usutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1km přes 1km	t	66,420	15,00	996,30
67	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,820	25,00	20,50
73	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	0,011	150,00	1,65
119	767-01	Demontáž, úprava (osmirkování, nátěr, kotvení) a zpětná montáž míže po aplikaci KZS - dle výpisu prvků Mr1 - Mr4	m2	2,400	400,00	960,00
123	767-05	Demontáž, úprava a zpětná montáž fasádních prvků po aplikaci KZS	kpl	2,400	300,00	720,00
124	767-06	Dodávka a montáž nového nápisu RADNICE - matné sklo, nápis z vícevrstvého laminátu vč. demontáže a likvidace stávajícího nápisu a podkonstrukce	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00
125	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	2,000	316,80	633,60
126	783104801	Odstranění nátěrů okartáčováním z ocelových konstrukcí plošných "D"	m2	2,400	100,00	240,00
127	783121181	Nátěry syntetické OK střední "D" barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email	m2	2,400	200,00	480,00

ZL č.7

Stavba :	Zateplení objektu Selská 66	
Objekt :	01 Vlastní objekt	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena /MJ	celkem (Kč)
139	21-05	Demontáž, úprava a zpětná montáž poplašného hlásiče po aplikaci KZS.	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
1	012002000	Geodetické práce	-	1,00	10 000,00	10 000,00
Celkem více práce						
Celkem méně práce						147 049,70
Celkem za ZL č.7						147 049,70



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Zateplení úřadu městské části Brno – Maloměřice a Obřany ÚSEK: Fasáda	ZL 01
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Úprava povrchů	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB OD: HV stavby a práce, s.r.o. IČ: 04395255 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX:	DATUM: 10.10.2018 OSOBNĚ: MAIL: [REDACTED]
PŘEDMĚT ZMĚNY: Úprava povrchů DOTČENÉ MÍSTO: zateplení příslušného objektu – Selská 66 – Úřad městské části ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.1 – příloha č.1“- dopočet provedených prací ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:	
POPIS ZMĚNY: Po posouzení podkladního povrchu k montáži nového zateplení na objektu, bylo zjištěno, že některé plochy v celkové výměře 168,62 m ² nejsou způsobilé k nalepení navrženého KZS, jelikož stávající omítky jsou zvětralé a nesoudržné. Proto je nutné tyto venkovní omítky ze 100% odstranit.	
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [REDACTED]	DATUM: 10.10.2018
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVALOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ PŮTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]