

Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava,

Sídlo: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba

Zastoupená: [redacted] kvestorkou

IČ: 619 89 100

DIČ: CZ 619 89 100

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

č. účtu: [redacted]

Kontaktní osoba při provádění díla [redacted]

Kontaktní osoba po předání díla: [redacted]

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název společnosti: Výtahy Ostrava Servis s.r.o.

Sídlo: Teslova 2 , Ostrava -Přívoz

Zastoupená: ředitele společnosti Václavem Košařem

IČ: 29393728

DIČ: CZ 29393728

ID datové schránky: ID yvr6uk

Bankovní spojení: Moneta Money bank s.r.o.

č. účtu: [redacted]

Zapsán v: obchodním rejstříku u Krajského obchodního soudu v Ostravě oddíl C, vložka 38569

Kontaktní osoby: [redacted]

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 25.1.2019 (dále jen „nabídka“) podaná ve veřejné zakázce názvem **Rekonstrukce nákladních výtahů v budově E a G** (dále jen „Veřejná zakázka“).

Dodávka, stavební úpravy, instalace a uvedení do provozu jsou realizovány v rozsahu příslušné projektové dokumentace, která je přílohou zadávací dokumentace k této veřejné zakázce.

- 2.2. Místo plnění je sídlo zadavatele, areál Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava budova E a budova G, na adrese 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba.
- 2.3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude odpovídat veškerým zadávacím podmínkám Veřejné zakázky a bude zhotoveno v souladu s nabídkou zhotovitele.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil se všemi objednatelům předloženými doklady a podklady týkajícími se níže uvedeného díla, zejména s projektovou dokumentací. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti podle této smlouvy provede za dohodnutou cenu a v dohodnuté lhůtě, dle cenové nabídky zpracované oceněním rozpočtů na předmět díla.
- 2.5. Oprávněná osoba pověřená kontrolou provedených prací je [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE] nebude-li objednatelům sděleno jinak.
- 2.6. Oprávněná osoba pověřená řízením prací, koordinací subdodavatelů a řešením všech okolností souvisejících s realizací díla na straně zhotovitele: [REDAKCE] nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

3. Předmět díla

- 3.1. Předmětem díla je dodávka, stavební úpravy, instalace a uvedení do provozu nákladního výtahu dle projektové dokumentace (dále také dílo).
- 3.2. Součástí díla jsou rovněž:
- osvědčení, revizní zprávy, certifikáty a atesty, které jsou dle zvláštních předpisů vydávány k tomu oprávněnými subjekty pro jednotlivé specifické druhy výrobků,
 - návody k obsluze a základní uživatelská dokumentace v českém jazyce,
 - zajištění zkušebního provozu
 - zaškolení odpovědných pracovníků objednatele (dozorce výtahu - vyprošťovatel), v místě plnění zakázky na dodaném zařízení,
 - provádění odborných prohlídek výtahu po dobu záruční doby (provozní prohlídky provádí objednatel prostřednictvím vlastních zaměstnanců)
- 3.3. Součástí činností spojených s plněním díla jsou dále:
- vedení evidence odpadů a dokladů o jejich řádné likvidaci, které budou součástí předávaných dokladů
 - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu zdraví osob a majetku.

4. Doba a podmínky plnění

- 4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas, a to **do 24 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy.**
- 4.2. Objednatel předá zhotoviteli místo plnění do pěti dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.
- 4.3. Zhotovitel provede dílo dle následujícího harmonogramu:

Zhotovitel po předání staveniště zahájí práce na výtahu v budově E. Zahájení prací na výtahu v budově G je podmíněno úspěšným ukončením zkušebního provozu na výtahu v budově E, v délce trvání 5 pracovních dnů.

Objednatel umožní zhotoviteli pro zkrácení doby realizace díla provádění prací od 6:00 do 22:00 hodin a to i v nepracovní dny, po dohodě smluvních stran je možné realizovat dílo i 24 hodin denně.

- 4.4. Pokud zhotovitel splní řádně dílo a připraví jej k předání objednateli před sjednaným termínem ukončení prací, je objednatel oprávněn převzít dílo i v tomto případném zkráceném termínu.

5. Vlastnické právo ke zhotovené věci a nebezpečí škody na ní

- 5.1. Vlastníkem díla do jeho předání objednateli je zhotovitel.
- 5.2. Zhotovitel odpovídá a ručí od doby převzetí pracoviště místa plnění až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelům za bezpečnost třetích osob dotčených provozem v místě instalace díla. Zhotovitel přebírá odpovědnost v plném rozsahu za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, protipožárních opatření a zachování pořádku na pracovišti.

6. Cena díla a fakturace

- 6.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu projektové dokumentace, včetně ostatních prací souvisejících s provedením díla:

Celková cena bez DPH 3 718 051,- Kč

Výše DPH 780 791,- Kč

Celková cena včetně DPH 4 498 842,- Kč

Slovy třímiliony sedm set osmnáct tisíc nulapadesát jedna Kč bez DPH.

- 6.2. Zhotoviteli nebude objednatel poskytována žádná záloha. Celková cena za dílo je stanovena jako nejvýše přípustná a je ze strany zhotovitele nepřekročitelná.
- 6.3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla na základě účetního a daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystaveného zhotovitelem. Zhotovitel je oprávněn fakturovat částečné plnění díla na základě předávacího protokolu.
- 6.4. Faktura vystavená zhotovitelem musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy.
- 6.5. Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je 30 dnů od data doručení faktury objednateli. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatel.
- 6.6. V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění s uvedením důvodu vrácení. Vrácení faktury musí být provedeno do data její splatnosti. Po vrácení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti.

- 6.7. Veškeré platby dle této Smlouvy budou Objednatelem placeny na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jeho bankovní účet uvedený v této smlouvě nebo ve faktuře je jeho účtem, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu s ust. § 96 zákona o DPH. Zhotovitel je povinen uvádět ve faktuře pouze účet, který je správcem daně zveřejněn v souladu se zákonem o DPH. Dojde-li během trvání této Smlouvy ke změně identifikace zveřejněného účtu, zavazuje se Zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně informovat Objednatele o takové změně. Vzhledem k tomu, že dle ust. § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH ručí příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud je úplata za toto plnění poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, provede Objednatel úhradu ceny díla pouze na účet, který je účtem zveřejněným ve smyslu ust. § 96 zákona o DPH. Pokud se kdykoliv ukáže, že účet Zhotovitele, na který Zhotovitel požaduje provést úhradu ceny díla, není zveřejněným účtem, není Objednatel povinen úhradu ceny díla na takový účet provést; v takovém případě se nejedná o prodlení se zaplacením ceny díla na straně Objednatele.
- 6.8. Ustanovení předešlého bodu se nevztahuje na neplátce DPH a na zahraniční subjekty, které nepodléhají povinnosti registrace podle zákona o DPH.

7. Změny díla a případné vady projektu

- 7.1. Zjistí-li zhotovitel v průběhu zhotovování díla vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele písemně bez zbytečného odkladu upozornit.

8. Vady díla a záruky

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že dílo bude mít I. jakost, tj. celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, zejména využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hospodárnost. Ty budou odpovídat českým technickým normám, projektové dokumentaci a podmínkám zadávacího řízení.
- 8.2. Strany se dohodly, že zhotovitel přejímá záruku za jakost díla a to po dobu 24 měsíců.
- 8.3. Oznámení vady bude objednatelem uplatněno emailem, prostřednictvím datové schránky nebo poštou. Oznámení o vadě musí mj. obsahovat stručný popis vzniklé vady, místo a způsob, jak se vada projevuje. Telefonní (faxové) číslo, e-mailová adresa a ostatní kontaktní údaje pro uplatnění vady jsou:
-
- 8.4. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, je objednatel povinen bezodkladně oznámit zhotoviteli její výskyt. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. Zhotovitel započne s odstraněním vady **do 24 hodin** od okamžiku oznámení vady.
- 8.5. V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle ustanovení tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn objednat odstranění vady u jiného dodavatele. Zhotovitel je povinen uhradit náklady na odstranění vady, a to do 14 dnů od předložení jejich vyúčtování objednatelem, a uhradit smluvní pokutu podle čl. 11 této smlouvy.

9. Provádění díla

- 9.1. Zhotovitel je povinen provést dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě, na svou odpovědnost a ve sjednané době.
- 9.2. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru pracoviště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů.
- 9.3. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o příslušné kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

10. Předání díla

- 10.1. Zhotovitel je povinen předat dokončené dílo v den ukončení realizace jednotlivých výtahů, stanovený harmonogramem dle ustanovení 4.3 této smlouvy.
- 10.2. Zhotovitel je povinen předat předmět díla a doložit certifikaci o použitých materiálech a dodávkách včetně atestů s prohlášením, že veškeré práce provedl dle projektové dokumentace, zadávacích podmínek Veřejné zakázky a v souladu se svou nabídkou do Veřejné zakázky.
- 10.3. Objednatel je povinen převzít pouze dílo, které bylo v rozsahu této smlouvy řádně splněno.

11. Smluvní pokuty

- 11.1. Nebude-li faktura vystavena v souladu s čl. X smlouvy uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši dle platného předpisu.
- 11.2. V případě prodlení s dodáním díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,5% z celkové ceny** díla za každý i započatý den prodlení.
- 11.3. V případě nedodržení termínu k nástupu na odstranění záruční vady dle odst. 8.4 smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5 000 Kč** za každý i započatý den prodlení.
- 11.4. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 dnů od doručení faktury s vyčíslenou smluvní pokutou. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinností. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
- 11.5. Za každý zjištěný případ porušení povinností vyplývajících z předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nedodržování „Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi“, který je součástí projektové dokumentace, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši, určené následovně:

Typ porušení bezpečnostních předpisů	Smluvní pokuta ve výši
Nepoužívání předepsaných osobních ochranných pracovních pomůcek (přilby, pracovní obuv, reflexní vesty, ochrana sluchu, zraku apod.) pro dané pracoviště.	1 000,- Kč
Porušení zákazu kouření.	1 000,- Kč
Používání nevyhovujících, nevidovaných žebříků.	2 000,- Kč
Používání nevidovaných, poškozených nebo nevyhovujících strojů, nářadí, el. zařízení, prodlužovacích kabelů apod.	2 000,- Kč
Nezakrytí otvorů proti zamezení pádu předmětů z výšky a do volné hloubky.	2 000,- Kč
Pracovní lávky a plošiny neodpovídající BOZP (bez zábradlí, okopové lišty nedostatečně široké, bez předepsaných platných prohlídek a revizí).	2 000,- Kč
Používání konstrukcí k výstupu (sestupu), které nejsou k tomu určeny (bednění, pažení, palety apod.).	2 000,- Kč
Porušení technologických postupů při práci s otevřeným ohněm (pálení, řezání, svařování, používání PB apod.) mimo míst k tomu určených.	8 000,- Kč
Práce ve výškách nebo nad volnou hloubkou bez zajištění proti pádu (prostředky osobního zajištění, lešení, zábradlí, sítě apod.).	5 000,- Kč
Zásady vázání a dopravy břemen, používání nevidovaných a poškozených, nevhodných vázacích prostředků.	5 000,- Kč
Pohyb a vstup na pracoviště pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových a omamných látek.	5 000,- Kč
Používání k dopravě osob zařízení nebo částí strojů, které k tomu nejsou určeny.	5 000,- Kč

12. Ukončení smlouvy

- 12.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě prodlení s řádným zhotovením díla, po dobu delší než 7 dnů
- 12.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy.
- 12.3. Smluvní strany jsou dále oprávněny od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy.
- 12.4. Odstoupení od smlouvy musí být vůči druhé smluvní straně učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně do datové schránky nebo elektronicky podepsanou emailovou zprávou.

- 12.5. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
- 12.6. Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.

13. Rozhodné právo a soudní příslušnost

- 13.1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy o dílo se řídí zákony České republiky, zejména občanským zákoníkem. Spory vzniklé z této smlouvy o dílo se smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou a není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České republiky.
- 13.2. Soudem příslušným pro všechny spory vzniklé z této smlouvy mezi zhotoviteli a objednatelem je obecný soud objednatele, v případě právního nástupce objednatele nebo osoby, na níž byla převedena práva a povinnosti objednatele ze smlouvy obecný soud této osoby.

14. Změny smlouvy, oznámení, přílohy

- 14.1. Tuto smlouvu lze měnit na základě dohody stran pouze písemnými a vzestupně číslovanými dodatky podepsanými smluvními stranami. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
- 14.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy o dílo, je dotčená smluvní strana povinná to ihned bez zbytečných odkladů oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců.
- 14.3. Jakékoli oznámení, žádosti a další kontakty, jejichž provedení se předpokládá dle této smlouvy, budou uskutečněny písemně a budou doručeny druhé straně buď osobně, nebo doporučeným dopisem, oproti potvrzení přijetí, a to:
- kontaktní osobě objednatele, na adresu jeho sídla
- zhotoviteli na adresu: Teslova 2 ,Ostrava-Přívov
- 14.4. Každá ze stran může změnit svou doručovací adresu písemným oznámením zaslaným druhé straně v souladu tímto ustanovením.

15. Závěrečná ustanovení, podpisy

- 15.1. Zhotovitel bere na vědomí povinnosti objednatele zveřejnit údaje uvedené v této Smlouvě v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a jinými obecně závaznými normami, a to způsobem, jenž vyplývá z uvedených předpisů či o němž rozhodne objednatel.

Smluvní strany se zavazují udržovat v tajnosti a nezpřístupnit třetím osobám diskrétní informace – zachovat mlčenlivost – jak jsou vymezeny níže:

- veškeré informace poskytnuté zhotoviteli ve smyslu ustanovení § 218 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,


- informace, na které se vztahuje zákonem uložená povinnost mlčenlivosti (např. osobní údaje, utajované skutečnosti)
- obchodní tajemství zhotovitele či případně jiný údaj chráněný dle zvláštních právních předpisů s odůvodněním takového zařazení, a to písemně před podpisem této smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že tento postup nelze uplatnit ve vztahu k výši skutečně uhrazené ceny za plnění této Smlouvy a k seznamu poddodavatelů zhotovitele a dále u informací, jejichž sdělení se vyžaduje ze zákona.

- 15.2. Registraci této smlouvy dle ustanovení § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv provede na základě dohody smluvních stran objednatel, a to tak, aby potvrzení o provedení registrace smlouvy bylo zasláno oběma smluvním stranám.
- 15.3. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
- 15.4. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti registrací smlouvy dle ustanovení 15.2.
- 15.5. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 15.6. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

Příloha - naceněné položkové rozpočty

V Ostravě dne: 6. 1. 2019
Objednatel: Heřtlová

V Ostravě dne: 6. 1. 2019
Zhotovitel: [podpis]



kyvestorka

funkce: ředitel společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kód: N18-147

Stavba: REKONSTRUKCE NÁKLADNÍCH VÝTAHŮ V BUDOVĚ „E“ A „G“

KSO:	801 35	CC-CZ:	1263
Místo:	Ostrava	Datum:	25.01.2019
CZ-CPV:	45000000-7	CZ-CPA:	41.00.48

Zadavatel:

VŠB-TU Ostrava

Uchazeč:

Výtahy Ostrava servis s.r.o.

Projektant:

MARPO s.r.o., Ostrava

Poznámka:

IČ:	
DÍČ:	
IČ:	293393728
DÍČ:	
IČ:	
DÍČ:	

SOUPLIS PRACÍ SESTAVEN DLE STUPNĚ PD _DSP + DVZ.

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění „Vlastní“ položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH		3 374 998,07
DPH	Sazba daně	Základ daně
základní	21,00%	3 386 998,07
snížená	15,00%	0,00
Cena s DPH		Výše daně
		711 269,59
		0,00

V	CZK	4 086 267,66
---	-----	--------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: N18-147

Stavba: REKONSTRUKCE NÁKLADNÍCH VÝTAHŮ V BUDOVĚ „E“ A „G“

Místo: Ostrava

Datum: 25.01.2019

Zadavatel: VŠB-TU Ostrava

Projektant: MARPO s.r.o., Ostrava

Uchazeč: Výtahy Ostrava servis s.r.o.

Kód Objekt, Soupís prací

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem			3 374 998,07	4 086 267,66	
1	BUDOVA _E				
VON_E	Vedlejší a ostatní náklady stavby	1 686 298,13	2 040 420,74	STA	
D.1.1_E	Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení	127 500,00	154 275,00	Soupis	
D.1.3_E	Požárně bezpečnostní řešení stavby	235 398,13	284 831,74	Soupis	
D.2_E	Výtahy	2 400,00	2 904,00	Soupis	
2	BUDOVA _G	1 321 000,00	1 598 410,00	Soupis	
VON_G	Vedlejší a ostatní náklady stavby	1 688 699,94	2 045 846,93	STA	
D.1.1_G	Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení	127 500,00	154 275,00	Soupis	
D.1.3_G	Požárně bezpečnostní řešení stavby	238 799,94	288 947,93	Soupis	
D.2_G	Výtahy	2 400,00	2 904,00	Soupis	
		1 320 000,00	1 599 720,00	Soupis	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

REKONSTRUKCE NÁKLADNÍCH VÝTAHŮ V BUDOVĚ „E“ A „G“

Objekt:

1 - BUDOVA _E

Soupis:

VON_E - Vedlejší a ostatní náklady stavby

KSO:

801 35

Místo:

Ostrava

CC-CZ:

Datum:

25.01.2019

Zadavatel:

VŠB-TU Ostrava

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Rozpočet nákladů dle stupně DSP + DVZ

IČ:

DIČ:

Projektant:

MARPO s.r.o., Ostrava

IČ:

DIČ:

Poznámka:

SOUPIS PRACÍ SESTAVEN DLE STUPNĚ PD __ DSP+DVZ. Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušenosti projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH

127 500,00

DPH základní
snižena

Základ daně
127 500,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
26 775,00
0,00

Cena s DPH

V CZK

154 275,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE NÁKLADNÍCH VÝTAHŮ V BUDOVĚ „E“ A „G“

Objekt:

1 - BUDOVA _E

Soupis:

VON_E - Vedlejší a ostatní náklady stavby

Místo:

Ostrava

Zadavatel:

VŠB-TU Ostrava

Uchazeč:

Rozpočet nákladů dle stupně DSP + DVZ

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Datum: 25.01.2019

Projektant: MARPO s.r.o., Ostrava

Náklady soupisu celkem

VRN - VRN

127 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

127 500,00

VRN2 - Příprava staveniště

20 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

3 500,00

VRN4 - Inženýrská činnost

18 500,00

VRN7 - Provozní vlivy

5 500,00

VRN9 - Ostatní náklady

60 000,00

20 000,00

SOUPLIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE NÁKLADNÍCH VÝTAHŮ V BUDOVĚ „E“ A „G“

Objekt:

1 - BUDOVA _E

Soupis:

VON_E - Vedlejší a ostatní náklady stavby

Místo:

Ostrava

Datum: 25.01.2019

Zadavatel:

VŠB-TU Ostrava

Projektant: MARPO s.r.o., Ostrava

Uchazeč:

Rozpočet nákladů dle stupně DSP + DVZ

PČ	Typ	Kód	Popis
----	-----	-----	-------

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

127 500,00

D	VRN	VRN					127 500,00	
D	VRN1	Pružkové, geodetické a projektové práce					20 000,00	
1	K	013244000	Dokumentace dílenská pro realizaci stavby	kpl.	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2018 01
P		Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnuje náklady na vypracování : -prováděcí / dílenské dokumentace pro provedení stavby vč. potřebných detailů VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY						
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl.	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2018 01
P		Poznámka k položce: VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY						
D	VRN2	Příprava staveniště					3 500,00	
3	K	020001000	Příprava staveniště	kpl.	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: -Zřízení trvalé, dočasné deponie a mezideponie -zřízení příjezdů a přístupů na staveniště -úpravy staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, vč. nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace -uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů -dodržení podmínek pro provádění staveb z hlediska BOZP (vč. označení stavyb) -dodržování podmínek pro ochranu životního prostředí při výstavbě -dodržení podmínek - možnosti nakládání s odpady -splnění zvláštních požadavků na provádění stavyb, které vyžadují zvláštní bezpečnostní opatření								
P								
D	VRN3		Zařízení staveniště				18 500,00	
4	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl.			15 000,00 CS ÚRS 2018 01	
P			Poznámka k položce: -kancelářské/skladovací/sociální objekty, kompletní vnitrostaveništní rozvody všech potřebných energií vč. jejich poplatků, zajištění podružných měření spotřeby					
5	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	kpl.			3 500,00 CS ÚRS 2018 01	
P			Poznámka k položce: -náklady zhotovitele spojené s kompletní likvidací zařízení staveniště vč. uvedení všech dotčených ploch do bezvadného stavu					
D	VRN4		Inženýrská činnost				5 500,00	
6	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	kpl.			3 000,00 CS ÚRS 2018 01	
P			Poznámka k položce: Provedení všech zkoušek a revizí předepsaných projektovou a zadávací dokumentací, platnými normami, návrhů k obsluze - (neuvedených v jednotlivých soupisech prací)					
7	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl.			2 500,00 CS ÚRS 2018 01	
P			Poznámka k položce: -příprava předávací dokumentace dle ZD -ostatní kompletační činnost					
D	VRN7		Provozní vlivy				60 000,00	
8	K	071103000	Provoz investora	kpl.			60 000,00 CS ÚRS 2018 01	

Poznámka k položce:
 Náklady související se zřízením podmínkami při provádění díla v závislosti na okolním provozu (pro práce prováděné za nepřerušného nebo omezeného provozu v dotčených objektech nebo samotném areálu)
 (+ případná ochrana a zakrytí určených prvků a konstrukcí - ZABEZPEČENÍ PŘED POŠKOZENÍM STAVEBNÍ ČINNOSTÍ)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	VRN9		Ostatní náklady				20 000,00	
9	K	090001000	Ostatní náklady	kpl.			20 000,00	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k položce:								
V jednotkové ceně zahrnuty náklady :								

-uvedení všech dotčených ploch, konstrukcí a povrchu do původního, bezvadného stavu								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

REKONSTRUKCE NÁKLADNÍCH VÝTAHŮ V BUDOVĚ „E“ A „G“

Objekt:

1 - BUDOVA_E

Soupis:

D.1.1_E - Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení

KSO: 801 35

Místo: Ostrava

Zadavatel:

VŠB-TU Ostrava

Uchazeč:

Rozpočet nákladů dle stupně DSP + DVZ

Projektant:

MARPO s.r.o., Ostrava

Poznámka:

SOUPLIS PRACÍ SESTAVEN DLE STUPNĚ PD __ DSP-DVZ. Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH

235 398, 13

DPH základní
snížená

Základ daně
235 398,13
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
 49 433,61
 0,00

Cena s DPH

V CZK

284 831,74

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE NÁKLADNÍCH VÝTAHŮ V BUDOVĚ „E“ A „G“

Objekt:

1 - BUDOVA _E

Soupis:

D.1.1_E - Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení

Místo:

Ostrava

Zadavatel:

VŠB-TU Ostrava

Uchazeč:

Rozpočet nákladů dle stupně DSP + DVZ

Datum:

25.01.2019

Projektant:

MARPO s.r.o., Ostrava

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

235 398,13

HSV - Práce a dodávky HSV

181 926,87

3 - Svislé a kompletní konstrukce

3 034,16

4 - Vodorovné konstrukce

8 639,00

5 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

76 882,93

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

63 921,76

997 - Přesun sutě

24 437,56

998 - Přesun hmot

5 011,46

PSV - Práce a dodávky PSV

53 471,26

713 - izolace tepelné

7 883,79

767 - Konstrukce zámečnické

14 355,21

771 - Podlahy z dlaždic

4 031,16

783 - Dokončovací práce - nátěry

5 866,95

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

21 334,15

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE NÁKLADNÍCH VÝTAHŮ V BUDOVĚ „E“ A „G“

Objekt:

1 - BUDOVA _E

Soupis:

D.1.1_E - Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení

Místo:

Ostrava

Datum: 25.01.2019

Zadavatel:

VŠB-TU Ostrava

Projektant: MARPO s.r.o., Ostrava

Uchazeč:

Rozpočet nákladů dle stupně DSP + DVZ

PČ Typ Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem

235 398,13

D HSV

Práce a dodávky HSV

181 926,87

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

3 034,16

1 K 319201321

Vyrovnání nerovného povrchu zdiwa tl do 30 mm maltou

m2

3 034,16 CS ÚRS 2018 01

D 4

Vodorovné konstrukce

8 639,00

2 K 411321R14

Doplnění stropů deskových ze ŽB tr. C 25/30 (do objemu 0,1 m3)

kus

7 500,00 CS VLASTNÍ

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek.

P

Jednotková cena obsahuje _ veškeré potřebné dodávky a montážní práce:

-bednění otvorů

-betonová směs C 25/30

-výztuž KARI

VV

"A1" 3,0

VV

Součet

3 K 413231231

Zazdívká ocelových nosníků (betonem) průřezu přes 40000 mm2

kus

980,00 CS ÚRS 2018 01

4 M 58932931

beton C 25/30

m3

159,00 CS ÚRS 2018 01

VV

4*0,015 Přepočtené koeficientem množství

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

76 882,93

5 K 611131121

Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně

m2

679,95 CS ÚRS 2018 01

VV

"oprava povrchů strojovna" (4,17*2,63)

BUDOVA E

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
			Součet					
6	K	61131125	Penetrační disperzní nátěr vnitřních šachetních konstrukcí nanášený ručně	m2			9 439,08 CS ÚRS 2018 01	
	VV		"výtahová šachta" [REDACTED]					
			Součet					
7	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2			1 480,55 CS ÚRS 2018 01	
8	K	611325401	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2			893,81 CS ÚRS 2018 01	
9	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2			5 377,83 CS ÚRS 2018 01	
	VV		"oprava dotčených ploch předpoklad" [REDACTED]					
	VV		"oprava povrchů strojevná" [REDACTED]					
			Součet					
10	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2			11 601,37 CS ÚRS 2018 01	
11	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2			7 326,40 CS ÚRS 2018 01	
	VV		"úprava ostění šachetních dveří" (5,93*0,52)*4					
			Součet					
12	K	612325401	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2			7 004,19 CS ÚRS 2018 01	
13	K	617311131	Potažení vnitřních světlíků nebo výtahových šachet vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2			17 278,80 CS ÚRS 2018 01	
14	K	617325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky světlíků nebo šachet v rozsahu plochy do 10%	m2			10 595,76 CS ÚRS 2018 01	
15	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m			775,64 CS ÚRS 2018 01	
	VV		"úprava ostění šachetních dveří" (0,77*0,77)*4					
			Součet					
16	M	59051470	lišta rohová Al	m			184,21 CS ÚRS 2018 01	
	VV		[REDACTED] "Přepočtené koeficientem množství					
17	K	622143004	Montáž omítkových samolepících začíšťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m			676,02 CS ÚRS 2018 01	
	VV		"úprava ostění šachetních dveří" (0,93)*4					
			Součet					
18	M	59051476	profil okenní začíšťovací 2,4 m_APU	m			834,94 CS ÚRS 2018 01	
	VV		[REDACTED] "Přepočtené koeficientem množství					
19	K	632450122	Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2			690,87 CS ÚRS 2018 01	
	VV		"úprava podlah po bourání podezdívek a doraží" [REDACTED]					
			Součet					
20	K	632450124	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2			2 043,51 CS ÚRS 2018 01	
	VV		"oprava dotčených povrchů podlah nástupišť" [REDACTED]					
			Součet					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				63 921,76	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	94921131	Montáž lešňové podlahy pro trubková lešení ve světlíku o ploše do 6 m2 s příčnický	m2			1 093,30 CS ÚRS 2018 01	
22	K	949211231	Příplatek k lešňové podlaze pro trubková lešení ve světlíku za první a ZKD den použití [REDACTED] Přepočtené koeficientem množství	m2			369,75 CS ÚRS 2018 01	
23	K	949211831	Demontáž lešňové podlahy pro trubková lešení ve světlíku o ploše do 6 m2 s příčnický	m2			794,60 CS ÚRS 2018 01	
24	K	949311112	Montáž lešení trubkového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 20 m	m			9 315,00 CS ÚRS 2018 01	
25	K	949311211	Příplatek k lešení trubkovému do šachet do 6 m2 v do 30 m za první a ZKD den použití [REDACTED] Přepočtené koeficientem množství	m			2 126,25 CS ÚRS 2018 01	
26	K	949311812	Demontáž lešení trubkového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 20 m	m			6 525,00 CS ÚRS 2018 01	
27	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m "nástupišťe+okolní plochy" [REDACTED]	m2			16 580,00 CS ÚRS 2018 01	
	VV		Součet					
28	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3			872,00 CS ÚRS 2018 01	
29	K	962042320	Bourání zdiva a konstrukcí nadzákladových z betonu do 1 m3 "podezdívky ve strojovně" [REDACTED] "dorzaz_viz_výťahová_šachta_předpoklad" [REDACTED]	m3			3 429,07 CS ÚRS 2018 01	
	VV		Součet					
30	K	965045111	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl do 1 m2	m2			489,71 CS ÚRS 2018 01	
	VV		"oprava dotčených povrchů podlah nástupišť" [REDACTED]					
	VV		Součet					
31	K	965081212	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xyolitových tl do 10 mm plochy do 1 m2	m2			258,84 CS ÚRS 2018 01	
	P		Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnuty náklady na bourání souvisejících obvodových soklů v = do 150 mm. "oprava dotčených povrchů podlah nástupišť" [REDACTED]					
	VV		Součet					
32	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC "úprava ostění šachetních dveří" [REDACTED]	m2			1 393,74 CS ÚRS 2018 01	
	VV		Součet					
33	K	973031325	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus			820,00 CS ÚRS 2018 01	
34	K	977151124	vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů [REDACTED] [REDACTED]	m			3 735,00 CS ÚRS 2018 01	
	VV		Součet					
35	K	977151127	láďtové vrty diamantovými korunkami do D 250 mm do stavebních materiálů [REDACTED] [REDACTED]	m			3 618,00 CS ÚRS 2018 01	
	VV		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava				
36	K	978011121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 10 % "oprava povrchů_strojovna" Součet	m2								
37	K	978013121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 10 % "oprava dotčených ploch_předpoklad" (20,0)*4 "oprava povrchů_strojovna" Součet	m2								
38	K	978013121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 10 % "výtahová šachta" Součet	m2								
39	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % "úprava ostění šachetních dveří" Součet	m2								
40	K	985112131	Odekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl do 10 mm "strojovna_předpoklad opravy 50%" "dno výtah. šachty_předpoklad opravy 50%" Součet	m2								
41	K	985311311	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými sanačními maltami tl 10 mm "strojovna_předpoklad opravy 50%" "dno výtah. šachty_předpoklad opravy 50%" Součet	m2								
D		997	Přesun sutě									
42	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t								
43	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu bez rozlišení Poznámka k položce: Stavební odpad bez rozlišení.	t								
44	K	997321511	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t								
45	K	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot po suchu 9,721 20 Přepočtené koeficientem množství	t								
46	K	997321611	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t								
D		998	Přesun hmot									
47	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t								

24 437,56	11 963,38 CS ÚRS 2018 01	7 661,94 CS ÚRS 2018 01	678,82 CS ÚRS 2018 01	3 226,08 CS ÚRS 2018 01	907,34 CS ÚRS 2018 01	5 011,46	5 011,46 CS ÚRS 2018 01
-----------	--------------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	----------	-------------------------

53 471,26

5 011,46

5 011,46 CS ÚRS 2018 01

24 437,56

11 963,38 CS ÚRS 2018 01

7 661,94 CS ÚRS 2018 01

7 708,93 CS ÚRS 2018 01

1 854,47 CS ÚRS 2018 01

851,05 CS ÚRS 2018 01

1 136,69 CS ÚRS 2018 01

863,06 CS ÚRS 2018 01

87,30 CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
D	713		Izolace tepelné				7 883,79	
48	K	713521121	Montáž izolace tepelné protipožárními obkladem nosníků deskami 1 vrstva	m2			1 964,16	CS ÚRS 2018 01
	VV							
VV			Součet					
49	M	631015R01	Protipožární deska tl. 30 mm (z minerální vlny) ošetřena požáru odolným nátěrem	m2			5 749,92	CS VLASTNÍ
P			Poznámka k položce: (požadovaná požární odolnost _ 45 min)					
VV								
50	K	998713203	Přepočtené koeficientem množství	%			169,71	CS ÚRS 2018 01
			Přesun hmot. procentní pro izolace tepelné					
D	767		Konstrukce zámečnické				14 355,21	
51	K	767015R01	D+M ocelových a zámečnických prvků / konstrukcí	kg			14 100,00	CS VLASTNÍ

Poznámka k položce:
Specifikace / rozsah provedení - viz TZ:

Poznámka k položce:
(požadovaná požární odolnost – 45 min)

Přepočtené koeficientem množství

Přesun hmot procentní pro izolace tepelné

konstrukce zámečnické

D+M ocelových a zámečnických prvků / konstrukcí

-dodávka a výroba ocelových prvků a konstrukcí - dle zadání a PD
-dodávka většiny spojovacích a kotvicích prvků
-kompletní provrhové úpravy prvků dle požadavků PD a PŘ
-většete přisuvy/zdvíhací technika a kompletní montážní práce
-kompletní montážní / usazovací a kotvení práce

*-dílenská dokumentace vč. statického přepočtu
ostatní nespecifikované práce a dodatky, které bezprostředně souvisí s provedením
předmětného prvku/konstrukce dle zadavací dokumentace
veškeré náklady na dodávku a provedení jsou obsaženy v jednotkové ceně*

"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek nosníků (konstrukce) _ n1, n2 (3*7 Z)+(8 Z)

mezisoučet
ostatní drobné související prvky 0,2*94,0

Součet

Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce

%

255,21 CS ÚRS 2018 01

Podlahy z dlaždic

Montáž podlah keramických lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m²

m2

4 031,16
1 045,69 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k položce:

V jednotkové ceně zahrnuty náklady na montáž a spárování souvisejících obvodových soklů v= do 150 mm.

"oprava dotčených povrchů podlah nástupiště"

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	M	597612R03	dlaždice keramické - dle specifikace PD a TZ	m2			1 481,90	CS VLASTNÍ
Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky)								
P			Jednotková cena zahrnuje dodávku keramických dlažeb vč. souvisejících obvodových soklů v= do 150 mm					
VV			29902-1113 Přepočtené koeficientem množství					
55	K	771579196	Příplatek k montáži podlah keramických za spárování tmelem	m2			129,61	CS ÚRS 2018 01
56	K	771494R18	Příplatek k vnitřním dlažbám za dodávku a montáž ukončovacích, rohových a koutových profilů	m2			165,69	CS VLASTNÍ
P			Poznámka k položce: Množství/rozsah - VZTAŽEN NA CELKOVOU PLOCHU vnitřních obkladů. (specifikace materiálů dle PD a TZ)					
57	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2			148,38	CS ÚRS 2018 01
58	K	771990112	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2			798,99	CS ÚRS 2018 01
59	K	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic	%			260,90	CS ÚRS 2018 01
D		783	Dokončovací práce - nátěry				5 866,95	
60	K	783923171	Penetrační nátěr hrubých betonových podlah	m2			661,45	CS ÚRS 2018 01
VV			"strojovna_předpoklad opravy 50%"					
VV			"dno výtah. šachty_předpoklad opravy 50%"					
VV			Mezisoučet					
VV			"úprava podlah po bourání podezdívky					
VV			Mezisoučet					
VV			"oprava dotčených povrchů podlah					
VV			Součet					
61	K	783933161	Penetrační epoxidový nátěr pórovitých betonových podlah	m2			1 879,30	CS ÚRS 2018 01
VV			"strojovna_převládající nátěr					
VV			"dno výtah. šachty"					
VV			Součet					
62	K	783937161	Krycí dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný nátěr betonové podlahy	m2			3 326,20	CS ÚRS 2018 01
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				21 334,15	
63	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2			3 116,11	CS ÚRS 2018 01
VV			"oprava dotčených ploch_předpoklad					
VV			Mezisoučet					
VV			"oprava povrchů_strojovna					
VV			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
64	K	784121005	Oškrábání malby v šachtě výšky přes 5,00 m	m2			4 284,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"výtahová šachta" [REDACTED]					
	VV		Součet					
65	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2			1 804,63	CS ÚRS 2018 01
66	K	784181105	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v šachtě výšky přes 5,00 m	m2			2 199,12	CS ÚRS 2018 01
67	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2			4 518,17	CS ÚRS 2018 01
68	K	784221105	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v šachtě přes 5,00 m	m2			5 412,12	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

REKONSTRUKCE NÁKLADNÍCH VÝTAHŮ V BUDOVĚ „E“ A „G“

Objekt:

1 - BUDOVA _E

Soupis:

D.1.3_E - Požárně bezpečnostní řešení stavby

KSO:

801 35

Místo:

Ostrava

CC-CZ:

Datum: 25.01.2019

Zadavatel:

VŠB-TU Ostrava

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Rozpočet nákladů dle stupně DSP + DVZ

IČ:

DIČ:

Projektant:

MARPO s.r.o., Ostrava

IČ:

DIČ:

Poznámka:

SOUPLIS PRACÍ SESTAVEN DLE STUPNĚ PD _ DSP+DVZ. Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH

2 400,00

DPH základní
snížená

Základ daně
2 400,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
504,00
0,00

Cena s DPH

V CZK

2 904,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE NÁKLADNÍCH VÝTAHŮ V BUDOVĚ „E“ A „G“

Objekt:

1 - BUDOVA _E

Soupis:

D.1.3_E - Požárně bezpečnostní řešení stavby

Místo:

Ostrava

Zadavatel:

VŠB-TU Ostrava

Uchazeč:

Rozpočet nákladů dle stupně DSP + DVZ

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Datum: 25.01.2019

Projektant: MARPO s.r.o., Ostrava

Náklady soupisu celkem

Ostatní - Ostatní

2 400,00

OST-01 - Požárně bezpečnostní řešení

2 400,00

SOUVIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE NÁKLADNÍCH VÝTAHŮ V BUDOVĚ „E“ A „G“

Objekt:

1 - BUDOVA _E

Soupis:

D.1.3_E - Požárně bezpečnostní řešení stavby

Místo:

Ostrava

Zadavatel:

VŠB-TU Ostrava

Uchazeč:

Rozpočet nákladů dle stupně DSP + DVZ

Datum: 25.01.2019

Projektant: MARPO s.r.o., Ostrava

PČ Typ Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem


2 400,00

2 400,00

2 400,00

CS VLASTNÍ

D	Ostatní	Ostatní	
D	OST-01	Požárně bezpečnostní řešení	
1	K 795666P02	Dodávka a sazení/umístění přenosných hasicích přístrojů - CO2 _ 55B	ks
W		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů"	
W		"specifikace viz PBŘ" 1,0	
W		Součet	



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

REKONSTRUKCE NÁKLADNÍCH VÝTAHŮ V BUDOVĚ „E“ A „G“

Objekt:

1 - BUDOVA _E

Soupis:

D.2_E - Výtahy

KSO: 801 35
Místo: Ostrava

CC-CZ:
Datum: 25.01.2019

Zadavatel:

VŠB-TU Ostrava

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

Rozpočet nákladů dle stupně DSP + DVZ

IČ:
DIČ:

Projektant:

MARPO s.r.o., Ostrava

IČ:
DIČ:

Poznámka:

SOUPIS PRACÍ SESTAVEN DLE STUPNĚ PD _ DSP+DVZ. Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "Vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH

1 321 000,00

DPH základní
snižena

Základ daně	1 321 000,00
	0,00

Sazba daně	21,00%	Výše daně
	15,00%	277 410,00
		0,00

Cena s DPH

V CZK 1 598 410,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE NÁKLADNÍCH VÝTAHŮ V BUDOVĚ „E“ A „G“

Objekt:

1 - BUDOVA _E

Soupis:

D.2_E - Výtahy

Místo: Ostrava

Zadavatel: VŠB-TU Ostrava

Uchazeč: Rozpočet nákladů dle stupně DSP + DVZ

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Datum: 25.01.2019

Projektant: MARPO s.r.o., Ostrava

Náklady soupisu celkem

M - Práce a dodávky M

1 321 000,00

33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh

1 321 000,00

1 321 000,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE NÁKLADNÍCH VÝTAHŮ V BUDOVĚ „E“ A „G“

Objekt:

1 - BUDOVA _E

Soupis:

D.2_E - Výtahy

Místo:

Ostrava

Zadavatel:

VŠB- TU Ostrava

Uchazeč:

Rozpočet nákladů dle stupně DSP + DVZ

Datum: 25.01.2019

Projektant: MARPO s.r.o., Ostrava

PČ Typ Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem

1 321 000,00

Práce a dodávky M

1 321 000,00

D 33-M

Montáže dopr.zařiz., sklad. zař. a váh

1 321 000,00

1 K 33-M_R11

Demontáže kompletního výtahu včetně šachetních dveří a elektroinstalace _ dle specifikace PD a TZ

kus

35 000,00

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek.

Jednotková cena obsahuje:

-kompletní demontáže stávajících výtahů včetně šachetních dveří a souvisejících prvků/konstrukcí dle zadávací dokumentace

-přesuny a likvidace dle zákona o odpadech

Jednotková cena obsahuje kompletní náklady dle zadávací dokumentace včetně všech souvisejících.

2 K 33-M_R22

Dodávka a montáž výtahu _ dle specifikace PD a TZ

kus

1 286 000,00

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P		<i>Poznámka k položce: kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek.</i>					
		<i>Jednotková cena obsahuje:</i>					
		<i>-kompletní výrobu a dodávky výtahu včetně šachetních dveří, elektroinstalace a všech ostatních souvisejících prvků/konstrukcí dle specifikace PD a TZ -veškeré montážní práce včetně přesunu a potřebné lešenové techniky -uvvedení do provozu a předání objednateli</i>					
		<i>Jednotková cena obsahuje kompletní náklady dle zadávací dokumentace včetně všech souvisejících.</i>					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

REKONSTRUKCE NÁKLADNÍCH VÝTAHŮ V BUDOVĚ „E“ A „G“

Objekt:

2 - BUDOVA _G

Soupis:

VON_G - Vedlejší a ostatní náklady stavby

KSO: 801 35
Místo: Ostrava

CC-CZ:
Datum: 25.01.2019

Zadavatel:
VŠB-TU Ostrava

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Rozpočet nákladů dle stupně DSP + DVZ

IČ:
DIČ:

Projektant:
MARPO s.r.o., Ostrava

IČ:
DIČ:

Poznámka:

SOUPLIS PRACÍ SESTAVEN DLE STUPNĚ PD _ DSP+DVZ. Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH		127 500,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	127 500,00	21,00%	26 775,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		154 275,00	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE NÁKLADNÍCH VÝTAHŮ V BUDOVĚ „E“ A „G“

Objekt:

2 - BUDOVA _G

Soupis:

VON_G - Vedlejší a ostatní náklady stavby

Místo:

Ostrava

Zadavatel:

VŠB-TU Ostrava

Uchazeč:

Rozpočet nákladů dle stupně DSP + DVZ

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Datum: 25.01.2019

Projektant: MARPO s.r.o., Ostrava

Náklady soupisu celkem

VRN - VRN

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	127 500,00
VRN2 - Přejprava staveniště	20 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	3 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	18 500,00
VRN7 - Provozní vlivy	5 500,00
VRN9 - Ostatní náklady	60 000,00
	20 000,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE NÁKLADNÍCH VÝTAHŮ V BUDOVĚ „E“ A „G“

Objekt:

2 - BUDOVA _G

Soupis:

VON_G - Vedlejší a ostatní náklady stavby

Místo: Ostrava

Datum: 25.01.2019

Zadavatel: VŠB-TU Ostrava

Projektant: MARPO s.r.o., Ostrava

Uchazeč: Rozpočet nákladů dle stupně DSP + DVZ

PČ	Typ	Kód	Popis
----	-----	-----	-------

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

127 500,00

D	VRN	VRN	Průzkumné, geodetické a projektové práce	127 500,00
---	-----	-----	--	------------

D	VRN1		Dokumentace dílenská pro realizaci stavby	20 000,00
---	------	--	---	-----------

1	K	013244000	<i>Poznámka k položce:</i> V jednotkové ceně zahrnuty náklady na vypracování : -prováděcí / dílenské dokumentace pro provedení stavby vč. potřebných detailů VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMINKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY	kpl.	15 000,00 CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	------	--------------------------

2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl.	5 000,00 CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	------	-------------------------

P			<i>Poznámka k položce:</i> VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMINKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY		
---	--	--	--	--	--

D	VRN2		Příprava staveniště	3 500,00	
3	K	020001000	Příprava staveniště	kpl.	3 500,00 CS ÚRS 2018 01

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Poznámka k položce: -žítizení trvalé, dočasné deponie a mezideponie -žítizení příjezdu a přístupu na staveniště -úpravy staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, vč. nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace -uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů -dodržení podmínek pro provádění staveb z hlediska BOZP (vč. označení stavyb) -dodržování podmínek pro ochranu životního prostředí při výstavbě -dodržení podmínek - možnosti nakládání s odpady -splnění zvláštních požadavků na provádění stavby, které vyžadují zvláštní bezpečnostní opatření							
D	VRN3	Zařízení staveniště				18 500,00	
K	030001000	Zařízení staveniště	kpL.			15 000,00 CS ÚRS 2018 01	
Poznámka k položce: -kancelářské/skladovací/sociální objekty, kompletní vnitrostaveništní rozvody všech potřebných energií vč. jejich poplatků, zajištění podružných měření spotřeby							
P							
5	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	kpL.		3 500,00 CS ÚRS 2018 01	
Poznámka k položce: -nakládky zhotovitele spojené s kompletní likvidací zařízení staveniště vč. uvedení všech dotčených ploch do bezvadného stavu							
P							
D	VRN4	Inženýrská činnost				5 500,00	
K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	kpL.			3 000,00 CS ÚRS 2018 01	
Poznámka k položce: Provedení všech zkoušek a revízi předepsaných projektovou a zadávací dokumentací, platnými normami, návodu k obsluze - (neuvedených v jednotlivých soupisech prací)							
P							
7	K	045002000	kompletační a koordináční činnost	kpL.		2 500,00 CS ÚRS 2018 01	
Poznámka k položce: -příprava předávací dokumentace dle ZD -ostatní kompletační činnost							
P							
D	VRN7	Provozní vlivy				60 000,00	
K	071103000	Provoz investora	kpL.			60 000,00 CS ÚRS 2018 01	
Poznámka k položce: Náklady související se zřízenými podmínkami při provádění díla v závislosti na okolním provozu (pro práce prováděné za nepřerušného nebo omezeného provozu v dotčených objektech nebo samotném areálu) (+ případná ochrana a zakrytí určených prvků a konstrukcí - ZABEZPEČENÍ PŘED POŠKOZENÍM STAVEBNÍ ČINNOSTI)							
P							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	VRN9		Ostatní náklady				20 000,00	
9	K	090001000	Ostatní náklady	kpl.			20 000,00	CS úRS 2018 01
Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnutý náklady :								
----- -uvedení všech dotčených ploch, konstrukcí a povrchů do původního, bezvadného stavu								
P								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

REKONSTRUKCE NÁKLADNÍCH VÝTAHŮ V BUDOVĚ „E“ A „G“

Objekt:

2 - BUDOVA _G

Soupis:

D.1.1_G - Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení

KSO: 801 35
Místo: Ostrava

CC-CZ:
Datum: 25.01.2019

Zadavatel:
VŠB-TU Ostrava

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Rozpočet nákladů dle stupně DSP + DVZ

IČ:
DIČ:

Projektant:
MARPO s.r.o., Ostrava

IČ:
DIČ:

Poznámka:

SOUPLIS PRACÍ SESTAVEN DLE STUPNĚ PD _ DSP+DVZ. Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH		238 799,94	
DPH základní snížená	Základ daně 238 799,94 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 50 147,99 0,00
Cena s DPH		288 947,93	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE NÁKLADNÍCH VÝTAHŮ V BUDOVĚ „E“ A „G“

Objekt:

2 - BUDOVA _G

Soupis:

D.1.1_G - Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení

Místo:

Ostrava

Zadavatel:

VŠB-TU Ostrava

Uchazeč:

Rozpočet nákladů dle stupně DSP + DVZ

Datum:

25.01.2019

Projektant:

MARPO s.r.o., Ostrava

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

238 799,94

HSV - Práce a dodávky HSV

184 848,91

3 - Svislé a kompletní konstrukce

3 325,92

4 - Vodorovné konstrukce

8 639,00

5 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

77 913,88

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

64 461,84

997 - Přesun sutě

25 361,11

998 - Přesun hmot

5 147,16

PSV - Práce a dodávky PSV

53 951,03

713 - Izolace tepelné

7 883,79

767 - Konstrukce zámečnické

14 355,21

771 - Podlahy z dlaždic

4 418,70

783 - Dokončovací práce - nátěry

5 860,29

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

21 433,04

SOUPLIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE NÁKLADNÍCH VÝTAHŮ V BUDOVĚ „E“ A „G“

Objekt:

2 - BUDOVA _G

Soupis:

D.1.1_G - Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení

Místo:

Ostrava

Datum: 25.01.2019

Zadavatel:

VŠB- TU Ostrava

Projektant: MARPO s.r.o., Ostrava

Uchazeč:

Rozpočet nákladů dle stupně DSP + DVZ

PČ Typ Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Genová soustava

Náklady soupisu celkem

238 799,94

D HSV Práce a dodávky HSV

184 848,91

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

3 325,92

1 K 319201321 Vyrovnání nerovného povrchu zdíva tl do 30 mm matou

m2

3 325,92 CS ÚRS 2018 01

D 4 Vodorovné konstrukce

8 639,00

2 K 411321R14 Doplnění stropů deskových ze ŽB tř. C 25/30 (do objemu 0,1 m3)

kus

7 500,00 CS VLASTNÍ

P Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek.

Jednotková cena obsahuje _ veškeré potřebné dodávky a montážní práce:
-bednění otvorů
-betonová směs C 25/30
-výztuž KARI
AT 3,0

VV

VV Součet

3 K 413231231 Zazdívká ocelových nosníků (betonem) průřezu přes 40000 mm2

kus

980,00 CS ÚRS 2018 01

4 M 58932931

159,00 CS ÚRS 2018 01

VV Přepočtené koeficientem množství

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

77 913,88

5 K 611131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně

m2

679,95 CS ÚRS 2018 01

VV "oprava povrchů strojovna (4,17 z,03)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Součet					
6	K	61131125	Penetrační nátěr vnitřních šachetních konstrukcí nanášený ručně	m2			9 448,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		"výtahová šachta [REDACTED]"					
			Součet					
7	K	61131131	Potázení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2			1 480,55	CS ÚRS 2018 01
8	K	611325401	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2			893,81	CS ÚRS 2018 01
9	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2			5 398,07	CS ÚRS 2018 01
	VV		"oprava dotčených ploch_předpoklad [REDACTED]"					
	VV		"oprava povrchů_strojovna [REDACTED]"					
			Součet					
10	K	612311131	Potázení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2			11 645,02	CS ÚRS 2018 01
11	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2			8 030,88	CS ÚRS 2018 01
	VV		"úprava ostění šachetních dveří [REDACTED]"					
			Součet					
12	K	612325401	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2			7 030,55	CS ÚRS 2018 01
13	K	617311131	Potázení vnitřních světlíků nebo výtahových šachet vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2			17 295,86	CS ÚRS 2018 01
14	K	617325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky světlíků nebo šachet v rozsahu plochy do 10%	m2			10 606,22	CS ÚRS 2018 01
15	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m			775,64	CS ÚRS 2018 01
	VV		"úprava ostění šachetních dveří [REDACTED]"					
			Součet					
16	M	59051470	lišta rohová Al	m			184,21	CS ÚRS 2018 01
	VV		[REDACTED] Přepočtené koeficientem množství					
17	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m			676,02	CS ÚRS 2018 01
	VV		"úprava ostění šachetních dveří [REDACTED]"					
			Součet					
18	M	59051476	prášek k okenní začišťovací 2,4 m_APU	m			834,94	CS ÚRS 2018 01
	VV		[REDACTED] Přepočtené koeficientem množství					
19	K	632450122	Vyrovňovací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2			693,78	CS ÚRS 2018 01
	VV		"úprava podlah po bourání podezdívek a dorazů [REDACTED]"					
			Součet					
20	K	632450124	Vyrovňovací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2			2 239,98	CS ÚRS 2018 01
	VV		"oprava dotčených povrchů podlah nástupišť [REDACTED]"					
			Součet					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				64 461,84	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
21	K	949211131	Montáž lešňové podlahy pro trubkově lešení ve světlíku o ploše do 6 m2 s příčníky	m2			1 093,30 CS ÚRS 2018 01	
22	K	949211231	Příplatek k lešňové podlaze pro trubkově lešení ve světlíku za první a ZKD den použití	m2			369,75 CS ÚRS 2018 01	
	VV		■ Přepočtené koeficientem množství					
23	K	949211831	Demontáž lešňové podlahy pro trubkově lešení ve světlíku o ploše do 6 m2 s příčníky	m2			794,60 CS ÚRS 2018 01	
24	K	949311112	Montáž lešení trubkového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 20 m	m			9 383,31 CS ÚRS 2018 01	
25	K	949311211	Příplatek k lešení trubkovému do šachet do 6 m2 v do 30 m za první a ZKD den použití	m			2 141,84 CS ÚRS 2018 01	
	VV		■ Přepočtené koeficientem množství					
26	K	949311812	Demontáž lešení trubkového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 20 m	m			6 572,85 CS ÚRS 2018 01	
27	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2			16 580,00 CS ÚRS 2018 01	
	VV		"nástupišť+okolní plochy" ■					
	VV		Součet					
28	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC do 1 m3	m3			872,00 CS ÚRS 2018 01	
29	K	962042320	Bourání zdiva a konstrukcí nadžákladových z betonu do 1 m3	m3			3 585,47 CS ÚRS 2018 01	
	VV		"podezdívky ve strojovně" ■					
	VV		"dorazy_viz_výtahová šachta_předpoklad" 0,5					
	VV		Součet					
30	K	965045111	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl do 1 m2	m2			536,79 CS ÚRS 2018 01	
	VV		"oprava dotčených povrchů podlah nástupišť" ■					
	VV		Součet					
31	K	965081212	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xyolitových tl do 10 mm plochy do 1 m2	m2			283,73 CS ÚRS 2018 01	
	P		Poznámka k položce:					
	VV		V jednotkové ceně zahrnuty náklady na bourání souvisejících obvodových soklů v = do 150 mm.					
	VV		"oprava dotčených povrchů podlah nástupišť" ■					
	VV		Součet					
32	K	967031132	Přísekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2			1 527,76 CS ÚRS 2018 01	
	VV		"úprava ostění šachetních dveří" ■					
	VV		Součet					
33	K	973031325	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus			820,00 CS ÚRS 2018 01	
34	K	977151124	ládkové vrtvy diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů	m			3 735,00 CS ÚRS 2018 01	
	VV		0,3*(3)					
	VV		Součet					
35	K	977151127	ládkové vrtvy diamantovými korunkami do D 250 mm do stavebních materiálů	m			3 618,00 CS ÚRS 2018 01	
	VV		0,3*(2)					
	VV		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
36	K	97801121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 10 % "oprava povrchů strojovna" Součet	m2			87,30 CS ÚRS 2018 01	
37	K	978013121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 10 % "oprava dotčených ploch _předpoklad" "oprava povrchů strojovna" Součet	m2			866,30 CS ÚRS 2018 01	
38	K	978013121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 10 % "vytáhová šachta" Součet	m2			1 137,81 CS ÚRS 2018 01	
39	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % "úprava ostění šachetních dveří" Součet	m2			932,88 CS ÚRS 2018 01	
40	K	985112131	Odeskání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl.do 10 mm "strojovna_předpoklad opravy 50%" "dno výtah. šachty_předpoklad opr" Součet	m2			1 846,66 CS ÚRS 2018 01	
41	K	985311311	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými sanačními maltami tl 10 mm "strojovna_předpoklad opravy 50%" "dno výtah. šachty_předpoklad opr" Součet	m2			7 676,49 CS ÚRS 2018 01	
D	997		Přesun sutě				25 361,11	
42	K	997013215	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t			12 415,50 CS ÚRS 2018 01	
43	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu bez rozlišení <i>Poznámka k položce:</i> <i>Stavební odpad bez rozlišení.</i>	t			7 951,50 CS ÚRS 2018 01	
44	K	997321511	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t			704,48 CS ÚRS 2018 01	
45	K	997321519	Přidálek ZKD 1km vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot po suchu 0,777 z0 Přepočtené koeficientem množství	t			3 348,00 CS ÚRS 2018 01	
46	K	997321611	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t			941,63 CS ÚRS 2018 01	
D	998		Přesun hmot				5 147,16	
47	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t			5 147,16 CS ÚRS 2018 01	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				53 951,03	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	M	597612R03	dlaždice keramické - dle specifikace PD a TZ	m2			1 624,35	CS VLASTNÍ
Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a přísušekství dle PD a TZ. (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky)								
P Jednotková cena zahrnuje dodávku keramických dlažeb vč. souvisejících obvodových soklů v= do 150 mm								
55	K	771579196	Připravené koeficientem množství Připlatek k montáži podlah keramických za spárování tmelem	m2			142,07	CS ÚRS 2018 01
56	K	771494R18	Připlatek k vnitřním dlažbám za dodávku a montáž ukončovacích, rohových a koutových profilů	m2			181,62	CS VLASTNÍ
Poznámka k položce: Množství / rozsah - VZTAŽEN NA CELKOVOU PLOCHU vnitřních obkladů. (specifikace materiálů dle PD a TZ)								
57	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2			162,65	CS ÚRS 2018 01
58	K	771990112	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou tl. 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2			875,81	CS ÚRS 2018 01
59	K	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic	%			285,98	CS ÚRS 2018 01
D 783 5 860,29								
60	K	783923171	Dokončovací práce - nátěry	m2			677,01	CS ÚRS 2018 01
Penetrační nátěr hrubých betonových podlah "strojovna_předpoklad opravy 50%"								
"dno výtah. šachty_předpoklad opravy Mezisoučet								
"úprava podlah po bourání podezdívek a dorazů Mezisoučet								
"oprava dotčených povrchů podlah nástupišť" Součet								
61	K	783933161	Penetrační epoxidový nátěr nárovných betonových podlah	m2			1 871,28	CS ÚRS 2018 01
"strojovna" "dno výtah. sacny (Z,38 Z,35) Součet								
62	K	783937161	Krycí dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný nátěr betonové podlahy	m2			3 312,00	CS ÚRS 2018 01
D 784 21 433,04								
63	K	784121001	Dokončovací práce - malby a tapety	m2			3 126,75	CS ÚRS 2018 01
Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m "oprava dotčených ploch_předpoklad Mezisoučet "oprava povrchů_strojovna" Součet								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
64	K	784121005	Oškrábání malby v šachtě výšky přes 5,00 m	m2			4 288,23	CS ÚRS 2018 01
	VV		"výtahová šachta"					
	VV		Součet					
65	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2			1 826,47	CS ÚRS 2018 01
66	K	784181105	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v šachtě výšky přes 5,00 m	m2			2 201,29	CS ÚRS 2018 01
67	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2			4 572,84	CS ÚRS 2018 01
68	K	784221105	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteruvzdorných v šachtě přes 5,00 m	m2			5 417,46	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: REKONSTRUKCE NÁKLADNÍCH VÝTAHŮ V BUDOVĚ „E“ A „G“
Objekt: 2 - BUDOVA _G
Soupis:

D.1.3_G - Požárně bezpečnostní řešení stavby

KSO: 801 35
Místo: Ostrava

CC-CZ:
Datum: 25.01.2019

Zadavatel:
VŠB-TU Ostrava

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Rozpočet nákladů dle stupně DSP + DVZ

IČ:
DIČ:

Projektant:
MARPO s.r.o., Ostrava

IČ:
DIČ:

Poznámka:

SOUPIS PRACÍ SESTAVEN DLE STUPNĚ PD _ DSP+DVZ. Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dalkové k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH

2 400,00

DPH základní
snižená

Základ daně	2 400,00
0,00	

Sazba daně	21,00%	Výše daně	504,00
15,00%		0,00	

Cena s DPH

V CZK

2 904,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE NÁKLADNÍCH VÝTAHŮ V BUDOVĚ „E“ A „G“

Objekt:

2 - BUDOVA _G

Soupis:

D.1.3_G - Požárně bezpečnostní řešení stavby

Místo:

Ostrava

Zadavatel:

VŠB-TU Ostrava

Uchazeč:

Rozpočet nákladů dle stupně DSP + DVZ

Datum:

25.01.2019

Projektant:

MARPO s.r.o., Ostrava

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 400,00

Ostatní - Ostatní

2 400,00

OST-01 - Požárně bezpečnostní řešení

2 400,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE NÁKLADNÍCH VÝTAHŮ V BUDOVĚ „E“ A „G“

Objekt:

2 - BUDOVA _G

Soupis:

D.1.3_G - Požárně bezpečnostní řešení stavby

Místo:

Ostrava

Zadavatel:

VŠB-TU Ostrava

Uchazeč:

Rozpočet nákladů dle stupně DSP + DVZ

Datum: 25.01.2019

Projektant: MARPO s.r.o., Ostrava

PČ Typ Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem

2 400,00

2 400,00

2 400,00

CS VLASTNÍ

1 K 795666P02 Dodávka a sazení/umístění přenosných hasicích přístrojů - CO2 _ 55B

vv "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů"

vv "specifikace viz PBR" 1,0

vv Součet

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

REKONSTRUKCE NÁKLADNÍCH VÝTAHŮ V BUDOVĚ „E“ A „G“

Objekt:

2 - BUDOVA _G

Soupis:

D.2_G - Výtahy

KSO: 801 35
Místo: Ostrava

CC-CZ:
Datum: 25.01.2019

Zadavatel:
VŠB-TU Ostrava

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Rozpočet nákladů dle stupně DSP + DVZ

IČ:
DIČ:

Projektant:
MARPO s.r.o., Ostrava

IČ:
DIČ:

Poznámka:

SOUPLIS PRACÍ SESTAVEN DLE STUPNĚ PD _ DSP+DVZ. Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH		1 320 000,00	
DPH základní snižená	Základ daně	1 332 000,00	Výše daně
		0,00	279 720,00
			0,00
Cena s DPH		1 599 720,00	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE NÁKLADNÍCH VÝTAHŮ V BUDOVĚ „E“ A „G“

Objekt:

2 - BUDOVA _G

Soupis:

D.2_G - Výtahy

Místo:

Ostrava

Zadavatel:

VŠB-TU Ostrava

Uchazeč:

Rozpočet nákladů dle stupně DSP + DVZ

Datum: 25.01.2019

Projektant: MARPO s.r.o., Ostrava

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

M - Práce a dodávky M

1 320 000,00

33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad.zař. a váh

1 320 000,00

1 320 000,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE NÁKLADNÍCH VÝTAHŮ V BUDOVĚ „E“ A „G“

Objekt:

2 - BUDOVA _G

Soupis:

D.2_G - Výtahy

Místo:

Ostrava

Zadavatel:

VŠB-TU Ostrava

Uchazeč:

Rozpočet nákladů dle stupně DSP + DVZ

Datum: 25.01.2019

Projektant: MARPO s.r.o., Ostrava

PČ Typ Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem

1 320 000,00

D M Práce a dodávky M

D 33-M

Montáže dopr.zařiz.,sklad.zař. a váh

1 K 33-M_R11

Demontáže kompletního výtahu včetně šachetních dveří a elektroinstalace _ dle specifikace PD a TZ

kus

1 320 000,00
1 320 000,00
35 000,00 CS VLASTNÍ

Poznámka k položce:

kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek.

Jednotková cena obsahuje:

-kompletní demontáže stávajících výtahů včetně šachetních dveří a souvisejících prvků/konstrukcí dle zadávací dokumentace

-přesuny a likvidace dle zákona o odpadech

Jednotková cena obsahuje kompletní náklady dle zadávací dokumentace včetně všech souvisejících.

2 K 33-M_R22

Dodávka a montáž výtahu _ dle specifikace PD a TZ

kus

1 297 000,00 CS VLASTNÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek.</i> <i>Jednotková cena obsahuje:</i> - kompletní výrobu a dodávky výtahu včetně šachetních dveří, elektroinstalace a všech ostatních souvisejících prvků/konstrukcí dle specifikace PD a TZ - veškeré montážní práce včetně přesunu a potřebné leškové techniky - uvedení do provozu a předání objednateli <i>Jednotková cena obsahuje kompletní náklady dle zadávací dokumentace včetně všech souvisejících.</i>								
P								

REKAPITULACE

BUDOVA E

CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE	37 204,81
CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE	56 293,49
CELKEM - MONTÁŽ ROZVODNICE	242,62
CELKEM - MATERIÁL ROZVODNICE	1 706,22

CELKEM BUDOVA E **95 447,14**

SLP - EKV BUDOVA E **80 275,26**

Revize + 2% 3 514,45

ELEKTROINSTALACE CELKEM BEZ DPH **179 236,85** Kč

Vypracoval :



**REKONSTRUKCE VÝTAHŮ
BUDOVY A
VŠB-TU OSTRAVA**

VÝTAH "E" A "G"

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

REKAPITULACE

BUDOVA G

CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE	30 792,41
CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE	47 588,03
CELKEM - MONTÁŽ ROZVODNICE	242,62
CELKEM - MATERIÁL ROZVODNICE	1 706,22

CELKEM BUDOVA G **80 329,28**

SLP - EKV BUDOVA E, G **80 275,26**

Revize + 2% 3 212,09

ELEKTROINSTALACE CELKEM BEZ DPH **163 816,63**

Vypracoval :



**REKONSTRUKCE VÝTAHŮ
BUDOVY A
VŠB-TU OSTRAVA**

VÝTAH "E" A "G"

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

ELEKTROINSTALACE - SILNOPROUD								
pořadové číslo	měrná jednotka	název	vyměra	cena montáž	celkem montáž	cena materiál	celkem materiál	
		BUDOVA E						
1	kpl	Kabelový stoupačí rošt vč.přichytek					4476,03	
2	m	Kabel CYKY 4Jx25					27889,06	
3	m	Vodič CYA 25 zelenožluté barvy					7589,06	
4	kpl	Kabelový žlab vč.úchytů					9837,80	
5	ks	Připojnice ekvipotenciální R15 vč.krabice					600,14	
6	ks	Sekání průrazů						
7	m	Lišta vkladací LV					181,15	
8	ks	Protipožární ucpávky EI60					2000,00	
9	ks	Protipožární štítek					37,50	
		CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE						
		Kompletační činnost + 1,5%						
		Demontáž stávající elektroinstalace + 20%						
		CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE					52610,74	
		Přesun + 1%					526,11	
		Prořez + 1%					526,11	
		Podr.materiál + 5%					2630,54	
1	ks	Doplnění rozvodnice HR-N21, pole č.1, D 63/3					1656,53	
		CELKEM - MONTÁŽ ROZVODNIC						
		Kompletační činnost + 4,5%						
		CELKEM - MATERIÁL ROZVODNIC					1656,53	
		Přesun + 1%					16,57	
		Prořez + 1%					16,57	
		Podr.materiál + 1%					16,57	

ELEKTROINSTALACE - SILNOPROUD								
pořadové číslo	měrná jednotka	název	vyměra	cena montáž	celkem montáž	cena materiál	celkem materiál	
BUDOVA G								
1	kpl	Kabelový stoupací rošt vč.přichytek					4476,03	
2	m	Kabel CYKY 4Jx25					23426,81	
3	m	Vodič CYA 25 zelenožluté barvy					6374,81	
4	kpl	Kabelový žlab vč.úchytlů					7378,35	
5	ks	Přípojnice ekvipotenciální R15 vč.krabice					600,14	
6	ks	Sekání průrazů						
7	m	Lišta vkládací LV					181,15	
8	ks	Protipožární ucpávky EI60					2000,00	
9	ks	Protipožární štítek					37,50	
		CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE						
		Kompletační činnost + 1,5%						
		Demontáž stávající elektroinstalace + 20%						
		CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE					4474,79	
		Přesun + 1%					444,75	
		Prořez + 1%					444,75	
		Podr.materiál + 5%					2223,74	
1	ks	Doplnění rozvodnice HR-N23, pole č.1, D 63/3					1656,53	
		CELKEM - MONTÁŽ ROZVODNIC						
		Kompletační činnost + 4,5%						
		CELKEM - MATERIÁL ROZVODNIC					1656,53	
		Přesun + 1%					16,57	
		Prořez + 1%					16,57	
		Podr.materiál + 1%					16,57	

ELEKTROINSTALACE - ELEKTRONICKÁ KONTROLA VSTUPU						
	BUDOVA E					
				Materiál	Práce	Celkem
	Rozpočet	Počet	mj	Cena/ks	Cena/ks	
1	Čtečka bezkontaktních karet					15580,43
2	Řídící jednotka EKV s výstupem do LAN					27184,78
3	Napájecí zálohovaný zdroj 12V/3A					2108,86
4	Akumulátor 12/7Ah					451,09
5	Kabel FTP kat.5e					3960,00
6	Kabel CYKY 2x1,5					4070,00
7	Kabel CYKY 3x1,5					4346,25
8	Lišta LV 30x25					10463,53
9	Jistič 6A/230V/1f					233,10
10	Propojovací patchcord délka 10m					160,33
11	Kabel vlečný plochý bezhalogenový 12x1					0,00
12	Drobný elektroinstalační materiál					4541,89
13	Oživení systému					2625,00
14	Začlenění do řídicího systému EKV VŠB					1750,00
15	Revize vč. revizní zprávy					1400,00
16	Spolupráce s výtaháři					1400,00
					CELKEM	80275,26 Kč

ELEKTROINSTALACE - ELEKTRONICKÁ KONTROLA VSTUPU						
	BUDOVA G					
				Materiál	Práce	Celkem
	Rozpočet	Počet	mj	Cena/ks	Cena/ks	
1	Čtečka bezkontaktních karet					15580,43
2	Řídicí jednotka EKV s výstupem do LAN					27184,78
3	Napájecí zálohovaný zdroj 12V/3A					2108,86
4	Akumulátor 12/7Ah					451,09
5	Kabel FTP kat.5e					3960,00
6	Kabel CYKY 2x1,5					4070,00
7	Kabel CYKY 3x1,5					4346,25
8	Lišta LV 30x25					10463,53
9	Jistič 6A/230V/1f					233,10
10	Propojovací patchcord délka 10m					160,33
11	Kabel vlečný plochý bezhalogenový 12x1					0,00
12	Drobný elektroinstalační materiál					4541,89
13	Oživení systému					2625,00
14	Začlenění do řídicího systému EKV VŠB					1750,00
15	Revize vč. revizní zprávy					1400,00
16	Spolupráce s výtaháři					1400,00
					CELKEM	80275,26 Kč