

## Položkový rozpočet - Obnova vybavení 5 pracoven v objektu B Domova Čujkovova

Zadavatel připouští toleranční rozsah +/- 5 mm s tím, že celkový rozměr sestavy skříněk bude odpovídat rozměrům uvedeným ve výkresové dokumentaci.

P.č.	Označ.	Popis	Měrná jednotka	ks	Cena/ks bez DPH	Celkem bez DPH	Celkem vč. DPH	DPH v %
		<b>sesterna, DTD-L 113 Bílé, ABS 2 mm bílé a K100 SU Raspberry pink</b>						
1.	AT SP583 SZ	Skříň policová, čtyřdveřová. Horní dvířka prosklená, usazení skla v dřevěném rámu, LTD 18 mm. Úchyty rozteč 96 mm, satín chrom, všechna dvířka zamykatelná. Odnímatelný LTD sokl se silikonovou lištou. 800x1948x500 mm	ks	1		0 Kč	0 Kč	15
2.	AT SP582 SZN	Skříň policová, čtyřdveřová s nikou. Horní dvířka prosklená, usazení skla v dřevěném rámu, LTD 18 mm. Úchyty rozteč 96 mm, satín chrom, všechna dvířka zamykatelná. Odnímatelný LTD sokl se silikonovou lištou. 800x1948x500 mm	ks	1		0 Kč	0 Kč	15
3.	AT SP282 Z	Skříň policová, dvoudveřová, LTD 18 mm. Úchyty rozteč 96 mm, satín chrom, zámek. 800x422x500 mm	ks	2		0 Kč	0 Kč	15
4.	AT SP444 TZ	Skříň policová, LTD 18 mm. Úchyty rozteč 96 mm, satín chrom, zámek. LTD trezorek se samostatným klíčem. Odnímatelný LTD sokl se silikonovou lištou. 400x1572x500 mm	ks	1		0 Kč	0 Kč	15
5.	AT SP343 Z	Skříň policová, LTD 18 mm. Úchyty rozteč 96 mm, satín chrom, zámek. 400x798x500 mm	ks	1		0 Kč	0 Kč	15
6.	AT KL	Kuchyňská linka, LTD 18 mm, pracovní deska 38 mm, těsnící lišta, zástěnka. Nerezový dvoudřez s odkapem. Úchyty rozteč 96 mm, satín chrom, odnímatelný LTD sokl se silikonovou lištou.	ks	1		0 Kč	0 Kč	15
7.	SKL	Skříň na léky, pevné police, LTD 18 mm. Skládané dveře s rozvorovými zámkem, 4x otočné kolečko s brzdou. Úchyty rozteč 128 mm, nerez. 1060x1450x468 mm	ks	1		0 Kč	0 Kč	21
8.	SK7-18	Stůl kancelářský, rovný, kovové podnoží, deska tl. 25 mm. Průchodka, rektifikace. 1800x750x750 mm	ks	1		0 Kč	0 Kč	21
9.	PC HOLDER	PC Holder hob pro PC case	ks	1		0 Kč	0 Kč	21
10.	KM	Kontejner mobilní, LTD 18 mm, půda 25 mm, centrální zámek. 4x zásuvka	ks	1		0 Kč	0 Kč	21
11.	PN	Pracovní nástavec na kancelářský stůl, LTD 18 mm. 1800x300x240 mm	ks	1		0 Kč	0 Kč	21
12.	GAR	Garnýž jednokolejničková, LTD 18 mm. 1800x100x100 mm	ks	1		0 Kč	0 Kč	15
13.	NM	Nástěnka magnetická, rám LTD 18 mm. 600x1000 mm	ks	1		0 Kč	0 Kč	21
14.	NH	Nástěnka, rám LTD 18 mm, výplň hobra čalouněná. 1200x1000 mm	ks	1		0 Kč	0 Kč	21
15.	VYD	Vydeštění, LTD 18 mm viz výkresová dokumentace	soub.	1		0 Kč	0 Kč	15
16.	PAR	Parapet LTD 18 mm. 1450x68x363 mm	ks	1		0 Kč	0 Kč	15
17.	EL	Výměna stávajících zásuvek, vypínačů a svítidel. Instalace nové zásuvky pro napájení trafa LED osvětlení KL, instalace nových zásuvek do KL, instalace nových dvojjásuvek včetně dalšího napojení 2x6-ti zásuvek uchycených v plastových držácích včetně přepětových ochran	soub.	1		0 Kč	0 Kč	15
18.	StOst	Škrábání starých maleb, tmelení, příprava podkladu pro malby	m2	8		0 Kč	0 Kč	15
19.	MAL 2	Malba bílá hladká 2 nátěry, vč. drob. oprav stěn	m2	16		0 Kč	0 Kč	15
20.	MAL T	Malba tónovaná hladká 2 nátěry, vč. drobných oprav omítek	m2	40		0 Kč	0 Kč	15
21.	ZAKr	Zakrývání folií, podružný materiál	soub.	1		0 Kč	0 Kč	15
22.	STAV	Odstranění stávajících keramických obkladů, srovnání a začistění stěn. Začistění drážek po instalatérských a elektroinstalačních pracech. Demontáž soklů včetně začistění	soub.	1		0 Kč	0 Kč	15
23.	INST	Zaslepení stávajících vývodů teplé a studené vody, instalace přívodu teplé a studené vody ke dřezu včetně uzavíracích rohových ventilů	soub.	1		0 Kč	0 Kč	15
24.	Vy	Vyčištění, příprava podlah	m2	16		0 Kč	0 Kč	15
25.	POL	Pokládka, svařování PVC (doplnění pod skříně)	m2	3		0 Kč	0 Kč	15
26.	SPVC	Soklový PVC pásek lepený, 25x50mm	bm	16		0 Kč	0 Kč	15
		<b>Služby</b>						
27.	DaM	Doprava, vynášení, přesuny hmot, montáž	cel.	1		0 Kč	0 Kč	21
<b>Celkem za 1 pracovnu</b>						<b>0 Kč</b>	<b>0 Kč</b>	
<b>Celkem za 5 pracoven</b>				<b>5</b>	<b>786 815 Kč</b>	<b>131 544 Kč</b>	<b>918 359 Kč</b>	

Cena za dopravu, vynášení, přesuny hmot, montáž může být při fakturaci rozpočtena do položek se sníženou sazbou DPH.

