Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	180808_11_2 REKONSTRUKCE KAVÁRNY SVĚT		
Zadavatel	Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. Václava Soumara 2300 39003 Tábor	IČO: 25171127 DIČ: CZ25171127	
Zhotovitel:	MNintex s.r.o. Lom 3 390 02 Tábor	IČO: 28078977 DIČ: CZ28078977	

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**0,00**

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	**15** %	**0,00** CZK
Snížená DPH	**15** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**693 136,11** CZK
Základní DPH	**21** %	**145 558,58** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK
Cena celkem s DPH		**838 694,69 CZK**

v _____ dne **6.2.2019**

Za zhotovitele _____ Za objednatele _____

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 01	**Stavební práce**	**0**	**0**	**0**	**0**	
01	stavební práce	0	0	0	0	
02	zdravoinstalace	0	0	0	0	
03	vytápění	0	0	0	0	
04	elektroinstalace	0	0	0	0	
Celkem za stavbu		0	0	0	0	0

Soupis prací je sestaven s využitím položek dané Cen.soustavy (RTS a.s. alt. ÚRS - část Elektro) technických podmínek položek této Cenové soustavy, které jsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů). Jsou k dispozici na internetových stránkách tvůrce cen.soustavy.

Položky soupisu provedených prací, které nejsou součástí ceníků dané cenové soustavy, jsou kalkulovány podle běžných cen na trhu prací a jejich cena je stanovena na základě zkušeností z realizovaných staveb s položkami obdobného charakteru příslušné cenové soustavy, v kombinaci se zjištěním aktuálních cen materiálů a konstrukcí. V soupisu stav.prací, dodávek a služeb jsou takové položky značeny jako VLASTNÍ .

Pokud jsou v položkách a technické specifikaci obsaženy požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniku, zvláštní označení výrobků, výkonů anebo obchodních materiálů, která platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, popř. patenty a užitné vzory, jsou uvedeny pouze pro upřesnění a přiblížení technických parametrů a zadavatel umožňuje použití i kvalitativně a technicky obdobného řešení.

Popis rozpočtu: 01 - stavební práce
S ohledem na charakter stavební akce je nutno považovat uvedené výměry jako výchozí, s nutností jejich zaměřování dle skutečnosti. Případné rozdíly budou po odsouhlasení zadavatelem upraveny.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
21-M	Elektromontáže	HSV			0,00	
22-M	Montáže slaboproud	HSV			0,00	
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00	
342	Sádrokartonové konstrukce	HSV			0,00	
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	HSV			0,00	
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			0,00	
64	Výplně otvorů	HSV			0,00	
901	Ostatní práce a konstrukce	HSV			0,00	

96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	HSV			0,00	
721	Vnitřní kanalizace	PSV			0,00	
722	Vnitřní vodovod	PSV			0,00	
722V	Vodoměrná sestava	PSV			0,00	
724 P	Bezp. sestava pro připoj. zásébníků TV	PSV			0,00	
725	Zařizovací předměty	PSV			0,00	
733	Rozvod potrubí	PSV			0,00	
734	Armatury	PSV			0,00	
735	Otopná tělesa	PSV			0,00	
741	Elektroinstalace - silnoproud	PSV			0,00	
742	Elektromontáže - rozvodný systém	PSV			0,00	
743	Elektromontáže - hrubá montáž	PSV			0,00	
747	Elektromontáže - kompletace rozvodů	PSV			0,00	
748	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	PSV			0,00	
766	Konstrukce truhlářské	PSV			0,00	
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			0,00	
776	Podlahy povlakové	PSV			0,00	
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			0,00	
781	Obklady keramické	PSV			0,00	
783	Nátěry	PSV			0,00	
784	Malby	PSV			0,00	
798	Hodinové zúčtovací sazby	PSV			0,00	
799	Ostatní	PSV			0,00	
VN	Vedlejší náklady	PSV			0,00	
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			0,00	
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			0,00	
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	

ON	Ostatní náklady	ON			0,00	
Cena celkem					0,00	0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	180808_11_20	REKONSTRUKCE KAVÁRNY SVĚT						
O:	SO 01	Stavební práce						
R:	01	stavební práce						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		**Svislé a kompletní konstrukce**				**0,00**		
1	340201119R00	Příplatek za zaoblení příček poloměru do 5 m	m2	0,60000	0,00	0,00	801-1	RTS 18/ II
		zděných a přizdívek o vnitřním poloměru půdorysu do 5 m						
		1,2*0,5		0,60000				
2	342255024RT4	Příčky z desek pórobetonových tl. 10 cm, desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm	m2	53,21000	0,00	0,00		Vlastní
		3,9*(4,15+2,3+2,5+1,8+1,45+0,9)-1,8*2,2-0,8*2,0		45,53000				
		1,2*(3,5+0,95+1,95)		7,68000				
Díl: 342		**Sádrokartonové konstrukce**				**0,00**		
3	416021121R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard	m2	45,60000	0,00	0,00	801-1	RTS 18/ II
		s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,						
		5,6+40,0		45,60000				
4	416021123R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná	m2	5,20000	0,00	0,00	801-1	RTS 18/ II
		s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,						
		doplnění podhledu po instalaci rozvodů ZTI : 2,6*2,0		5,20000				
5	963016111R00	Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na jednoduché ocelové konstrukci, 1x opláštěné tl. 12,5 mm	m2	5,20000	0,00	0,00	801-3	RTS 18/ II
		2,0*2,6		5,20000				
6	342265112RT9	Úprava sádrokarton. na ocel. rošt, svislá - snížení podhledu nad pultem baru, desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	10,35000	0,00	0,00		Vlastní
		2*1,15*4,5		10,35000				
Díl: 61		**Úpravy povrchů vnitřní**				**0,00**		
7	612409991R00	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. maltou vápenou	m	10,20000	0,00	0,00	801-4	RTS 18/ II
		1,3+2,0*2+0,9+2,0*2		10,20000				
8	612421728R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti na pletivu hladké	m2	99,45500	0,00	0,00	801-1	RTS 18/ II
		3,7*(4,15*2+2,2+2,5+1,9+1,35+1,45+6,55)-2,05*2*(1,8+0,8)		79,06500				
		3,3*1,3*2-0,8*2,05*2		5,30000				

		1,2*2*(3,5+1,0)+1,95*1,1*2		15,09000				
9	612421421R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, hladkých	m2	34,88000	0,00	0,00	801-4	RTS 18/ II
		výměry je nutno při realizaci zaměřit dle skutečnosti :						
		opravy po demont. dřev.obkladů, ostatní vyspávky : 5,7+2*0,45*(1,0+2,1*2)+7*3,5		34,88000				
10	631312141R00	Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách	m3	0,05950	0,00	0,00	801-4	RTS 18/ II
		prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,						
		vyrovnání po instalaci rozvodů ZTI : 0,3*0,3*0,3+0,1*0,05*6,5		0,05950				
11	783801811R00	Odstranění starých nátěrů z omítek stropů, oškrabáním	m2	43,10000	15,00	646,50	800-783	RTS 18/ II
12	783801812R00	Odstranění starých nátěrů z omítek stěn, oškrabáním	m2	99,45000	12,00	1 193,40	800-783	RTS 18/ II
13	611471433RK0	Úprava stropů ruč. nanáš. stěrkou typu keraštuk 1 x, vyhlazení	m2	42,36000	101,00	4 278,36		Vlastní
		28,8+9,06+4,5		42,36000				
14	612471433RK0	Úprava stěn 1x ručním nanášením stěrkou typu keraštuk, s vyhlaz	m2	247,98250	92,00	22 814,39		Vlastní
		nové omítky : 99,45		99,45000				
		stávající očištěné, oškrábané omítky : 3,7*(28,8+7,6)-4-5+3,45*(6,2+8,25)-0,8*2*2		172,33250				
		odpočet pod obklady : -23,8		-23,80000				
Díl: 64		**Výplně otvorů**				**0,00**		
15	642942111RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh včetně dodávky zárubní 70 x 197 x 11 cm	kus	1,00000	0,00	0,00	801-1	RTS 18/ II
16	642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh včetně dodávky zárubní 80 x 197 x 11 cm	kus	1,00000	0,00	0,00	801-1	RTS 18/ II
17	642942111RT5	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh včetně dodávky zárubní 90 x 197 x 11 cm	kus	1,00000	0,00	0,00	801-1	RTS 18/ II
18	642952220R01	Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 4 m2, včetně dodávky zárubně 180x210 cm	kus	1,00000	0,00	0,00		Vlastní
19	642952220R02	Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 4 m2, včetně dodávky zárubně 130x210 cm	kus	1,00000	0,00	0,00		Vlastní
Díl: 901		**Ostatní práce a konstrukce**				**0,00**		
20	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	103,77000	0,00	0,00	800-3	RTS 18/ II
		interiér : 5,5+9,6+66,32+9,1+7,0+2,5*2,5		103,77000				

21	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	98,00000	0,00	0,00	801-1	RTS 18/ II
22	953941312R00	Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje	kus	1,00000	0,00	0,00	801-1	RTS 18/ II
23	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	25,00000	0,00	0,00	Prav.M	RTS 18/ II
		stavební přípomoce pro řemesla : 25		25,00000				
24	44984114R	přístoj hasicí práškový; P6Te; výtlačný prostředek dusík; náplň 6 kg; dostřik 4 m; doba činnosti min 12 s	kus	1,00000	0,00	0,00	SPCM	RTS 18/ II
		doplnění počtu kusů, cena včetně montáže : 1		1,00000				
Díl: 96		**Bourání konstrukcí**				**0,00**		
25	342948112R00	Kotvení příček ke konstrukci přistřelenými kotvami	m	9,00000	0,00	0,00	801-1	RTS 18/ II
		Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.						
		3,7+1,2+2,05*2		9,00000				
26	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm	m2	26,52500	0,00	0,00	801-3	RTS 18/ II
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		2,5*(9,9+1,35)-0,8*2,0		26,52500				
27	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	4,46512	0,00	0,00	801-3	RTS 18/ II
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)						
		zdivo stěn baru (orientační výměra) : 0,45*(1,1+3,5+2,75)*1,35		4,46513				
28	963016211R00	Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů z kazet 600 x 600 mm bez minerální izolace, na kovovém roštu, tl. 12,5 mm	m2	20,00000	0,00	0,00	801-3	RTS 18/ II
29	965042221RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 1 m2	m3	0,07500	0,00	0,00	801-3	RTS 18/ II
		rozvod ZTI, pro připojení ke stávajícímu rozvodu, orientační výměra : 0,3*0,5*0,5		0,07500				
30	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	5,00000	0,00	0,00	801-3	RTS 18/ II
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
31	968062456R00	Vybourání dřevěných rámů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	6,70000	0,00	0,00	801-3	RTS 18/ II
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		1,9*2,0+1,45*2,0		6,70000				
32	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	2,00000	0,00	0,00	801-3	RTS 18/ II
33	970031300R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 300 mm	m	1,80000	0,00	0,00	801-3	RTS 18/ II
		otvory pro VZT : 0,45*4		1,80000				
34	973031812R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových příček na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 100 mm	m	19,70000	0,00	0,00	801-3	RTS 18/ II
		3,7*5+1,2		19,70000				

35	974042565R00	Vysekání rýh v betonové a jiné monolitické dlažbě do hloubky 150 mm, šířky do 200 mm	m	6,50000	0,00	0,00	801-3	RTS 18/ II
		s betonovým podkladem,						
		rozvod ZTI : 6,5		6,50000				
36	766111820R00	Demontáž dřevěných stěn plných	m2	1,89000	0,00	0,00	800-766	RTS 18/ II
		včetně demontáže lišt a vysklení,						
		výplň původního otvoru - pro dveře D-03 : 0,9*2,1		1,89000				
37	766112820R00	Demontáž dřevěných stěn prosklených	m2	18,96750	0,00	0,00	800-766	RTS 18/ II
		včetně demontáže lišt a vysklení,						
		prosklení na příčce : 1,35*(9,9+4,15)		18,96750				
38	96 01	Demontáž ostatních stávajících konstrukcí a zařízení (obklady, drobné interiérové předměty, ...)	kpl	1,00000	0,00	0,00		Vlastní
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**0,00**		
39	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	19,52844	0,00	0,00	801-4	RTS 18/ II
		oborů 801, 803, 811 a 812						
Díl: 766		**Konstrukce truhlářské**				**0,00**		
40	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2	m2	5,70000	0,00	0,00	800-766	RTS 18/ II
		0,6*3,85*2+0,45*1,2*2		5,70000				
41	766411822R00	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	5,70000	0,00	0,00	800-766	RTS 18/ II
42	784422922R00	Opravy malby vápenné se začištěním v místnostech přes 3,8 m do 5 m, dvojnásobné bez pačokování, jednobarevné, s oškrabáním	m2	178,56000	0,00	0,00	800-784	RTS 18/ II
		28,8+9,8÷4,5		43,10000				
		3,45*(22,8+4,3+1,0+5,5+0,6÷2,7)-2,1*1,8*3-1,4*2*2		110,36500				
		3,85*7,5-2,1*1,8		25,09500				
43	766 01	Truhlářská úprava vstupních dveří s ohledem na montáž nové dlažby v chodbě	kpl	1,00000	0,00	0,00		Vlastní
44	766622251	Dveře dřevěné pevně zasklené, interiérové, 180 x 210 cm, poz. D-01, D+M	kus	1,00000	0,00	0,00		Vlastní
45	766622252	Dveře dřevěné plné, interiérové, 70 x 197 cm, poz. D-02, D+M	kus	1,00000	0,00	0,00		Vlastní
46	766622253	Dveře dřevěné prosklené, interiérové, 90 x 197 cm, poz. D-03, D+M	kus	1,00000	0,00	0,00		Vlastní
47	766622254	Dveře dřevěné prosklené, interiérové, atypické 130 x 210 cm, poz. D-04, D+M	kus	1,00000	0,00	0,00		Vlastní
48	766622255	Dveře dřevěné plné, interiérové, 80 x 197 cm, poz. D-05, D+M	kus	1,00000	0,00	0,00		Vlastní
49	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	%	5,00000	0,00	0,00	800-766	RTS 18/ II
		50 m vodorovně						
Díl: 771		**Podlahy z dlaždic a obklady**				**0,00**		
50	771111122R00	Doplňkové práce při kladení dlažeb montáž podlahových lišt přechodových	m	7,90000	0,00	0,00	800-771	RTS 18/ II
		4*0,8+0,9+1,3+2,5		7,90000				
51	771212113R00	Kladení dlažby keramické do tmele velikosti do 400 x 400 m	m2	41,21000	0,00	0,00	800-771	RTS 18/ II
		do tmele, rovnoběžně se stěnou, bez skládání složitých vzorů a tvarů.						
		m.č. 101 : 6,1		6,10000				

		m.č. 103 : 9,65		9,65000				
		m.č. 104, podlaha baru : 16,4		16,40000				
		m.č. 105 : 9,06		9,06000				
52	771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	38,80000	0,00	0,00	800-771	RTS 18/ II
		12,5+9,2+10,7+6,4		38,80000				
53	553720001RS	Profil přechodový AL, 20x20x2 mm dl. 2500 mm, referenč. výrobek Schlüter®-WINKEL AW	kus	4,00000	0,00	0,00		Vlastní
54	597642318	Dlažba keramická dle výběru	m2	46,15520	0,00	0,00		Vlastní
		41,21*1,12		46,15520				
55	59764431RS	Sokl keramický, dle výběru	m2	3,72600	0,00	0,00		Vlastní
		32,4*0,1*1,15		3,72600				
56	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m	%	5,00000	0,00	0,00	800-771	RTS 18/ II
		50 m vodorovně						
Díl: 776		**Podlahy povlakové**				**0,00**		
57	776431010R00	Montáž, lepení podlah. soklíků z kobercových pásů včetně dodávky kobercové lišty	m	38,00000	0,00	0,00	800-775	RTS 18/ II
		včetně soklové lišty.						
58	776511820R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	64,57000	0,00	0,00	800-775	RTS 18/ II
		44,0+14,47+6,1		64,57000				
59	776572100RT1	Položení povlakových podlah textilních montáž - podlahová krytina textilní ve specifikaci lepených, z pásů textilních	m2	50,00000	0,00	0,00	800-775	RTS 18/ II
		všívaných a vpichovaných						
60	697411183R	koberec smyčkový; v rolích; PA; š = 4 000,0 mm; tl. 8,00 mm; třída zatížení 33	m2	61,68000	0,00	0,00	SPCM	RTS 18/ II
		50*1,15+38*0,1*1,1		61,68000				
61	69751000R	lišta kobercová; hladká; materiál plast; š = 7,0 mm; h = 50,0 mm; 5 barev	m	41,80000	0,00	0,00	SPCM	RTS 18/ II
		38*1,1		41,80000				
62	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m	%	5,00000	0,00	0,00	800-775	RTS 18/ II
		vodorovně do 50 m						
Díl: 777		**Podlahy ze syntetických hmot**				**0,00**		
63	777531025RR0	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl.5 mm	m2	50,00000	0,00	0,00		Vlastní
		Způsob a celkový rozsah přípravy podkladu pro položení nášlapné krytiny bude upřesněn po sejmutí stávající krytiny a zaměření rovinnosti !						
		pod koberec : 50,0		50,00000				
64	998777201R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 6 m	%	5,00000	0,00	0,00	800-773	RTS 18/ II
		50 m vodorovně						
Díl: 781		**Obklady keramické**				**0,00**		
65	781475115R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 250 x 250 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	23,80000	0,00	0,00	800-771	RTS 18/ II
		oklady v baru řešeny v části interieru : 2,0*(4,15*2+2,2*2)-0,8*2		23,80000				

66	59781385	Obkládačka dle výběru	m2	27,37000	0,00	0,00		Vlastní
		23,8*1,15		27,37000				
67	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	%	1,00000	0,00	0,00	800-771	RTS 18/ II
Díl: 783		**Nátěry**				**0,00**		
68	783225100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email,	m2	4,65000	0,00	0,00	800-783	RTS 18/ II
		včetně pomocného lešení.						
		zárubně : 1,14+1,16*2+1,19		4,65000				
Díl: 784		**Malby**				**0,00**		
69	784442001RT2	Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné + 1x penetrace	m2	301,42000	0,00	0,00	800-784	RTS 18/ II
		strop : 42,36		42,36000				
		stěny : 282,86-23,8		259,06000				
70	784442021RT2	Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, jednonásobné + 1x penetrace	m2	72,91000	0,00	0,00	800-784	RTS 18/ II
		45,6+10,35+7,9+9,06		72,91000				
Díl: M24		**Montáže vzduchotechnických zařízení**				**0,00**		
71	24 01	Nástěnný axiální ventilátor HV 300 A	kus	2,00000	10,00	20,00		Vlastní
72	24 02	Regulátor CR-300 pro nástěnný axiální ventilátor	kus	2,00000	0,00	0,00		Vlastní
73	24 03	Prodlužovací svorníky pro montáž ventilátoru do stěny (450 mm)	kus	6,00000	0,00	0,00		Vlastní
74	24 10	Radiální nástěnný ventilátor EBB 170 N T, zapojeno na vyšší otáčky (LA)	kus	1,00000	0,00	0,00		Vlastní
		Qv = 180 m3/hod.						
		?p = 45 Pa						
		P = 0,048 kW/230 V						
75	24 30	Plastová dveřní mřížka oboustranná PT 445 x 82, barva bílá	kus	1,00000	0,00	0,00		Vlastní
76	24 40	Plastová krycí mřížka LG 100 (s okapničkou)	kus	1,00000	0,00	0,00		Vlastní
77	24 50	Kruhové ocelové potrubí sk.I, dle PM 12 0311 z pozinkovaného plechu, do o 400 / 0% tvarovek	bm	1,00000	0,00	0,00		Vlastní
78	24 90	Montáž zařízení	kpl	1,00000	0,00	0,00		Vlastní
Díl: D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**0,00**		
79	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	15,12298	0,00	0,00	801-3	RTS 18/ II
80	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	15,12298	0,00	0,00	801-3	RTS 18/ II
81	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	211,72175	0,00	0,00	801-3	RTS 18/ II
82	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	15,12298	0,00	0,00	801-3	RTS 18/ II
83	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	60,49193	0,00	0,00	801-3	RTS 18/ II
Díl: VN		**Vedlejší náklady**				**0,00**		
84	005121R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	0,00	0,00		RTS 18/ II
85	VRN1	Provoz investora	Soubor	1,00000	0,00	0,00		Vlastní
86	VRN2	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	0,00	0,00		Vlastní

Díl: ON		**Ostatní náklady**				**0,00**		
87	Pol__107T	Dokumentace skut. provedení	Kč	4 300,00000	0,00	0,00		Vlastní
Celkem						**0,00**		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	180808_11_20	REKONSTRUKCE KAVÁRNY SVĚT
O:	SO 01	Stavební práce
R:	02	zdravoinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 721		**Vnitřní kanalizace**				**0,00**		
1	721140935R00	Opravy odpadního potrubí litinového přechod z plastových trub na litinu, DN 100	kus	1,00000	0,00	0,00	800-721	RTS 18/ II
2	721176102R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40	m	4,00000	0,00	0,00	800-721	RTS 18/ II
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
3	721176103R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	9,00000	0,00	0,00	800-721	RTS 18/ II
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
4	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70	m	6,00000	0,00	0,00	800-721	RTS 18/ II
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
5	721176124R00	Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 70	m	3,00000	0,00	0,00	800-721	RTS 18/ II
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
6	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100	m	9,00000	0,00	0,00	800-721	RTS 18/ II
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
7	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci	kus	11,00000	0,00	0,00	800-721	RTS 18/ II
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,						
8	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	31,00000	0,00	0,00	800-721	RTS 18/ II
9	725860180R00	Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství příp. koleno, krycí deska nerez, montážní kryt	kus	8,00000	0,00	0,00	800-721	RTS 18/ II
10	7215001	Pomocný kotevní a spojovací materiál	kpl	1,00000	0,00	0,00		Vlastní
11	7215002	Napojení nové kanalizace na stávající stoupačku, vsazením odbočky 100 /75	kpl	1,00000	0,00	0,00		Vlastní
12	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m	%	5,00000	0,00	0,00	800-721	RTS 18/ II
		50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl: 722		**Vnitřní vodovod**				**0,00**		
13	722172331R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	10,00000	0,00	0,00	800-721	RTS 18/ II
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
14	722172332R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	45,00000	0,00	0,00	800-721	RTS 18/ II

		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
15	722172333R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 5,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	10,00000	0,00	0,00	800-721	RTS 18/ II
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
16	722181214RT6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 18 mm	m	4,00000	0,00	0,00	800-721	RTS 18/ II
17	722181214RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 22 mm	m	10,00000	0,00	0,00	800-721	RTS 18/ II
18	722181214RT9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 28 mm	m	45,00000	0,00	0,00	800-721	RTS 18/ II
19	722181214RU2	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 35 mm	m	10,00000	0,00	0,00	800-721	RTS 18/ II
20	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	17,00000	0,00	0,00	800-721	RTS 18/ II
21	722202213R00	Nástěnka vnitřní závit, spoj svařováním, D 20 mm x DN 15, včetně dodávky materiálu	kus	17,00000	0,00	0,00	800-721	RTS 18/ II
		Včetně vyvedení a upevnění výpustek.						
22	722264114R00	Vodoměry včetně dodávky materiálu bytový vodoměr, závitový jednovtokový suchoběžný, DN 20, pro teplotu vody do 30°C, montáž horizontálně i vertikálně, jmenovitý průtok 2,5 m3/hod, PN 10, délka 130 mm	kus	1,00000	0,00	0,00	800-721	RTS 18/ II
23	722280108R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 40 do DN 50	m	69,00000	0,00	0,00	800-721	RTS 18/ II
24	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	69,00000	0,00	0,00	800-721	RTS 18/ II
25	725534226R00	Elektrické ohřívače ohřívač vody elektrický zásobníkový tlakový, závěsný svislý, objem 152 l, příkon 2,0 kW, IP 45	soubor	1,00000	0,00	0,00	800-721	RTS 18/ II
26	725539105R00	Elektrické ohřívače montáž elektrických ohřívačů 160 l	soubor	1,00000	0,00	0,00	800-721	RTS 18/ II
		Včetně upevnění zásobníků na nosné konstrukce.						
		Včetně napojení zásobníku na stávající a nové potrubí.						
27	732429111R00	Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 25	soubor	1,00000	0,00	0,00	800-731	RTS 18/ II
28	734235121R00	Kohout kulový, mosazný, DN 15, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	0,00	0,00	800-731	RTS 18/ II
29	734235122R00	Kohout kulový, mosazný, DN 20, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	0,00	0,00	800-731	RTS 18/ II
30	734245121R00	Ventil zpětný, mosazný, DN 15, PN 16, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	0,00	0,00	800-731	RTS 18/ II
31	734294221R00	Filtr mosazný, DN 15, PN 16, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	0,00	0,00	800-731	RTS 18/ II
32	722174310R16	Potrubí z PP-R 80 PN 20, D 16 mm	m	4,00000	0,00	0,00		Vlastní
33	7225001	Cirkulační čerpadlo TUV-GRUNDFOS, UP15-14 B PM připojení 1/2"	kus	1,00000	0,00	0,00		Vlastní
34	7225002	Napojení závěs..zásobníku TUV 160 l na rozvod, -SV ,TUV , CIRK	kpl	1,00000	0,00	0,00		Vlastní
35	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	%	5,00000	0,00	0,00	800-721	RTS 18/ II
		vodorovně do 50 m						
Díl: 722V		**Vodoměrná sestava**				**0,00**		
36	722237663R00	Klapka zpětná klapka, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 16, mosaz	kus	1,00000	0,00	0,00	800-721	RTS 18/ II
37	722265312R00	Vodoměry včetně dodávky materiálu domovní vodoměr, závitový vícevtokový mokroběžný, DN 20, pro teplotu vody do 30°C, montáž horizontálně, jmenovitý průtok 2,5 m3/hod, PN 16, délka 190 mm	kus	1,00000	0,00	0,00	800-721	RTS 18/ II
38	734235123R00	Kohout kulový, mosazný, DN 25, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	0,00	0,00	800-731	RTS 18/ II

39	734295321R00	Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	0,00	0,00	800-731	RTS 18/ II
40	722V-5001	Montáž vodoměrné sestavy a napojení na, stávající přívod studené vody	kus	1,00000	0,00	0,00		Vlastní
41	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	%	5,00000	0,00	0,00	800-721	RTS 18/ II
		vodorovně do 50 m						
Díl: 724 P		**Bezp. sestava pro připoj. zásébníků TV**				**0,00**		
42	734235122R00	Kohout kulový, mosazný, DN 20, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	0,00	0,00	800-731	RTS 18/ II
43	734235132R00	Kohout kulový s odvodněním, mosazný, DN 20, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	0,00	0,00	800-731	RTS 18/ II
44	734245122R00	Ventil zpětný, mosazný, DN 20, PN 16, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	0,00	0,00	800-731	RTS 18/ II
45	01	Tlak . nádoba REFIX DD - 8 /10 +FLOWJET, RP 3/4 "	kus	1,00000	0,00	0,00		Vlastní
46	02	Tlakoměr D63mm 0-6bar ,spodní vývod DN10, včetně tlakoměr .kohoutu	kus	1,00000	0,00	0,00		Vlastní
47	03	Ventil pojistný R140 -8bar, G 3/4"	kus	1,00000	0,00	0,00		Vlastní
48	04 M1	Montáž sestavy přívodu studené vody do zásobn.	kus	1,00000	0,00	0,00		Vlastní
Díl: 725		**Zařizovací předměty**				**0,00**		
49	725319101R00	Dřezy jednoduché montáž dřezů jednoduchých	soubor	1,00000	0,00	0,00	800-721	RTS 18/ II
50	725329101R00	Dřezy dvojité montáž dřezů dvojitých	soubor	2,00000	0,00	0,00	800-721	RTS 18/ II
51	725819201R00	Montáž ventilu nástěnného , G 1/2"	soubor	7,00000	0,00	0,00	800-721	RTS 18/ II
52	725829301R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	5,00000	0,00	0,00	800-721	RTS 18/ II
53	725869204R00	Montáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty dřezových jednoduchých, D 40	kus	5,00000	0,00	0,00	800-721	RTS 18/ II
54	725980121R00	Dvířka z plastu, 150 x 150 mm	kus	3,00000	0,00	0,00	800-721	RTS 18/ II
55	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávko	soubor	1,00000	0,00	0,00		Vlastní
56	551620240R	sifon dřezový; s výpustí; nerez mřížka; D mřížky 70 mm	kus	5,00000	0,00	0,00	SPCM	RTS 18/ II
57	55230700R	dřez kuchyňský; jednoduchý; nerez; š = 450 mm; hl. 445 mm; 275 mm; obdélníkový; s opláštěním	kus	1,00000	0,00	0,00	SPCM	RTS 18/ II
58	55230720R	dřez kuchyňský; dvojitý; nerez; š = 870 mm; hl. 450 mm; 275 mm; obdélníkový; s opláštěním	kus	2,00000	0,00	0,00	SPCM	RTS 18/ II
59	7255001	Bat.dřez.stoj. př. /METALIA 57 57115.0 /CR ,, se sklápěcím ramenem	kus	5,00000	0,00	0,00		Vlastní
60	725-5002	Roháček Schell /pračka,myčka/ DN15/20mm, 03 300 CR	kus	7,00000	0,00	0,00		Vlastní
61	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m	t	0,03243	0,00	0,00	800-721	RTS 18/ II
		vodorovně do 50 m						
Díl: VN		**Vedlejší náklady**				**0,00**		
62	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	0,00	0,00		RTS 18/ II
63	VRN1	Provoz investora	Soubor	1,00000	0,00	0,00		Vlastní
Díl: ON		**Ostatní náklady**				**0,00**		
64	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	8,00000	0,00	0,00	Prav.M	RTS 18/ II
		stavební přípomoce : 8		8,00000				
65	0155001	Demontáže - odborný odhad, vč. demontáže stávajících zařiz.předmětů, včetně likvidace	kpl	1,00000	0,00	0,00		Vlastní

66	Pol__107T	Dokumentace skut. provedení	Kč	1 200,00000	0,00	0,00		Vlastní
Celkem						**0,00**		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	180808_11_20	REKONSTRUKCE KAVÁRNY SVĚT						
O:	SO 01	Stavební práce						
R:	03	vytápění						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 733		**Rozvod potrubí**				**0,00**		
1	733163103R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	22,00000	0,00	0,00	800-731	RTS 18/ II
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
2	733163104R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	6,00000	0,00	0,00	800-731	RTS 18/ II
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
3	722181214RT6	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 18 mm	m	22,00000	0,00	0,00		RTS 18/ II
4	722181214RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	6,00000	0,00	0,00		RTS 18/ II
5	73301	Napojení měd. potrubí na stávající rozvod DN18, aDN 22/dodávka +montáž /	kus	2,00000	0,00	0,00		Vlastní
6	73302	Upevnovací a nosné prvky potrubí DN 15-18mm, /dodávka +montáž /	kus	1,00000	0,00	0,00		Vlastní
7	733110808R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50	m	22,00000	0,00	0,00		RTS 18/ II
8	733190108R00	Tlaková zkouška potrubí CU doDN 50	m	28,00000	0,00	0,00		RTS 18/ II
9	998733201R00	v objektech výšky do 6 m	%	5,00000	0,00	0,00		RTS 18/ II
Díl: 734		**Armatury**				**0,00**		
10	734209103R00	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2	kus	2,00000	0,00	0,00		RTS 18/ II
11	734209104R00	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/4	kus	2,00000	0,00	0,00		RTS 18/ II
12	734209113R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2	kus	2,00000	0,00	0,00		RTS 18/ II
13	734209114R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4	kus	2,00000	0,00	0,00		RTS 18/ II
14	734291951R00	Montáž hlavic ručního/termostat.ovládání	kus	2,00000	0,00	0,00		RTS 18/ II
15	55137336	Danfoss hlavice termostatická RA 2920	kus	2,00000	0,00	0,00	SPCM	RTS 18/ II
16	55137361	Danfoss ventil tělesa RA-N 15 přímý DN1/2"	kus	1,00000	0,00	0,00	SPCM	RTS 18/ II
17	55137363	Danfoss ventil tělesa RA-N 20 přímý DN3/4"	kus	1,00000	0,00	0,00	SPCM	RTS 18/ II
18	55137393	Danfoss šroubení radiátorové RLV-S 15 přímé 1/2"	kus	1,00000	0,00	0,00	SPCM	RTS 18/ II
19	55137394	Danfoss šroubení radiátorové RLV-S 20 rohové 3/4"	kus	1,00000	0,00	0,00	SPCM	RTS 18/ II
20	55137416	Danfoss spoj svěr pro vent, přip 1/2"AG trubka15	kus	2,00000	0,00	0,00	SPCM	RTS 18/ II
21	55137423	Danfoss spoj svěr pro vent, přip 3/4"IG trubka 18	kus	2,00000	0,00	0,00	SPCM	RTS 18/ II
22	734 01	Pojistka proti scizení k Danfoss RA2922a RA2920	kus	2,00000	0,00	0,00		Vlastní

23	998734201R00	v objektech výšky do 6 m	%	5,00000	0,00	0,00		RTS 18/ II
Díl: 735		**Otopná tělesa**				**0,00**		
24	73501	Radiátor Viadrus KALOR 22/900/160, /souprava včetně konzolí,držáků a vrch. nátěru/	kus	1,00000	0,00	0,00		Vlastní
25	73502	Montáž - radiátoru Viadrus KALOR 22/900/160	kus	1,00000	0,00	0,00		Vlastní
26	73503	RENOVACE stávajícího lit. tělesa KALOR 28/900/160, *demontáž - otryskání -nový nátěr - montáž *	kus	1,00000	0,00	0,00		Vlastní
		Barva dle pokynů architekta						
27	735118110R00	Tlaková zkouška otopných těles litinových - vodou, /22čl.x 0,440 =9,680m2 /	m2	9,68000	0,00	0,00		RTS 18/ II
28	735151821R00	Demontáž otopných těles panelových 2řadých,1500 mm	kus	2,00000	0,00	0,00		RTS 18/ II
29	998735201R00	v objektech výšky do 6 m	%	5,00000	0,00	0,00		RTS 18/ II
Díl: 798		**Hodinové zúčtovací sazby**				**0,00**		
30	904 R02	Hzs-zkousky v ramci montaz.praci- topná zkouška, vyregulování systemu,předání protokolů	hod	24,00000	0,00	0,00		Vlastní
Díl: 799		**Ostatní**				**0,00**		
31	991-01	Proplach potrubí /upravované části objektu/	kus	1,00000	0,00	0,00		Vlastní
32	991-02	Napuštění otopné soustavy /upravov. části objektu/	kus	1,00000	0,00	0,00		Vlastní
Díl: VN		**Vedlejší náklady**				**0,00**		
33	005121R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	0,00	0,00		RTS 18/ II
34	VRN1	Provoz investora	Soubor	1,00000	0,00	0,00		Vlastní
Díl: ON		**Ostatní náklady**				**0,00**		
35	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	8,00000	0,00	0,00	Prav.M	RTS 18/ II
		stavební přípomoce : 8		8,00000				
36	Pol__107T	Dokumentace skut. provedení	Kč	800,00000	0,00	0,00		Vlastní
Celkem						**0,00**		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	180808_11_20	REKONSTRUKCE KAVÁRNY SVĚT
O:	SO 01	Stavební práce
R:	04	elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 741		**Elektroinstalace - silnoproud**				**0,00**		
1	741110021	Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm uložená pod omítku	m	140,00000	0,00	0,00		URS
2	10792741	Trubka oheb.1423/1 pr.23 320N MONOFLEX	M	140,00000	0,00	0,00		Vlastní
3	741110022	Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložená pod omítku	m	40,00000	0,00	0,00		URS
4	10935660	1232HFPP K50D SUPER MONOFLEX 750 N PP	M	40,00000	0,00	0,00		Vlastní
5	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	80,00000	0,00	0,00		URS
6	10079370	Krabice KU 68-1901	KS	80,00000	0,00	0,00		Vlastní
7	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	380,00000	0,00	0,00		URS
8	741370002	Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 1 zdroj se sklem	kus	7,00000	0,00	0,00		URS
9	100003	Svítidlo skleněné interiérové 1x60W nebo LED 10W - včetně zdrojů ; orientační cena	ks	7,00000	0,00	0,00		Vlastní
10	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč	kus	1,00000	0,00	0,00		URS
11	741990041	Montáž tabulka výstražná a označovací pro rozvodny	kus	2,00000	0,00	0,00		URS
Díl: 742		**Elektromontáže - rozvodný systém**				**0,00**		
12	742111100	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	3,00000	0,00	0,00		URS
13	10052825	Rozvaděč RE s podružnou části pro RH - kompletní včetně zapojení	KS	1,00000	0,00	0,00		Vlastní
14	742210121	Montáž hlásiče automatického bodového	kus	1,00000	0,00	0,00		URS
15	345123005	Autonomní hlásič kouře SD-728-I	kus	1,00000	0,00	0,00		Vlastní
Díl: 743		**Elektromontáže - hrubá montáž**				**0,00**		
16	10044057	Sádra balená á 30 kg	KG	60,00000	0,00	0,00		Vlastní
17	743133222	Montáž trubka ochranná do krabic ocelová bez závitu D do 70 mm volně	m	40,00000	0,00	0,00		URS
18	345713620	trubka elektroinstalační ohebná Kopodur, HDPE KD 09063	m	40,00000	0,00	0,00		URS
		Poznámka k položce:						
		EAN 8595057698208						
19	743411121	Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná typ KO100, KO125	kus	1,00000	0,00	0,00		URS
20	10075335	Svorkovnice EPS 2 ekvipotencionální s kr	KS	1,00000	0,00	0,00		Vlastní
21	743411311	Montáž krabice nástěnná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO97	kus	16,00000	0,00	0,00		URS
22	10074803	Krabice KU 68-1903	KS	16,00000	0,00	0,00		Vlastní
23	743414321	Montáž rozvodka nástěnná plast čtyřhranná ACIDUR vodič D do 4mm2	kus	5,00000	0,00	0,00		URS

24	10074486	Krabice 6455-12P acidur	KS	5,00000	0,00	0,00		Vlastní
25	743419130	Otevření nebo uzavření krabice víčkem na 4 šrouby	kus	21,00000	0,00	0,00		URS
Díl: 747		**Elektromontáže - kompletace rozvodů**				**0,00**		
26	747161512	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P prostředí základní	kus	1,00000	0,00	0,00		URS
27	345100006	zásuvka audio pro připojení projektoru+hdmi kabel	kus	1,00000	0,00	0,00		Vlastní
Díl: 748		**Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla**				**0,00**		
28	1200005	Montáž osvětlení pro napájecí eurolištu	kus	10,00000	0,00	0,00		Vlastní
29	500001	Systémové svítidlo EURO SPOT GU10 s jednookr. adaptérem stříbrnošedá, typ konzultovat s investorem, nebo architektem	kus	10,00000	0,00	0,00		Vlastní
30	748111212	Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj se sklem	kus	6,00000	0,00	0,00		URS
31	10681158	Bodové svítidlo nad barem, 230 V AC, přesný typ konzultovat s investorem nebo architektem	KS	6,00000	0,00	0,00		Vlastní
32	7481231411	Montáž svítidlo LED bytové vestavné, pásek, lišta	m	10,00000	0,00	0,00		URS
33	2534000011	LED svítidlo, pásek, lišta dle výběru investora nebo architekta	m	10,00000	0,00	0,00		Vlastní
34	748141131	Montáž osvětlení pro napájecí eurolištu	m	20,00000	0,00	0,00		URS
35	3480000002	Lišta napájecí vestavná EUTRAC 3-230V, bílá	m	20,00000	0,00	0,00		Vlastní
Díl: 21-M		**Elektromontáže**				**0,00**		
36	345626930	svorkovnice KOPOS krabicová bezšroubová TYP017, 400 V, 2 vstupy, 2,5 mm2, 24 A	kus	40,00000	0,00	0,00		URS
		Poznámka k položce:						
		EAN 8595057613638						
37	345626940	svorkovnice KOPOS krabicová bezšroubová TYP016, 400 V, 3 vstupy, 2,5 mm2, 24 A	kus	60,00000	0,00	0,00		URS
		Poznámka k položce:						
		EAN 8595057613621						
38	345626950	svorkovnice KOPOS krabicová bezšroubová TYP018, 400 V, 4 vstupy, 2,5 mm2, 24 A	kus	50,00000	0,00	0,00		URS
		Poznámka k položce:						
		EAN 8595057613645						
39	345626960	svorkovnice KOPOS krabicová bezšroubová TYP015, 400 V, 5 vstupů, 2,5 mm2, 24 A	kus	40,00000	0,00	0,00		URS
		Poznámka k položce:						
		EAN 8595057613614						
40	210100019	Připojení ventilátoru	ks	3,00000	0,00	0,00		Vlastní
41	10902152	100 MTK Ventilátory domovní axiální	KS	3,00000	0,00	0,00		Vlastní
42	100005002	Hi-fi zesilovač 2x50W	ks	1,00000	0,00	0,00		Vlastní
43	21010001911	Připojení el. bojler	ks	1,00000	0,00	0,00		Vlastní
44	210110008	Montáž nástěnný vypínač nn trojpólový do 16 A pro prostředí základní nebo vlhké	kus	1,00000	0,00	0,00		URS
45	10070422	Spínač 16A výkonový, nástěnný v krytu IP65- konvektomat	KS	1,00000	0,00	0,00		Vlastní
46	2101100241	Montáž nástěnný přepínač nn 6-střídavý pro prostředí venkovní nebo mokré	kus	4,00000	0,00	0,00		URS
47	10400680	Přepínač dvojitý střídavý, řazení 6+6 3558A-52940 D	KS	4,00000	0,00	0,00		Vlastní
48	210110031	Montáž zapuštěný vypínač nn jednopólový bezšroubové připojení	kus	4,00000	0,00	0,00		URS
49	345355150	spínač jednopólový 10A bílý, slonová kost	kus	4,00000	0,00	0,00		Vlastní

50	210110039	Montáž zapuštěný přepínač nn 7-křížový bezšroubové připojení	kus	2,00000	0,00	0,00		URS
51	345357130	spínač řazení 7 10A Tango bílý, slonová kost	kus	2,00000	0,00	0,00		URS
52	210110043	Montáž zapuštěný přepínač nn 5-sériový šroubové připojení	kus	1,00000	0,00	0,00		URS
53	345355750452	spínač řazení 5 10A bílý, slonová kost	kus	1,00000	0,00	0,00		Vlastní
54	210111002	Montáž zásuvka vestavná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	3,00000	0,00	0,00		URS
55	345551030	zásuvka 1násobná 16A Tango bílý, slonová kost	kus	3,00000	0,00	0,00		URS
56	210111043	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x (2P + PE) dvojnásobná	kus	56,00000	0,00	0,00		URS
57	345551230	zásuvka 2násobná 16A Tango bílá, slonová kost	kus	56,00000	0,00	0,00		URS
58	210111131	Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 44 2P+PE 16 A	kus	1,00000	0,00	0,00		URS
59	358110710	zásuvka nepropustná nástěnná 400V/16A 5pól	kus	1,00000	0,00	0,00		URS
60	210200040	Montáž svítidel nástěnných nouzové	kus	4,00000	0,00	0,00		URS
61	10151469	Sví.nouz. 8W-11W1h	KS	4,00000	0,00	0,00		Vlastní
62	210220321	Montáž svorek hromosvodných na potrubí typ Bernard se zhotovením pásku	kus	2,00000	0,00	0,00		URS
63	68500165	SVORKA ST NA POTRUBI	ks	2,00000	0,00	0,00		Vlastní
64	210220451	Montáž vedení hromosvodné - ochranného pospojování volně nebo pod omítku	m	50,00000	0,00	0,00		URS
65	10180202	VODIC CYY 4 ZELENOZLUTY	m	50,00000	0,00	0,00		Vlastní
66	210220451	Montáž vedení hromosvodné - ochranného pospojování volně nebo pod omítku	m	60,00000	0,00	0,00		URS
67	10100175	VODIC CYY 2,5 ZELENOZLUTA	m	60,00000	0,00	0,00		Vlastní
68	210810015	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x1,5 mm2 uložených volně	m	160,00000	0,00	0,00		URS
69	341110900	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2	m	160,00000	0,00	0,00		URS
		0						
		obsah kovu [kg/m], Cu =0,074, Al =0						
70	210810041	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 2x1,5 mm2 uložených pevně	m	120,00000	0,00	0,00		URS
71	341110050	kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x1,5 mm2	m	120,00000	0,00	0,00		URS
		Poznámka k položce:						
		obsah kovu [kg/m], Cu =0,029, Al =0						
72	210810045	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených pevně	m	290,00000	0,00	0,00		URS
73	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	290,00000	0,00	0,00		URS
		Poznámka k položce:						
		obsah kovu [kg/m], Cu =0,044, Al =0						
74	210810046	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 uložených pevně	m	380,00000	0,00	0,00		URS
75	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	380,00000	0,00	0,00		URS
		Poznámka k položce:						
		obsah kovu [kg/m], Cu =0,074, Al =0						
76	210810049	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x1,5 mm2 uložených pevně	m	90,00000	0,00	0,00		URS
77	341110600	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x1,5 mm2	m	90,00000	0,00	0,00		URS

		Poznámka k položce:						
		obsah kovu [kg/m], Cu =0,059, Al =0						
78	210810054	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x16mm2 uložených pevně	m	35,00000	0,00	0,00		URS
79	3411108001	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2	m	35,00000	0,00	0,00		URS
		Poznámka k položce:						
		obsah kovu [kg/m], Cu =0,627, Al =0						
80	210810056	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x2,5 mm2 uložených pevně	m	40,00000	0,00	0,00		URS
81	341110940	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2	m	40,00000	0,00	0,00		URS
		Poznámka k položce:						
		obsah kovu [kg/m], Cu =0,123, Al =0						
82	744441200	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,63 kg uložený pevně	m	45,00000	0,00	0,00		URS
83	341111000	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm2	m	45,00000	0,00	0,00		URS
		Poznámka k položce:						
		obsah kovu [kg/m], Cu =0,294, Al =0						
84	PD	Přesun dodávek	%	927,38500	0,00	0,00		Vlastní
85	PM	Přidružený materiál	%	927,38500	0,00	0,00		Vlastní
86	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	927,38500	0,00	0,00		Vlastní
87	ZV	Zednické výpomoci	%	804,49200	0,00	0,00		Vlastní
Díl: 22-M		**Montáže slaboproud**				**0,00**		
88	220270243	Montáž UTP, FTP kabelu Cat.5e	m	90,00000	0,00	0,00		Vlastní
89	10049551	UTP 4x2x0,5 cat.5 bal.305m	M	90,00000	0,00	0,00		Vlastní
90	220280226	Montáž reproduktorový kabel profesionální 2×2,5 mm2	m	170,00000	0,00	0,00		Vlastní
91	0001	Reproduktorový kabel profesionální 2×2,5 mm2	m	170,00000	0,00	0,00		Vlastní
92	220301201	Montáž zásuvka telefonní 4-pólové pod omítku	kus	3,00000	0,00	0,00		URS
93	10942065	Zásuvka datová RJ45 kat.5e	KS	3,00000	0,00	0,00		Vlastní
94	220370531	Montáž reproduktoru bez připojeného regulátoru hlasitosti směrového nebo tlakového do 10 W	kus	8,00000	0,00	0,00		URS
95	10555164	reproduktor 10 / 20 W, 8 ?, malé rozměry, kloubový držák, 2 pásmové, 129 – 20 000 Hz	KS	8,00000	0,00	0,00		Vlastní
Díl: 46-M		**Zemní práce při extr.mont.pracích**				**0,00**		
96	460680592	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 5 cm a šířky do 5 cm	m	75,00000	0,00	0,00		URS
97	460680593	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 5 cm a šířky do 7 cm	m	60,00000	0,00	0,00		URS
98	460680594	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 5 cm a šířky do 10 cm	m	40,00000	0,00	0,00		URS
99	460680604	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 7 cm a šířky do 10 cm	m	40,00000	0,00	0,00		URS
100	460690031	Osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvoru ve stěnách cihelných průměru do 8 mm	kus	280,00000	0,00	0,00		URS
101	562810840	hmoždinka HL 8	tis kus	0,28000	0,00	0,00		URS

102	460690032	Osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvoru ve stěnách cihelných průměru do 12 mm	kus	32,00000	0,00	0,00		URS
103	562810820	hmoždinka HL 10	tis kus	0,03200	0,00	0,00		URS
Díl: HZS		**Hodinové zúčtovací sazby**				**0,00**		
104	50001	Likvidace stávající elektroinstalace	kpKč	96,00000	0,00	0,00		Vlastní
105	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář - demontáž stávající elektroinstalace (kabely, světla,, rozvaděče)	hod	36,00000	0,00	0,00		URS
106	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný (přepojení stávajících obvodů v rozvaděči)	hod	10,00000	0,00	0,00		URS
Díl: VN		**Vedlejší náklady**				**0,00**		
107	005121R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	0,00	0,00		RTS 18/ II
108	VRN1	Provoz investora	Soubor	1,00000	0,00	0,00		Vlastní
109	VRN2	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	0,00	0,00		Vlastní
Díl: ON		**Ostatní náklady**				**0,00**		
110	Pol__107T	Dokumentace skut. provedení	Kč	3 200,00000	0,00	0,00		Vlastní
Celkem						**0,00**		