

S M L O U V A O D Í L O

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl.z.č.89/2012 Sb.

Rekonstrukce propustků pod silnicemi III/1725, III/17016, III/14213, III/17011 a III/1701 okr. Strakonice

číslo smlouvy zhotovitele:

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**

příspěvková organizace

Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Zastoupen: **Ing. Jan Štícha – ředitel organizace**

tel: 387 021 010 fax: 387 220 946

IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

číslo smlouvy objednatele: **160/P/2016**

**Správa a údržba silnic
Jihočeského kraje
České Budějovice**

Dat.: **12-07-2016**

Č.j.: **1549/2016**

Přiděleno:

Počet listů/ příloh:

0/4kp.

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl Pr., vložka 173, datum zápisu dne 1.7.2002

Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Jan Štícha

tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických:

tel.: [redacted]

Dozorem stavebníka (TDS) je pověřen:

III/1701, III/14213, III/17011 - p. [redacted], tel.: [redacted]

III/1725 - p. [redacted], tel.: [redacted]

III/17016 - p. [redacted], tel.: [redacted]

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel: **PROTOM Strakonice, s.r.o.**

Sídlo: Písecká 290, 386 01 Strakonice

Zastoupený: Miroslav Procházka, jednatel

tel.: 383 313 920 fax: 383 313 933

IČ: 43841252 DIČ: CZ43841252

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 711.

Bankovní spojení: [redacted], č. účtu: [redacted]

Zástupce ve věcech smluvních:

Miroslav Procházka – jednatel tel.: 383 313 922

Zástupce ve věcech technických:

[redacted] – výrobní ředitel tel.: [redacted]

Odpovědný stavbyvedoucí:

[redacted]

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu, jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Předmět smlouvy

Rekonstrukce propustků pod silnicemi III/1725, III/17016, III/14213, III/17011 a III/1701 okr. Strakonice pro Správu a údržbu silnic Jihočeského kraje, závod Strakonice.

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje na základě podmínek této smlouvy o dílo (dále SoD) provést a objednatel převzít předmět smlouvy bez vad a nedodělků v době předání a uhradit cenu podle této smlouvy a podle podmínek dohodnutých v této smlouvě

Místem plnění je silnice III/1725 Dražkov - Pracejovice, km 0,850; III/17016 Čestice – Nuzín, km 2,150; III/17016 Zechovice – Nuzín, km 4,050; III/14213 Čepřovice, km 1,100; III/17011 Jetišov, km 0,005 a III/1701 Radkovice – Zahorčice, km 4,000 okr. Strakonice.

- 2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 160/P/2016 a dále oceněnými soupisy prací z nabídky zhotovitele ze dne 20. 6. 2016. Tyto soupisy prací jsou nedílnou součástí této SoD jako příloha č. 1.
- 2.3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem a bude odpovídat platným českým zákonům, českým, evropským a mezinárodním normám a platným TP a TKP a dalším předpisům uvedeným v systému jakosti MD ČR v aktuálním znění souvisejícím s pozemními komunikacemi, jejich příslušenstvím a součástmi, a dále pak obecně závazným a doporučeným předpisům a metodikám.

3. Termín plnění

- 3.1. Předání staveniště: **do 30 kalendářních dnů od podpisu smlouvy**
Dokončení prací: **do 50 kalendářních dnů od předání staveniště**

- 3.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosto práv třetích osob včetně všech podkladů pro provedení díla v termínu. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost.

- 3.3. Změna termínů dokončení stavby bude provedena v těchto případech:

- objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně
- změna rozsahu prací nebo realizace víceprací

- 3.4. Stanovení nového termínu dokončení výstavby se uskuteční posunutím o počet dnů:

- na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele
- odpovídající rozsahu požadovaných prací nad rámec původní nabídky

4. Cena díla

- 4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvené ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).

4.2. Smluvní cena díla bez DPH	1 040 200 Kč
DPH 21%	<u>218 442 Kč</u>
Smluvní cena díla včetně DPH	1 258 642 Kč

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasených měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového soupisu prací zástupci smluvních stran ve věcech technických. / případně výkaz výměr či jiné ukazatele/.

Objednatel z důvodu §92a, zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

4.3. Objednatel připouští následující případy, kdy je možno změnit výši nabídkové ceny:

- a) bude-li objednatel požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění
- b) bude-li objednatel požadovat jinou kvalitu prací než je uvedena v zadávací dokumentaci,
- c) změní-li se sazby DPH.

5. Platební podmínky

- 5.1. Platba bude provedena na základě faktury. Fakturovány budou skutečně provedené a převzaté práce, potvrzené zástupci obou stran v protokolu o předání a převzetí dokončené stavby. Doba splatnosti faktury bude stanovena na 21 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli (podací razítko).
- 5.2. Faktura bude vystavena v souladu s přísl. ustanoveními zákona 235/2004 Sb. v platném znění. Nebude-li obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opravené faktury objednateli.

6. Provádění díla

- 6.1. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 6.2. Náklady spojené se zařízením a následnou likvidací staveniště nese zhotovitel včetně úklidu a uvedení do původního stavu prostor, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění této zakázky, ale budou stavbou dotčeny. Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.
- 6.3. Ode dne převzetí staveniště, o němž bude sepsán zápis a potvrzen zástupci obou stran, je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s platným stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy. Investor a TDS je oprávněn záznamy v deníku sledovat a připojovat k nim své stanovisko. Originál stavebního deníku bude předán objednateli při předání díla.
- 6.4. Realizace prací bude probíhat pokud možno za částečné uzavírky, způsob projedná zhotovitel.
- 6.5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

- 6.6. Dále je zhotovitel povinen upozornit objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby. V případě vzájemné dohody obou stran na změně technologie stavby/použitého materiálu, kdy je tato spojena s navýšením ceny za dílo, je nutno uzavřít písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Pokud takováto změna nevyžaduje navýšení ceny za dílo, lze ji provést změnovým listem podepsaným TDS a osobou oprávněnou jednat ve věcech provádění stavby.
- 6.7. Na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla doloží zhotovitel soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, stavebního či autorského dozoru je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem pro jednotlivé materiály a výrobky. V případě nepředložení těchto dokumentů má stavební dozor právo práce na díle pozastavit až do doby předložení dokumentů, aniž by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
- 6.8. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. Předání díla proběhne fyzickým převzetím pověřeným pracovníkem objednatele – TDS – uvedeným ve smlouvě o dílo. Při předání díla zhotovitel dodá výsledky zkoušek, kontrol a měření, stanovených v příslušných KZP a 2 x soubor fotografií dokumentujících průběh realizace díla na CD nosiči. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady, popřípadě nedodělky nebránící užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí, pokud bude oprávněnými osobami obou stran dohodnut termín jejich odstranění.

7. Záruční podmínky a odpovědnost za škodu

- 7.1. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku v délce **48 měsíců** na celý předmět plnění. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční lhůta začíná plynout ode dne předání a převzetí díla.
- 7.2. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamační odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 7.3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů (není-li objednatelem v nahlášení závady stanoveno jinak) od písemného nahlášení reklamované závady nastoupit k odstranění reklamačních vad a nejpozději do uplynutí lhůty odsouhlasené oprávněnými zástupci obou stran vady odstranit.
- 7.4. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu se smlouvou o dílo, případně pokud je neodstraní v oboustranně dohodnutém termínu, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
- 7.5. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
- 7.6. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
- 7.7. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů,

přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

- 7.8. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 7.9. Zhotovitel je rovněž povinen dodržovat ustanovení § 101 odst. 4 zák. č. 262/2006 Sb., v pl. znění.

8. Sankční ujednání

- 8.1. Z důvodu nedodržení termínu dokončení prací je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu **1 000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení. Smluvní pokuty budou vyúčtovány samostatnými fakturami a objednatel je oprávněn započíst je proti pohledávce zhotovitele.
- 8.2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.

9. Ostatní ujednání

- 9.1. Úhradou smluvních pokut dle předchozích ustanovení není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
- 9.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu vzniklé škody.

10. Závěrečná ustanovení

- 10.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným a vzestupně číslovaným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek č. ... ke smlouvě o dílo č. ...". Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
- 10.2. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 10.3. Obě smluvní strany berou na vědomí, že poptávka objednatele č. 160/P/2016 a nabídka zhotovitele ze dne 20. 6. 2016 jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- 10.4. Zhotovitel bere dále na vědomí tu skutečnost, že objednatel ve smyslu § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů v platném znění zpracovává a shromažďuje osobní údaje zhotovitele za účelem vyhotovení této smlouvy.
- 10.5. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že souhlasí s tím, aby objednatel ve smyslu § 11 zákona č. 101/2000 Sb., shromáždil a zpracoval zhotoviteli údaje, týkající se jména, obchodní firmy, identifikačního čísla a sídla a to za účelem jejich případného použití při realizaci práv a povinností smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou a v souvislosti s činnostmi, které následně bude zhotovitel realizovat.
- 10.6. Tato smlouva o dílo je sepsána ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních včetně příloh.

10.7. Nedílnou součástí této SoD jsou přílohy :

příloha č. 1 – Oceněný soupis prací nabídky zhotovitele ze dne 20. 6. 2016

příloha č. 2 – Kontrolní a zkušební plán (doloží vybraný zhotovitel před podpisem SoD)

České Budějovice, dne: 12 -07- 2016

Za objednatele:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
IČO: 709 71 641 (10)

Ing. Jan Štícha
ředitel organizace

Strakonice, dne: 20. 6. 2016

Za zhotovitele:

Miroslav Procházka, jednatel

(14) STAVBY A OBCHODNÍ SPOL. ČHOS
PROTON
STRAKONICE
Písecká 290, 386 01 Strakonice
DIČ: CZ45841259, IČ: 386 01 0020


REKAPITULACE NABÍDKOVÉ CENY

**"Rekonstrukce propustků pod silnicemi III/1725, III/17016, III/14213, III/17011 a III/1701 okr.
Strakonice"**

pro Správu a údržbu silnic Jihočeského kraje, závod Strakonice

ČLENĚNÍ STAVBY		Cena bez DPH
Rekonstrukce propustku, silnice III / 1725 Drachkov - Pracejovice, km 0,850		234 131,44
Rekonstrukce propustku, silnice III / 17016 Čestice - Nuzín, km 2,150		154 357,68
Rekonstrukce propustku, silnice III / 17016 Zechovice - Nuzín, km 4,050		118 100,73
Rekonstrukce propustku, silnice III / 14213 Čepřovice, km 1,100		217 187,08
Rekonstrukce propustku, silnice III / 17011 Jetišov, km 0,005		159 723,78
Rekonstrukce propustku, silnice III / 1701 Radkovice - Zahorčice, km 4,000		156 699,29
NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH CELKEM		1 040 200,00
DPH 21%		218 442,00
NABÍDKOVÁ CENA S DPH CELKEM		1 258 642,00

Strakonice 20. 6. 2016
PROTOM Strakonice, s.r.o.
Miroslav Procházka, jednatel



REKAPITULACE STAVBY

Kód: ST_III/1725-0,850

Stavba: Rekonstrukce propustku, silnice III/1725 Drachkov-Pracejovice, km 0,850

KSO:
Místo: Drachkov-Pracejovice-okres Strakonice

CC-CZ:
Datum: 20.6.2016

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Uchazeč:
PROTOM Strakonice, s.r.o.

IČ: 43841252
DIČ: CZ43841252

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Poznámka:
Délka realizace 10 kalendářních dní.

Cena bez DPH	234 131,44
---------------------	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	234 131,44	49 167,60
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	283 299,04
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ST_III/1725-0,850

Stavba: Rekonstrukce propustku, silnice III/1725 Drachkov-Pracejovice, km 0,850

Místo: Drachkov-Pracejovice-okres Strakonice

Datum: 20.06.2016

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: PROTOM Strakonice, s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		234 131,44	283 299,04	
ST_III/17 25-0,850	Rekonstrukce propustku, silnice III/1725 Drachkov-Pracejovice, km 0,850	234 131,44	283 299,04	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce propustku, silnice III/1725 Drachkov-Pracejovice, km 0,850

KSO:
Místo: Drachkov-Pracejovice-okres Strakonice

CC-CZ:
Datum: 20.06.2016

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Uchazeč:
PROTOM Strakonice, s.r.o.

IČ: 43841252
DIČ: CZ43841252

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Poznámka:
Délka realizace 10 kalendářních dní.

Cena bez DPH	234 131,44
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	234 131,44	21,00%	49 167,60
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	283 299,04
------------	-------	------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Rekonstrukce propustku, silnice III/1725 Drachkov-Pracejovice, km 0,850**

Místo:	Drachkov-Pracejovice-okres Strakonice	Datum:	20.06.2016
Zadavatel:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.	Projektant:	Správa a údržba silnic Ji
Uchazeč:	PROTOM Strakonice, s.r.o.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem	234 131,44
------------------------	------------

HSV - Práce a dodávky HSV	225 703,44
---------------------------	------------

1 - Zemní práce	19 308,07
-----------------	-----------

4 - Vodorovné konstrukce	5 808,00
--------------------------	----------

5 - Komunikace pozemní	29 131,20
------------------------	-----------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	154 958,40
---	------------

997 - Přesun sutě	16 497,77
-------------------	-----------

M - Práce a dodávky M	4 428,00
-----------------------	----------

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	4 428,00
--	----------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	4 000,00
-----------------------------------	----------

VRN3 - Zařízení staveniště	3 000,00
----------------------------	----------

VRN4 - Inženýrská činnost	1 000,00
---------------------------	----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce propustku, silnice III/1725 Drachkov-Pracejovice, km 0,850

Místo: Drachkov-Pracejovice-okres Strakonice

Datum: 20.06.2016

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: PROTOM Strakonice, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

234 131,44

D HSV

Práce a dodávky HSV

225 703,44

D 1

Zemní práce

19 308,07

3	K	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2			5 502,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----	--	--	----------	----------------

PP

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

VV

(7*3)

VV

přesah 0,5 m na každou stranu výkopu

4	K	132101201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3			4 685,53	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	----	--	--	----------	----------------

PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3

VV

(7,5*1,25*2)-1,662

5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3			5 933,62	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----	--	--	----------	----------------

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV

(17,088*6)

VV

výkop+příkop

9	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3			2 784,41	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	----	--	--	----------	----------------

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých datších i započatých 1 000 m

VV

(23,088*6)

VV

odvoz 16 km na skládku

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3			402,51	CS ÚRS 2016 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	VV		(2*0,67*6)-(0,97*0,67*6)					
	D	4	Vodorovné konstrukce				5 808,00	
15	K	451315111	Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu C25/30 tl 100 mm	m2			5 808,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu prostého tř. C 25/30, ve vrstvě do 100 mm					
	VV		(6*2)					
	VV		lože propustku z prostého betonu tl.100 mm					
	D	5	Komunikace pozemní				29 131,20	
31	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2			2 016,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
	VV		(6*2)					
	VV		lože propustku					
33	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2			10 638,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm					
	VV		(6*3)					
	VV		(obnova vozovky až k čelům a přesah 0,5 m na každou stranu výkopu)					
23	K	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2			396,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m2					
	VV		(6*3)					
	VV		přesah obnovy vozovky 0,5 m na každou stranu od výkopu					
25	K	577134211	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2			6 462,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm					
	VV		(6*3)					
28	K	594111111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z kameneva těženého	m2			7 515,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Dlažba nebo přidlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového v ploše vodorovně nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z kameneva těženého					
	VV		(6+3)					
	VV		úprava dna a stěn vtoku a výtoku					
30	K	599632111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením	m2			2 104,20	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky cementovou maltou se zatřením					
VV			(6+3)					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				154 958,40	
37	K	911331111	Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti N2 typ JSNH4/N2 se zabíraním sloupků v rozmezí do 2 m	m			69 560,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Sílníční svodidlo s osazením sloupků zabíraním ocelové úroveň zádržnosti N2 vzdálenosti sloupků do 2 m JSNH4/N2 jednostranné					
VV			(40)					
VV			(zřízení na výtok)					
35	K	919441211	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500	kus			22 420,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Čelo propustku ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm					
VV			(2)					
VV			(šikmé-sklon dle stěny příkopu, v šířce 0,75m)					
VV			(základ čela je zároveň patka uložení trub)					
36	M	592225480	trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním TZH-Q 500/2500 integro 50 x 250 x 8,5 cm	kus			22 773,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Trouby pro splaškové odpadní vody železobetonové trouby hrdlové přímé s integrovaným těsněním TZH-Q 500/2500 integro 50 x 250 x 8,5					
VV			(3)					
18	K	919535556	Obetonování trubního propustku betonem se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3			6 711,60	CS ÚRS 2016 01
PP			Obetonování trubního propustku betonem prostým se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30					
VV			(0,97*0,67*6)-(0,335*0,335*3,14*6)					
VV			obetonování boků trouby					
21	K	919535556	Obetonování trubního propustku betonem se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3			10 377,60	CS ÚRS 2016 01
PP			Obetonování trubního propustku betonem prostým se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30					
VV			(6*2*0,23)					
VV			vrstva betonu nad rourou (konstrukce vozovky) s přidáním kari sítě					
22	M	583441720	šterkodrt' frakce 0-32 třída C	t			3 839,40	CS ÚRS 2016 01
PP			Kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely PDK (drobné, hrubé a šterkodrt') šterkodrtě ČSN EN 13043 frakce 0-32 splnit lom Sýkořice					
P			Poznámka k položce: Drcené kamenivo dle ČSN EN 13242 (kamenivo pro nestmelené směsi)					
VV			(6*0,3*3)*1,8					
VV			obnova konstrukce vozovky					
20	K	919716111	Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí KARI hmotnosti do 7,5 kg/m2	t			2 616,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Ocelová výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí KARI hmotnosti do 7,5 kg/m2					
VV			(8*2*0,0075)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		průměr drátu 8 mm, oko 100x100, uložení do betonu nad troubou					
1	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m			1 536,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm					
	VV		(6*2)					
29	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,3 m3/m	m			1 920,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nepevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m					
	VV		(20)					
	VV		nápojení a úprava příkopů k čelům-(6m3)-hlavně na výtok					
34	K	966008112	Bourání trubního propustku do DN 500	m			9 030,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Bourání trubního propustku s odklizením a uložení vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 300 do 500 mm					
	VV		(7)					
26	K	977211111	Řezání ŽB kci hl do 200 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm	m			4 174,80	CS ÚRS 2016 01
	PP		Řezání železobetonových konstrukcí stěnovou pilou do průměru řezané výztuže 16 mm hloubka řezu do 200 mm					
	VV		(2,1*2)					
	VV		zaříznutí železobetonové roury podle sklonu čel					
D	997		Přesun sutě				16 497,77	
7	K	997211511	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	t			3 613,16	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodorovná doprava sutí nebo vybouraných hmot sutí se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km					
	VV		((6*3*0,15)+(7*3*0,2)+(0,275*0,275*3,14*7))*2					
8	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí	t			3 467,61	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodorovná doprava sutí nebo vybouraných hmot sutí se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		(17,124*15)					
	VV		odvoz 16 km na skládku					
11	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t			1 890,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů					
	VV		(6*3*0,15)*2					
12	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t			7 527,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva					
	VV		((17,088)+(7*3*0,20)+(1,662)+(6))*2					
	VV		(výkop, odstranění podklad z kameniva, staré zatrubnění, příkopy)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	M		Práce a dodávky M				4 428,00	
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				4 428,00	
2	K	460030173	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice tloušťky do 15 cm				4 428,00	
PP			Přípravné terénní práce odstranění podkladu nebo krytu komunikace včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry ze živice, tloušťky přes 15 do 30 cm					
VV			(6*3)					
VV			přesah 0,5 m na každou stranu výkopu					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				4 000,00	
D	VRN3		Zařízení staveniště				3 000,00	
32	K	034403000	Dopravní značení na staveništi				3 000,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi					
VV			(1)					
VV			DIO-objízdná trasa					
D	VRN4		Inženýrská činnost				1 000,00	
10	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby				1 000,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Inženýrská činnost inženýrská činnost ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby					
VV			(1)					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ST_III/17016-2,150

Stavba: Rekonstrukce propustku, silnice III/17016 Čestice-Nuzín, km 2,150

KSO:
Místo: Čestice-Nuzín-okres Strakonice

CC-CZ:
Datum: 20.6.2016

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Uchazeč:
PROTOM Strakonice, s.r.o.

IČ: 43841252
DIČ: CZ43841252

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Poznámka:
Délka realizace 10 kalendářních dní.

Cena bez DPH	154 357,68
--------------	------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	154 357,68	32 415,11
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	186 772,79
------------	-------	------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ST_III/17016-2,150

Stavba: Rekonstrukce propustku, silnice III/17016 Čestice-Nuzín, km 2,150

Místo: Čestice-Nuzín-okres Strakonice

Datum:

20.06.2016

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: PROTOM Strakonice, s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		154 357,68	186 772,79	
ST_III/17016-2,150	Rekonstrukce propustku, silnice III/17016 Čestice-Nuzín, km 2,150	154 357,68	186 772,79	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce propustku, silnice III/17016 Čestice-Nuzín, km 2,150

KSO:

Místo: Čestice-Nuzín-okres Strakonice

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

PROTOM Strakonice, s.r.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

Délka realizace 10 kalendářních dní.

CC-CZ:

Datum: 20.06.2016

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

IČ: 43841252

DIČ: CZ43841252

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Cena bez DPH

154 357,68

DPH základní
snížená

Základ daně

154 357,68

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

32 415,11

0,00

Cena s DPH

v CZK

186 772,79

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Rekonstrukce propustku, silnice III/17016 Čestice-Nuzín, km 2,150**

Místo: Čestice-Nuzín-okres Strakonice Datum: 20.06.2016

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant: Správa a údržba silnic Ji

Uchazeč: PROTOM Strakonice, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 154 357,68

HSV - Práce a dodávky HSV	146 298,68
1 - Zemní práce	17 241,56
4 - Vodorovné konstrukce	5 324,00
5 - Komunikace pozemní	26 436,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	81 824,11
997 - Přesun sutě	15 472,61
M - Práce a dodávky M	4 059,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	4 059,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	4 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	3 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	1 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce propustku, silnice III/17016 Čestice-Nuzín, km 2,150

Místo: Čestice-Nuzín-okres Strakonice

Datum: 20.06.2016

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: PROTOM Strakonice, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

154 357,68

D	HSV		Práce a dodávky HSV				146 298,68	
D	1		Zemní práce				17 241,56	
3	K	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2			5 502,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
	VV		(7*3)					
	VV		přesah 0,5 m na každou stranu výkopu					
4	K	132101201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3			3 830,30	CS ÚRS 2016 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3					
	VV		(7,5*1,05*2)-(0,275*0,275*3,14*7,5)					
	VV		výkop - staré zatrubnění					
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3			5 132,03	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		(13,969*6)					
	VV		výkop+přikop					
9	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3			2 408,26	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	VV		(19,969*6)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		odvoz 16 km na skládku					
19	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3			368,97	CS ÚRS 2016 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	VV		(2*0,67*5,5)-(0,97*0,67*5,5)					
	D	4	Vodorovné konstrukce				5 324,00	
15	K	451315111	Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu C25/30 tl 100 mm	m2			5 324,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu prostého tř. C 25/30, ve vrstvě do 100 mm					
	VV		(5,5*2)					
	VV		lože propustku z prostého betonu tl.100 mm					
	D	5	Komunikace pozemní				26 436,40	
31	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2			1 848,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
	VV		(5,5*2)					
	VV		lože propustku					
33	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2			9 751,50	CS ÚRS 2016 01
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm					
	VV		(5,5*3)					
	VV		(obnova vozovky až k čelům a přesah 0,5 m na každou stranu výkopu)					
23	K	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2			363,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m2					
	VV		(5,5*3)					
	VV		přesah obnovy vozovky 0,5 m na každou stranu od výkopu					
25	K	577134211	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2			5 923,50	CS ÚRS 2016 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm					
	VV		(5,5*3)					
28	K	594111111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z kameniva těženého	m2			6 680,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového v ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z kameniva těženého					
	VV		(4+4)					
	VV		úprava dna a stěn vtoku a výtoků					
30	K	599632111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením	m2			1 870,40	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky cementovou maltou se zatřením					
	VV		(4+4)					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				81 824,11	
35	K	919441211	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500	kus			22 420,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Čelo propustku ze zdíva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm					
	VV		(2)					
	VV		(šikmé-sklon dle stěny příkopu, v šířce 1 m)					
	VV		(základ čela je zároveň patka uložení trub)					
36	M	592225480	trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním TZH-Q 500/2500 integra 50 x 250 x 8,5 cm	kus			22 773,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Trouby pro splaškové odpadní vody železobetonové trouby hrdlové přímé s integrovaným těsněním TZH-Q 500/2500 Integra 50 x 250 x 8,5					
	VV		(3)					
18	K	919535556	Obetonování trubního propustku betonem se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3			6 151,36	CS ÚRS 2016 01
	PP		Obetonování trubního propustku betonem prostým se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30					
	VV		(0,97*0,67*5,5)-(0,335*0,335*3,14*5,5)					
	VV		obetonování boků trouby					
21	K	919535556	Obetonování trubního propustku betonem se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3			9 512,80	CS ÚRS 2016 01
	PP		Obetonování trubního propustku betonem prostým se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30					
	VV		(5,5*2*0,23)					
	VV		vrstva betonu nad rourou (konstrukce vozovky) s přidáním kari sítě					
22	M	583441720	šterkodrt' frakce 0-32 třída C	t			1 173,15	CS ÚRS 2016 01
	PP		Kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely PDK (drobné, hrubé a šterkodrt') šterkodrtě ČSN EN 12620 frakce 0-32 split lom Sýkořice					
	P		Poznámka k položce: Drcené kamenivo dle ČSN EN 12620 (kamenivo pro nestmelené směsi)					
	VV		(5,5*0,1*3)*1,8					
	VV		obnova konstrukce vozovky					
20	K	919716111	Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí KARI hmotnosti do 7,5 kg/m2				2 616,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Ocelová výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí KARI hmotnosti do 7,5 kg/m2					
	VV		(8*2*0,0075)					
	VV		průměr drátu 8 mm, oko 100x100, uložení do betonu nad troubou					
1	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm				1 408,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm					
	VV		(5,5*2)					
29	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,3 m3/m				1 920,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nepevných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m ³ /m					
	VV		(20)					
	VV		nápojení a úprava příkopů k čelům-(6m ³)					
34	K	966008112	Bourání trubního propustku do DN 500	m			9 675,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 300 do 500 mm					
	VV		(7,5)					
26	K	977211111	Řezání ŽB kci hl do 200 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm	m			4 174,80	CS ÚRS 2016 01
	PP		Řezání železobetonových konstrukcí stěnovou pilou do průměru řezané výztuže 16 mm hloubka řezu do 200 mm					
	VV		(2,1*2)					
	VV		zařízení železobetonové roury podle sklonu čel					
D		997	Přesun sutě				15 472,61	
7	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t			3 568,43	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km					
	VV		((5,5*3*0,15)+(7*3*0,2)+(0,275*0,275*3,14*7,5))*2					
8	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t			3 424,68	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		(16,912*15)					
	VV		odvoz 16 km na skládku					
11	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t			1 732,50	CS ÚRS 2016 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů					
	VV		(5,5*3*0,15)*2					
12	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t			6 747,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva					
	VV		((13,969)+(7*3*0,20)+(0,275*0,275*3,14*7,5)+(6))*2					
	VV		(výkop, odstraněný podklad z kameniva, staré zatrubnění, příkopy)					
D	M		Práce a dodávky M				4 059,00	
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				4 059,00	
2	K	460030173	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice tloušťky do 15 cm	m ²			4 059,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přípravné terénní práce odstranění podkladu nebo krytu komunikace včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry ze živice, tloušťky přes 15 do 30 cm					
	VV		(5,5*3)					
	VV		přesah 0,5 m na každou stranu výkopu					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				4 000,00	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				3 000,00	
32	K	034403000	Dopravní značení na staveništi				3 000,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi					
	VV		(1)					
	VV		DIO-objízdná trasa					
	D	VRN4	Inženýrská činnost				1 000,00	
10	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby				1 000,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Inženýrská činnost Inženýrská činnost ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby					
	VV		(1)					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ST_III/17016-4,050
Stavba: Rekonstrukce propustku, silnice III/17016 Zechovice-Nuzín, km 4,050

KSO:
Místo: kř.III/1706-Nuzín-okres Strakonice

CC-CZ:
Datum: 20.6.2016

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Uchazeč:
PROTOM Strakonice, s.r.o.

IČ: 43841252
DIČ: CZ43841252

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Poznámka:
Délka realizace 10 kalendářních dní.

Cena bez DPH	118 100,73
--------------	------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	118 100,73	24 801,15
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	142 901,88
------------	---	-----	------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ST_III/17016-4,050

Stavba: Rekonstrukce propustku, silnice III/17016 Zechovice-Nuzín, km 4,050

Místo: kř. III/1706-Nuzín-okres Strakonice

Datum: 20.06.2016

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: PROTOM Strakonice, s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		118 100,73	142 901,88	
ST_III/170 16-4,050	Rekonstrukce propustku, silnice III/17016 Zechovice-Nuzín, km 4,050	118 100,73	142 901,88	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce propustku, silnice III/17016 Zechovice-Nuzín, km 4,050

KSO:

Místo: kř. III/1706-Nuzín-okres Strakonice

CC-CZ:

Datum: 20.06.2016

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Uchazeč:

PROTOM Strakonice, s.r.o.

IČ: 43841252

DIČ: CZ43841252

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Délka realizace 10 kalendářních dní.

Cena bez DPH

118 100,73

DPH základní
snížená

Základ daně

118 100,73

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

24 801,15

0,00

Cena s DPH

v CZK

142 901,88

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce propustku, silnice III/17016 Zechovice-Nuzín, km 4,050

Místo: kř.III/1706-Nuzín-okres Strakonice

Datum: 20.06.2016

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Ji

Uchazeč: PROTOM Strakonice, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 118 100,73

HSV - Práce a dodávky HSV 111 517,73

1 - Zemní práce 12 384,57

4 - Vodorovné konstrukce 3 388,00

5 - Komunikace pozemní 19 932,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 64 465,66

997 - Přesun sutě 11 347,10

M - Práce a dodávky M 2 583,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 2 583,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 4 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 3 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost 1 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce propustku, silnice III/17016 Zechovice-Nuzín, km 4,050

Místo: kř.III/1706-Nuzín-okres Strakonice

Datum: 20.06.2016

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: PROTOM Strakonice, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

118 100,73

D HSV Práce a dodávky HSV

111 517,73

D 1 Zemní práce

12 384,57

3	K	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2			3 537,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----	--	--	----------	----------------

PP Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

VV (4,5*3)

VV přesah 0,5 m na každou stranu výkopu

4	K	132101201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3			2 670,16	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	----	--	--	----------	----------------

PP Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3

VV (5*1,15*2)-(0,335*0,335*3,14*5)

VV (výkop - staré zatrubnění)

5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3			4 044,67	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----	--	--	----------	----------------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV (9,738+6)

VV výkop+příkop

9	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3			1 898,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	----	--	--	----------	----------------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV (15,738*6)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		odvoz 16 km na skládku					
19	K	174101101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním				234,74	CS ÚRS 2016 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, ryh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	VV		(2*0,67*3,5)-(0,97*0,67*3,5)					
	D	4	Vodorovné konstrukce				3 388,00	
15	K	451315111	Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu C25/30 tl 100 mm	m2			3 388,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu prostého tř. C 25/30, ve vrstvě do 100 mm					
	VV		(3,5*2)					
	VV		lože propustku z prostého betonu tl.100 mm					
	D	5	Komunikace pozemní				19 932,40	
31	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2			1 176,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
	VV		(3,5*2)					
	VV		lože propustku					
33	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2			6 205,50	CS ÚRS 2016 01
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm					
	VV		(3,5*3)					
	VV		(obnova vozovky až k čelům a přesah 0,5 m na každou stranu výkopu)					
23	K	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2			231,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m2					
	VV		(3,5*3)					
	VV		přesah obnovy vozovky 0,5 m na každou stranu od výkopu					
25	K	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2			3 769,50	CS ÚRS 2016 01
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm					
	VV		(3,5*3)					
28	K	594111111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z kameniva těženého	m2			6 680,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového v ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z kameniva těženého					
	VV		(4+4)					
	VV		úprava dna a stěn vtoku a výtoku					
30	K	599632111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením	m2			1 870,40	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky cementovou maltou se zatřením					
VV			(4+4)					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				64 465,66	
35	K	919441211	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500	kus			22 420,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Čelo propustku ze zdíva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm					
VV			(2)					
VV			(šikmé-sklon dle stěny příkopu, v šířce 0,75m)					
VV			(základ čela je zároveň patka uložení trub)					
36	M	592225480	trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním TZH-Q 500/2500 integro 50 x 250 x 8,5 cm	kus			15 182,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Trouby pro splaškové odpadní vody železobetonové trouby hrdlové přímé s integrovaným těsněním TZH-Q 500/2500 integro 50 x 250 x 8,5					
VV			(2)					
18	K	919535556	Obetonování trubního propustku betonem se zvýšenými nároky na prostředí tř. C	m3			3 914,16	CS ÚRS 2016 01
PP			Obetonování trubního propustku betonem prostým se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30					
VV			(0,97*0,67*3,5)-(0,335*0,335*3,14*3,5)					
VV			obetonování boků trouby					
21	K	919535556	Obetonování trubního propustku betonem se zvýšenými nároky na prostředí tř. C	m3			6 053,60	CS ÚRS 2016 01
PP			Obetonování trubního propustku betonem prostým se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30					
VV			(3,5*2*0,23)					
VV			vrstva betonu nad rourou (konstrukce vozovky) s přidáním kari sítě					
22	M	583441720	šterkodrt' frakce 0-32 třída C	t			1 493,10	CS ÚRS 2016 01
PP			Kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely PDK (drobné, hrubé a šterkodrt') šterkodrtě ČSN EN 12043 frakce 0-32 spilit lom Sýkořice					
P			Poznámka k položce: Drcené kamenivo dle ČSN EN 12422 (kamenivo pro nestmelené směsi)					
VV			(3,5*0,2*3)*1,8					
VV			obnova konstrukce vozovky					
20	K	919716111	Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí KARI hmotnosti do 7,5 kg/m2	t			1 962,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Ocelová výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí KARI hmotnosti do 7,5 kg/m2					
VV			(6*2*0,0075)					
VV			průměr drátu 8 mm, oko 100x100, uložení do betonu nad troubou					
1	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m			896,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm					
VV			(3,5*2)					
29	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,3 m3/m	m			1 920,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nebezpečných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m ³ /m					
	VV		(20)					
	VV		napojení a úprava příkopů k čelům-(6m ³)-hlavně na vtok					
34	K	966008112	Bourání trubního propustku do DN 500	m			6 450,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 300 do 500 mm					
	VV		(5)					
26	K	977211111	Řezání ŽB kci hl do 200 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm	m			4 174,80	CS ÚRS 2016 01
	PP		Řezání železobetonových konstrukcí stěnovou pilou do průměru řezané výztuže 16 mm hloubka řezu do 200 mm					
	VV		(2,1*2)					
	VV		zařiznutí železobetonové roury podle sklonu čel					
D	997		Přesun sutě				11 347,10	
7	K	997211511	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	t			2 547,61	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodorovná doprava sutí nebo vybouraných hmot sutí se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km					
	VV		((3,5*3*0,15)+(4,5*3*0,2)+(0,335*0,335*3,14*5))*2					
8	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí	t			2 444,99	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodorovná doprava sutí nebo vybouraných hmot sutí se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		(12,074*15)					
	VV		odvoz 16 km na skládku					
11	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t			1 102,50	CS ÚRS 2016 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů					
	VV		(3,5*3*0,15)*2					
12	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t			5 252,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva					
	VV		((9,738)+(4,5*3*0,20)+(0,335*0,335*3,14*5)+(6))*2					
	VV		(výkop, odstraněný podklad z kameniva, staré zatrubnění, příkopy)					
D	M		Práce a dodávky M				2 583,00	
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				2 583,00	
2	K	460030173	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice tloušťky do 15 cm	m ²			2 583,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přípravné terénní práce odstranění podkladu nebo krytu komunikace včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry ze živice, tloušťky přes 15 do 30 cm					
	VV		(3,5*3)					
	VV		přesah 0,5 m na každou stranu výkopu					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				4 000,00	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				3 000,00	
32	K	034403000	Dopravní značení na staveništi				3 000,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi					
	VV		(1)					
	VV		DIO-objízdná trasa					
	D	VRN4	Inženýrská činnost				1 000,00	
10	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby				1 000,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Inženýrská činnost Inženýrská činnost ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby					
	VV		(1)					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ST_III/14213-1,100

Stavba: Rekonstrukce propustku, silnice III/14213 Čepřovice, km 1,100

KSO:

Místo: Čepřovice-kř.III/1422-okres Strakonice

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

PROTOM Strakonice, s.r.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

Délka realizace 10 kalendářních dní.

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	217 187,08
DPH snížená	15,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK
-------------------	----------	------------

CC-CZ:

Datum: 20.6.2016

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

IČ: 43841252

DIČ: CZ43841252

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

217 187,08

Výše daně

45 609,29

0,00

262 796,37

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ST_III/14213-1,100

Stavba: Rekonstrukce propustku, silnice III/14213 Čepřovice, km 1,100

Místo: Čepřovice-kř. III/1422-okres Strakonice

Datum:

20.06.2016

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: PROTOM Strakonice, s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		217 187,08	262 796,37	
ST_III/142 13-1,100	Rekonstrukce propustku, silnice III/14213 Čepřovice, km 1,100	217 187,08	262 796,37	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce propustku, silnice III/14213 Čepřovice, km 1,100

KSO:

Místo: Čepřovice-kř.III/1422-okres Strakonice

CC-CZ:

Datum: 20.06.2016

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Uchazeč:

PROTOM Strakonice, s.r.o.

IČ: 43841252

DIČ: CZ43841252

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Délka realizace 10 kalendářních dní.

Cena bez DPH

217 187,08

DPH základní
snížená

Základ daně

217 187,08

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

45 609,29

0,00

Cena s DPH

v CZK

262 796,37

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce propustku, silnice III/14213 Čepřovice, km 1,100

Místo: Čepřovice-kř.III/1422-okres Strakonice

Datum: 20.06.2016

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Ji

Uchazeč: PROTOM Strakonice, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 217 187,08

HSV - Práce a dodávky HSV 209 497,08

1 - Zemní práce 16 954,19

4 - Vodorovné konstrukce 5 324,00

5 - Komunikace pozemní 25 367,60

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 148 007,11

997 - Přesun sutě 13 844,18

M - Práce a dodávky M 3 690,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 3 690,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 4 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 3 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost 1 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce propustku, silnice III/14213 Čepřovice, km 1,100

Místo: Čepřovice-kř.III/1422-okres Strakonice

Datum: 20.06.2016

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: PROTOM Strakonice, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

217 187,08

D HSV Práce a dodávky HSV

209 497,08

D 1 Zemní práce

16 954,19

3	K	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2			4 716,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----	--	--	----------	----------------

PP Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

VV (6*3)

VV přesah 0,5 m na každou stranu výkopu

4	K	132101201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3			4 040,06	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	----	--	--	----------	----------------

PP Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3

VV (7,5*1,05*2)-(0,215*0,215*3,14*7)

VV (výkop - staré zatrubnění)

5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3			5 328,64	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----	--	--	----------	----------------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV (14,734+6)

VV výkop+příkop

9	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3			2 500,52	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	----	--	--	----------	----------------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV (20,734*6)

VV odvoz 16 km na skládku

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3			368,97	CS ÚRS 2016 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	VV		(2*0,67*5,5)-(0,97*0,67*5,5)					
	D	4	Vodorovné konstrukce				5 324,00	
15	K	451315111	Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu C25/30 tl 100 mm	m2			5 324,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu prostého tl. C 25/30, ve vrstvě do 100 mm					
	VV		(5,5*2)					
	VV		lože propustku z prostého betonu tl.100 mm					
	D	5	Komunikace pozemní				25 367,60	
31	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2			1 848,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
	VV		(5,5*2)					
	VV		lože propustku					
33	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2			9 751,50	CS ÚRS 2016 01
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm					
	VV		(5,5*3)					
	VV		(obnova vozovky až k čelům a přesah 0,5 m na každou stranu výkopu)					
23	K	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2			363,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m2					
	VV		(5,5*3)					
	VV		přesah obnovy vozovky 0,5 m na každou stranu od výkopu					
25	K	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2			5 923,50	CS ÚRS 2016 01
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm					
	VV		(5,5*3)					
28	K	594111111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z kameniva těženého	m2			5 845,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového v ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z kameniva těženého					
	VV		(4+3)					
	VV		úprava dna a stěn vtoku a výtoku					
30	K	599632111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením	m2			1 636,60	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky cementovou maltou se zatřením					
	VV		(4+3)					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				148 007,11	
38	K	911331111	Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti N2 typ JSNH4/N2 se zabíraním sloupků v rozmezí do 2 m	m			69 560,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Silniční svodidlo s osazením sloupků zabíraním ocelové úroveň zádržnosti N2 vzdáleností sloupků do 2 m JSNH4/N2 jednostranné					
	VV		(40)					
	VV		zřízení svodidla na výtok					
35	K	919441211	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500	kus			22 420,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Čelo propustku ze zdíva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm					
	VV		(2)					
	VV		(šikmé-sklon dle stěny příkopu, v šířce 1 m)					
	VV		(základ čela je zároveň patka uložení trub)					
36	M	592225480	trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním TZH-Q 500/2500 integro 50 x 250 x 8,5 cm	kus			22 773,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Trouby pro splaškové odpadní vody železobetonové trouby hrdlové přímé s integrovaným těsněním TZH-Q 500/2500 integro 50 x 250 x 8,5					
	VV		(3)					
18	K	919535556	Obetonování trubního propustku betonem se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30.	m3	1,636		6 151,36	CS ÚRS 2016 01
	PP		Obetonování trubního propustku betonem prostým se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30					
	VV		(0,97*0,67*5,5)-(0,335*0,335*3,14*5,5)					
	VV		obetonování boků trouby					
21	K	919535556	Obetonování trubního propustku betonem se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30.	m3			9 512,80	CS ÚRS 2016 01
	PP		Obetonování trubního propustku betonem prostým se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30					
	VV		(5,5*2*0,23)					
	VV		vrstva betonu nad rourou (konstrukce vozovky) s přidáním kari sítě					
22	M	583441720	šterkodrt' frakce 0-32 třída C	t			1 173,15	CS ÚRS 2016 01
	PP		Kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely PDK (drobné, hrubé a šterkodrt') šterkodrtě ČSN EN 13043 frakce 0-32 spilit lom Sýkořice					
	P		Poznámka k položce: Drcené kamenivo dle ČSN EN 12422 (kamenivo pro nestmelené směsi)					
	VV		(5,5*0,1*3)*1,8					
	VV		obnova konstrukce vozovky					
20	K	919716111	Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí KARI hmotnosti do 7,5 kg/m2	t			2 616,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Ocelová výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí KARI hmotnosti do 7,5 kg/m2					
	VV		(8*2*0,0075)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		průměr drátu 8 mm, oko 100x100, uložení do betonu nad troubou					
1	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m			1 280,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm					
	VV		(5*2)					
29	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,3 m3/m	m			1 920,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m					
	VV		(20)					
	VV		napojení a úprava příkopů k čelům-(6m3)-hlavně na vtoku					
37	K	966008111	Bourání trubního propustku do DN 300	m			6 426,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Bourání trubního propustku s odklizením a uložení vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN do 300 mm					
	VV		(7)					
26	K	977211111	Řezání ŽB kci hl do 200 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm	m			4 174,80	CS ÚRS 2016 01
	PP		Řezání železobetonových konstrukcí stěnovou pilou do průměru řezané výztuže 16 mm hloubka řezu do 200 mm					
	VV		(2,1*2)					
	VV		zařízení železobetonové roury podle sklonu čel					
	D	997	Přesun sutě				13 844,18	
7	K	997211511	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	t			2 897,45	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodorovná doprava sutí nebo vybouraných hmot sutí se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km					
	VV		$((5*3*0,15)+(6*3*0,2)+(0,215*0,215*3,14*7))^2$					
8	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí	t			2 780,73	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodorovná doprava sutí nebo vybouraných hmot sutí se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		(13,732*15)					
	VV		odvoz 16 km na skládku					
11	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t			1 575,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů					
	VV		$(5*3*0,15)*2$					
12	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t			6 591,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva					
	VV		$((14,734)+(6*3*0,20)+(0,215*0,215*3,14*7)+(6))^2$					
	VV		(výkop, odstraněný podklad z kameniva, staré zatrubnění, příkopy)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	M		Práce a dodávky M				3 690,00	
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				3 690,00	
2	K	460030173	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice tloušťky do 15 cm				3 690,00	
PP			Přípravné terénní práce odstranění podkladu nebo krytu komunikace včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry ze živice, tloušťky přes 15 do 30 cm					
VV			(5*3)					
VV			přesah 0,5 m na každou stranu výkopu					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				4 000,00	
D	VRN3		Zařízení staveniště				3 000,00	
32	K	034403000	Dopravní značení na staveništi				3 000,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi					
VV			(1)					
VV			DIO-objízdná trasa					
D	VRN4		Inženýrská činnost				1 000,00	
10	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby				1 000,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Inženýrská činnost inženýrská činnost ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby					
VV			(1)					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ST_III/17011-0,005

Stavba: Rekonstrukce propustku, silnice III/17011 Jetišov, km 0,005

KSO:

Místo: kř.III/1701-Jetišov-okres Strakonice

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

PROTOM Strakonice, s.r.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

Délka realizace 10 kalendářních dní.

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	159 723,78
DPH snížená	15,00%	0,00

Cena s DPH

v

CZK

CC-CZ:
Datum: 20.6.2016

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

IČ: 43841252
DIČ: CZ43841252

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

159 723,78

Výše daně
33 541,99
0,00

193 265,77

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ST_III/17011-0,005

Stavba: Rekonstrukce propustku, silnice III/17011 Jetišov, km 0,005

Místo: kř.III/1701-Jetišov-okres Strakonice

Datum: 20.06.2016

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: PROTOM Strakonice, s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		159 723,78	193 265,77	
ST_III/17011-0,005	Rekonstrukce propustku, silnice III/17011 Jetišov, km 0,005	159 723,78	193 265,77	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce propustku, silnice III/17011 Jetišov, km 0,005

KSO:

Místo: kř. III/1701-Jetišov-okres Strakonice

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

PROTOM Strakonice, s.r.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

Délka realizace 10 kalendářních dní.

CC-CZ:

Datum: 20.06.2016

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

IČ: 43841252

DIČ: CZ43841252

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Cena bez DPH

159 723,78

DPH základní
snížená

Základ daně

159 723,78

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

33 541,99

0,00

Cena s DPH

v CZK

193 265,77

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce propustku, silnice III/17011 Jetišov, km 0,005

Místo:

kř. III/1701-Jetišov-okres Strakonice

Datum:

20.06.2016

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Ji

Uchazeč:

PROTOM Strakonice, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

159 723,78

HSV - Práce a dodávky HSV

150 926,78

1 - Zemní práce

17 275,10

4 - Vodorovné konstrukce

5 808,00

5 - Komunikace pozemní

28 062,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

83 611,80

997 - Přesun sutě

16 169,48

M - Práce a dodávky M

4 797,00

46-M - Zemní práce při extr. mont. pracích

4 797,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

4 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

3 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

1 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce propustku, silnice III/17011 Jetišov, km 0,005

Místo: kř.III/1701-Jetišov-okres Strakonice

Datum: 20.06.2016

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: PROTOM Strakonice, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

159 723,78

D HSV Práce a dodávky HSV

150 926,78

D 1 Zemní práce

17 275,10

3	K	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2			5 502,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----	--	--	----------	----------------

PP Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl.

vrstvy přes 100 do 200 mm

VV

(7*3)

VV

přesah 0,5 m na každou stranu výkopu

4	K	132101201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3			3 830,30	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	----	--	--	----------	----------------

PP Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3

VV (7,5*1,05*2)-(0,275*0,275*3,14*7,5)

VV

(výkop - staré zatrubnění)

5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3			5 132,03	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----	--	--	----------	----------------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV

(13,969+6)

VV

výkop+příkop

9	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3			2 408,26	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	----	--	--	----------	----------------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV

(19,969*6)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		odvoz 16 km na skládku					
19	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3			402,51	CS ÚRS 2016 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvěci se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	VV		(2*0,67*6)-(0,97*0,67*6)					
	D	4	Vodorovné konstrukce				5 808,00	
15	K	451315111	Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu C25/30 tl 100 mm	m2			5 808,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu prostého tř. C 25/30, ve vrstvě do 100 mm					
	VV		(6*2)					
	VV		lože propustku z prostého betonu tl.100 mm					
	D	5	Komunikace pozemní				28 062,40	
31	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2			2 016,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
	VV		(6*2)					
	VV		lože propustku					
33	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2			10 638,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm					
	VV		(6*3)					
	VV		(obnova vozovky až k čelům a přesah 0,5 m na každou stranu výkopu)					
23	K	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2			396,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m2					
	VV		(6*3)					
	VV		přesah obnovy vozovky 0,5 m na každou stranu od výkopu					
25	K	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2			6 462,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm					
	VV		(6*3)					
28	K	594111111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z kameniva těžného	m2			6 680,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene tomařsky upraveného rigolového v ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z kameniva těžného					
	VV		(4+4)					
	VV		úprava dna a stěn vtoku a výtoku					
30	K	599632111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením	m2			1 870,40	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky cementovou maltou se zatřením					
VV			(4+4)					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				83 611,80	
35	K	919441211	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500	kus			22 420,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Čelo propustku ze zdva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm					
VV			(2)					
VV			(šikmé-sklon dle stěny příkopu, v šířce 0,75m)					
VV			(základ čela je zároveň patka uložení trub)					
36	M	592225480	trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním TZH-Q 500/2500 Integro 50 x 250 x 8,5 cm	kus			22 773,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Trouby pro splaškové odpadní vody železobetonové trouby hrdlové přímé s integrovaným těsněním TZH-Q 500/2500 Integro 50 x 250 x 8,5					
VV			(3)					
18	K	919535556	Obetonování trubního propustku betonem se zvýšenými nároky na prostředí tř. C	m3			6 711,60	CS ÚRS 2016 01
PP			Obetonování trubního propustku betonem prostým se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30					
VV			(0,97*0,67*6)-(0,335*0,335*3,14*6)					
VV			obetonování boků trouby					
21	K	919535556	Obetonování trubního propustku betonem se zvýšenými nároky na prostředí tř. C	m3			10 377,60	CS ÚRS 2016 01
PP			Obetonování trubního propustku betonem prostým se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30					
VV			(6*2*0,23)					
VV			vrstva betonu nad rourou (konstrukce vozovky) s přidáním kari sítě					
22	M	583441720	šterkodrt' frakce 0-32 třída C	t			1 279,80	CS ÚRS 2016 01
PP			Kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely PDK (drobné, hrubé a šterkodrt') šterkodrtě ČSN EN 13043 frakce 0-32 spilit lom Sýkořice					
P			Poznámka k položce: Drcené kamenivo dle ČSN EN 13242 (kamenivo pro nestmelené směsi)					
VV			(6*0,1*3)*1,8					
VV			obnova konstrukce vozovky					
20	K	919716111	Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí KARI hmotnosti do 7,5 kg/m2	t			2 616,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Ocelová výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí KARI hmotnosti do 7,5 kg/m2					
VV			(8*2*0,0075)					
VV			průměr drátu 8 mm, oko 100x100, uložení do betonu nad troubou					
1	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m			1 664,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm					
VV			(6,5*2)					
29	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,3 m3/m	m			1 920,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nepevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m ³ /m					
	VV		(20)					
	VV		napojení a úprava příkopů k čelům-(6m ³)					
34	K	966008112	Bourání trubního propustku do DN 500	m			9 675,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 300 do 500 mm					
	VV		(7,5)					
26	K	977211111	Řezání ŽB kci hl do 200 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm	m			4 174,80	CS ÚRS 2016 01
	PP		Řezání železobetonových konstrukcí stěnovou pilou do průměru řezané výztuže 16 mm hloubka řezu do 200 mm					
	VV		(2,1*2)					
	VV		zařízení železobetonové roury podle sklonu čel					
D	997		Přesun sutě				16 169,48	
7	K	997211511	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	t			3 758,33	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodorovná doprava sutí nebo vybouraných hmot sutí se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km					
	VV		((6,5*3*0,15)+(7*3*0,2)+(0,275*0,275*3,14*7,5))*2					
8	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí	t			3 616,65	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodorovná doprava sutí nebo vybouraných hmot sutí se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		(17,860*15)					
	VV		odvoz 16 km na skládku					
11	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t			2 047,50	CS ÚRS 2016 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů					
	VV		(6,5*3*0,15)*2					
12	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t			6 747,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva					
	VV		((13,969)+(7*3*0,20)+(0,275*0,275*3,14*7,5)+(6))*2					
	VV		(výkop, odstraněný podklad z kameniva, staré zatrubnění, příkopy)					
D	M		Práce a dodávky M				4 797,00	
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				4 797,00	
2	K	460030173	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice tloušťky do 15 cm	m ²			4 797,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Přípravné terénní práce odstranění podkladu nebo krytu komunikace včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry ze živice, tloušťky přes 15 do 30 cm					
VV			(6,5*3)					
VV			přesah 0,5 m na každou stranu výkopu					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				4 000,00	
D	VRN3		Zařízení staveniště				3 000,00	
32	K	034403000	Dopravní značení na staveništi				3 000,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi					
VV			(1)					
VV			DIO-objízdná trasa					
D	VRN4		Inženýrská činnost				1 000,00	
10	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby				1 000,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Inženýrská činnost inženýrská činnost ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby					
VV			(1)		1,000			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ST_III/1701-4,000

Stavba: Rekonstrukce propustku, silnice III/1701 Radkovice-Zahorčice, km 4,000

KSO:

Místo: Radkovice-Zahorčice-okres Strakonice

CC-CZ:

Datum: 20.6.2016

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Uchazeč:

PROTOM Strakonice, s.r.o.

IČ: 43841252

DIČ: CZ43841252

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Délka realizace 10 kalendářních dní.

Cena bez DPH

156 699,29

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	156 699,29	32 906,85
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

189 606,14

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ST_III/1701-4,000

Stavba: Rekonstrukce propustku,silnice III/1701 Radkovice-Zahorčice, km 4,000

Místo: Radkovice-Zahorčice-okres Strakonice

Datum: 20.06.2016

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: PROTOM Strakonice, s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		156 699,29	189 606,14	
ST_III/1701-4,000	Rekonstrukce propustku,silnice III/1701 Radkovice-Zahorčice, km 4,000	156 699,29	189 606,14	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce propustku, silnice III/1701 Radkovice-Zahorčice, km 4,000

KSO:

Místo: Radkovice-Zahorčice-okres Strakonice

CC-CZ:

Datum: 20.06.2016

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Uchazeč:

PROTOM Strakonice, s.r.o.

IČ: 43841252

DIČ: CZ43841252

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Délka realizace 10 kalendářních dní.

Cena bez DPH

156 699,29

DPH základní
snížená

Základ daně

156 699,29

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

32 906,85

0,00

Cena s DPH

v CZK

189 606,14

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce propustku, silnice III/1701 Radkovice-Zahorčice, km 4,000

Místo: Radkovice-Zahorčice-okres Strakonice

Datum: 20.06.2016

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Ji

Uchazeč: PROTOM Strakonice, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	156 699,29
HSV - Práce a dodávky HSV	149 747,29
1 - Zemní práce	17 849,11
4 - Vodorovné konstrukce	5 324,00
5 - Komunikace pozemní	27 505,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	83 786,41
997 - Přesun sutě	15 282,57
M - Práce a dodávky M	2 952,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	2 952,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	4 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	3 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	1 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce propustku, silnice III/1701 Radkovice-Zahorčice, km 4,000

Místo: Radkovice-Zahorčice-okres Strakonice

Datum: 20.06.2016

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: PROTOM Strakonice, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

156 699,29

D	HSV		Práce a dodávky HSV				149 747,29	
D	1		Zemní práce				17 849,11	
3	K	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2			4 716,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
	VV		(6*3)					
	VV		přesah 0,5 m na každou stranu výkopu					
4	K	132101201	Hloubení rýh 5 do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3			4 416,54	CS ÚRS 2016 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3					
	VV		(7,5*1,25*2)-2,643					
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3			5 681,50	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		(16,107*6)					
	VV		výkop+příkop					
9	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3			2 666,10	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	VV		(22,107*6)					
	VV		odvoz 16 km na skládku					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3			368,97	CS ÚRS 2016 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	VV		(2*0,67*5,5)-(0,97*0,67*5,5)					
	D	4	Vodorovné konstrukce				5 324,00	
15	K	451315111	Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu C25/30 tl 100 mm	m2			5 324,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu prostého tř. C 25/30, ve vrstvě do 100 mm					
	VV		(5,5*2)					
	VV		lože propustku z prostého betonu tl.100 mm					
	D	5	Komunikace pozemní				27 505,20	
31	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2			1 848,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
	VV		(5,5*2)					
	VV		lože propustku					
33	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2			9 751,50	CS ÚRS 2016 01
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm					
	VV		(5,5*3)					
	VV		(obnova vozovky až k čelům a přesah 0,5 m na každou stranu výkopu)					
23	K	573231111	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2			363,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Postřík živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m2					
	VV		(5,5*3)					
	VV		přesah obnovy vozovky 0,5 m na každou stranu od výkopu					
25	K	577134211	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2			5 923,50	CS ÚRS 2016 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm					
	VV		(5,5*3)					
28	K	594111111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z kameniva těžného	m2			7 515,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového v ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z kameniva těžného					
	VV		(3+6)					
	VV		úprava dna a stěn vtoku a výtoku					
30	K	599632111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením	m2			2 104,20	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky cementovou maltou se zatřením					
	VV		(3+6)					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				83 786,41	
35	K	919441211	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500	kus			22 420,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Čelo propustku ze zdíva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm					
	VV		(2)					
	VV		(šikmé-sklon dle stěny příkopu, v šířce 1 m)					
	VV		(základ čela je zároveň patka uložení trub)					
36	M	592225480	trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním TZH-Q 500/2500 integro 50 x 250 x 8,5 cm	kus			22 773,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Trouby pro splaškové odpadní vody železobetonové trouby hrdlové přímé s integrovaným těsněním TZH-Q 500/2500 integro 50 x 250 x 8,5					
	VV		(3)					
18	K	919535556	Obetonování trubního propustku betonem se zvýšenými nároky na prostředí tř. C	m3			6 151,36	CS ÚRS 2016 01
	PP		Obetonování trubního propustku betonem prostým se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30					
	VV		(0,97*0,67*5,5)-(0,335*0,335*3,14*5,5)					
	VV		obetonování boků trouby					
21	K	919535556	Obetonování trubního propustku betonem se zvýšenými nároky na prostředí tř. C	m3			9 512,80	CS ÚRS 2016 01
	PP		Obetonování trubního propustku betonem prostým se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30					
	VV		(5,5*2*0,23)					
	VV		vrstva betonu nad rourou (konstrukce vozovky) s přidáním kari sítě					
22	M	583441720	šterkodrt' frakce 0-32 třída C	t			3 519,45	CS ÚRS 2016 01
	PP		Kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely PDK (drobné, hrubé a šterkodrt') šterkodrtě ČSN EN 13043 frakce 0-32 spilit lom Sýkořice					
	P		Poznámka: k položce: Drcené kamenivo dle ČSN EN 13242 (kamenivo pro nestmelené směsi)					
	VV		(5,5*0,3*3)*1,8					
	VV		obnova konstrukce vozovky					
20	K	919716111	Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí KARI hmotnosti do 7,5 kg/m2	t			2 616,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Ocelová výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí KARI hmotnosti do 7,5 kg/m2					
	VV		(8*2*0,0075)					
	VV		průměr drátu 8 mm, oko 100x100, uložení do betonu nad troubou					
1	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m			1 024,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm					
	VV		(4*2)					
29	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,3 m3/m	m			1 920,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m ³ /m					
	VV		(20)					
	VV		napojení a úprava příkopů k čelům-(6m3)-hlavně na výtok					
34	K	966008112	Bourání trubního propustku do DN 500	m			9 675,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 300 do 500 mm					
	VV		(7,5)					
26	K	977211111	Řezání ŽB kci hl do 200 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm	m			4 174,80	CS ÚRS 2016 01
	PP		Řezání železobetonových konstrukcí stěnovou pilou do průměru řezané výztuže 16 mm hloubka řezu do 200 mm					
	VV		(2,1*2)					
	VV		zařízení železobetonové roury podle sklonu čel					
D	997		Přesun sutě				15 282,57	
7	K	997211511	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	t			3 394,15	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodorovná doprava sutí nebo vybouraných hmot sutí se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km					
	VV		((4*3*0,15)+(6*3*0,2)+(0,335*0,335*3,14*7,5))*2					
8	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí	t			3 257,42	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodorovná doprava sutí nebo vybouraných hmot sutí se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		(16,086*15)					
	VV		odvoz 16 km na skládku					
11	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t			1 260,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů					
	VV		(4*3*0,15)*2					
12	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t			7 371,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva					
	VV		((16,107)+(6*3*0,20)+(2,643)+(6))*2					
	VV		(výkop, odstraněný podklad z kameniva, staré zatrubnění, příkopy)					
D	M		Práce a dodávky M				2 952,00	
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				2 952,00	
2	K	460030173	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice tloušťky do 15 cm	m2			2 952,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Přípravné terénní práce odstranění podkladu nebo krytu komunikace včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry ze živice, tloušťky přes 15 do 30 cm					
VV			(4*3)					
VV			přesah 0,5 m na každou stranu výkopu					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				4 000,00	
D	VRN3		Zařízení staveniště				3 000,00	
32	K	034403000	Dopravní značení na staveništi	---			3 000,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi					
VV			(1)					
VV			DIO-objízdná trasa					
D	VRN4		Inženýrská činnost				1 000,00	
10	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	---			1 000,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Inženýrská činnost inženýrská činnost ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby					
VV			(1)					

		PLÁN KONTROL A ZKOUŠEK Rekonstrukce propustků pod silnicemi III/1725, III/17016, III/14213, III/17011 a III/1701 okr. Strakonice			ČÍSLO 1		stav změny 0 / 27.2.2003		počet listů 1/2	
produkt:						originál		řízená kopie č.		
	předmět kontroly	místo kontroly	předpis, kontrolní znak	způsob kontroly- zkoušky	četnost kontrol	provádí / za účasti	výsledek - doklad	opatření při neshodě		

vstupní kontrola	Staveniště	staveniště	Dle zápisu o předání a převzetí staveniště	Vizuální, kontrola dokladů	1x	Stavbyvedoucí/VŘ	Zápis o předání a převzetí staveniště	
	Dodaný produkt	staveniště	Ověření shody mezi dodacím listem a dodaným produktem	Vizuální kontrola množství a nepoškozenosti	Při každé dodávce	stavbyvedoucí	Potvrzení dodacího listu a uvolnění produktu	Označit, izolovat a provést záznam neshody

mezioperační kontrola	Zaměření stavby	staveniště	Projektová dokumentace	měřením	Před zahájením stavby	Geodet/stavbyvedoucí	Vytyčovací protokol	
	Výkopy základů, základová spára	staveniště	Projektová dokumentace	Vizuální	Kompletní základové konstrukce	Stavbyvedoucí/geolog	Zápis v SD	
	Ověření stávajících sítí	staveniště	Informace od provozovatelů			stavbyvedoucí	Zápis v SD	
	Kontrola armatury	staveniště	Projektová dokumentace	vizuální	Před betonáží	Stavbyvedoucí/TDI/projektant	Zápis v SD	
výstupní kontrola	Ležatá kanalizace	staveniště	Projektová dokumentace	Vizuální,	Při pokládce	Vedoucí montér/stavbyvedoucí	Zápis v SD	

Zpracoval	Datum	Schválil	Datum	Odsouhlasení zákazníkem-schválil - (jméno, podpis)	Datum

	PLÁN KONTROL A ZKOUŠEK Rekonstrukce propustků pod silnicemi III/1725, III/17016, III/14213, III/17011 a III/1701 okr. Strakonice				ČÍSLO 1		stav změny 0 / 27.2.2003		počet listů 2/2	
	produkt:						originál		řízená kopie č.	
	předmět kontroly	místo kontroly	předpis, kontrolní znak	způsob kontroly- zkoušky	četnost kontrol	provádí / za účasti	výsledek - doklad		opatření při neshodě	

	Obsyp kanalizace	staveniště	Projektová dokumentace	Vizuální, ověření zhutnění	Při obsypu	stavbyvedou cí	Zápis v SD	
	Kontrola výztuže	staveniště	Projektová dokumentace	Vizuálně,měření	Před betonáží	Stavbyvedo ucí/TDI	Zápis v SD	
	Kontrola výškového zaměření stavby	staveniště	Projektová dokumentace	Měření	Průběžně	stavbyvedou cí	Zápis v SD	
výstupní kontrola	Provádění nosných zdí	staveniště	Projektová dokumentace, pracovní postupy	měření	průběžně	stavbyvedou cí	Zápis v SD	
	Provádění ocelových konstrukcí	staveniště	Projektová dokumentace, pracovní postupy	Vizuálně, měření	průběžně	stavbyvedou cí	Zápis v SD	

Zpracoval	Datum	Schválil	Datum	Odsouhlasení zákazníkem-schválil - (jméno, podpis)	Datum