

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 1102-2016-523101 na zpracování díla

Stavba polních cest C4, C11, C25 v k.ú. Šardice

I.

Smluvní strany

Objednatel:

zastoupený:
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
sídlo:
tel.
e-mail:
ID DS:
v technických záležitostech oprávnění jednat:

Adresa:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen „objednatel“)

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad**

pro Jihomoravský kraj

Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JMK

Ing. Jan Ševčík

Hroznová 227/17, 603 00 Brno

+420 xxxxxxxxxx

jihomoravsky.kraj@spucr.cz

z49per3

Ing. Radim Osíčka, vedoucí pobočky Hodonín,

tel.: +420 xxxxxxxxxx

Bc. Jaroslava Výstupová, pobočka Hodonín

tel.: +420 xxxxxxxxxx

Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín

hodonin.pk@spucr.cz

j.vystupova@spucr.cz

z49per3

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

01312774

není plátcem DPH

a

Zhotovitel:

zastoupený:

sídlo:

e-mail

ID DS:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430.

(dále jen „zhotovitel“)

M - SILNICE a.s

Ing. Davidem Dardou, ředitelem OZ Morava

dle plné moci

Husova 1697, 530 03 Pardubice

tel./fax : +420 xxxxxxxxxx

morava@msilnice.cz

jwtq7ju

Jaroslav Čížek, výrobní náměstek

tel./fax: +420 xxxxxxxxxx

jaroslav.cizek@msilnice.cz

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx 0800

42196868

CZ 421196868

II.

Při realizaci stavby byly zjištěny závažné důvody znemožňující pokračovat ve stavebních pracích dle projektové dokumentace. Na částech tras C4 a C11 bylo zjištěno neúnosné podloží, v těchto místech nelze uplatnit původně navrženou stabilizaci podkladu vápnem. Na základě kontrolní sondy zpracoval projektant stavby nový návrh řešení sanace, který spočívá ve výměně neúnosné zeminy pod úrovní zemní pláně a jejím nahrazení vrstvou hrubého drceného kameniva a štěrku. Jedná se o 2 úseky na polní cestě C4 (celkem 220 m) a jeden na úseku polní cesty C11 (celkem 90 m), kde je nově navrženo odtěžení stávajícího materiálu s vývozem a uložením na skládku v Mutěnicích a nahrazení tohoto materiálu v aktivní zóně vrstvou drceného kameniva o větší frakci 63/125 v tl.20cm, která se „zatlačí“ do úrovně parapláně a překryje vrstvou štěrku frakce 0/32 v tl.25cm. Na takto provedenou a zahuštěnou vrstvu štěrku se již provedou plánované konstrukční vrstvy polní cesty dle původního projektu.

Tyto změny byly projednány a odsouhlaseny na mimořádném kontrolním dnu (27.10.2016) vedoucím pobočky Hodonín, projektantem, zhotovitelem a TDS. Z pohledu technického řešení jsou navrhované změny vhodné a nezbytné pro řádné dokončení díla.

Zhotovitel díla provedl ocenění nově navržené úpravy. Objednatel rozpočet odsouhlasil a se změnou souhlasí.

1) Z rozpočtu polní cesty C4 v k. ú. Šardice bude odečtena z položky:

16 cena za podklad ze zeminy stab.vápnem, Road Mix, tl. 30 cm ve výši	31 416 Kč bez DPH
17 cena za vápno nehašené PROVIACAL ST ve výši	15 292 Kč bez DPH

Celkem méněpráce C4 ve výši 46 708 Kč bez DPH

a současně přičtena cena za:

– Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m ³ ve výši	14 692 Kč bez DPH
– Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m ve výši	21 067 Kč bez DPH
– Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km, odvoz do 20 km skládka Hodonín ve výši	58 212 Kč bez DPH
– Poplatek za skládku zeminy 1- 4 ve výši	99 792 Kč bez DPH
– Podklad ze štěrku po zhuštění tloušťky 25 cm ve výši	168 168 Kč bez DPH
– Podklad z kameniva drceného vel.63-125mm,tl. 20 cm ve výši	171 864 Kč bez DPH
– Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný ve výši	4 177 Kč bez DPH

Celkem vícepráce C4 ve výši 537 972 Kč bez DPH

2) Z rozpočtu polní cesty C11 v k. ú. Šardice bude odečtena z položky:

14 cena za podklad ze zeminy stab.vápnem, Road Mix, tl. 30 cm ve výši	12 852 Kč bez DPH
15 cena za vápno nehašené PROVIACAL ST ve výši	6 253 Kč bez DPH

Celkem méněpráce C11 ve výši 19 105 Kč bez DPH

a současně přičtena cena za:

– Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m ³ ve výši	6 010 Kč bez DPH
– Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m ve výši	8 618 Kč bez DPH
– Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km, odvoz do 20 km skládka Hodonín ve výši	23 814 Kč bez DPH
– Poplatek za skládku zeminy 1- 4 ve výši	40 824 Kč bez DPH
– Podklad ze štěrku po zhuštění tloušťky 25 cm ve výši	68 796 Kč bez DPH
– Podklad z kameniva drceného vel.63-125mm,tl. 20 cm ve výši	70 308 Kč bez DPH
– Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný ve výši	1 709 Kč bez DPH

Celkem vícepráce C11 ve výši 220 079 Kč bez DPH

Celkem z rozpočtu polních cest **C4 a C11** odečtena cena ve výši **65 813 Kč bez DPH (méněpráce)** a současně přičtena cena ve výši **758 051 Kč bez DPH (vícepráce)**.

Nepodstatné změny dle §222 odst. 4 písmene b) zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek byly schváleny ústředím objednatele.

V důsledku změn v provádění díla a na základě dohody obou smluvních stran se mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo:

Čl. III odst. 1 nově zní:

Cena za vyhotovení díla v rozsahu podle článku II. smlouvy, ve znění dodatku č. 1, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí **6 579 564 Kč bez DPH** (slovy: šestmilionůpětsetšedesátdevět tisíc pětsetšedesátčtyřikoruny). Tato cena je stanovena na základě **vítězné nabídky zhotovitele** na veřejnou zakázku ze dne 21.6.2016, je dodatkem č. 1 **ponížena o méněpráce** a současně **navýšena o vícepráce**.

Čl. III odst. 4 nově zní:

Původní cena díla bez DPH (dle nabídky z 21. 6. 2016)	5 887 326 Kč
Méněpráce (dodatek č. 1)	65 813 Kč
Vícepráce (dodatek č. 1)	758 051 Kč
Cena díla bez DPH	6 579 564 Kč
DPH 21 %	1 381 708 Kč
Celková cena díla včetně DPH	7 961 272 Kč

Čl. IV odst. 3 nově zní:

Dílčí fakturace bude provedena nejpozději do 15.12.2016. Zhotovitel označí takovou fakturu textem "dílčí". V roce 2017 bude faktura vystavena do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla této smlouvy. Součástí faktury budou technickým dozorem stavebníka odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy provedených prací. Bez tohoto potvrzeného soupisu nesmí být faktura vystavena. Faktura bude doručena objednateli nejpozději do 30.6.2017 a bude označena textem „konečná“.

Ostatní články této smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má právní sílu originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují své podpisy.

V Brně dne: 24.11.2016

V Rajhradcích dne: 24.11.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jan Ševčík
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj

.....
Ing. David Darda
ředitel OZ MORAVA

Přílohy:
Soupis víceprací a méněprací