



**VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY**

**Věznice Stráž pod Ralskem**

Máchova 260, poštovní příhrádka 10, 471 27 Stráž pod Ralskem

Tel.: 487 878 111, Fax: 487 878 211, ISDS: tusd42j

VÁŠ DOPIS č. j.:

ZE DNE:

NAŠE č. j.:

VS-131219 -3/ČJ-2018-801350

VYŘIZUJE:

TELEFON:

FAX:

E-MAIL:



**NEN**

Ve Stráži pod Ralskem dne 11. 12. 2018

## Výzva k podání nabídky

na veřejnou zakázku malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb.,  
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) na stavební  
práce s názvem

**„Stráž pod Ralskem – oprava kynologického střediska“**

(dále jen „výzva“)

### I.

#### Zadavatel

Česká republika, Vězeňská služba České republiky se sídlem: Soudní 1672/1a, 140 67  
Praha 4, Věznice Stráž pod Ralskem, za níž jedná na základě pověření generálního ředitele  
ze dne 1. 9. 2016, č. j.: VS-27072-6/ČJ-2016-800020-SP vrchní rada, plk. Mgr. Ladislav  
Blahník, ředitel Věznice Stráž pod Ralskem.

Předmět plnění zakázky je určen pro organizační jednotku:

Adresa věznice: Vězeňská služba ČR, Věznice Stráž pod Ralskem, Máchova 260,  
471 27 Stráž pod Ralskem

IČO: 00212423

DIČ: CZ00212423, není plátcem DPH v hlavní činnosti

Kontaktní osoby:



tel: [redacted]

e-mail: [redacted]



tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]



tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]



tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]



tel.: [redacted]

e-mailxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

## II.

### Předmět plnění veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je oprava kynologického střediska (objekt č. 8) formou výměny většiny stávajících prvků a komponentů za nové včetně provedení souvisejících zednických a ostatních oprav. Objekt se nachází v nestřeženém prostoru areálu Věznice Stráž pod Ralskem.

#### Technický popis objektu

Jedná se o nepodsklepený jednopodlažní objekt, který byl vybudován v roce 1981. Situační plán objektu tvoří přílohu č. 4 této výzvy, plán 1. NP objektu tvoří přílohu č. 5 této výzvy, fotodokumentace tvoří přílohu č. 6 této výzvy.

V tomto objektu se nachází kanceláře, šatny a hygienická zařízení pro zaměstnance, dále skladovací prostory, technické místnosti apod. Tyto prostory včetně rozvodů topení, elektroinstalace a po stavební stránce jsou vzhledem ke svému stáří velmi opotřebované a některé téměř v havarijním stavu. Je nezbytná kompletní výměna rozvodů vody, odpadů, elektroinstalace, topení, datových vedení a rozvodů pro zabezpečovací a komunikační techniku. Byly zde doposud prováděny pouze nezbytné opravy a údržba. V současné době již tyto prostory věznice neodpovídají standardu vně, ani v rámci Vězeňské služby ČR.

#### Popis způsobu řešení opravy

Oprava bude provedena formou výměny většiny stávajících prvků a komponentů za nové včetně provedení souvisejících zednických a ostatních oprav.

V rámci opravy zhotovitel provede demontáž stávajících prvků a komponentů, dodání a montáž nových prvků a komponentů, vyrovnání stěn a podlah, pokládku dlažby a obkladů, potřebné instalátérské, elektroinstalační, stavební a zednické související práce (např. oškrábání stěn a stropů, opravu zdí, vyrovnání stěn, stropů, rohů, podlah, výmalbu, ...), bude provedena zkouška těsnosti vodovodního a odpadního potrubí, zkouška těsnosti topení, výchozí elektroinstalační revize, revize hromosvodové soustavy a vyhotovení dokumentace skutečného provedení. Zhotovitel zajistí odvoz a likvidaci veškerého odpadu a úklid. Po dobu opravy budou zaměstnanci kynologického střediska vč. vybavení a nástroje přesunuti do jiného objektu věznice.

#### Požadované práce od zhotovitele

Požadované práce v jednotlivých místnostech - viz specifikace níže v technických parametrech opravy.

#### Technické parametry opravy

Objekt č. 8 (kynologické středisko)

Součástí opravy je např.:

- oprava elektroinstalace formou výměny elektroinstalace ve všech místnostech, vč. nových rozvaděčů (hlavní rozvaděč objektu a rozvaděč na karanténním kotci) a kabelových rozvodů s navýšením počtu jističích okruhů, vše dle projektové dokumentace
- oprava odpadního a vodoinstalačního rozvodu formou výměny, případné rozšíření potrubí, všech potřebných sanitárních prvků, rozvody vyměnit za nové u teplé vody včetně cirkulace
- topení - tělesa vyměnit za nová (deskové radiátory, v určených místnostech litinové radiátory) včetně potrubí pokud možno vedené ve stěnách, zvýšení účinnosti otopného systému vyřešit pomocí přídatného oběhového čerpadla, každá místnost bude mít svůj radiátor
- oprava datových vedení (IT) s ponecháním rozvaděče v chodbě a montáž nových rozvodů (ve stěnách) do kanceláře vedoucího a denní místnosti psů. Rozvody vedoucí od

datového rozvaděče instalovat v stropním podhledu a trasu k datovým zásuvkám vést husím krkem ve zdi

- slaboproudé rozvody ponechat stávající, pokud možno nepoškodit – rozvody v objektu zachovat, vedení k EZS zasekat.
- všechna okna budou opatřena ocelovou mříží s povrchovou úpravou pozink. při dodržení bezpečnostní tř. BT 3 – oprava formou výměny
- okna budou opravena formou výměny za plastová bílá, 6-komorový systém, vč. kování
- vstupní dveře plastové bílé, plné vč. kování, a zámků a prahů
- vnitřní dveře dřevěné plné bílé standart, vč. kování a zámků a prahů

### **Místnosti č.101, č.102 – šatna muži**

- Rozměr místnosti č. 101: **cca 4,2 m x 2,6 m x 2,6 m (š x d x v)**
- Rozměr místnosti č. 102: **cca 4,2 m x 2,5 m x 2,6 m (š x d x v)**  
(tyto místnosti budou sloučeny v jednu místnost - vybourání dělicí nenosné příčky)
- Demontáž dlažby: **cca 22 m<sup>2</sup>**
- Demontáž vnitřních dveří a zárubní: **3 ks**
- Demontáž topného tělesa: **2 ks**
- Demontáž okna cca 1 100mm x 1 400 mm: **1 ks**
- Demontáž rozvodů vody a rozvodů topení
- Demontáž elektroinstalačních rozvodů, spínačů, zásuvek
- Demontáž osvětlovacích těles: **2 ks**
- Demontáž dělicí nenosné příčky 4,2 m x 2,6 m mezi místnostmi č. 101 a 102: **cca 11 m<sup>2</sup>**
- Demontáž vnějších mříží u okna: **1 ks**
- Odstranění stávajícího povrchu stěn, stropu, špalet (oškrábání, otlučení nepevně lpících částí), ošetření sanačním prostředkem
- Oprava podlahy – příprava podkladu (broušení, vyrovnaní podkladu, penetrace)
- Oprava podlahy – dodání a pokládka dlažby protiskluzové R9 do flexibilního lepidla vč. spárování, rozměr min. 30 cm x 30 cm nebo větší (30 x 40, 20 x 40 apod.) a vč. soklu o výšce 0,1m: **cca 25 m<sup>2</sup>**
- Oprava vnitřních dveří vedoucích z místnosti č. 101 do č. 105 formou výměny (dveře z místnosti č. 102 do č. 104 budou zazděny) – dodání a montáž nových, interiérových, plných, bílých dveří, včetně nového kování, zámkové vložky, nového prahu a výměny zárubní (vč. nátěru nových zárubní), směr otvírání bude upřesněn, š. 80 cm: **1 ks**
- Oprava stěn, stropu, špalet - zednická oprava a vyrovnaní povrchu stěn, rohů, špalet, penetrace, oprava prasklin pomocí perlinky, začištění, štukování (stěny, stropy i špalety), případné ostatní zednické opravy (např. oprava nerovností a výtluků na stěně nad dveřmi, začištění po demontované příčce atd.)
- Oprava stropu výměnou – dodání a montáž minerálního kazetového rozebíratelného podhledu, kazety o rozměru 600 mm x 600 mm vč. všech lišt, ve výšce cca 2,5 m: **cca 25 m<sup>2</sup>**
- Oprava osvětlení – dodání a montáž nového LED osvětlovacího panelu vestavěného do kazetového podhledu cca 600 mm x 600 mm: **4 ks** (doporučeno)
- Oprava elektroinstalace – dodání a montáž nové elektroinstalace vč. zasekání do zdi a vč. 2 ks spínačů a 4 ks zásuvek 230V (doporučeno), zajištění funkčního ochranného pospojení vodovodního potrubí, TUV a topení v místnosti č. 101 dle platných norem
- Vyplnění otvoru - zazdění dveří vhodným příčkovým zdivem (plynosilikát - např. ytong, porfix apod.) potřebné tloušťky mezi místnostmi č. 102 a č. 104 včetně potřebné povrchové úpravy (např. lepidlo, perlinka, štuk...): **1 ks**
- Úprava stavebního otvoru u demontovaného okna pro montáž nového okna o rozměru cca

1 100 mm x 1 400 mm včetně potřebné povrchové stavební úpravy (např. lepidlo, perlínka, štuk...): **1 ks**

- Dodání a montáž nového, plastového, jednokřídlého okna o rozměru cca 1 100 mm x 1 400 mm (š x v), 6-ti komorový profil, barva bílá, izolační dvojsklo  $U=$  do  $1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ , otvíravé/výklopné, směr otvírání bude upřesněn, včetně zednického zapravení, vnitřního plastového parapetu (barva bílá), vnějšího Al či pozink. parapetu (barva hnědá), vč. bočních krytek parapetů a vč. žaluzie (barva bílá): **1 ks**
- Dodání a montáž vnějších mříží vně okna, ocel pozinkovaná: **1 ks**
- Oprava topení - dodání a montáž nového radiátoru (nástěnný, deskový, bílý, š. 1 200 mm, v. 600 mm), v místnosti bude ponechán vyhovující nadzemní rozvod topení vedoucí pod stropem: **2 ks**
- Oprava rozvodů vody – estetizace rozvodů vody procházejících místností, vč. výměny všech ventilů/kohoutů, filtrů a vodoměru s možností dálkového odečtu atd. (vše zapuštěno do stěn pod omítku)
- Příprava povrchu (dle potřeby obroušení povrchu) pro kvalitní nátěr všech kovových, litinových a ostatních určených natíraných prvků
- Nátěr kovových, litinových a ostatních určených natíraných prvků – barva slonová kost
- Výmalba stěn, stropů, špalet – barva protiplišňová, otěruvzdorná, vnitřní, bílá
- Provedení zkoušky těsnosti topení (protokol)
- Provedení výchozí elektroinstalační revize vč. dokumentace skuteč. provedení (protokol)
- Odvoz a likvidace veškerého vzniklého odpadu, suti, úklid
- PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ NUTNÉ - zhotovitel si před realizací (případně před podáním cenové nabídky) vše potřebné přesně zaměří (na svojí zodpovědnost)

### Místnost č. 103 – šatna ženy

- Rozměr místností: **cca 3 m x 2,6 m x 2,5 m (š x d x v)**
- Demontáž podlahové krytiny (linoleum, případně dlažba): **cca 8 m<sup>2</sup>**
- Demontáž obkladů
- Demontáž vnitřních dveří a zárubní: **1 ks**
- Demontáž topného tělesa: **1 ks**
- Demontáž okna cca 1 100mm x 1 400 mm: **1 ks**
- Demontáž rozvodů vody a rozvodů topení
- Demontáž elektroinstalačních rozvodů, spínačů, zásuvek
- Demontáž osvětlovacích těles: **2 ks**
- Demontáž vnějších mříží u okna: **1 ks**
- Odstranění stávajícího povrchu stěn, stropu, špalet (oškrábání, otlučení nepevně lpících částí), ošetření sanačním prostředkem
- Oprava podlahy – příprava podkladu (broušení, vyrovnání podkladu, penetrace)
- Oprava podlahy – dodání a pokládka dlažby protiskluzové R9 do flexibilního lepidla vč. spárování, rozměr min. 30 cm x 30 cm nebo větší (30 x 40, 20 x 40 apod.) a vč. soklu o výšce 0,1m: **cca 10 m<sup>2</sup>**
- Oprava vnitřních dveří vedoucích z místnosti č. 103 do č. 104 formou výměny – dodání a montáž nových, interiérových, plných, bílých dveří, včetně nového kování, zámkové vložky, nového prahu a výměny zárubní (vč. nátěru nových zárubní), směr otvírání bude upřesněn, š. 80 cm: **1 ks**
- Oprava stěn, stropu, špalet - zednická oprava a vyrovnání povrchu stěn, rohů, špalet, penetrace, oprava prasklin pomocí perlínky, začištění, štukování (stěny, stropy i špalety), případně ostatní zednické opravy (např. oprava nerovností a výtluků na stěně)

- Oprava stropu – dodání a montáž minerálního kazetového rozebíratelného podhledu, kazety o rozměru 600 mm x 600 mm vč. všech lišt, ve výšce cca 2,5 m: **cca 8 m<sup>2</sup>**
- Oprava osvětlení – dodání a montáž nového LED osvětlovacího panelu vestavěného do kazetového podhledu cca 600 mm x 600 mm: **1 ks** (doporučeno)
- Oprava elektroinstalace – dodání a montáž nové elektroinstalace vč. zasekání do zdi a vč. 1 ks spínačů a 2 ks zásuvek 230V (doporučeno)
- Úprava stavebního otvoru u demontovaného okna pro montáž nového okna o rozměru cca 1 100 mm x 1 400 mm včetně potřebné povrchové stavební úpravy (např. lepidlo, perlinka, štuk...): **1 ks**
- Dodání a montáž nového, plastového, jednokřídlého okna o rozměru 1 100 mm x 1 400 mm (š x v), 6-ti komorový profil, barva bílá, izolační dvojsklo U= do 1,1 W/m<sup>2</sup>K, otvíravé/výklopné, směr otvírání bude upřesněn, včetně zednického zapravení, vnitřního plastového parapetu (barva bílá), vnějšího Al či pozink. parapetu (barva hnědá), vč. bočních krytek parapetů a vč. žaluzie (barva bílá): **1 ks**
- Dodání a montáž vnějších mříží vně okna, ocel pozinkovaná: **1 ks**
- Oprava topení - dodání a montáž nového radiátoru (nástěnný, deskový, bílý, š. 1 000 mm, v. 600 mm), v místnosti bude ponechán vyhovující nadzemní rozvod topení vedoucí pod stropem: **1 ks**
- Oprava rozvodů vody - estetizace rozvodů vody procházejících místností, vč. případné výměny všech ventilů/kohoutů, filtrů a vodoměru s možností dálkového odečtu atd. (vše zapuštěno do stěn pod omítku)
- Příprava povrchu (dle potřeby obroušení povrchu) pro kvalitní nátěr všech kovových, litinových a ostatních určených natíraných prvků
- Nátěr kovových, litinových a ostatních určených natíraných prvků – barva slonová kost
- Výmalba stěn, stropů, špalet – barva protiplišňová, otěruvzdorná, vnitřní, bílá
- Provedení zkoušky těsnosti topení (protokol)
- Provedení výchozí elektroinstalační revize vč. dokumentace skuteč. provedení (protokol)
- Odvoz a likvidace veškerého vzniklého odpadu, suti, úklid
- PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ NUTNÉ - zhotovitel si před realizací (případně před podáním cenové nabídky) vše potřebné přesně zaměří (na svojí zodpovědnost)

#### **Místnost č. 104 – technická místnost**

- Rozměr místností: **cca 4,9 m x 3 m x 3,1 m (š x d x v)**
- Demontáž dlažby: **cca 15 m<sup>2</sup>**
- Demontáž obkladů
- Demontáž vchodových dveří a zárubní: **1 ks**
- Demontáž topného tělesa: **1 ks**
- Demontáž umyvadla: **2 ks**
- Demontáž výlevky: **2 ks**
- Demontáž okna cca 1 100mm x 1 400 mm: **1 ks**
- Demontáž rozvodů vody, odpadu a rozvodů topení
- Demontáž odtokové gule uprostřed místnosti
- Demontáž elektroinstalačních rozvodů, spínačů, zásuvek
- Demontáž osvětlovacích těles: **3 ks**
- Demontáž vnějších mříží u okna: **1 ks**
- Demontáž ventilátoru: **1 ks**
- Demontáž elektrického kotle: **1 ks**
- Vybourání otvoru pro usazení nových vnitřních dveří 80 cm mezi místností č. 104 a č. 105

- včetně potřebné povrchové stavební úpravy (např. lepidlo, perlinka, štuk...): **1 ks**
- Odstranění stávajícího povrchu stěn, stropu, špalet (oškrábání, otlučení nepevně lpicích částí), ošetření sanačním prostředkem
  - Oprava rozvodů vody - dodání a montáž nových rozvodů vody k umyvadlu, rozvod vody zasekat do zdi/podlahy, včetně nových ventilů napojení z páteřního rozvodu), PVC DN 20 až po uzávěry v objektu
  - oprava rozvodů vody – zajištění přívodu pro budoucí pračku vč. potřebných koncových ventilů
  - Oprava rozvodů odpadu – dodání a montáž nových rozvodů odpadu k umyvadlu a k budoucí pračce, rozvod odpadu zasekat do zdi/podlahy, PVC HT 50 mm
  - Oprava umyvadla – dodání a montáž umyvadla šíře cca 50 cm – 55 cm se skříňkou pod umyvadlem, včetně napojení na vodu a odpad a včetně stojánkové pákové vodovodní baterie a potřebného vodoinstalačního materiálu: **1 ks**
  - Dodání a montáž věšáku na ručníky v provedení nerez (min. pro 2 ks ručníků): **1 ks**
  - Dodání a montáž dávkovače mýdla v provedení nerez, uchycení na zeď: **1 ks**
  - Dodání a montáž zrcadla nad umyvadlo, rozměr min. 600 mm x 400 mm: **1 ks**
  - Oprava hydroizolace podlahy - dodání a instalace nové hydroizolace v celé místnosti (vč. hydroizolace zdi do výšky min. 0,2 m): **cca 20 m<sup>2</sup>**
  - Oprava podlahy – příprava podkladu (broušení, vyrovnání podkladu, penetrace) vč. zrušení spádu do odtokové gule uprostřed místnosti (gule bude zrušena)
  - Oprava podlahy – dodání a pokládka dlažby protiskluzové R9 do flexibilního lepidla vč. spárování, rozměr min. 30 cm x 30 cm nebo větší (30 x 40, 20 x 40 apod.) a vč. soklu o výšce 0,1m: **cca 20 m<sup>2</sup>**
  - Zazdění otvoru po ventilátoru včetně potřebné povrchové stavební úpravy (např. lepidlo, perlinka, štuk...): **1 ks**
  - Oprava vchodových dveří formou výměny – dodání a montáž nových, venkovních, plných, plastových, bílých dveří, včetně nového kování (KL/KO), cylindrické vložky, nového prahu a zárubní, směr otvírání bude upřesněn, š. 90 cm: **1 ks**
  - Dodání a montáž nových, interiérových, plných, bílých dveří, včetně nového kování, zámkové vložky, nového prahu a výměny zárubní (vč. nátěru nových zárubní), š. 80 cm (z místnosti č. 104 do místnosti č. 105), směr otvírání bude upřesněn: **1 ks**
  - Oprava stěn, stropu, špalet - zednická oprava a vyrovnání povrchu stěn, rohů, špalet, penetrace, oprava prasklin pomocí perlinky, začištění, štukování (stěny, stropy i špalety), případně ostatní zednické opravy
  - Oprava stěn – dodání a pokládka obkladu u umyvadla – obklad dle výběru objednatele v ceně do 350,-Kč/m<sup>2</sup>, rozměr cca 1 500 mm x 1 500 mm (š x v) včetně spárování, min. rozměr obkladu 20 cm x 25 cm (spíše větší), okraje a rohy opatřit vhodnými rohovými ukončovacími lištami a silikonem. Zakončovací řada obkladů bude výškově z celých obkladů. Výškové úpravy obkladů budou vždy prováděny v první řadě, tedy u podlahy: **cca 2,5 m<sup>2</sup>**
  - Oprava stropu – dodání a montáž minerálního kazetového rozebíratelného podhledu, kazety o rozměru 600 mm x 600 mm vč. všech lišt, ve výšce cca 2,5 m, (do podhledu bude instalován vestavěný světelný LED panel): **cca 15 m<sup>2</sup>**
  - Oprava osvětlení – dodání a montáž nového LED osvětlovacího panelu vestavěného do kazetového podhledu cca 600 mm x 600 mm: **2 ks** (doporučeno)
  - Oprava elektroinstalace – dodání a montáž nové elektroinstalace vč. zasekání do zdi a vč. 2 ks spínačů č. 6 a 6 ks zásuvek 230V (doporučeno), zajištění funkčního ochranného pospojení dle platných norem, montáž rozvodů a zásuvek pro zapojení pračky a sušičky
  - Úprava stavebního otvoru (zvětšení) u demontovaného okna pro montáž nového okna o rozměru cca 1 500 mm x 1 500 mm včetně potřebné povrchové stavební úpravy (např.

lepidlo, perlinka, štuk...): **1 ks**

- Dodání a montáž nového, plastového, jednokřídlého okna o rozměru cca 1 500 mm x 1 500 mm (š x v), 6-ti komorový profil, barva bílá, izolační dvojsklo U= do 1,1 W/m<sup>2</sup>K, otvíravé/výklopné, směr otvírání bude upřesněn, včetně zednického zapravení, vnitřního plastového parapetu (barva bílá), vnějšího Al či pozink. parapetu (barva hnědá), vč. bočních krytek parapetů a vč. žaluzie (barva bílá): **1 ks**
- Dodání a montáž vnějších mříží vně okna, ocel pozinkovaná: **1 ks**
- Oprava topení - dodání a montáž nového radiátoru (nástěnný, deskový, bílý, š. 1 200 mm, v. 600 mm), v místnosti bude ponechán vyhovující nadzemní rozvod topení vedoucí pod stropem: **2 ks**
- Příprava povrchu (dle potřeby obroušení povrchu) pro kvalitní nátěr všech kovových, litinových a ostatních určených natíraných prvků
- Nátěr kovových, litinových a ostatních určených natíraných prvků – barva slonová kost
- Výmalba stěn, stropů, špalet – barva protiplišňová, otěruvzdorná, vnitřní, bílá
- Provedení zkoušky těsnosti vodovodního a odpadního potrubí (protokol)
- Provedení zkoušky těsnosti topení (protokol)
- Provedení výchozí elektroinstalační revize vč. dokumentace skuteč. provedení (protokol)
- Vyhotovení dokumentace skutečného provedení rozvodů vody a odpadů
- Odvoz a likvidace veškerého vzniklého odpadu, suti, úklid
- PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ NUTNÉ - zhotovitel si před realizací (případně před podáním cenové nabídky) vše potřebné přesně zaměří (na svojí zodpovědnost)

#### Místnost č. 105 - vstupní chodba

- Rozměr místností: **cca 3,5 m x 3,5 m x 2,9 m (š x d x v)**
- Demontáž dlažby: **cca 13 m<sup>2</sup>**
- Demontáž vnitřních dveří a zárubní: **2 ks**
- Demontáž vchodových dveří a zárubní: **1 ks**
- Demontáž topného tělesa: **1 ks**
- Demontáž rozvodů topení
- Demontáž elektroinstalačních rozvodů, spínačů, zásuvek
- Demontáž osvětlovacích těles: **2 ks**
- Odstranění stávajícího povrchu stěn, stropu, špalet (oškrábání, otlučení nepevně lpících částí), ošetření sanačním prostředkem
- Oprava podlahy – příprava podkladu (broušení, vyrovnání podkladu, penetrace)
- Oprava podlahy – dodání a pokládka dlažby protiskluzové R9 do flexibilního lepidla vč. spárování, rozměr min. 30 cm x 30 cm nebo větší (30 x 40, 20 x 40 apod.) a vč. soklu o výšce 0,1m: **cca 15 m<sup>2</sup>**
- Úprava stavebního otvoru u demontovaných vchodových dveří – dozdění vhodným materiálem na potřebný stavební otvor (dozdění cca 900 mm x 3 000mm) – plynosilikátem tl. min. 250 mm, včetně potřebné povrchové stavební úpravy (např. lepidlo, perlinka, štuk...): **1 ks**
- Oprava vnitřních dveří vedoucích z místnosti č. 105 do č. 106 a z místnosti č. 105 do č. 112 formou výměny – dodání a montáž nových, interiérových, plných, bílých dveří, včetně nového kování, zámkové vložky, nového prahu a výměny zárubní (vč. nátěru nových zárubní), směr otvírání bude upřesněn, š. 80 cm: **2 ks**
- Oprava vchodových dveří formou výměny – dodání a montáž nových, vchodových, plastových, jednokřídlých bílých dveří, 1/3 plastová výplň hladká bílá, 2/3 sklo kůra čirá, nad dveřmi fixní nadsvětlík kůra čirá, dveře včetně nového kování (KL/KO), cylindrické vložky, nového prahu, zárubní, zášlapu, brana, směr otvírání bude upřesněn, š. 90 cm: **1 ks**

- Oprava stěn, stropu, špalet - zednická oprava a vyrovnání povrchu stěn, rohů, špalet, penetrace, oprava prasklin pomocí perlínky, začištění, štukování (stěny, stropy i špalety), případné ostatní zednické opravy (např. oprava nerovností a výtluků na stěně atd.)
- Oprava stropu – dodání a montáž minerálního kazetového rozebíratelného podhledu, kazety o rozměru 600 mm x 600 mm vč. všech lišt, ve výšce cca 2,7 m – nad rozvaděčem pro IT, (do podhledu bude instalován vestavěný světelný LED panel): **cca 13 m<sup>2</sup>**
- Oprava osvětlení – dodání a montáž nového LED osvětlovacího panelu vestavěného do kazetového podhledu cca 600 mm x 600 mm: **2 ks** (doporučeno)
- Oprava elektroinstalace – dodání a montáž nové elektroinstalace vč. zasekání do zdi a vč. 2 ks spínačů č. 6 a dvou okruhů zásuvek (1. okruh pro IT, 2. okruh chodba)
- Rozvaděč pro IT (optický kabel) bude posunut do rohu místnosti, rozvody do místnosti č. 106 a č. 112 vést podhledy a ve stěně husím krkem k datovým zásuvkám
- Oprava topení - dodání a montáž nového radiátoru (nástěnný, deskový, bílý, š. 800 mm, v. 600 mm), v místnosti bude ponechán vyhovující nadzemní rozvod topení vedoucí pod stropem, instalovat nové rozvody z páteřního rozvodu: **1 ks**
- Příprava povrchu (dle potřeby obroušení povrchu) pro kvalitní nátěr všech kovových, litinových a ostatních určených natíraných prvků
- Nátěr kovových, litinových a ostatních určených natíraných prvků – barva slonová kost
- Výměna původní hydrantové skříně za novou dle platných norem, vč. označení: **1 ks**
- Výmalba stěn, stropů, špalet – barva protiplišňová, ořezuvzdorná, vnitřní, bílá
- Provedení zkoušky těsnosti topení (protokol)
- Provedení výchozí elektroinstalační revize vč. dokumentace skuteč. provedení (protokol)
- Odvoz a likvidace veškerého vzniklého odpadu, suti, úklid
- PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ NUTNÉ - zhotovitel si před realizací (případně před podáním cenové nabídky) vše potřebné přesně zaměří (na svojí zodpovědnost)

#### **Místnost č. 106 - denní místnost psů**

Rozměr místnosti: **cca 4,60 m x 3,40 m x 2,9 m (š x d x v)**

- Demontáž podlahové krytiny (linoleum, případně dlažba): **cca 16 m<sup>2</sup>**
- Demontáž vnitřních dveří a zárubní: **2 ks**
- Demontáž topného tělesa: **1 ks**
- Demontáž okna cca 2 100 mm x 1 400 mm: **1 ks**
- Demontáž rozvodů topení
- Demontáž elektroinstalačních rozvodů, spínačů, zásuvek
- Demontáž osvětlovacích těles: **1 ks**
- Demontáž vnějších mříží u okna: **1 ks**
- Odstranění stávajícího povrchu stěn, stropu, špalet (oškrábání, otlučení nepevně lpících částí), ošetření sanačním prostředkem
- Oprava podlahy – příprava podkladu (broušení, vyrovnání podkladu, penetrace)
- Oprava podlahy – dodání a pokládka dlažby protiskluzové R9 do flexibilního lepidla vč. spárování, rozměr min. 30 cm x 30 cm nebo větší (30 x 40, 20 x 40 apod.) a vč. soklu o výšce 0,1m: **cca 20 m<sup>2</sup>**
- Oprava vnitřních dveří vedoucích z místnosti č. 106 do místnosti č. 107 a č. 111 formou výměny – dodání a montáž nových, interiérových, plných, bílých dveří, včetně nového kování, zámkové vložky, nového prahu a výměny zárubní (vč. nátěru zárubní), směr otvírání bude upřesněn, š. 60 cm: **2 ks**
- Oprava stěn, stropu, špalet - zednická oprava a vyrovnání povrchu stěn, rohů, špalet, penetrace, oprava prasklin pomocí perlínky, začištění, štukování (stěny, stropy i špalety), případné ostatní zednické opravy (např. oprava nerovností a výtluků na stěně nad



dveřmi atd.)

- Oprava stropu – dodání a montáž minerálního kazetového rozebíratelného podhledu, kazety o rozměru 600 mm x 600 mm vč. všech lišt, ve výšce cca 2,5 m, (do podhledu bude instalován vestavěný světelný LED panel): **cca 16 m<sup>2</sup>**
- Oprava osvětlení – dodání a montáž nového LED osvětlovacího panelu vestavěného do kazetového podhledu cca 600 mm x 600 mm: **2 ks** (doporučeno)
- Oprava elektroinstalace – dodání a montáž nové elektroinstalace vč. zasekání do zdi a vč. 2 ks spínačů č. 6 a pěti okruhů zásuvek, přívod elektro i k budoucí kuchyňské lince – dvouplotýnkový sporák 230V apod.
- Zajistit rozvod pro telefonní linku i pro datové vedení (napojení PC) – rozvody pro telefonní linku zůstanou na stávajících místech, rozvody pro datové vedení budou vedeny v podhledu a trasa k datové zásuvce bude vedena husím krkem ve zdi
- Úprava stavebního otvoru u demontovaného okna pro montáž nového okna o rozměru cca 1100 mm x 1400 mm (dozdění vhodným materiálem na potřebný stavební otvor), včetně potřebné povrchové stavební úpravy (např. lepidlo, perlínka, štuk...): **1 ks**
- Dodání a montáž nového, plastového, jednokřídlého okna o rozměru 1 100 mm x 1 400 mm (š x v), 6-ti komorový profil, barva bílá, izolační dvojsklo U= do 1,1 W/m<sup>2</sup>K, otvíravé/výklopné, směr otvírání bude upřesněn, včetně zednického zapravení, vnitřního plastového parapetu (barva bílá), vnějšího Al či pozink. parapetu (barva hnědá), vč. bočních krytek parapetů a vč. žaluzie (barva bílá): **1 ks**
- Dodání a montáž vnějších mříží vně okna, ocel pozinkovaná: **1 ks**
- Oprava topení - dodání a montáž nového radiátoru (nástěnný, deskový, bílý, š. 1 200 mm, v. 600 mm), v místnosti bude ponechán vyhovující nadzemní rozvod topení vedoucí pod stropem, instalovat nové rozvody z páteřního rozvodu: **1 ks**
- Oprava rozvodů vody - dodání a montáž nových rozvodů vody k budoucí kuchyňské lince (linku si zajistí zadavatel na své náklady), přívod vody ze sousední místnosti č. 112 (tedy skrz zeď), rozvod vody zasekat do zdi/podlahy, včetně nových ventilů napojení
- Oprava rozvodů odpadu – dodání a montáž nových rozvodů odpadu k budoucí kuchyňské lince (linku si zajistí zadavatel na své náklady), rozvod odpadu zasekat do zdi/podlahy (*odpad nejblíže v místnosti č. 112*)
- Příprava povrchu (dle potřeby obroušení povrchu) pro kvalitní nátěr všech kovových, litinových a ostatních určených natíraných prvků
- Nátěr kovových, litinových a ostatních určených natíraných prvků – barva slonová kost
- Výmalba stěn, stropů, špalet – barva, otěruvzdorná, vnitřní, barevná
- Provedení zkoušky těsnosti topení (protokol)
- Provedení výchozí elektroinstalační revize vč. dokumentace skuteč. provedení (protokol)
- Odvoz a likvidace veškerého vzniklého odpadu, suti, úklid
- PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ NUTNÉ - zhotovitel si před realizací (případně před podáním cenové nabídky) vše potřebné přesně zaměří (na svojí zodpovědnost)

### **Místnosti č. 107, č.108, č.109, č.110, č.111 - sociální zařízení**

Rozměr místností: **cca 8 m x 3 m x 2,9 m (š x d x v)**

- Demontáž podlahové krytiny (dlažba, linoleum): **cca 24 m<sup>2</sup>**
- Demontáž obkladů
- Demontáž vnitřních dveří a zárubní: **4 ks**
- Demontáž topného tělesa: **3 ks**
- Demontáž okna cca 1 200 mm x 600 mm: **3 ks**
- Demontáž WC (**1 ks**), pisoárů (**2 ks**), sprch (**2 ks**), umyvadel (**2 ks**)
- Demontáž rozvodů vody, odpadu a rozvodů topení

- Demontáž elektroinstalačních rozvodů, spínačů, zásuvek
- Demontáž osvětlovacích těles: **5 ks**
- Demontáž zdiva - dělicí nenosné příčky 1,6 m x 3 m mezi místností č. 107 a č. 108: **cca 5 m<sup>2</sup>**
- Odstranění stávajícího povrchu stěn, stropu, špalet (oškrábání, otlučení nepevně lpících částí), ošetření sanačním prostředkem
- Oprava rozvodů vody - dodání a montáž nových rozvodů vody k umyvadlům (2 ks), pisoáru (1 ks), sprchám (3 ks), WC (2 ks) a elektrickému ohřívači vody - bojleru (1 ks), rozvod vody zasekat do zdi/podlahy, včetně nových ventilů napojení z páteřního rozvodu), PVC DN 20, až po uzávěry v objektu
- Oprava rozvodů odpadu – dodání a montáž nových rozvodů odpadu umyvadlům (2 ks), pisoáru (1 ks), sprchám (3 ks) a WC (2 ks), rozvod odpadu zasekat do zdi/podlahy, PVC HT 100, 50, 40 mm
- Oprava umyvadla – dodání a montáž umyvadla šíře cca 50 cm – 55 cm se skříňkou pod umyvadlem, včetně napojení na vodu a odpad a včetně pákové stojánkové vodovodní baterie a potřebného vodoinstalačního materiálu (1x umyvadlo v místnosti č. 108, 1x umyvadlo v místnosti č. 110): **2 ks**
- Oprava WC – dodání a montáž nového WC kombi vč. sedátka a vč. napojení na vodu a odpad, vč. potřebného vodoinstalačního materiálu (1x WC v místnosti č. 108, 1x WC v místnosti č. 109): **2 ks**
- Oprava pisoáru – dodání a montáž nového pisoáru (např. SANELA Pisoár Arq SLP 32RB s automat. radarovým splachovačem pro bateriové napájení 11327 nebo jiný podobný typ) do místnosti č. 110 (vedle nově postavené zástěny) včetně napojení na vodu a odpad, vč. potřebného vodoinstalačního materiálu: **1 ks**
- Oprava sprch - dodání a montáž nového sprchového panelu, sprchové hlavice a skleněných dvířek do sprchy, včetně napojení na vodu a odpad a včetně potřebného vodoinstalačního materiálu (1x sprcha v místnosti č. 108, 1x sprcha v místnosti č. 110), dělicí zeď ve sprchách v místnosti č. 110 nebude bourána: **3 ks**
- Dodání a montáž elektric. ohřívače vody – bojleru včetně napojení na vodu, objem min. 150 l, umístění na chodbičku – roh místnosti č. 111, rozvod vody z ohřívače bude prodloužen pro místnost č. 108 i místnost č. 110: **1 ks**
- Vyplnění otvoru - zazdění dveří vhodným zdivem (plynosilikátem např. ytong, porfix apod.) mezi místností č. 111 a č. 109 a místností č. 111 a č. 108 včetně potřebné povrchové úpravy (např. lepidlo, perlinka, štuk...): **2 ks**
- Zhotovení nové zástěny vhodnou deskou nebo vhodným zdivem u pisoáru o rozměru cca 800 mm x 1 500 mm (š x v) včetně potřebné povrchové stavební úpravy (bude obloženo obkladem): **cca 1,2 m<sup>2</sup>**
- Oprava hydroizolace podlahy - dodání a instalace nové hydroizolace v celé místnosti (vč. hydroizolace zdi do výšky min. 0,2 m, u sprch hydroizolace do výšky 1,5m): **cca 30 m<sup>2</sup>**
- Oprava podlahy – příprava podkladu (broušení, vyrovnání podkladu, penetrace)
- Oprava podlahy – dodání a pokládka dlažby protiskluzové R11 do flexibilního lepidla vč. spárování, rozměr min. 30 cm x 30 cm nebo větší (30 x 40, 20 x 40 apod.): **cca 20 m<sup>2</sup>**
- Oprava stěn, stropu, špalet - zednická oprava a vyrovnání povrchu stěn, rohů, špalet, penetrace, oprava prasklin pomocí perlinky, začištění, štukování (stěny, stropy i špalety), případné ostatní zednické opravy (např. oprava nerovností a výtluků na stěně atd.)
- Oprava stěn – dodání a pokládka obkladu dle výběru objednatele v ceně do 350,-Kč/m<sup>2</sup>, na všech stěnách do výšky zárubní (cca 2 m), v prostoru sprch v celé místnosti č. 108/107 a č. 110 obklad až do výše SDK podhledu (cca 2,3 m), obložení zástěny u pisoáru, obložení dělicí zdi mezi sprchami, vše včetně spárování, min. rozměr obkladu 20 cm x 25 cm (spíše větší 20 cm x 40 cm apod.), okraje a rohy opatřit vhodnými rohovými a ukončovacími lištami a silikonem. Zakončovací řada obkladů bude výškově z celých obkladů. Výškově

úpravy obkladů budou vždy prováděny v první řadě, tedy u podlahy: **cca 60 m<sup>2</sup>**

- Oprava stropu – dodání a montáž SDK podhledu určeného do vlhkého prostředí ve výšce cca 2,5 m ve všech místnostech (pod podhled bude instalován světelný LED panel): **cca 25 m<sup>2</sup>**
- Oprava osvětlení – dodání a montáž nového LED osvětlovacího panelu upevněného na SDK podhledu: **5 ks** (doporučeno)
- Oprava elektroinstalace – dodání a montáž nové elektroinstalace vč. zasekání do zdi a vč. 5 ks spínačů, 6 ks zásuvek (2x místnost č. 111, 2x okruh zásuvkový místnost č. 108, 2x okruh zásuvkový místnost 110), 1x přívodu k tlakovému ohřívači vody, zajištění funkčního ochranného pospojení dle platných norem, veškerá instalace musí odpovídat předpisům pro mokré prostředí
- Oprava vnitřních dveří formou výměny – dodání a montáž nových, interiérových, plných, bílých dveří, včetně nového kování, zámkové vložky, nového prahu a výměny zárubní (vč. nátěru nových zárubní), š. 60 cm (z místnosti č. 111 do místnosti č. 109 a do místnosti č. 110), směr otvírání bude upřesněn: **2 ks**
- Úprava stavebního otvoru u demontovaných oken pro montáž nových oken o rozměrech cca 600 mm x 1 200 mm včetně potřebné povrchové stavební úpravy (např. lepidlo, perlinka, štuk...): **3 ks**
- Dodání a montáž nového, plastového, jednokřídlého okna o rozměru cca 1 200 mm x 600 mm (š x v), 6-ti komorový profil, barva bílá, izolační dvojsklo U= do 1,1 W/m<sup>2</sup>K, otvíravé/výklopné, směr otvírání bude upřesněn, včetně zednického zapravení, vnitřního plastového parapetu (barva bílá), vnějšího Al či pozink. parapetu (barva hnědá), vč. bočních krytek parapetů a vč. žaluzie (barva bílá): **3 ks**
- Dodání a montáž vnějších mříží vně okna, ocel pozinkovaná: **3 ks**
- Oprava topení - dodání a montáž nového radiátoru, v místnosti č. 109 - nástěnný, deskový, bílý, š. 800 mm, v. 600 mm - 1 ks; v místnosti č. 108 a 110 – kombinovaný (elektro/topný systém) topný žebřík, včetně dodání nového potrubí k topnému žebříku, bílý, rozměr š. 600 mm, v. 1 200 mm - 2 ks, včetně výměny rozvodů topení: **3 ks**
- Oprava odvětrávání – dodání a montáž nového ventilátoru s časovým doběhem o průměru 125 mm v provedení turbo (např. Vents 125 Turbo nebo podobný výrobek), spínání s osvětlením, zajištění funkčního odsávání, místnost č. 108, č. 109 a č. 110: **3 ks**
- Dodání a montáž věšáku na ručníky v provedení nerez do místnosti č. 110 (4 ks) a do místnosti č. 108 (2 ks): **6 ks**
- Dodání a montáž dávkovače mýdla v provedení nerez do místnosti č. 110 a do místnosti č. 108, uchycení na zeď: **2 ks**
- Dodání a montáž zrcadla nad umyvadlo do místnosti č. 110 a do místnosti č. 108, rozměr min. 600 mm x 400 mm: **2 ks**
- Dodání a montáž držáku toaletního papíru v provedení nerez do místnosti č. 110 a do místnosti č. 108, uchycení na zeď: **2 ks**
- Příprava povrchu (dle potřeby obroušení povrchu) pro kvalitní nátěr všech kovových, litinových a ostatních určených natíraných prvků
- Nátěr kovových, litinových a ostatních určených natíraných prvků – barva slonová kost
- Výmalba stěn, stropů, špalet – barva protiplišňová, otěruvzdorná, vnitřní, bílá
- Provedení zkoušky těsnosti vodovodního a odpadního potrubí (protokol)
- Provedení zkoušky těsnosti topení (protokol)
- Provedení výchozí elektroinstalační revize vč. dokumentace skuteč. provedení (protokol)
- Vyhotovení dokumentace skutečného provedení rozvodů vody a odpadů
- Odvoz a likvidace veškerého vzniklého odpadu, suti, úklid
- PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ NUTNÉ - zhotovitel si před realizací (případně před podáním cenové nabídky) vše potřebné přesně zaměří (na svojí zodpovědnost)

### Místnost č. 112 - kancelář vedoucího kynologického střediska

Rozměr místnosti: **cca 3,90 m x 4,40 m x 2,8 m** (š x d x v)

- Demontáž dlažby: **cca 18 m<sup>2</sup>**
- Demontáž obkladů
- Demontáž kuchyňské linky – po opravě místnosti bude linka instalována zpět: **1 ks**
- Demontáž vnitřních dveří a zárubní: **1 ks**
- Demontáž topného tělesa: **1 ks**
- Demontáž okna cca 1 500mm x 1 500 mm: **1 ks**
- Demontáž rozvodů vody, odpadu a rozvodů topení
- Demontáž elektroinstalačních rozvodů, spínačů, zásuvek
- Demontáž osvětlovacích těles: **2 ks**
- Odstranění stávajícího povrchu stěn, stropu, špalet (oškrábání, otlučení nepevně lpících částí), ošetření sanačním prostředkem
- Oprava rozvodů vody - dodání a montáž nových rozvodů vody ke kuchyňské lince, rozvod vody zasekat do zdi/podlahy, včetně nových ventilů napojení z páteřního rozvodu), PVC DN 20, až po uzávěry v objektu
- Oprava rozvodů odpadu – dodání a montáž nových rozvodů odpadu ke kuchyňské lince, rozvod odpadu zasekat do zdi/podlahy, PVC HT 50 mm
- Oprava podlahy – příprava podkladu (broušení, vyrovnaní podkladu, penetrace)
- Oprava podlahy – dodání a pokládka dlažby protiskluzové R9 do flexibilního lepidla vč. spárování, rozměr min. 30 cm x 30 cm nebo větší (30 x 40, 20 x 40 apod.) a vč. soklu o výšce 0,1m: **cca 23 m<sup>2</sup>**
- Oprava stěn, stropu, špalet - zednická oprava a vyrovnaní povrchu stěn, rohů, špalet, penetrace, oprava prasklin pomocí perlínky, začištění, štukování (stěny, stropy i špalety), případné ostatní zednické opravy (např. oprava nerovností a výtluků na stěně, začištění po demontované příčce atd.)
- Oprava stěn – dodání a pokládka obkladu dle výběru objednatele v ceně do 350,-Kč/m<sup>2</sup> u kuchyňské linky, min. rozměr obkladu 20 cm x 25 cm (spíše větší), okraje a rohy opatřit vhodnými rohovými a ukončovacími lištami a silikonem: **cca 5 m<sup>2</sup>**
- Oprava stropu – dodání a montáž minerálního kazetového rozebíratelného podhledu, kazety o rozměru 600 mm x 600 mm vč. všech lišt, ve výšce cca 2,5 m, (do podhledu bude instalován vestavěný světelný LED panel): **cca 18 m<sup>2</sup>**
- Oprava osvětlení – dodání a montáž nového LED osvětlovacího panelu vestavěného do kazetového podhledu cca 600 mm x 600 mm: **3 ks** (doporučeno)
- Oprava elektroinstalace – dodání a montáž nové elektroinstalace vč. zasekání do zdi a vč. 2 ks spínačů č. 6 a pěti zásuvkových okruhů
- Oprava vnitřních dveří vedoucích z místnosti č. 112 do č. 113 formou výměny – dodání a montáž nových, interiérových, plných, bílých dveří, včetně nového kování, zámkové vložky, nového prahu a výměny zárubní (vč. nátěru nových zárubní), směr otvírání bude upřesněn, š. 80 cm: **1 ks**
- Úprava stavebního otvoru u demontovaného okna pro montáž nového okna o rozměru cca 1 500 mm x 1 500 mm včetně potřebné povrchové stavební úpravy (např. lepidlo, perlínka, štuk...): **1 ks**
- Dodání a montáž nového, plastového, jednokřídlého okna o rozměru cca 1 500 mm x 1 500 mm (š x v), 6-ti komorový profil, barva bílá, izolační dvojsklo U= do 1,1 W/m<sup>2</sup>K, otvíravé/výklopné, směr otvírání bude upřesněn, včetně zednického zapravení, vnitřního plastového parapetu (barva bílá), vnějšího Al či pozink. parapetu (barva hnědá), vč. bočních krytek parapetů a vč. žaluzie (barva bílá): **1 ks**

- Dodání a montáž vnějších mříží vně okna, ocel pozinkovaná: **1 ks**
- Oprava topení - dodání a montáž nového radiátoru (nástěnný, deskový, bílý, š. 1 200 mm, v. 600 mm), v místnosti bude ponechán vyhovující nadzemní rozvod topení vedoucí pod stropem, instalovat nové rozvody z páteřního rozvodu: **1 ks**
- Dodání a montáž věšáku na ručníky/utěrky v provedení nerez ke kuchyňské lince: **2 ks**
- Příprava povrchu (dle potřeby obroušení povrchu) pro kvalitní nátěr všech kovových, litinových a ostatních určených natíraných prvků
- Nátěr kovových, litinových a ostatních určených natíraných prvků – barva slonová kost
- Výmalba stěn, stropů, špalet – barva, otěruvzdorná, vnitřní, barevná
- Provedení zkoušky těsnosti vodovodního a odpadního potrubí (protokol)
- Provedení zkoušky těsnosti topení (protokol)
- Provedení výchozí elektroinstalační revize vč. dokumentace skuteč. provedení (protokol)
- Odvoz a likvidace veškerého vzniklého odpadu, suti, úklid
- PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ NUTNÉ - zhotovitel si před realizací (případně před podáním cenové nabídky) vše potřebné přesně zaměří (na svojí zodpovědnost)

### **Místnost č. 113 - šatna vedoucího kynologického střediska**

Rozměr místnosti: cca 2,3 m x 3,6 m x 2,8 m ( **š x d x v** )

- Demontáž dlažby: **cca 9 m<sup>2</sup>**
- Demontáž venkovních dveří a zárubní: **1 ks**
- Demontáž topného tělesa: **1 ks**
- Demontáž okna cca 1 500mm x 1 500 mm: **1 ks**
- Demontáž rozvodů vody a rozvodů topení
- Demontáž elektroinstalačních rozvodů, spínačů, zásuvek
- Demontáž osvětlovacích těles: **1 ks**
- Demontáž vnějších mříží u okna: **1 ks**
- Odstranění stávajícího povrchu stěn, stropu, špalet (oškrábání, otlučení nepevně lpících částí), ošetření sanačním prostředkem
- Oprava podlahy – příprava podkladu (broušení, vyrovnaní podkladu, penetrace)
- Oprava podlahy – dodání a pokládka dlažby protiskluzové R9 do flexibilního lepidla vč. spárování, rozměr min. 30 cm x 30 cm nebo větší (30 x 40, 20 x 40 apod.) a vč. soklu o výšce 0,1m: **cca 12 m<sup>2</sup>**
- Oprava vchodových dveří formou výměny – dodání a montáž nových, venkovních, plných, plastových, bílých dveří, včetně nového kování (KL/KO), cylindrické vložky, nového prahu a zárubní, směr otvírání bude upřesněn, š. 90 cm: **1 ks**
- Oprava stěn, stropu, špalet - zednická oprava a vyrovnaní povrchu stěn, rohů, špalet, penetrace, oprava prasklin pomocí perlínky, začištění, štukování (stěny, stropy i špalety), případné ostatní zednické opravy (např. oprava nerovností a výtluků na stěně atd.)
- Oprava stropu – dodání a montáž minerálního kazetového rozebíratelného podhledu, kazety o rozměru 600 mm x 600 mm vč. všech lišt, ve výšce cca 2,5 m, (do podhledu bude instalován vestavěný světelný LED panel): **9 m<sup>2</sup>**
- Oprava osvětlení – dodání a montáž nového LED osvětlovacího panelu vestavěného do kazetového podhledu cca 600 mm x 600 mm: **1 ks** (doporučeno)
- Oprava elektroinstalace – dodání a montáž nové elektroinstalace vč. zasekání do zdi a vč. spínače a 2 ks zásuvek
- Úprava stavebního otvoru u demontovaného okna pro montáž nového okna o rozměru cca 1 500 mm x 1 500 mm, včetně potřebné povrchové stavební úpravy (např. lepidlo, perlínka, štuk...): **1 ks**

- Dodání a montáž nového, plastového, jednokřídlého okna o rozměru cca 1 500 mm x 1 500 mm (š x v), 6-ti komorový profil, barva bílá, izolační dvojsklo  $U=$  do 1,1 W/m<sup>2</sup>K, otvíravé/výklopné, směr otvírání bude upřesněn, včetně zednického zapravení, vnitřního plastového parapetu (barva bílá), vnějšího Al či pozink. parapetu (barva hnědá), vč. bočních krytek parapetů a vč. žaluzie (barva bílá): **1 ks**
- Dodání a montáž vnějších mříží vně okna, ocel pozinkovaná: **1 ks**
- Oprava topení – dodání a montáž nových automatických odvodušňovacích ventilů na vrchní vedení, dodání a montáž nového radiátoru (nástěnný, deskový, bílý, š. 1 000 mm, v. 600 mm), v místnosti bude ponechán vyhovující nadzemní rozvod topení vedoucí pod stropem, instalovat nové rozvody z páteřního rozvodu: **1 ks**
- Příprava povrchu (dle potřeby obroušení povrchu) pro kvalitní nátěr všech kovových, litinových a ostatních určených natíraných prvků
- Nátěr kovových, litinových a ostatních určených natíraných prvků – barva slonová kost
- Výmalba stěn, stropů, špalet – barva, ořezuvzdorná, vnitřní, bílá
- Provedení zkoušky těsnosti topení (protokol)
- Provedení výchozí elektroinstalační revize vč. dokumentace skuteč. provedení (protokol)
- Odvoz a likvidace veškerého vzniklého odpadu, suti, úklid
- PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ NUTNÉ - zhotovitel si před realizací (případně před podáním cenové nabídky) vše potřebné přesně zaměří (na svojí zodpovědnost)

#### **Místnost č. 114 – sklad omamných látek**

Rozměr místnosti: cca 3,6 m x 1,9 m x 2,9 m (**š x d x v**)

- Demontáž podlahové krytiny (linoleum, případně dlažba): **cca 7 m<sup>2</sup>**
- Demontáž venkovních dveří a zárubní: **1 ks**
- Demontáž topného tělesa: **1 ks**
- Demontáž okna cca 1 500mm x 1 500 mm: **1 ks**
- Demontáž rozvodů topení
- Demontáž elektroinstalačních rozvodů, spínačů, zásuvek
- Demontáž zabezpečovacího systému – demontáž zajistí zhotovitel prostřednictvím odborné firmy, demontáž bude provedena dle pokynů pracovníka ZaKT věznice (po opravě místnosti bude namontováno zpět). Demontáž bude provedena na náklady zhotovitele prostřednictvím firmy KAMERA Liberec s.r.o., IČO: 22801839, tel.: 777 787 021, e-mail: [info@kamera-lbc.cz](mailto:info@kamera-lbc.cz)
- Demontáž osvětlovacích těles: **1 ks**
- Demontáž vnějších mříží u okna: **1 ks**
- Demontáž vnějších mříží u vchodových dveří: **1 ks**
- Odstranění stávajícího povrchu stěn, stropu, špalet (oškrábání, otlučení nepevně lpících částí), ošetření sanačním prostředkem
- Oprava podlahy – příprava podkladu (broušení, vyrovnání podkladu, penetrace)
- Oprava podlahy – dodání a pokládka dlažby protiskluzové R9 do flexibilního lepidla vč. spárování, rozměr min. 30 cm x 30 cm nebo větší (30 x 40, 20 x 40 apod.) a vč. soklu o výšce 0,1m: **cca 10 m<sup>2</sup>**
- Oprava stěn, stropu, špalet - zednická oprava a vyrovnání povrchu stěn, rohů, špalet, penetrace, oprava prasklin pomocí perlínky, začištění, štukování (stěny, stropy i špalety), případné ostatní zednické opravy (např. oprava nerovností a výtlučků na stěně atd.)
- Oprava stropu – dodání a montáž minerálního kazetového rozebíratelného podhledu, kazety o rozměru 600 mm x 600 mm vč. všech lišt, ve výšce cca 2,5 m, (do podhledu bude instalován vestavěný světelný LED panel): **cca 7 m<sup>2</sup>**

- Oprava osvětlení – dodání a montáž nového LED osvětlovacího panelu vestavěného do kazetového podhledu cca 600 mm x 600 mm: **1 ks**
- Oprava elektroinstalace – dodání a montáž nové elektroinstalace vč. zasekání do zdi a vč. spínače a 1x samostatného zásuvkového okruhu (2 ks zásuvek)
- Úprava stavebního otvoru (zmenšení – dozdění z rozměru okna cca 1 500 mm x 1 500 mm na rozměr okna cca 1 200 mm x 600 mm) u demontovaného okna pro montáž nového okna o rozměru cca 1 200 mm x 600 mm včetně potřebné povrchové stavební úpravy (např. lepidlo, perlínka, štuk...): **1 ks**
- Dodání a montáž nového, plastového, jednokřídlého okna o rozměru cca 1 200 mm x 600 mm (š x v), 6-ti komorový profil, barva bílá, izolační dvojsklo U= do 1,1 W/m<sup>2</sup>K, otevíravé/výklopné, směr otvírání bude upřesněn, včetně zednického zapravení, vnitřního plastového parapetu (barva bílá), vnějšího Al či pozink. parapetu (barva hnědá), vč. bočních krytek parapetů a vč. žaluzie (barva bílá): **1 ks**
- Dodání a montáž vnějších mříží vně okna, ocel pozinkovaná: **1 ks**
- Oprava vchodových dveří formou výměny – dodání a montáž nových, venkovních, plných, plastových, bílých dveří, včetně nového kování (KL/KL), cylindrické vložky, nového prahu a zárubní, směr otvírání bude upřesněn, š. 90 cm: **1 ks**
- Dodání a montáž samostatných vnějších zabezpečovacích mříží vně vchodových dveří, ocel pozinkovaná, mříž uzamykatelná cylindrickou vložkou, vč. kliky, pantů atd.: **1 ks**
- Oprava topení - dodání a montáž nového radiátoru (nástěnný, deskový, bílý, š. 1 000 mm, v. 600 mm), včetně výměny rozvodů topení: **1 ks**
- Zpětná montáž zabezpečovacího systému – zajistí zhotovitel prostřednictvím odborné firmy, montáž bude provedena dle pokynů pracovníka ZaKT. Demontáž bude provedena na náklady zhotovitele prostřednictvím firmy KAMERA Liberec s.r.o., IČO: 22801839, tel.: 777 787 021, e-mail: [info@kamera-lbc.cz](mailto:info@kamera-lbc.cz)
- Příprava povrchu (dle potřeby obroušení povrchu) pro kvalitní nátěr všech kovových, litinových a ostatních určených natíraných prvků
- Nátěr kovových, litinových a ostatních určených natíraných prvků – barva slonová kost
- Výmalba stěn, stropů, špalet – barva, otěruvzdorná, vnitřní, bílá
- Provedení zkoušky těsnosti topení (protokol)
- Provedení výchozí elektroinstalační revize vč. dokumentace skuteč. provedení (protokol)
- Odvoz a likvidace veškerého vzniklého odpadu, suti, úklid
- PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ NUTNÉ - zhotovitel si před realizací (případně před podáním cenové nabídky) vše potřebné přesně zaměří (na svojí zodpovědnost)

### **Místnost č. 115 - přípravna**

- Rozměr místností: **cca 3,6 m x 2,6 m x 2,9 m** (š x d x v)
- Demontáž dlažby: **cca 10 m<sup>2</sup>**
- Demontáž obkladů
- Demontáž vchodových dveří a zárubní: **1 ks**
- Demontáž vchodových bočních dveří (budou zazděny): **1 ks**
- Demontáž okna cca 1 500mm x 1 500 mm: **1 ks**
- Demontáž topného tělesa: **1 ks**
- Demontáž výlevky: 1 ks
- Demontáž rozvodů vody, odpadu a rozvodů topení
- Demontáž vodoinstalačních komponentů (vodovodní baterie, ventily atd.)
- Demontáž odtokové gule uprostřed místnosti
- Demontáž elektroinstalačních rozvodů, spínačů, zásuvek

- Demontáž osvětlovacích těles: **2 ks**
- Demontáž vnějších mříží u okna: **1 ks**
- Odstranění stávajícího povrchu stěn, stropu, špalet (oškrábání, otlučení nepevně lpících částí), ošetření sanačním prostředkem
- Oprava rozvodů vody - dodání a montáž nových rozvodů vody k novému nerez umývacímu žlabu, rozvod vody zasekat do zdi/podlahy, včetně nových ventilů napojení z páteřního rozvodu), PVC DN 20, až po uzávěry v objektu, přívod vody u původní hadice nebude obnovován
- Oprava rozvodů odpadu – dodání a montáž nových rozvodů odpadu k novému nerez umývacímu žlabu a k odtokové guli uprostřed místnosti, rozvod odpadu zasekat do zdi/podlahy, PVC HT 100, 50 mm
- Dodání a montáž nové odtokové gule uprostřed místnosti (plastová se sítem nebo čistícím košem = znečištění/ucpání psími chlupy atd.), napojení na nový odpadní rozvod
- Dodání a montáž nového nerez umývacího žlabu, šíře cca 120 cm, včetně napojení na vodu a odpad a včetně nástěnné pákové vodovodní baterie (dlouhé ramínko) a potřebného vodoinstalačního materiálu: **1 ks**
- Oprava hydroizolace podlahy - dodání a instalace nové hydroizolace v celé místnosti (vč. hydroizolace zdi do výšky min. 1,5 m): **cca 30 m<sup>2</sup>**
- Oprava podlahy – příprava podkladu (broušení, vyrovnaní podkladu, penetrace) vč. zachování spádu do odtokové gule uprostřed místnosti
- Oprava podlahy – dodání a pokládka dlažby protiskluzové R11 do flexibilního lepidla vč. spárování, rozměr min. 30 cm x 30 cm nebo větší (30 x 40, 20 x 40 apod.): **cca 10 m<sup>2</sup>**
- Zazdění dveří vhodným příčkovým zdívkem mezi místnostmi č. 115 a č. 116 včetně potřebné povrchové úpravy (např. lepidlo, perlínka, štuk...): **1 ks**
- Oprava vchodových dveří formou výměny – dodání a montáž nových, venkovních, plných, plastových, bílých dveří, včetně nového kování (KL/KL), cylindrické vložky, nového prahu a zárubní, směr otvírání bude upřesněn, š. 90 cm: **1 ks**
- Oprava stěn, stropu, špalet - zednická oprava a vyrovnaní povrchu stěn, rohů, špalet, penetrace, oprava prasklin pomocí perlínky, začištění, štukování (stěny, stropy i špalety), případné ostatní zednické opravy
- Oprava stěn – dodání a pokládka obkladu dle výběru objednatele v ceně do 350,-Kč/m<sup>2</sup>, na všech stěnách do výšky cca 2 m, včetně spárování, min. rozměr obkladu 20 cm x 25 cm (spíše větší 20 cm x 40 cm apod.), okraje a rohy opatřit vhodnými rohovými a ukončovacími lištami a silikonem. Zakončovací řada obkladů bude výškově z celých obkladů. Výškové úpravy obkladů budou vždy prováděny v první řadě, tedy u podlahy: **cca 25 m<sup>2</sup>**
- Oprava stropu – dodání a montáž SDK podhledu určeného do vlhkého prostředí ve výšce cca 2,5 m (pod podhled bude instalován světelný LED panel): **cca 10 m<sup>2</sup>**
- Oprava osvětlení – dodání a montáž nového LED osvětlovacího panelu/tělesa s předepsaným min. krytím IP45 upevněného na SDK podhledu: **2 ks** (doporučeno)
- Oprava elektroinstalace – dodání a montáž nové elektroinstalace vč. zasekání do zdi a vč. spínače a 2 ks zásuvek, zajištění funkčního ochranného pospojení (gule, vodovodní baterie, topení, výlevka) dle platných norem
- Úprava stavebního otvoru (zmenšení – dozdění z rozměru okna cca 1 500 mm x 1 500 mm na rozměr okna cca 1 200 mm x 600 mm) u demontovaného okna pro montáž nového okna o rozměru cca 1 200 mm x 600 mm včetně potřebné povrchové stavební úpravy (např. lepidlo, perlínka, štuk...): **1 ks**
- Dodání a montáž nového, plastového, jednokřídlého okna o rozměru cca 1 200 mm x 600 mm (š x v), 6-ti komorový profil, barva bílá, izolační dvojsklo U= do 1,1 W/m<sup>2</sup>K, otvíravé/výklopné, směr otvírání bude upřesněn, včetně zednického zapravení, vnitřního



- plastového parapetu (barva bílá), vnějšího Al či pozink. parapetu (barva hnědá), vč. bočních krytek parapetů a vč. žaluzie (barva bílá): **1 ks**
- Dodání a montáž vnějších mříží vně okna, ocel pozinkovaná: **1 ks**
- Oprava topení - dodání a montáž nového radiátoru (nástěnný, litinový bílý, š. 800 mm, v. 600 mm), včetně výměny rozvodů: **1 ks**
- Dodání a montáž věšáku na ručníky v provedení nerez: **2 ks**
- Dodání a montáž dávkovače mýdla/saponátu v provedení nerez, uchycení na zeď: **1 ks**
- Příprava povrchu (dle potřeby obroušení povrchu) pro kvalitní nátěr všech kovových, litinových a ostatních určených natíraných prvků
- Nátěr kovových, litinových a ostatních určených natíraných prvků – barva slonová kost
- Výmalba stěn, stropů, špalet – barva protiplísňová, otěruvzdorná, vnitřní, bílá
- Provedení zkoušky těsnosti vodovodního a odpadního potrubí (protokol)
- Provedení zkoušky těsnosti topení (protokol)
- Provedení výchozí elektroinstalační revize vč. dokumentace skuteč. provedení (protokol)
- Vyhotovení dokumentace skutečného provedení rozvodů vody a odpadů
- Odvoz a likvidace veškerého vzniklého odpadu, suti, úklid
- PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ NUTNÉ - zhotovitel si před realizací (případně před podáním cenové nabídky) vše potřebné přesně zaměří (na svojí zodpovědnost)

#### **Místnost č. 116 – umývárna pro psy**

- Rozměr místnosti: **cca 3,6 m x 1,8 m x 3,2 m (š x d x v)**
- Demontáž dlažby: **cca 8 m<sup>2</sup>**
- Demontáž obkladů
- Demontáž vchodových dveří a zárubní: **1 ks**
- Demontáž okna cca 1 500mm x 1 500 mm: **1 ks**
- Demontáž topného tělesa: **1 ks**
- Demontáž rozvodů vody, odpadu a rozvodů topení
- Demontáž vodoinstalačních komponentů (vodovodní baterie, ventily atd.)
- Demontáž odtokové gule
- Demontáž elektroinstalačních rozvodů, spínačů, zásuvek
- Demontáž osvětlovacích těles: **1 ks**
- Demontáž vnějších mříží u okna: **1 ks**
- Odstranění stávajícího povrchu stěn, stropu, špalet (oškrábání, otlučení nepevně lpících částí), ošetření sanačním prostředkem
- Oprava rozvodů vody - dodání a montáž nových rozvodů vody k nové nástěnné vodovodní baterii uprostřed místnosti a k hadicovému bubnu uvnitř a vně místnosti (vedle vchod. dveří), rozvod vody zasekat do zdi/podlahy, včetně nových ventilů napojení z páteřního rozvodu), PVC DN 20, až po uzávěry v objektu, přívod vody do hadice uvnitř i vně místnosti
- Dodání a montáž bubnu s hadicí (délka cca 10 m – 15 m) a s uzavíratelnou koncovkou hadice (pistole): **2 ks**
- Oprava rozvodů odpadu – dodání a montáž nových rozvodů odpadu do odtokové gule, rozvod odpadu zasekat do podlahy, PVC HT 100, 50 mm
- Dodání a montáž nové odtokové gule uprostřed místnosti (plastová se sítem nebo čistícím košem = znečištění/ucpání psími chlupy atd.), napojení na nový odpadní rozvod
- Umývací žlab (snížený prostor obložený dlažbou)
- Oprava hydroizolace podlahy - dodání a instalace nové hydroizolace v celé místnosti (vč.

hydroizolace zdi do výšky min. 1,8 m): **cca 35 m<sup>2</sup>**

- Oprava podlahy – příprava podkladu (broušení, vyrovnání podkladu, penetrace) vč. zachování spádu do odtokové gule uprostřed místnosti
- Oprava podlahy – dodání a pokládka dlažby protiskluzové R11 do flexibilního lepidla vč. spárování, rozměr min. 30 cm x 30 cm nebo větší (30 x 40, 20 x 40 apod.): **cca 8 m<sup>2</sup>**
- Oprava vchodových dveří formou výměny – dodání a montáž nových, venkovních, plných, plastových, bílých dveří, včetně nového kování (KL/KL), cylindrické vložky, nového prahu a zárubní, směr otvírání bude upřesněn, š. 90 cm: **1 ks**
- Oprava stěn, stropu, špalet - zednická oprava a vyrovnání povrchu stěn, rohů, špalet, penetrace, oprava prasklin pomocí perlinky, začištění, štukování (stěny, stropy i špalety), případné ostatní zednické opravy
- Oprava stěn – dodání a pokládka obkladu dle výběru objednatele v ceně do 350,-Kč/m<sup>2</sup>, na všech stěnách do výšky cca 2 m, včetně spárování, min. rozměr obkladu 20 cm x 25 cm (spíše větší), okraje a rohy opatřit vhodnými rohovými a ukončovacími lištami a silikonem. Zakončovací řada obkladů bude výškově z celých obkladů. Výškové úpravy obkladů budou vždy prováděny v první řadě, tedy u podlahy: **cca 22 m<sup>2</sup>**
- Oprava stropu – dodání a montáž SDK podhledu určeného do vlhkého prostředí ve výšce cca 2,5 m (pod podhled bude instalován světelný LED panel): **cca 8 m<sup>2</sup>**
- Oprava osvětlení – dodání a montáž nového LED osvětlovacího panelu/tělesa s předepsaným min. krytím IP45 upevněného na SDK podhledu: **1 ks** (doporučeno)
- Oprava elektroinstalace – dodání a montáž nové elektroinstalace vč. zasekání do zdi a vč. spínače, zajištění funkčního ochranného pospojení dle platných norem (gule, vodovodní baterie, topení, výlevka) dle platných norem
- Úprava stavebního otvoru u demontovaného okna pro montáž nového okna o rozměru cca 1 200 mm x 600 mm včetně potřebné povrchové stavební úpravy (např. lepidlo, perlina, štuk...): **1 ks**
- Dodání a montáž nového, plastového, jednokřídlého okna o rozměru cca 1 200 mm x 600 mm (š x v), 6-ti komorový profil, barva bílá, izolační dvojsklo U= do 1,1 W/m<sup>2</sup>K, otvíravé/výklopné, směr otvírání bude upřesněn, včetně zednického zapravení, vnitřního plastového parapetu (barva bílá), vnějšího Al či pozink. parapetu (barva hnědá), vč. bočních krytek parapetů a vč. žaluzie (barva bílá): **1 ks**
- Dodání a montáž vnějších mříží vně okna, ocel pozinkovaná: **1 ks**
- Oprava topení - dodání a montáž nového radiátoru (nástěnný, litinový, bílý, š. 800 mm, v. 600 mm, včetně výměny rozvodů topení: **1 ks**
- Dodání a montáž věšáku na ručníky v provedení nerez: **2 ks**
- Dodání a montáž dávkovače mýdla/saponátu v provedení nerez, uchycení na zeď: **1 ks**
- Příprava povrchu (dle potřeby obroušení povrchu) pro kvalitní nátěr všech kovových, litinových a ostatních určených natíraných prvků
- Nátěr kovových, litinových a ostatních určených natíraných prvků – barva slonová kost
- Výmalba stěn, stropů, špalet – barva protiplišňová, otěruvzdorná, vnitřní, bílá
- Provedení zkoušky těsnosti vodovodního a odpadního potrubí (protokol)
- Provedení zkoušky těsnosti topení (protokol)
- Provedení výchozí elektroinstalační revize vč. dokumentace skuteč. provedení (protokol)
- Vyhotovení dokumentace skutečného provedení rozvodů vody a odpadů
- Odvoz a likvidace veškerého vzniklého odpadu, suti, úklid
- PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ NUTNÉ - zhotovitel si před realizací (případně před podáním cenové nabídky) vše potřebné přesně zaměří (na svojí zodpovědnost)

### Místnost č. 131, 132, 133, 134 – sklady

- Rozměr místností: **cca 4 m x 2 m x 2,3 m (š x d x v) – 4x**
- Demontáž vstupních mříží: **4 ks**
- Demontáž oken: **4 ks**
- Demontáž střechy (kovová konstrukce, krovy, krytina atd.)
- Demontáž elektroinstalačních rozvodů, spínačů, zásuvek
- Demontáž osvětlovacích těles: **4 ks**
- Vybourání dělicí nenosné příčky mezi místností č. 132 a č. 133: **cca 10 m<sup>2</sup>**
- Vybourání otvoru pro usazení nových venkovních dveří 90 cm v místnosti č. 131 včetně potřebné povrchové stavební úpravy (např. lepidlo, perlina, štuk...): **1 ks**
- Vybourání otvoru pro usazení nových venkovních dveří 90 cm mezi místností č. 132 a č. 133 včetně potřebné povrchové stavební úpravy (např. lepidlo, perlina, štuk...): **1 ks**
- Vybourání otvoru pro usazení nových venkovních dveří 90 cm v místnosti č. 134 včetně potřebné povrchové stavební úpravy (např. lepidlo, perlina, štuk...): **1 ks**
- Ostatní nezbytné bourací a demontážní práce
- Odstranění stávajícího povrchu stěn (oškrábání, otlučení nepevně lpících částí), ošetření sanačním prostředkem
- Oprava zadní stěny místnosti č. 131, a č. 132/133 – zazdění vhodným příčkovým materiálem, ponechání otvoru na nové okno o rozměru cca 1 200 mm x 600 mm (š x v), včetně potřebné povrchové úpravy (např. lepidlo, perlina, štuk...): **3 ks**
- Oprava zadní stěny místnosti č. 134 – zazdění vhodným příčkovým materiálem, ponechání otvoru na nové vchodové dveře š. 90 cm, včetně potřebné povrchové úpravy (např. lepidlo, perlina, štuk...): **1 ks**
- Oprava střechy formou výměny – dodání a montáž nové střešní konstrukce, krovu, krytiny (střecha plechová např. Maxidek či podobně)
- Oprava střechy – dodání a montáž nových klempířských konstrukcí a oplechování, nové okapové soustavy Ti Zn (žlaby, svody atd.), nové hromosvodové soustavy (jímací a svodová soustava končící na revizních svorkách, vč. revizních svorek)
- Oprava hydroizolace podlahy - dodání a instalace nové hydroizolace v celé místnosti (vč. hydroizolace zdí do výšky min. 0,5 m)
- Oprava podlahy – příprava podkladu (broušení, vyrovnání podkladu, penetrace)
- Oprava podlahy – dodání a pokládka dlažby protiskluzové R9 do flexibilního lepidla vč. spárování, rozměr min. 30 cm x 30 cm nebo větší (30 x 40, 20 x 40 apod.): **cca 35 m<sup>2</sup>**
- Oprava stropu – zateplení stropu vhodným materiálem (např. minerální vata 120 mm), dodání a montáž SDK podhledu určeného do vlhkého prostředí ve výšce cca 2,5 m (pod podhled bude instalováno zářivkové svítidlo): **cca 35 m<sup>2</sup>**
- Oprava vnějších i vnitřních stěn - zednická oprava a vyrovnání povrchu stěn, rohů, penetrace, oprava prasklin pomocí perlinky, začištění, štukování (stěny, stropy i špalety), případné ostatní zednické opravy
- Oprava vnitřních stěn - výmalba stěn - do výšky 1,5 m sokl malba email omyvatelný v barvě slonová kost, nad soklem barva vnitřní, bílá, protiplísňová, otěruvzdorná
- Oprava osvětlení – dodání a montáž nového zářivkového svítidla upevněného na SDK podhledu: **4 ks** (doporučeno)
- Oprava elektroinstalace – dodání a montáž nové elektroinstalace vč. zasekání do zdi a vč. 4 ks spínačů a 4 ks zásuvek
- Úprava stavebního otvoru pro okna (3 ks cca 1 200 mm x 600 mm) a vchod. dveře (4 ks š. 90 cm), včetně potřebné povrchové stavební úpravy (např. lepidlo, perlina, štuk...): **1 ks**
- Dodání a montáž nového, plastového, jednokřídlého okna o rozměru cca 1 200 mm x 600

mm (š x v), 6-ti komorový profil, barva bílá, izolační dvojsklo  $U=$  do 1,1 W/m<sup>2</sup>K, otvíravé/výklopné, směr otvírání bude upřesněn, včetně zednického zapravení, vnitřního plastového parapetu (barva bílá), vnějšího Al či pozink. parapetu (barva hnědá), vč. bočních krytek parapetů: **3 ks**

- Dodání a montáž vnějších mříží vně okna, ocel pozinkovaná: **3 ks**
- Oprava vchodových dveří formou výměny – dodání a montáž nových, venkovních, plných, plastových, bílých dveří, včetně nového kování (KL/KL), cylindrické vložky, nového prahu a zárubní, směr otvírání bude upřesněn, š. 90 cm: **4 ks**
- Oprava topení - dodání a montáž nového radiátoru (nástěnný, deskový, bílý, š. 1 000 mm, v. 600 mm), 2x místnost č. 131, 1x místnost č. 132/133, 1x místnost č. 134, včetně nových rozvodů topení. Topení napojit z místnosti č. 103: **4 ks**
- Příprava povrchu (dle potřeby obroušení povrchu) pro kvalitní nátěr všech kovových, litinových a ostatních určených natíraných prvků
- Nátěr kovových, litinových a ostatních určených natíraných prvků – barva slonová kost
- Výmalba stěn, stropů, špalet – barva protiplišňová, otěruvzdorná, vnitřní, bílá
- Provedení zkoušky těsnosti topení (protokol)
- Provedení výchozí elektroinstalační revize vč. dokumentace skuteč. provedení (protokol)
- Provedení revize hromosvodové soustavy (protokol)
- Odvoz a likvidace veškerého vzniklého odpadu, suti, úklid
- PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ NUTNÉ - zhotovitel si před realizací (případně před podáním cenové nabídky) vše potřebné přesně zaměří (na svojí zodpovědnost)

### **Ostatní práce a dodávky:**

#### *1) Oprava střechy hlavního objektu*

- Demontáž stávajícího oplechování atik
- Demontáž stávajících komponentů jímací a svodové hromosvodové soustavy končící na revizních svorkách (včetně revizních svorek) – vč. kotev pro psy (místnosti 117 – 130) a skladů (místnosti 135 – 142)
- Demontáž okapové soustavy
- Demontáž střešní krytiny (IPA)
- Demontáž izolace
- Demontáž ostatních prvků
- Vyspravení stávajícího povrchu střechy a vyrovnání nerovností, penetrace
- Dodání a montáž nové izolační vrstvy a folie
- Dodání a montáž OSB desek
- Dodání a montáž nové vhodné izolační krytiny (IPA)
- Dodání a montáž nového oplechování atik
- Případná oprava ostatních klempířských konstrukcí, v případě nutnosti výměna ostatních klempířských konstrukcí (např. výložníků atd.)
- Dodání a montáž nového ocelového žebříku (výlezu na střechu), povrchová úprava pozink
- Dodání a montáž nových komponentů jímací a svodové hromosvodové soustavy končící na revizních svorkách (včetně revizních svorek) vč. kotev pro psy (místnosti 117 – 130) a skladů (místnosti 135 – 142)
- Dodání a montáž nové okapové soustavy Ti Zn (žlaby, svody atd.)
- Vše dle platných norem a předpisů
- Provedení revize hromosvodové soustavy (protokol)
- Odvoz a likvidace veškerého vzniklého odpadu, suti, úklid
- PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ NUTNÉ - zhotovitel si před realizací (případně před podáním

cenové nabídky) vše potřebné přesně zaměří (na svojí zodpovědnost)

## 2) Oprava zádveří hlavního objektu

(Výměna vchodových dveří řešena u místnosti č. 105 – vstupní chodby)

- Demontáž dlažby
- Demontáž čistící rohože
- Odstranění stávajícího povrchu stěn, stropu (oškrábání, otlučení nepevně lpících částí), ošetření sanačním prostředkem
- Demontáž elektroinstalačních rozvodů, spínačů
- Demontáž osvětlovacích těles: **1 ks**
- Oprava stěn, stropu - zednická oprava a vyrovnaní povrchu stěn, rohů, penetrace, oprava prasklin pomocí perlínky, začištění, štukování, případné ostatní zednické opravy
- Oprava podlahy – příprava podkladu (broušení, vyrovnaní podkladu, penetrace) vč. Přípravy na novou čistící rohož
- Oprava podlahy – dodání a pokládka dlažby protiskluzové R11 do flexibilního lepidla vč. spárování, rozměr min. 30 cm x 30 cm nebo větší (30 x 40, 20 x 40 apod.): **cca 4 m<sup>2</sup>**
- Dodání a montáž nové čistící zóny – rohože, rozměr cca 400 x 600 mm, pozink: **1 ks**
- Oprava osvětlení – dodání a montáž nového LED osvětlovacího panelu/tělesa, umístění na strop zádveří: **1 ks** (doporučeno)
- Oprava osvětlení – dodání a montáž nového halogenového osvětlovacího tělesa, umístění na svislou stěnu venkovní fasády nad zádveřím: **1 ks** (doporučeno)
- Oprava elektroinstalace – dodání a montáž nové elektroinstalace vč. zasekání do zdi/stropu a vč. spínače obou osvětlení atd., vše dle platných norem
- Příprava povrchu (dle potřeby obroušení povrchu) pro kvalitní nátěr všech kovových, a ostatních určených natíraných prvků (např. kovová dvířka rozvaděče)
- Nátěr kovových a ostatních určených natíraných prvků – barva dle pokynu zadavatele
- Výmalba stěn, stropů – barva otěruvzdorná, venkovní, bílá
- Odvoz a likvidace veškerého vzniklého odpadu, suti, úklid
- PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ NUTNÉ - zhotovitel si před realizací (případně před podáním cenové nabídky) vše potřebné přesně zaměří (na svojí zodpovědnost)

## 2) Oprava fasády objektu

- Otlučení nepevně lpících částí
- Demontáž gabřince
- Očištění povrchu
- Oprava a vyrovnaní povrchu, oprava omítkou, lepidlem, případně perlínkou do sjednoceného stavu zrnitosti fasády
- Aplikace vhodné penetrace
- Nátěr vhodnou venkovní fasádní silikonovou barvou v odstínu dle výběru zadavatele, barva musí být typ s protiplísňovými a antibakteriálními vlastnostmi
- Dodání a aplikace mozaikové dekorativní omítky marmolit po celém vnějším obvodu objektu do výšky 0,5 m, hrubost zrna MAR 2, včetně barevné penetrace
- Oprava osvětlení – dodání a montáž nového halogenového osvětlovacího tělesa, umístění na svislou stěnu venkovní fasády nad vchodovými dveřmi místnosti č. 104 (1 ks) a na svislou stěnu venkovní fasády nad oknem místnosti č. 103 (1 ks): **2 ks** (doporučeno)
- Oprava elektroinstalace – dodání a montáž nové elektroinstalace vč. zasekání do zdi a vč. spínače obou halogenových osvětlení atd., vše dle platných norem
- Odvoz a likvidace veškerého vzniklého odpadu, suti, úklid

- **PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ NUTNÉ** - zhotovitel si před realizací (případně před podáním cenové nabídky) vše potřebné přesně zaměří (na svojí zodpovědnost)

Součástí opravy je dále např.:

- oprava elektroinstalace formou výměny elektroinstalace ve všech místnostech, vč. nového rozvaděče a kabelových rozvodů (Cu/měď) s navýšením počtu zásuvek i spínačů
- oprava odpadního a vodoinstalačního rozvodu formou výměny, případné rozšíření potrubí, všech potřebných sanitárních prvků, rozvody vyměnit za nové u teplé vody včetně cirkulace
- topení - tělesa vyměnit za nová (radiátory) včetně potrubí Cu pokud možno vedené ve stěnách, zvýšení účinnosti otopného systému vyřešit pomocí přídavného oběhového čerpadla
- oprava datových vedení (IT) s ponecháním rozvaděče v chodbě a montáž nových rozvodů (ve stěnách) do kanceláře vedoucího a denní místnosti psůvodů
- slaboproudé rozvody ponechat stávající, pokud možno nepoškodit
- všechna okna budou opatřena ocelovou mříží s povrchovou úpravou pozink. při dodržení bezpečnostní tř. BT 3

Všeobecné požadavky:

- **Veškeré uvedené rozměry a plochy jsou orientační, vítězný účastník (zhotovitel) při prohlídce místa opravy provede přesné zaměření.**
- **Před podpisem smlouvy o dílo bude zadavatelem upřesněna barva, typ, rozměr dodávaných prvků, komponentů a materiálů (zhotovitel dodá potřebný počet vzorků, katalogů, webových odkazů...).**
- **Součástí cenové nabídky musí být požadované zkoušky těsnosti, požadované revize, vyhotovení dokumentace skutečného provedení rozvodů (vč. protokolů).**
- **V místnostech aplikované hydroizolace použít vždy těsnící pásy do rohů.**
- **Dlažba a obklady budou v I. jakosti.**
- **Dlažba bude v ceně max. 390,- Kč/m<sup>2</sup> s DPH rozměry 30 x 30, 30 x 40, 20 x 40, apod. obklad v ceně max. 350,- Kč/m<sup>2</sup> s DPH rozměry 20 x 30, 25 x 40 apod.**
- **Součástí cenové nabídky musí být ostatní náklady související přesunem hmot a dopravou**
- **V rámci především bouracích prací je potřeba postupovat uvážlivě s rozvahou se snahou nedopustit poškození, jehož následky ponese sám nebo cestou vlastního pojištění**
- **Bude nutné ihned po podpisu smlouvy se zhotovitelem dohodnout přesný harmonogram prací.**
- **Všechny ventilátory vyvést vně budovy vzduchotechnickým potrubím, na vnější straně opatřit plastovou mřížkou, typ ventilátoru turbo (se zvýšeným výkonem).**
- **Zhotovitel je povinen vždy před zakrytím kterékoli pracovní operace (rozvody vody, odpadů, energie, hydroizolace apod.) vyzvat v dostatečném předstihu (min. 24 hod.) objednatele k pořízení fotodokumentace části stavby před zakrytím, v opačném případě může objednatel požadovat odkrytí již zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele a to vč. opětovného zakrytí (v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo).**
- **Nabídka nebude obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.**

### III.

#### Doba a místo plnění veřejné zakázky

Předmět plnění bude proveden nejpozději do **25. 6. 2019**

Předpokládaný termín realizace: **duben 2019 – červen 2019**

Místem plnění je střežený prostor areálu Věznice Stráž pod Ralskem, objekt č. 8 (kynologické středisko) na adrese Máchova 260, 471 27 Stráž pod Ralskem. Objekt je zapsán na LV č. 56, stavební parcela č. 720.

#### IV.

##### Režim vstupu a pohybu ve věznici

Cizí osoby jsou na požádání příslušníka povinny předložit doklad totožnosti. Před vstupem do střeženého prostoru areálu věznice si uložit na určené místo střelné zbraně, mobilní telefony, chytré hodinky tzv. „smartwatch“, komunikátory, záznamová zařízení, notebook a jinou výpočetní techniku, kromě stanovených výjimek, předložit zavazadla k prohlídce, podrobit se prohlídce detekčním rámem, nebo ručním detektorem kovů, případně osobní prohlídce. V opačném případě nebude vstup do střeženého prostoru areálu věznice umožněn. Osoby se musí na pokyn příslušníka podrobit orientační dechové zkoušce na alkohol. Osobám je zakázán vstup do střeženého prostoru, pokud budou pod vlivem alkoholu, drog nebo jiných omamných látek.

Všechny osoby procházející vstupy do objektů věznice se řídí pokyny příslušníků, popřípadě pokyny jim nadřízených funkcionářů. Dále jsou povinny umožnit prohlídku vozidla při vjezdu a výjezdu.

**Při vstupu do věznice je nutné nejméně dva dny předem nahlásit kontaktní osobě, uvedené v čl. I., jméno, příjmení, datum narození a číslo občanského průkazu nebo jiného dokladu totožnosti osoby, která bude vstupovat do střežených prostor věznice.**

**Při vjezdu vozidla do střežené části věznice je nutné nejméně dva dny předem nahlásit kontaktní osobě, uvedené v čl. I., typ vozidla, registrační značku vozidla, jméno a příjmení řidiče vozidla.**

**Oprava bude prováděna pouze v pracovní dny v době od 6:30 do 17:00 hodin a v případě nutnosti mimo uvedenou pracovní dobu po dohodě se zadavatelem.**

#### V.

##### Kvalifikace

Splnění kvalifikace ve vztahu k České republice prokáže účastník tak, že v nabídce předloží:

- 1) Základní kvalifikaci předložením čestného prohlášení. Vzor čestného prohlášení tvoří přílohu č. 7 této výzvy.
- 2) Profesní kvalifikaci předložením:
  - výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence, pokud je v ní zapsán (výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší 3 měsíců ke dni podání nabídky); podává-li nabídku fyzická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku, či jiné evidenci, nahradí výpis z obchodního rejstříku, nebo jiné evidence čestným prohlášením o tom, že v tomto rejstříku zapsána není,
  - dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
  - platného dokladu osvědčující odbornou způsobilost účastníka v příslušném oboru dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. (možno zajistit subdodavatelsky)
- 3) Technickou kvalifikaci doložením:
  - seznamu alespoň 2 realizovaných prací podobného charakteru provedených účastníkem za posledních 5 let s celkovou uhrazenou cenou alespoň jedné ze zakázek ve výši minimálně 1 000 000,- Kč s DPH.

Účastník předkládá doklady k prokázání kvalifikace v prosté kopii.

## VI.

### Požadavky na zpracování nabídkové ceny

Cena musí být v nabídce uvedena jako: celková cena předmětu zakázky v Kč bez DPH, sazba DPH v %, částka DPH v Kč a celková cena v Kč včetně DPH.

Cenovou nabídku účastník uvede formou **oceněného výkazu výměr**, jehož nevyplněná předloha tvoří přílohu č. 2 této výzvy.

Výkaz výměr je pro zpracování nabídkové ceny určující a závazný. Zadavatel doporučuje uchazečům ověřit si soulad výkazu výměr s textovou částí výzvy a případné rozporů si vyjasnit ještě v průběhu lhůty pro vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 ZZVZ.

Dále účastník do čl. XIII. návrhu smlouvy o dílo uvede poskytovanou záruční dobu (minimální požadovaná délka záruční doby činí 60 měsíců).

Cena uvedená v nabídce bude stanovena jako definitivní a nepřekročitelná, a to i v případě, pokud účastník není plátcem DPH a v průběhu plnění by se stal plátcem DPH. V případě uzavření objednávky na plnění předmětu zakázky bude cena stanovena jako nejvýše přípustná a bude obsahovat veškeré náklady účastníka spojené s řádným provedením veřejné zakázky.

V souladu s § 105 ZZVZ zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení ve své nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům. Příslušné poddodavatele uvede v seznamu poddodavatelů, který tvoří přílohu č. 9 výzvy. Seznam poddodavatelů musí obsahovat identifikační údaje dle § 105 ZZVZ. Nehodlá-li dodavatel využít pro realizaci veřejné zakázky poddodavatele, povinně vloží do nabídky čestné prohlášení s uvedením této skutečnosti.

**Ve všech dokumentech nabídky, kam účastník nabídkovou cenu uvádí (krycí list nabídky, výkaz výměr, návrh smlouvy o dílo) musí být tato cena uvedena vždy jednotně ve stejné výši a se stejným počtem desetinných míst (cena v Kč bez DPH, částka DPH v Kč, cena celkem v Kč včetně DPH).**

**V nabídce předložené dokumenty (krycí list, výkaz výměr, návrh smlouvy o dílo, seznam poddodavatelů, seznam realizovaných prací, časový harmonogram prací) jsou vyžadovány v originálu s uvedením jména, příjmení a funkce osoby oprávněné jednat za účastníka, podpisem této osoby, názvem firmy (účastníka), datem podpisu a případně s otiskem razítka účastníka.**

Podrobné informace o elektronickém nástroji NEN včetně informací o registraci dodavatele naleznete v dokumentech dostupných na internetové adrese <https://nen.nipez.cz>, zejména v sekci „Informace pro uživatele“ v podsekcích „Provozní řád“ a „Uživatelské příručky“ <https://nen.nipez.cz/UzivatelскеInformace/UzivatelскеPrirucky>. Příručka pro registraci dodavatele „ZZVZ – Dodavatel“. Příručka pro dodavatele na zašifrování nabídek „Příručka pro dodavatele – šifrované podání nabídky“. Doporučujeme dodavateli, aby sledoval aktuálnost těchto příruček na uvedeném odkazu.

## VII.

### Prohlídka místa plnění

Prohlídka místa plnění se bude konat ve dnech **17. 12. 2018 nebo 18. 12. 2018 v 10:00 hod.** Dotazy vznesené při prohlídce budou včetně odpovědí uveřejněny na profilu zadavatele NEN na adrese uvedené v čl. XI. Osoby účastníci se prohlídky se řídí pravidly uvedenými v čl. IV. této výzvy.



**Prohlídka místa plnění je vhodná k řádnému vypracování cenové nabídky dle požadavků objednatele, proto je prohlídka POVINNÁ.**

Pokud se účastník nezúčastní povinné prohlídky místa plnění, bude nabídka účastníka vyřazena a účastník vyloučen.

## VIII.

### **Kritéria pro posouzení a hodnocení nabídek**

Hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky, která bude hodnocena podle **celkové nejnížší nabídkové ceny s DPH v Kč** za provedení předmětu plnění uvedeného v čl. II. této výzvy. Jako nejvhodnější bude vybrána nabídka účastníka, která po posouzení a kontrole splnění požadavků zadavatele bude obsahovat nejnížší nabídkovou cenu v Kč s DPH. Ostatní nabídky budou seřazeny v pořadí dle výše nabídkové ceny.

Účastníci budou o výsledku hodnocení nabídek vyrozuměni.

Zadavatel si vyhrazuje právo posoudit nabídky z hlediska splnění podmínek uvedených v této výzvě až po hodnocení nabídek. Zadavatel si dále vyhrazuje právo posoudit pouze nabídku vybraného účastníka.

## IX.

### **Požadavky na zpracování nabídky, lhůta pro podání nabídky**

Cenová nabídka doručena v uzavřené neprůhledné obálce s uvedenou zpáteční adresou a následujícím označením:

**„Veřejná zakázka - Stráž pod Ralskem – oprava kynologického střediska**

**NEOTEVÍRAT“**

Nabídka musí být podána v českém jazyce v listinné formě alespoň v jednom vyhotovení. Musí obsahovat krycí list dle přílohy č. 1 výzvy, vyplněný výkaz výměr dle přílohy č. 2 výzvy - včetně cen za jednotlivé položky, podepsaný návrh smlouvy o dílo oprávněnou osobou dle přílohy č. 3 výzvy, doklady prokazující splnění kvalifikace dle čl. V. výzvy, seznam poddodavatelů dle přílohy č. 9 výzvy (případně čestné prohlášení o nevyužití poddodavatelů) a orientační týdenní harmonogram prací.

Řazení listů nabídky u nabídky doručené v listinné formě je následující (doporučené)

- vyplněný a podepsaný **krycí list** nabídky dle přílohy č. 1 výzvy,
- oceněný **výkaz výměr** dle přílohy č. 2 výzvy,
- doplněný **návrh smlouvy o dílo** (žlutě formátovaný text) dle přílohy č. 3 výzvy podepsaný osobou oprávněnou jednat za účastníka (v případě podpisu návrhu smlouvy o dílo jinou osobou – např. zástupcem, bude v nabídce přiložena také podepsaná plná moc pro tuto osobu),
- doklady k prokázání splnění **kvalifikace** dle čl. V. výzvy.
- vyplněný a podepsaný **seznam poddodavatelů** dle přílohy č. 8 výzvy (případně čestné prohlášení o nevyužití poddodavatelů)
- **orientační týdenní harmonogram prací**

Při nepředložení požadovaných dokumentů může být nabídka účastníka vyřazena a účastník vyloučen.

Nabídka musí být doručena nejpozději do **20. 12. 2018 do 12:00 hod.** a to:

- osobně do podatelny Věznice Stráž pod Ralskem, Máchova 260, 471 27 Stráž pod Ralskem, v pracovních dnech v době od 7:00 hod. do 14:30 hod.
- poštou nebo kurýrem na adresu zadavatele: Věžeňská služba ČR, Věznice Stráž pod Ralskem, Máchova 260, 471 27 Stráž pod Ralskem

## X.

### Obchodní a platební podmínky

Obchodní a platební podmínky jsou uvedeny v textu návrhu smlouvy o dílo, který tvoří přílohu č. 3 výzvy. Účastník do závazného návrhu smlouvy doplní pouze zadavatelem požadované údaje, ostatní údaje není oprávněn měnit.

Dílo bude uhrazeno na základě jedné faktury.

## XI.

### Ostatní podmínky

Účastníci jsou svými nabídkami vázáni po dobu 120 kalendářních dnů. Tato lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel nabídky ani jejich části účastníkům nevrací a náklady na jejich vyhotovení a doručení jdou k tíži účastníka.

Zadavatel si vyhrazuje právo všechny předložené nabídky odmítnout.

Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv do okamžiku uzavření smlouvy s vybraným zhotovitelem poptávkové řízení zrušit, a to z jakéhokoli důvodu nebo i bez uvedení důvodu.

Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit tuto výzvu, a to buď na základě žádosti zájemců o její vyjasnění, nebo z vlastního podnětu; toto upřesnění zadavatel oznámí všem zájemcům prostřednictvím elektronického nástroje NEN na adrese:

<https://nen.nipez.cz/>

Toto poptávkové řízení se řídí zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek jen pokud je to v něm nebo v této výzvě výslovně uvedeno.

Zadavatel má právo uveřejnit na profilu zadavatele oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, oznámení o vyloučení účastníka z poptávkového řízení a oznámení o zrušení poptávkového řízení. Uvedené dokumenty se považují za doručené dnem jejich uveřejnění na profilu zadavatele.

Vítězný účastník je povinen v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, do 5 kalendářních dnů od oznámení výsledku veřejné zakázky zadavateli prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu) doručit nabídku v elektronické podobě ve formátu word, excel.

Vítězný účastník je povinen nejpozději v den zahájení prací zadavateli předat seznam a fotodokumentaci náradí, které bude na stavbě používáno.

U veřejné zakázky s vítěznou nabídkovou cenou 100 000,- Kč bez DPH a více zadavatel zkontroluje, zda má vítězný účastník ve sbírce listin obchodního rejstříku (dále jen „sbírce listin“) uveřejněny účetní závěrky, pokud je vítězný účastník v obchodním rejstříku zapsán, a to alespoň za poslední 3 roky uplynulé před více než 12 měsíci. Nebudou-li ve sbírce listin uveřejněné účetní závěrky alespoň ve výše stanoveném rozsahu a nezjedná-li vítězný účastník v zadavatelem stanovené lhůtě nápravu, nebude s vítězným účastníkem uzavřena smlouva o dílo. Vítězný účastník existující po dobu kratší než 3 roky je povinen ve sbírce listin uveřejňovat účetní závěrky pouze za dobu své existence před více než 12 měsíci.

Dále je vítězný účastník povinen u veřejné zakázky s vítěznou nabídkovou cenou nad 500 000,-Kč bez DPH předložit nejpozději při podpisu smlouvy o dílo kopii platné pojistné smlouvy v souladu s čl. XI. odst. 7 smlouvy o dílo.

Přílohy výzvy akce „Stráž pod Ralskem – oprava kynologického střediska“:

- příloha č. 1 – krycí list nabídky
- příloha č. 2 – nevyplněný výkaz výměr
- příloha č. 3 – návrh smlouvy o dílo
- příloha č. 4 – situační plán objektu
- příloha č. 5 – plán 1. NP objektu č. 8
- příloha č. 6 – fotodokumentace
- příloha č. 7 – čestné prohlášení
- příloha č. 8 – seznam poddodavatelů

vrchní rada  
plk. Mgr. Ladislav BLAHNÍK  
ředitel věznice