

# SMLOUVA O DÍLO

## č. 90/19/KY

uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Název stavby:

**„Kostel sv. Václava Radošov - Obnova krovu lodi – II. etapa“**

**Obec Kyselka**

Radošov 118

362 72 Kyselka

IČ : 0025462

Bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 94-3910341/0710

zastoupená Alešem Labíkem, starostou obce

jako objednatel (dále jen „objednatel“)

**a**

**Woodworking Inspiration s.r.o.**

Jízdárenská 1152/12

36001 Karlovy Vary

IČ: 07517921

DIČ: CZ 07517921

Bankovní spojení: Raiffeisen BANK, číslo účtu: 939445002/5500

Zastoupený/jednající: Bc. Roman Klouček

jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne tuto smlouvu o dílo:

### Článek I.

#### Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v **II. etapě obnovy krovu lodi kostela v objektu kostela sv. Václava, Radošov** (dále jen „dílo“) a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny díla.
2. **Rozsah obnovy krovu v II. etapě**


Obnova poškozených prvků vazeb MVL-3, MVL-4, MVL-5, MVL-6, PVL-2, PVL-3. Prvky budou opravené protézováním. Poškozené části prvků budou odřezané v nezbytném nutném rozsahu na zdravý materiál. Funkce prvku bude obnovena tesařsky provedenými protézami. Využité budou tesařské spoje s podélnými čepy, podélné pláty s podkosenými čely nebo vložené čepy. Spoje budou podle potřeby jištěné dřevěnými hřebíky. Typ spoje a jeho jištění bude volený podle konkrétního opravovaného prvku v závislosti na jeho namáhání a rozsahu poškození. Profil každé protézy bude shodný s profilem opravovaného prvku. Protézy budou opracované otesáním (variantně: pořezem) dřeva skáceným při zimní těžbě.

Obnova uložení stropního trámu ST3, ST4, ST5, ST6 ST7, ST8. Obnova stropních trámů bude provedena rovněž protézováním poškozených zhlaví tesanou protézou (variantně bude protéza připravená pořezem). Technologie obnovy bude shodná s protézováním poškozených prvků konstrukce krovu.

Položení nových pozednic. Nové pozednice budou tesané v profilu odpovídají původním pozednicím. Vzhledem k tomu, že práce budou navazovat v několika etapách bude nutné postupně měněné pozednice podélně spojovat. Počet částí, ze kterých bude každá pozednice složená by měl být minimalizován v závislosti na etapách stavby.

#### Stavební práce nutné k provedení obnovy krovu

- Důsledné vyčištění prostoru půdy, včetně rubu klenby – vysátí prachu, vyklizení




- Rozebrání střešní krytiny z alukrytových šablon a bednění střechy nad úroveň středové vaznice
  - Rozebrání podlahy v rozsahu PVL-1 až PVL-3, přebrání a posouzení prken z hlediska jejich stavu dochování pro opětovné použití
  - Vybourání vyzdívky mezi pozednicemi v rozsahu MVL-3 až PVL-3, likvidace suti, vyříděný stavební materiál bude uchován pro opětovné využití
  - Odkornění a zpětná montáž bednění střechy, náhrada poškozeného bednění
  - Položení pojistné hydroizolace a zpětná montáž alukrytových šablon (dočasné řešení, do budoucna investor počítá s celkovou obnovou střešního pláště).
3. Dílo je vymezeno nabídkou zhotovitele viz nedílná příloha č.1 této smlouvy, která vznikla dle projektové dokumentace a zaměření na místě.
  4. Práce budou prováděny v rámci finanční podpory z programu „HAVARIJNÍ PROGRAM Ministerstva kultury ČR“
  5. Zhotovitel provede dílo v souladu s touto smlouvou, oprávněnými pokyny objednatele při provádění díla, v souladu s právními předpisy, ČSN a dalšími platnými českými technickými normami, které se vztahují k materiálům a činnostem prováděným na základě této smlouvy, včetně technických norem, které nejsou obecně závazné, a s rozhodnutími, zejména stavebním povolením, se stanovisky nebo jinými opatřeními orgánů veřejné správy.

## Článek II. Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v této lhůtě:  
zahájení provádění díla: **01. 02. 2019**  
dokončení díla a předání předmětu díla objednateli: **31. 12. 2019**
2. Dílčí termíny pro provádění díla budou určeny v zápise kontrolního dne na stavbě nebo záznamem do stavebního deníku.
3. Pro případ prodloužení zhotovitele se splněním termínu pro dokončení díla, specifikovaném v bodě 1 tohoto článku se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1% z ceny díla za každý den prodloužení.
4. Zhotovitel se zavazuje vyklidit do 5 dnů od výzvy objednatele předané staveniště. K tomu postačuje i záznam objednatele ve stavebním deníku.
5. Místem plnění závazku zhotovitele provést dílo je kostel sv. Václava, Radošov č. p. 6, 362 72 Kyselka, st. pozemek parcelní č. 1 v k.ú. Radošov u Kyselky, kraj Karlovarský.

## Článek III. Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla se sjednává ve výši určené podle skutečného rozsahu plnění zhotovitele při provádění díla a jednotkových cen uvedených v cenové nabídce zhotovitele, která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy.
2. Celková výše ceny díla však nesmí přesáhnout **892 310 Kč bez DPH** (slovy: osm set devadesát dva tisíc tři sta deset korun českých bez daně z přidané hodnoty), tj. **1 079 695 Kč včetně DPH** (slovy: jeden milion sedmdesát devět tisíc šest set devadesát pět korun českých včetně daně z přidané hodnoty)
3. Dílčí fakturace během provádění Díla je možná, avšak pouze za předpokladu, že Zhotovitel doloží Objednateli provedení části díla, potvrzené a odsouhlasené Objednatelům či jeho technickým. Nárok na dílčí plnění není dán, pokud k daňovému dokladu na takovéto dílčí plnění nebude doložen odsouhlasený rozsah fakturovaných prací.
4. Faktury jsou splatné ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne doručení faktury do sídla objednatele, není-li na faktuře vyznačena delší lhůta splatnosti.
5. Faktury oprávněně vystavené zhotovitelem uhradí objednatel až do výše 100% fakturované částky – bez pozastávek.
6. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám předmětu díla, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu o tomto informovat objednatele, tyto změny s ním řádně zkontuzultovat a ve vzájemné součinnosti následně provést písemný soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, které budou zároveň zapsány a odsouhlaseny ve stavebním deníku. Tento soupis změn díla oproti projektové dokumentaci nebo jeho doplnění bude včetně odpovídajících změn sjednán formou písemných oboustranně odsouhlasených dodatků k této smlouvě. Ocenění přípočtových a odpočtových položek v dodatcích bude zhotovitelem kalkulováno shodným způsobem a ve stejných cenových relacích jakým byla zhotovitelem v jeho nabídce kalkulována cena díla a jeho jednotlivých položek dle této smlouvy. Teprve po písemném odsouhlasení

2/4  




změn má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud zhotovitel neučiní, tak jak je uvedeno výše, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v ocenění dle této smlouvy zahrnuty.

7. Práce a dodávky rozšiřující předmět díla dle této smlouvy, budou posuzovány jako dodatečné stavební práce. Za dodatečné stavební práce nejsou považovány práce a dodávky, které vyplývají z projektové dokumentace.
8. Práce a dodávky obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny budou posuzovány jako méněpráce.
9. Úhrada provedených změn a víceprací bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele mimo sjednanou cenu díla v souladu s dohodnutou cenou patřičného zadávacího listu. Objednatel uhradí cenu těchto změn a víceprací po jejich provedení nejdříve v termínu nejbližší fakturace.

## **Článek V. Odpovědnost za vady**

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy. Nelze-li takto některé vlastnosti díla stanovit, zavazuje se zhotovitel, že dílo bude mít vlastnosti obvyklé. Zhotovitel poskytuje záruku, že dílo bude mít všechny vlastnosti smluvené nebo obvyklé po dobu 60 měsíců od předání a převzetí předmětu díla.
2. V případě, že objednatel v rámci záruční lhůty bude požadovat provést další úpravy na díle, zhotovitel se zavazuje dané úpravy za předem dohodnutou cenu provést a poskytnout záruku i na takto provedenou úpravu. V případě, že objednatel v rámci záruční lhůty provede odbornou firmou úpravu na díle a vyzve zhotovitele k provádění kontrol prací spojených s danou úpravou, zavazuje se zhotovitel provést kontrolu provedených úprav a předložit a dohodnout podmínky, za jakých poskytne zhotovitel záruku i za takto provedené úpravy.
3. Zhotovitel je povinen začít s odstraňováním oznámené vady bez zbytečného odkladu po jejím oznámení a odstranit ji v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel stanoví, jinak ve lhůtě přiměřené rozsahu a povaze oznámené vady, a jde-li o vadu havarijní nebo ohrožující provoz či bezpečnost díla, ve lhůtě 2dnů od oznámení takové vady, nedohodnou-li se strany na jiné lhůtě pro odstranění oznámené vady.
4. Jestliže je zhotovitel v prodlení s odstraňováním oznámené vady, může objednatel takovou vadu odstranit sám nebo třetí osobou, i když takové právo z odpovědnosti za vady předtím neuplatnil, a zhotovitel je povinen zaplatit mu náklady, které k tomu objednatel účelně vynaložil. Objednatel na takový postup zhotovitele podle možností upozorní předem. Odstraněním vady na náklady zhotovitele nezaniká jeho odpovědnost za vady ani se neomezuje její rozsah a není ani dotčeno právo objednatele na smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad.

## **Článek VI. Oprávněné osoby**

1. Určenými zástupci objednatele při provádění díla jsou:
  - a. Aleš Labík, tel. +420 725 051 065
2. Určenými zástupci zhotovitele při provádění díla jsou:
  - a. Bc. Roman Klouček, tel. +420 777 970 080.

## **Článek VII. Stavební deník**

1. Zhotovitel je povinen vést při provádění díla a při odstraňování vad stavební deník.
2. Do stavebního deníku zhotovitel zapisuje všechny okolnosti důležité pro provádění díla, zejména časový postup provádění díla, popis rozsahu a způsobu prováděných plnění, počet zaměstnanců, popřípadě jiných osob podílejících se na provádění díla, odchylky od projektové dokumentace, údaje o stavu staveniště, o počasí, údaje o použití strojů a dopravních prostředků, údaje o opatřeních v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí, údaje o mimořádných událostech, např. pracovních úrazech, střetech s jinými účastníky výstavby, škodách vzniklých v souvislosti s prováděním díla nebo na díle a o překážkách provádění díla.
3. Do stavebního deníku může provádět záznamy, nahlížet do něj a pořizovat z něj výpisy objednatel a v rozsahu stanoveném právními předpisy též jiné osoby a orgány veřejné moci.
4. Stavební deník musí být na staveništi všem oprávněným osobám nebo orgánům veřejné moci přístupný po celou provozní dobu.



5. Stavební deník má číslované stránky, nesmějí se v něm vynechávat volná místa ani vytrhávat stránky a zhotovitel je povinen jej vést s nejméně dvěma průpisy, z nichž jeden nejpozději na počátku provozní doby dne následujícího po dni provedení záznamu předá objednateli a další ukládá zpravidla odděleně od prvopisu, aby mohl prvopis nahradit v případě jeho ztráty nebo zničení.
6. Zhotovitel provádí záznamy do stavebního deníku vždy v den, jehož se záznam týká. Pouze z důvodů zvlášť zřetele hodných lze záznam výjimečně provést následující den.
7. Záznamem ve stavebním deníku nelze měnit nebo rušit smlouvu.
8. Originál stavebního deníku (dále „SD“) archivuje v zákonné lhůtě objednatel. Po dobu stavby pořizuje zástupce objednatele kopie SD a v rámci předávacího řízení, předá zhotovitel objednateli originály SD.
9. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. Do té doby platí úprava příslušných právních předpisů.

### **Článek VIII. Závěrečná ustanovení**


1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu o stavebním a montážním pojištění proti všem nebezpečím. Pojistnou smlouvu zhotovitel předloží na základě výzvy objednatele.
2. Zhotovitel je povinen mít pojištěno dílo po celou dobu provádění díla.
3. Objednatel zajistí pro zhotovitele:  
Za úhradu ve výši 0% ze sjednané ceny díla bez DPH možnost užívání zařízení staveniště, včetně dodávky el. energie a vody. Přesný rozsah a podmínky užívání budou stanoveny v zápise o předání a převzetí staveniště.
4. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. Do té doby platí úprava příslušných právních předpisů.
5. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemně, nevyplývá-li z jejich ustanovení něco jiného.
6. Smluvní strany se dohodly, že se závazkový právní vztah založený touto smlouvou řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zadavatel jedno vyhotovení.
9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele – položkový rozpočet
10. V případě rozporu této smlouvy s obsahem jejích příloh má vždy přednost tato smlouva. V případě rozporu mezi přílohami má přednost příloha s nižším pořadovým označením.
11. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy seznámily a že s ní souhlasí.

V Kyselce dne 29. 01. 2019

za objednatele:

za zhotovitele:

  
\_\_\_\_\_

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2018J-004

Stavba: Kostel sv.Václava v Radošově - obnova krovu lodi II.etapa

KSO:  
Místo: Radošov

CC-CZ:  
Datum: 17. 12. 2018

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

Cena bez DPH	892 309,87
--------------	------------

	azba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	892 309,87	187 385,07
snižená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 079 694,94
------------	---	-----	--------------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2018J-004

Stavba: Kostel sv. Václava v Radošově - obnova krovu lodi II. etapa

Místo: Radošov

Datum: 17. 12. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		892 309,87	1 079 694,94	
SO 02	Obnova krovu lodi II. etapa	892 309,87	1 079 694,94	STA

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Kostel sv.Václava v Radošově - obnova krovu lodi II.etapa

Objekt:

SO 02 - Obnova krovu lodi II.etapa

KSO:

Místo: Radošov

CC-CZ:

Datum: 17. 12. 2018

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

Cena bez DPH

892 309,87

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	892 309,87	21,00%	187 385,07
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

Cena s DPH

v CZK

1 079 694,94

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kostel sv. Václava v Radošově - obnova krovu lodi II. etapa

Objekt:

SO 02 - Obnova krovu lodi II. etapa

Místo:

Radošov

Datum: 17. 12. 2018

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	892 309,87
HSV - Práce a dodávky HSV	38 953,13
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	30 264,51
94 - Lešení a stavební výtahy	20 772,08
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	8 606,65
96 - Bourání konstrukcí	885,78
997 - Přesun sutě	8 688,62
PSV - Práce a dodávky PSV	840 356,74
712 - Povlakové krytiny	1 320,00
762 - Konstrukce tesařské	681 399,28
764 - Konstrukce klempířské	108 280,00
765 - Krytina skládaná	9 600,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	39 757,46
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	13 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	7 000,00
VRN6 - Územní vlivy	6 000,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kostel sv. Václava v Radošově - obnova krovu lodi II. etapa

Objekt:

SO 02 - Obnova krovu lodi II. etapa

Místo: Radošov

Datum: 17. 12. 2018

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

892 309,87

D	HSV		Práce a dodávky HSV				38 953,13	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				30 264,51	
D	94		Lešení a stavební výtahy				20 772,08	
1	K	94111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m <sup>2</sup> š do 1,2 m v do 10 m	m2	137,200	55,50	7 614,60	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m <sup>2</sup> šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m					
	VV		7,0*9,8*2		137,200			
2	K	94111122	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	8 232,000	1,00	8 232,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m <sup>2</sup> Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121					
	VV		137,2*60 *Přepočtené koeficientem množství		8 232,000			
3	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m <sup>2</sup> š do 1,5 m v do 10 m	m2	137,200	35,90	4 925,48	CS ÚRS 2018 02
	PP		Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m <sup>2</sup> šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m					
D	95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				8 606,65	
4	K	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah	m2	105,000	2,73	286,65	CS ÚRS 2018 02
	PP		Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením					
	VV		" půdy" 10,5*10,0		105,000			
5	K	952903006	Čištění budov odstranění ptačího nebo netopýřího trusu z trámů	m2	200,000	41,60	8 320,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací odstraněním ptačího nebo netopýřího trusu z trámů					
D	96		Bourání konstrukcí				885,78	
6	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,798	1 110,00	885,78	CS ÚRS 2018 02
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3					
	VV		" vyzdívky mezi dvojicí pozednic" 0,38*0,15*7,0*2		0,798			
D	997		Přesun sutě				8 688,62	
7	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	3,637	1 280,00	4 655,36	CS ÚRS 2018 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m					
	VV		" vybouraných hmot" 2,593		2,593			
	VV		" již vytrhaných prken podlahy po sondách " 2*1,5*14,5*0,024		1,044			
8	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,637	215,00	781,96	CS ÚRS 2018 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
9	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	61,829	9,35	578,10	CS ÚRS 2018 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		3,637*17 *Přepočtené koeficientem množství		61,829			
10	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směšného odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,637	735,00	2 673,20	CS ÚRS 2018 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směšného					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				840 356,74	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	712		Povlakové krytiny				1 320,00	
11	K	712600831	Odstranění povlakové krytiny střeš přes 30° jednovrstvé	m2	80,000	16,50	1 320,00	CS ÚRS 2018 02
PP			Odstranění ze střeš šikmých přes 30° do 45° krytiny povlakové jednovrstvé					
D	762		Konstrukce tesařské				681 399,28	
12	K	762341210	Montáž bednění střeš rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	64,000	94,00	6 016,00	CS ÚRS 2018 02
PP			Bednění a latování montáž bednění střeš rovných a šikmých sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm					
13	M	60511081	Řezivo jehličnaté středové SM tl 18-32mm dl 4-5m jakost II	m3	0,352	5 430,00	1 911,36	CS ÚRS 2018 02
PP			řezivo jehličnaté středové SM tl 18-32mm dl 4-5m jakost II					
VV			" 20% nového bednění " 64,0*0,2*0,025		0,320			
VV			0,32*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,352			
14	K	762341801	Odhřebikování a odkornění bednění	m2	64,000	60,00	3 840,00	
PP			Odhřebikování a odkornění bednění					
15	K	762341811	Demontáž bednění střeš z prken	m2	64,000	29,20	1 868,80	CS ÚRS 2018 02
PP			Demontáž bednění a latování bednění střeš rovných, obloukových, sklonu do 60 st. se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm					
16	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	1,600	1 050,00	1 680,00	CS ÚRS 2018 02
PP			Spojovací prostředky krovů, bednění a latování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty					
VV			" bednění " 64,0*0,025		1,600			
17	K	762521812	Demontáž podlah bez polštářů z prken nebo fošen tloušťky přes 32 mm	m2	70,400	58,30	4 104,32	CS ÚRS 2018 02
PP			Demontáž podlah bez polštářů z prken nebo fošen tl. přes 32 mm					
VV			" rozebrání podlahy půdy " 16,0*4,4		70,400			
18	K	762523108	Položení podlahy z hoblovaných fošen na sraz	m2	115,500	300,00	34 650,00	CS ÚRS 2018 02
PP			Položení podlah hoblovaných na sraz z fošen					
P			Poznámka k položce: obnova tradiční technologií					
VV			" I. a II. etapa " 115,5		115,500			
19	M	60511021	Řezivo jehličnaté - středové SM tl. 33-100 mm, jakost II, 2 - 3,5 m	m3	4,990	6 420,00	32 035,80	CS ÚRS 2018 02
PP			řezivo jehličnaté - středové SM tl. 33-100 mm, jakost II, 2 - 3,5 m					
VV			" I. a II. etapa " 115,5*0,04		4,620			
VV			4,62*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		4,990			
20	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	115,500	32,40	3 742,20	CS ÚRS 2018 02
PP			Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty					
VV			" I. a II. etapa " 115,5		115,500			
21	K	762960002	Těžba řeziva pro obnovu krovu	m3	7,826	800,00	6 260,80	
PP			Těžba řeziva pro obnovu krovu					
22	K	762960003	Tesání trámů šířčinou smrk	m	94,700	1 000,00	94 700,00	
PP			Tesání trámů šířčinou smrk					
P			Poznámka k položce: obnova krovu tradiční technologií					
23	M	605960001	Jasanové kolíky	ks	216,000	50,00	10 800,00	
PP			Dubové kolíky a hřeby					
24	K	762081150	Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně	m3	4,230	3 000,00	12 690,00	CS ÚRS 2018 02
PP			Práce společně pro tesařské konstrukce hoblování hraněného řeziva přímo na staveništi					
25	K	762960005	Manipulace materiálu do krovu	m3	11,500	1 700,00	19 550,00	
PP			Manipulace materiálu do krovu					
P			Poznámka k položce: pro obnova krovu tradiční technologií					
26	K	762960006	Manipulace materiálu v krovu	m3	23,000	1 300,00	29 900,00	
PP			Manipulace materiálu v krovu					
P			Poznámka k položce: obnova krovu tradiční technologií					
27	K	762960007	Manipulace materiálu z krovu	m3	11,500	900,00	10 350,00	
PP			Manipulace materiálu z krovu					
P			Poznámka k položce: obnova krovu tradiční technologií					
28	K	762960009	Zavěšení stropu	ks	5,000	6 000,00	30 000,00	
PP			Zavěšení stropu					
P			Poznámka k položce: obnova krovu tradiční technologií					
29	K	762960010	Protézování stropního trámu dl.1,5 m	ks	10,000	9 900,00	99 000,00	
PP			Protézování stropního trámu dl.3 m					
30	K	762960011	Pozednice párová dl. 6,9m	ks	4,000	12 100,00	48 400,00	
PP			Pozednice párová dl. 5m					
31	K	762960012	Protézování vazného trámu dl.3 m	ks	10,000	11 000,00	110 000,00	
PP			Protézování stropního trámu dl.5 m					
32	K	762960013	Protézování sloupku stolice dl. 2,5 m	ks	3,000	12 100,00	36 300,00	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Protézování stropního trámu dl.3 m					
33	K	762960016	Protézování krokve dl.2 m	ks	6,000	8 800,00	52 800,00	
	PP		Protézování krokve dl.2 m ,3m a 5m					
34	K	762960017	Nový námětek dl.3m	ks	12,000	2 200,00	26 400,00	
	PP		Nový námětek dl.3m					
35	K	762960019	Úklid v krovu	ks	1,000	4 400,00	4 400,00	
	PP		Úklid v krovu					
D	764		<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>108 280,00</b>	
36	K	764001843	Demontáž krytiny ze šablon k dalšímu použití	m2	80,000	92,90	7 432,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze šablon k dalšímu použití					
37	K	764101163	Montáž krytiny střechy rovné ze šablon do 10 ks/m2 do 60°	m2	80,000	421,00	33 680,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž krytiny z plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné ze šablon, počet kusů přes 4 do 10 ks/m2 přes 30 do 60 st.					
38	M	55350805	krytina střešní profilovaný hliníkový plech 0,63x470x1000 přírodní	kus	460,000	120,00	55 200,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		krytina střešní profilovaný hliníkový plech 0,63x470x1000 přírodní					
	P		Poznámka k položce: Spotřeba: 2,2 - 2,5 ks/m2					
	VV		" 50% nových šablon " 80,0*10*0,5		400,000			
	VV		400*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		460,000			
39	K	765191021	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve	m2	80,000	47,19	3 775,20	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20 st. s lepenými přesahy na krokve					
40	M	283292170	pás (fólie) podkladní Dörken Delta fol PVG, (1,5m x 50m)	m2	88,000	59,10	5 200,80	CS ÚRS 2018 02
	PP		pás (fólie) střešní podkladní šířka 1,50 m					
	P		Poznámka k položce: Podkladní pás pro tříplášťové provětrávané bedněné střechy.					
	VV		80*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		88,000			
41	K	765191091	Příplatek k cenám montáže pojistné hydroizolační fólie za sklon přes 30°	m2	80,000	37,40	2 992,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž pojistné hydroizolační fólie Příplatek k cenám montáže na bedněné nebo tepelnou izolaci za sklon přes 30 st.					
D	765		<b>Krytina skládaná</b>				<b>9 600,00</b>	
42	K	765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou	m2	64,000	150,00	9 600,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Nouzové zakrytí střechy plachtou					
	P		Poznámka k položce: vícenásobně					
D	783		<b>Dokončovací práce - nátěry</b>				<b>39 757,46</b>	
43	K	783213021	Napouštěcí dvojnásobný syntetický biodní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce	m2	412,850	96,30	39 757,46	CS ÚRS 2018 02
	PP		Napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce dvojnásobný syntetický					
	VV		" bednění " 64,0*2,3		147,200			
	VV		"podlahy I. a II. etapa " 115,5*2,3		265,650			
D	VRN		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>13 000,00</b>	
D	VRN3		<b>Zařízení staveniště</b>				<b>7 000,00</b>	
44	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	7 000,00	7 000,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště					
D	VRN6		<b>Územní vlivy</b>				<b>6 000,00</b>	
45	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	Kč	2,000	3 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Hlavní tituly průvodních činností a nákladů územní vlivy mimostaveništní doprava materiálů a výrobků					
	VV		" doprava kmenů do tesárny - 39 km " 1		1,000			
	VV		" doprava kmenů z tesárny - 39 km " 1		1,000			

# Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

## Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.  
v sestavě rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na Stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údajů Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky  
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele  
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

## Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)  
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ  
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky  
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli  
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi  
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu  
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.



## Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

## Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

## Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

## Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

## Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J. Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J. Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text, Text, Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

## Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST